Республика Казахстан
ТОО «СтройСмета-KZ»
Лицензия 05 ГСЛ-00718

Оснащение разумными приспособлениями здания Дворца культуры «Кокшетау» для доступности инвалидов и маломобильных групп населения

Сметная документация

Заказчик : ГККП «Дворец культуры «Кокшетау» при управлении культуры Акмолинской области

Объект № 219/17
Инв. № : 299

Сметная стоимость: 4381,571 тыс. тенге

Директор : **Осиненко О. П.**

Кокшетау, май 2017 г.

Утверждаю
Директор ГКП "Кокшетау"
_____ К.А. Беленов
_____2017г.

Дефектный акт

Оснащение разумными приспособлениями здания Дворец культуры "Кокшетау" для доступности инвалидов и маломобильных групп населения

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	Ремонтно-строительные работы		
1	Стенды, стойки таблички и др. изделия. Установка	изделие	3
2	Стенд уличный с визуальной и тактильной информацией	шт	1
3	Парковочный знак для инвалидов	шт	1
4	Тактильная табличка разм.300*200мм	шт	1
5	Конструкции для установки приборов, масса до 25 кг. Монтаж оборудования (стойка с креплением-прим)	шт.	1
6	Стойка + крепление антивандальной кнопки вызова	шт	1
7	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	2
8	Антивандальная кнопка вызова (для помещений и улицы)	шт	2
9	Усилитель сигнала, приемник сигнала кнопки вызова. Монтаж	шт.	2
10	Усилитель сигнала	шт	1
11	Приемник сигнала кнопки вызова	шт	1
12	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клею	м2 покрытия	57,9
13	Тактильная плитка ПВХ разм. 300*300мм (193мп)	шт	643
14	Сверление вертикальных отверстий под предупреждающий тактильный конус СТАЛЬ - прим.	отверстие	32
15	Покрытия из плиток тактильных предупреждающих конус СТАЛЬ - прим.	плитка	32
16	Клей для тактильной плитки и индикаторов из стали (расфасовка по 4кг)	шт	27
17	Предупреждающий тактильный конус СТАЛЬ	шт	32
18	Накладка на ступени и др. изделия. Установка (88 мп)	изделие	44
19	Накладка на ступени (Lштуки=2мп)	шт	44
20	Ограждения металлические с поручнями из нержавеющей стали. Установка	м ограждения	10
21	Поручень из нержавеющей стали	мп	10
22	Тактильная лента на поручни и др. изделия. Установка-прим	изделие	10

23	Тактильная лента на поручни	шт	10
24	Покрытия антискользящее. Устройство на клее	м2 покрытия	7,2
25	Антискользящее покрытие	мп	6
26	Ступени. Оклейка светоотражающей самоклеящейся пленкой по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	1,75
27	Светоотражающая лента на ступени (самоклеющая)	мп	35
28	Тактильные пиктограммы и др. изделия. Установка-прим	изделие	13
29	Тактильные пиктограммы 150*150	шт	13
30	Поручень вокруг раковины и др. изделия. Установка - прим.	изделие	1
31	Поручень вокруг раковины	шт	1
32	Держатели для трости, костылей и др. изделия. Установка - прим.	изделие	2
33	Держатель для костылей и тростей	шт	2
34	Двери. Оклейка поливинилхлоридной самоклеящейся пленкой по листовым материалам-прим.	м2 оклеиваемой поверхности	1,25
35	Наклейка "Желтый круг" - предупредительный знак для слабовидящих людей	шт	5
36	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2
37	Световой маяк для двери (комплект: маяк-2шт, винт-2шт, дюбель-2шт, контрастная тактильная табличка-2шт)	комплект	1
38	Индукционная система . Монтаж оборудования-прим.	комплект	1
39	Индукционная система ИС-120 - универсальная система для площади покрытия до 120м2	комплект	1
40	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,2 м	км линии	0,004
41	Трафарет для отрисовки знака стоянки для инвалидов	шт	1

Подписи:

А.Г. Самсев, дал. фр.

Т. Ахмыпесов, зав. отд. обл. персонала

В.И. Владимиров зав. тех. отдела

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

К СМЕТЕ НА: **Оснащение разумными приспособлениями здания ДК « Кокшетау» для доступности инвалидов и маломобильных групп населения**

1. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА ДЛЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЭЛЕМЕНТНЫМ СМЕТНЫМ НОРМАМ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (ПРИКАЗ И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НА 2 КВАРТАЛ 2017 Г.

2. ОБЬЕМЫ ПОДСЧИТАНЫ ПО ДЕФЕКТНОМУ АКТУ

3. НА СУММУ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ И НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ НАЧИСЛЕНА СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В РАЗМЕРЕ 8%

4. В СВОДНОМ СМЕТНОМ РАСЧЕТЕ УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СОГЛАСНО НДЗ РК 8.04-05-2015 И ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ СОГЛАСНО НДЗ РК 8.04-06-2015

5. В СВОДНОМ СМЕТНОМ РАСЧЕТЕ УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 2%

7. СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОСТАВЛЕН С УЧЕТОМ МРП И НДС, УСТАНОВЛЕННЫХ НА 2017 г

Приложение 7 к ГНОССС в РК

Заказчик ГКПП "Дворец культуры "Кокшетау"

(наименование организации)

Заказ 256

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 4 381,571 тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость 469,454 тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " ____ _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Оснащение разумными приспособлениями здания Дворец культуры "Кокшетау" для доступности инвалидов и маломобильных групп населения

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на с 01.04.17 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно - монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		Сметная стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг	3 835,409			3 835,409
2		Итого	3 835,409			3 835,409
3		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2 %)			76,708	76,708
		Итого	**3 835,409**		**76,708**	**3 912,117**
		Налог на добавленную стоимость			**469,454**	**469,454**
		Всего по сводному сметному расчету	**3 835,409**		**546,162**	**4 381,571**

Директор _____ Осиненко О.П.

(инициалы, фамилия)

Заказчик ГКПП "Дворец культуры "Кокшетау"
(наименование организации)

Приложение 6 к ГНОССС в РК

Заказ 256

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 4 295,658 тысяч тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость 460,249 тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " г.

Сметный расчет стоимости строительства

Оснащение разумными приспособлениями здания Дворец культуры "Кокшетау" для доступности инвалидов и маломобильных групп населения
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на с 01.04.17 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно - монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Оснащение разумными приспособлениями здания Дворец культуры "Кокшетау" для доступности инвалидов и малобольных групп населения	3 835,409			3 835,409
		Итого по главе 2	3 835,409			3 835,409
		Итого по главам 1-7	3 835,409			3 835,409
		сметная з/плата				129,039
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,160
		Итого по главам 1-9	3 835,409			3 835,409
		сметная з/плата				129,039

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,160
		Итого по сметному расчету:				
2		**- в текущих ценах с 01.04.17 г.**	**3 835,409**			**3 835,409**
3		**- в текущих и прогнозных ценах**	**3 835,409**			**3 835,409**
4		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**460,249**	**460,249**
5		**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**3 835,409**		**460,249**	**4 295,658**

Директор Осиненко О.П.

(инициалы, фамилия)

Заказ 256

Наименование стройки: Оснащение разумными приспособлениями здания Дворец культуры "Кокшетау" для доступности инвалидов и маломобильных групп населения

Наименование объекта: Оснащение разумными приспособлениями здания Дворец культуры "Кокшетау" для доступности инвалидов и малобольных групп населения

Локальная смета № 2-1-1

Ремонтно-строительные работы

Основание: ДА

Сметная стоимость, тыс. тенге	3 835,409
Сметная заработная плата, тыс. тенге	129,039
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,159

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы I уровня, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-100111-0301	Стенды, стойки таблички и др. изделия. Установка *изделие*	3	1028 553,33	86 42,67	3084 1660	258 128	1069 59,8	0,77855 0,0525	2,33565 0,1575
2	29-100000-1000 (пл)Satu.kz	Стенд уличный с визуальной и тактильной информацией *шт*	1	183214,29		183214				
3	29-100000-1000 (пл)Satu.kz	Парковочный знак для инвалидов *шт*	1	44642,86		44643				
4	29-100000-1000 (пл)Россия	Тактильная табличка разм.300*200мм кстм=5,46; *шт*	1	14625		14625				
5	13-110101-0106	Конструкции для установки приборов, масса до 25 кг. Монтаж оборудования (стойка с креплением-прим)	1	8306 1760	643 375	8306 1760	643 375	939 44	2 0,44	2 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
6	29-100000-1000 (пл)Тифлоцентр Россия	Стойка + крепление антивандальной кнопки вызова kстм=5,46; *шт*	1	10915,12		10915				
7	13-100405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	2	724	–	1448	–	588	1	2
		шт.		724	–	1448	–	40,6	–	–
8	29-100000-1000 (пл)Группа компаний "Без преград"	Антивандальная кнопка вызова (для помещений и улицы) kстм=5,46; *шт*	2	26812,5		53625				
9	13-100701-0304	Усилитель сигнала, приемник сигнала кнопки вызова. Монтаж оборудования	2	4383	1,5	8766	3	3466	5	10
		шт.		4268,5	–	8537	–	40,6	–	–
10	29-100000-1000 (пл)FliExpress	Усилитель сигнала kстм=5,46; *шт*	1	69650,2		69650				
11	29-100000-1000 (пл)Маркет	Приемник сигнала кнопки вызова *шт*	1	86775		86775				
12	11-110101-3803	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клею	57,9	488,84	5,87	28304	340	16989	0,5313	30,76227
		м2 покрытия		480,98	0,81	27849	47	60,9	0,001	0,0579
13	29-100000-1000 (пл)Пульс Цен	Тактильная плитка ПВХ разм. 300*300мм (193мп) *шт*	643	1205,36		775046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-460301-0101	Сверление вертикальных отверстий под предупреждающий тактильный конус СТАЛЬ - прим.	32	518,78	224,91	16601	7197	7202	0,337	10,784
		отверстие		287,69	155,38	9206	4972	50,8	0,182	5,824
15	12-070101-0901	Покрытия из плиток тактильных предупреждающих конус СТАЛЬ - прим.	32	38,69	3,19	1238	102	702	0,0452	1,4464
		плитка		35,5	1,59	1136	51	59,1	0,002	0,064
16	29-100000-1000 (пл)компания Роскоммерц	Клей для тактильной плитки и индикаторов из стали (расфасовка по 4кг) кстм=5,46;	27	12187,5		329063				
		шт								
17	29-100000-1000 (пл)ООО НПЦ "Равные возможности"	Предупреждающий тактильный конус СТАЛЬ кстм=5,46;	32	511,87		16380				
		шт								
18	11-100111-0301	Накладка на ступени и др. изделия. Установка (88 мп)	44	1027,86	85,91	45226	3780	15686	0,77855	34,2562
		изделие		553,43	42,7	24351	1879	59,8	0,0525	2,31
19	29-100000-1000 (пл)bezpregrad.com	Накладка на ступени (Lштуки=2мп) кстм=5,46;	44	3339,37		146932				
		шт								
20	11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из нержавеющей стали. Установка	10	1898,3	73,9	18983	739	11117	2,001	20,01
		м ограждения		1760,5	29,6	17605	296	62,1	0,03525	0,3525
21	29-100000-1000 (пл)Сталь-Монтаж.KZ,ТОО	Поручень из нержавеющей стали	10	10714,29		107143				
		мп								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-100111-0301	Тактильная лента на поручни и др. изделия. Установка-прим	10	1027,9	85,9	10279	859	3565	0,77855	7,7855
		изделие		553,4	42,8	5534	428	59,8	0,0525	0,525
23	29-100000-1000 (пл)bezpregrad. com	Тактильная лента на поручни кстм=5,46;	10	1287		12870				
		шт								
24	11-110101-3701	Покрытия антискользящее. Устройство на клее	7,2	496,53	18,06	3575	130	1642	0,4876	3,51072
		м2 покрытия		365,56	8,89	2632	64	60,9	0,011	0,0792
25	29-140000-1000 (пл)ООО"АСИОР"	Антискользящее покрытие кстм=5,46;	6	6337,5		38025				
		мп								
26	11-150601-0301	Ступени. Оклейка светоотражающей самоклеящейся пленкой по штукатурке и бетону	1,75	1032,57	–	1807	–	835	0,99015	1,73276
		м2 оклеиваемой поверхности		870,86	–	1524	–	54,8	0,00025	0,00044
27	29-100000-1000 (пл)ООО"АСИОР"	Светоотражающая лента на ступени (самоклеющая) кстм=5,46;	35	341,25		11944				
		мп								
28	11-100111-0301	Тактильные пиктограммы и др. изделия. Установка-прим	13	1027,92	85,92	13363	1117	4635	0,77855	10,12115
		изделие		553,46	42,77	7195	556	59,8	0,0525	0,6825
29	29-100000-1000 (пл)программа "Доступная среда"	Тактильные пиктограммы 150*150 кстм=5,46;	13	2925		38025				
		шт								
30	11-100111-0301	Поручень вокруг раковины и др. изделия. Установка - прим.	1	1028	86	1028	86	356	0,77855	0,77855
		изделие		553	42	553	42	59,8	0,0525	0,0525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31			1	28241,07		28241				
32	11-100111-0301	Держатели для трости, костылей и др. изделия. Установка - прим.	2	1028	86	2056	172	713	0,77855	1,5571
				553,5	43	1107	86	59,8	0,0525	0,105
		изделие								
33	29-100000-1000 (пл)крмпания "Интернет магазин напольных покрытий"	Держатель для костылей и тростей	2	7232,14		14464				
		шт								
34	11-150601-0303	Двери. Оклейка поливинилхлоридной самоклеящейся пленкой по листовым материалам-прим.	1,25	1222,4	–	1528	–	443	0,736	0,92
				647,2	–	809	–	54,8	0,00025	0,00031
		м2 оклеиваемой поверхности								
35	29-100000-1000 (пл)мастерская Домзнак	Наклейка "Желтый круг" - предупредительный знак для слабовидящих людей кстм=5,46;	5	131,62		658				
		шт								
36	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	2	889	107,5	1778	215	637	0,82	1,64
				721,5	22,5	1443	45	42,8	0,0224	0,0448
		шт.								
37	29-100000-1000 (пл)Индукцилнные системы "Шестое чувство"	Световой маяк для двери (комплект: маяк-2шт, винт-2шт, дюбель-2шт, контрастная тактильная табличка-2шт) кстм=5,46;	1	14137,5		14138				
		комплект								
38	13-310101-1401	Индукционная система . Монтаж оборудования-прим.	1	5863	–	5863	–	2315	7	7
		комплект		5703	–	5703	–	40,6	–	–

Зрительный зал – 69,63 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39			1	1145625		1145625				
40	11-270903-0102	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,2 м	0,004	46250	6500	185	26	11	3,657	0,01463
		км линии		2500	2000	10	8	60,3	2,375	0,0095
41	29-100000-1000 (пл)СпецВузТехника	Трафарет для отрисовки знака стоянки для инвалидов kстм=5,46;	1	18525		18525				
		шт								
		в том числе:								

Итого прямые затраты по смете	**3 333 944**	149 11
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	120 062	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 667	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 977	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 198 215	
Накладные расходы I уровня, тенге	72 910	
Итого с накладными расходами I уровня ,тенге	3 406 854	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	144 451	
Итого, тенге	3 551 305	
Сметная прибыль (8 %), тенге	284 104	
Итого по смете на подряд, тенге	**3 835 409**	

Составил Чепижко Н.С.

Проверил

Приложение 11 к ГНОССС в РК

Заказ 256

Наименование стройки: Оснащение разумными приспособлениями здания Дворец культуры "Кокшетау" для доступности инвалидов и маломобильных групп населения

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Ремонтно-строительные работы

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	149		
	Средневзвешенный разряд работы		3,5		
	Итого ФОТ				120 062
	Машины и механизмы				
1 **31-040301-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,04	46,75 –	2 –
2 **31-040401-0101**	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	6,51375	37,50 –	244 –
3 **31-050102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0224	3 336,97 1 145,01	75 26
4 **31-050602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,7163625	1 410,50 756,11	2 422 1 297
5 **31-060103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,437	173,16 –	250 –

1	2	3	4	5	6
6 **32-010211-0103**	Машины маркировочные	маш.-ч	0,00435	1 977,08	9
				983,07	4
7 **32-010211-0201**	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00515	3 363,10	17
				853,65	4
8 **33-010201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,2664875	1 794,86	5 861
				853,65	2 789
9 **33-010201-0102**	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0224	2 294,89	51
				853,65	19
10 **34-010102-0101**	Станки сверлильные	маш.-ч	0,21	49,54	10
				–	–
11 **34-010106-0101**	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,21	271,15	57
				–	–
12 **34-010302-0101**	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0,21	978,08	205
				853,65	179
13 **34-010303-0101**	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,21	1 363,07	286
				853,65	179
14 **34-030301-0301**	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	5,248	1 174,30	6 163
				853,65	4 480
15 **34-030302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8	14,56	12
				–	–
16 **34-030302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	11,32	3
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**11**		**15 667**
					8 977
	Материалы				
1 **21-050101-9904**	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ГОСТ 16523-97	т	0,006	203 838,33	1 223

1	2	3	4	5	6
2 21-050106-9907	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст6сп ГОСТ 535-2005	т	0,006	197 950,69	1 188
3 21-050204-9912	Сталь швеллерная №4 ГОСТ 535-2005	т	0,015	189 536,19	2 843
4 21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02555	205 870,68	5 260
5 21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,5	66,30	33
6 21-070510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	292	73,22	21 381
7 21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0036	224 974,20	810
8 21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00021	1 120 908,60	235
9 21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,015	15 835,20	238
10 21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00004	19 879,88	1
11 21-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,01	214,94	2
12 21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,6	257,20	154
13 21-130207-1203	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,4	99,01	40
14 21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0816	428,96	35
15 21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	8,76	196,55	1 723
16 21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00003	235 536,36	7
17 21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15176	30,00	4
18 21-130704-1901	Карборунд	кг	0,579	114,22	66
19 21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000054	2 129 890,41	12
20 21-130803-1001	Ветошь	кг	0,6195	84,66	52
21 21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0000032	579 271,40	2
22 21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	289,46	1
23 21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0142	620,99	9
24 21-130810-0305	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеящаяся, марка ПДСПО-12 ГОСТ 24944-81	1000 м2	0,0013375	421 970,94	564
25 21-130812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,8064	240,72	194

1	2	3	4	5	6
26 **21-130812-1035**	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00094	200 244,36	188
27 **21-130812-1046**	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	197 175,18	394
28 **21-130816-2101**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000014	4 877 583,40	68
29 **21-130816-2103**	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,016	6 796,97	109
30 **22-040101-0502**	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00016	330 292,45	53
31 **22-040301-9901**	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,955	83,36	79
32 **22-040501-1314**	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	180,74	2
33 **22-040601-0501**	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00041	317 238,88	130
34 **22-040601-0602**	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00017	413 026,64	70
35 **22-040701-0102**	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,00038	761 985,21	290
36 **22-040901-0101**	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	0,336	438,46	147
37 **23-061001-0101**	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00088	93 617,35	82
38 **29-100000-1000 (пл) мастерская Домзнак**	Наклейка "Желтый круг" - предупредительный знак для слабовидящих людей	шт	5	131,62	658
39 **29-100000-1000 (пл) ООО"АСИОР"**	Светоотражающая лента на ступени (самоклеющая)	мп	35	341,25	11 944
40 **29-100000-1000 (пл) ООО НПЦ "Равные возможности"**	Предупреждающий тактильный конус СТАЛЬ	шт	32	511,87	16 380
41 **29-100000-1000 (пл) Пульс Цен**	Тактильная плитка ПВХ разм. 300*300мм (193мп)	шт	643	1 205,36	775 046
42 **29-100000-1000 (пл) bezpregrad.com**	Тактильная лента на поручни	шт	10	1 287,00	12 870
43 **29-100000-1000 (пл) программа "Доступная среда"**	Тактильные пиктограммы 150*150	шт	13	2 925,00	38 025

1	2	3	4	5	6
44 29-100000-1000 (пл) bezpregrad.com	Накладка на ступени (Lштуки=2мп)	шт	44	3 339,37	146 932
45 29-100000-1000 (пл) крмпания "Интернет магазин напольных покрытий"	Держатель для костылей и тростей	шт	2	7 232,14	14 464
46 29-100000-1000 (пл) Сталь-Монтаж.KZ, ТОО	Поручень из нержавеющей стали	мп	10	10 714,29	107 143
47 29-100000-1000 (пл) Тифлоцентр Россия	Стойка + крепление антивандальной кнопки вызова	шт	1	10 915,12	10 915
48 29-100000-1000 (пл) компания Роскоммерц	Клей для тактильной плитки и индикаторов из стали (расфасовка по 4кг)	шт	27	12 187,50	329 063
49 29-100000-1000 (пл) Индукцилнные системы "Шестое чувство"	Световой маяк для двери (комплект: маяк-2шт, винт-2шт, дюбель-2шт, контрастная тактильная табличка-2шт)	комплект	1	14 137,50	14 138
50 29-100000-1000 (пл) Россия	Тактильная табличка разм.300*200мм	шт	1	14 625,00	14 625
51 29-100000-1000 (пл) СпецВузТехника	Трафарет для отрисовки знака стоянки для инвалидов	шт	1	18 525,00	18 525
52 29-100000-1000 (пл) Группа компаний "Без преград"	Антивандальная кнопка вызова (для помещений и улицы)	шт	2	26 812,50	53 625
53 29-100000-1000 (пл) Маркет,ТОО	Поручень вокруг раковины	шт	1	28 241,07	28 241
54 29-100000-1000 (пл) Satu.kz	Парковочный знак для инвалидов	шт	1	44 642,86	44 643

1	2	3	4	5	6
55 29-100000-1000 (пл) FliExpress	Усилитель сигнала	шт	1	69 650,20	69 650
56 29-100000-1000 (пл) Маркет	Приемник сигнала кнопки вызова	шт	1	86 775,00	86 775
57 29-100000-1000 (пл) Satu.kz	Стенд уличный с визуальной и тактильной информацией	шт	1	183 214,29	183 214
58 29-100000-1000 (пл) ООО"Круст" Россия	Индукционная система ИС-120 - универсальная система для площади покрытия до 120м2	комплект	1	1 145 625,00	1 145 625
59 29-140000-1000 (пл) ООО"АСИОР"	Антискользящее покрытие	мп	6	6 337,50	38 025
	Итого по материалам				**3 198 215**

Қазақстан Республикасы

"Строй Смета –KZ» ЖШС

Лицензия 05 ГСЛ -00718

Мүгедектердің қол жетімділігі мен төмен ұтқырлық топтары үшін «Көкшетау» Мәдениет сарайы ғимараттың қонымды бейімделуімен жабдықтау

Бағалау құжаттама

Тапсырушы : Ақмола облысының мәдениет басқармасы жанындағы «Көкшетау» мәдениет сарайы» МКҚК

Нысан № 219/17

Түг. № 299

Бағалау құны: 4381,571 мың теңге

Директор **О.П.Осиненко**

Көкшетау, 2017 ж. мамыр

Мүгедектердің қол жетімділігі мен төмен ұтқырлық топтары үшін
«Көкшетау» Мәдениет сарайы ғимараттың қонымды бейімделуімен
жабдықтау үшін **ақаулы әрекет**

№№ пп	Жұмыстың атауы	Өлшем бірлігі	Саны
	Жөндеу-құрылыстық жұмыстар		
1	Түпнұсқасын көрсету,тіреулер, кестелер және басқадай бұйымдар. Қондыру.	мақала	3
2	Визуалды және сезімтал ақпаратпен көше тұғыры	дана	1
3	Мүгедектерге арналған тұрақ белгісі	дана	1
4	Өлшемі 300 * 200мм тактилді тақтайша	дана	1
5	Салмағы 25 кг дейін аспаптарды орнату құрылымдары.тақтайшасы ;абдықтарды монтаждау (тірек-тіреуі бар тірек)	дана	1
6	Антивирустық қоңырау шалу түймесінің + бекітуі	дана	1
7	Түйме. Консолдар мен панельдерде қосымша орнату	дана	2
8	Шаншуға жол бермейтін қоңырау түймесі (бөлмелер мен көшелерге арналған)	дана	2
9	Дабыл күшейткіші, қоңырау түймесінің дабылдық ресивері. Жабдықтарды орнату	дана	2
10	Дабылды күшейткіші.	дана	1
11	Қоңырау шалу дабылдың қабылдағышы.	дана	1
12	Поливинил хлоридті тақтайлардан жасалған жабындар. Желім үшін құрылғы.	м2 жабындылар	57,9
13	300 * 300мм (193мм) мөлшері тактилді ПВХ тақта	дана	643
14	Болат тетігінен ескерту сезімтал конустың астында тік тесіктерді бұрғылау	бұрғылау	32

15	Болат тетігінен ескерту сезімтал конустың тақтилы плиткаларынан жасалған жабындар	тақтайшалар	32
16	Тактилді плиткалар мен болаттан жасалған индикаторлар үшін желім (4 кг қаптама)	Дана	27
17	Болат тетігінен ескерту сезімтал конус	Дана	32
18	Қадамға және басқа өнімдерге жабыңыз.Орнату (88 мп)	мақала	44
19	Қадамдағы қақпақ (L = 2 мп)	дана	44
20	Тот баспайтын болаттан жасалған роликті металл қораптары. Орнату	Қоршаулар, м	10
21	Тот баспайтын болат тұтқасы	мп	10
22	Тасымалдағыштар мен басқа да бұйымдарға арналған дөңгелек таспа. Орнату .	мақала	10
23	Темір жолдағы сапты таспа	дана	10
24	сырғып кетпейді қаптама.Құрылғы желімді	м2 жабындылар	7,2
25	сырғып кетпейді қаптама	мп	6
26	Қадамдар. Сылақ пен бетонға арналған өздігінен жабысатын шағылдырғыш қабаты бар пленкамен жабыстыру.	жабысқақ беті, м2	1,75
27	Қадамдағы шағылдырғыш таспа (өзіндік жабысқақ	мп	35
28	Тактильные пиктограммалар және басқа да өнімдер.Орнату	мақала	13

29	150*150 Тактильные пиктограммалар	дана	13
30	Раковинаның айналасындағы тұтқалар және басқа да өнімдер.Орнату	мақала	1
31	Раковинаның айналасындағы тұтқалар	дана	1
32	Тұтқаларды, ілгіштерді және басқа да өнімдерді ұстаушылар. Орнату .	мақала	2
33	Тұтқалармен ілгіштердің ұстаушылары	дана	2
34	Есіктер. Табақ материалдарында поливинилхлоридті өзіндік жабысатын пленкамен қаптау ..	жабысқақ беті, м2	1,25
35	Көру қабілеті нашар адамдар үшін «Сары шеңбер» ескерту белгісін жапсырмасы	дана	5
36	Ашық қабырғадағы көрсеткіш. Жабдықтарды орнату	дана	2
37	Есікке арналған жарық сигналы (жинақ: маяк-2 дана, бұрандалы-2 дана, дуэл-2шт, контрастын тақтаның табақшасы-2 дана)	жиынтығы	1
38	Индукциялық жүйе. Жабдықтарды орнату .	жиынтығы	1
39	Индукциялық жүйе IS-120 - 120 м2 дейін жарықтандыру аймағы үшін әмбебап жүйе	жиынтығы	1
40	Жолдың жүру бөлігі. Қою сызықпен 0,2 м	желісі, км	0,0004
41	Мүгедектерге арналған тұрақ белгісін қою үшін стенил	дана	1

Қолдар:

_____

_____

_____

Түсіндірме жазба

бағалау үшін: **«Көкшетау» мәдениет сарайының ғимаратының мүгедектерге қолжетімділігі және төмен мобильділік топтары үшін қажетті бейімделуін қамтамасыз ету**

1.Қазақстан Республикасының Ақмола облысы бойынша бағаланған шығындар Қазақстан Республикасының құрылыс салудың сметалық құнын айқындау әдістемесіне сәйкес / Министрліктің Тұрғын үй және жерді пайдалану комитетінің 2017 жылғы 2-тоқсандағы бұйрығы негізінде бағаланған нормалар элементтері бойынша анықталады.

2.Көлемі ақаулы акт бойынша есептеледі

3. Тікелей шығындар мен үстеме шығыстар сомасына таза кіріс 8 %

4. Шоғырландырылған бюджеттік сметада уақытша ғимараттар мен құрылыстарға арналған шығындар ҚР ҰДМ 8.04-05-2105ж.

5.Шоғырландырылған есептік есептеу клиенттің күтпеген жұмысты күтетін шығындарын ескереді 2%

6.Құрылыстың құнын есептеу 2017 жылға арналған АЕК және ҚҚС негізделген

«SANA-2015». 27.04.17ж 17.2 нұсқасы Қазақстандағы GNSSS-ке 7-қосымша Тапсырыс беру 256

Тапсырыс беруші: «Көкшетау» мәдениет сарайы »МКҚК
(ұйымның атауы)

«Бекітілген»
Шоғырландырылған бағалау көлемі бойынша **4381.571** мың теңге
қосымша құн салығы » **469.454** мың теңге

_____
(мақұлдау туралы құжатқа сілтеме)

"___" _____ _____ ж.

Жиынтық бағалау есептеу

«Көкшетау» Мәдениет сарайының мүгедектер мен мүгедектердің төмен топтарының қолжетімділігі үшін қонымды бейімделуімен жабдықтау

01.04.17 ж. Жағдай бойынша ағымдағы бағалар бойынша құрастырылған.

№ п/п	№ бағалау және есептер	Жұмыстың атауы мен шығыстары	Болжамды құн, мың теңге			«Барлығы, мың теңге «
			құрылыс және құрылыс жұмыстары	жабдықтар, жиһаздар мен жабдықтар	басқа шығындар	
1	2	3	4	5	6	7
1		Келісімшарттық-монтаж жұмыстарының, шығындар мен қызметтердің болжамды құны	3,835.409			3,835.409
2		Барлығы	3,835.409			3,835.409
3		Күтілмеген жұмыстар мен шығыстарға тапсырыс беруші қорларының резерві (2%)			76.708	76.708
		Барлығы	**3,835.409**		**76.708**	**3,912.117**
		Қосымша құн салығы			**469.454**	**469.454**
		Жиынтық бағалау бойынша барлығы	**3,835.409**		**546.162**	**4,381.571**

Директор _____ Осиненко О.П.

«SANA-2015».27.04.17 нұсқасының 17.2 нұсқасы Қазақстан Республикасындағы GNSSS-ке 6-қосы Тапсыру 256

Тапсырыс беруші: «Көкшетау» мәдениет сарайы »МКҚК
(ұйымның атауы)

«Бекітілген»

Құрылыстың болжамды құны **4295.658** мың теңге

«Соның ішінде:қосымша құн салығы » **460.249** мың теңге

_____
(мақұлдау туралы құжатқа сілтеме)

"___" _____ _____ ж.

Құрылыстың болжамды құны

«Көкшетау» Мәдениет сарайының мүгедектер мен мүгедектердің төмен топтарының қолжетімділігі үшін қонымды бейімделуімен жабдықтау

01.04.17 ж. Жағдай бойынша ағымдағы бағалар бойынша құрастырылған.

№ п/п	№ бағалау және есептер	Бөлімдердің тақырыптары, нысандар, жұмыстар және шығындар	Болжамды құн, мың теңге			мың теңге
			құрылыс және құрылыс жұмыстары	инженерлік жабдықтарды жеткізу бойынша мердігер	басқа шығындар	
1	2	3	4	5	6	7
		2-тарау. Құрылыстың негізгі объектілері				
1	2-1	«Көкшетау» Мәдениет сарайының мүгедектер мен мелопопулитикалық топтарға қолжетімділігі үшін қонымды бейімделуімен жабдықтау	3,835.409			3,835.409
		2 тараудың барлығы	3,835.409			3,835.409
		1-7 тараулардың барлығы	3,835.409			3,835.409
		бюджеттік төлем				129.039
		нормативтік еңбек қарқындылығы, мың адам-с				0.160
		1-9тараулардың барлығы	3,835.409			3,835.409
		бюджеттік төлем				129.039
		нормативтік еңбек қарқындылығы, мың адам-с				0.160
		Есептеу үшін барлығы:				

2	**- ағымдағы бағамен 01.04.17.**	**3,835.409**		**3,835.409**
3	**- Ағымдағы және болжамды бағалар бойынша**	**3,835.409**		**3,835.409**
4	**Қосылған құн салығы (12%)**		**460.249**	**460.249**
5	**Шартты құрылыс-монтаждау жұмыстарының, қосылған құн салығы бойынша шығындар мен қызметтердің жалпы құны**	**3,835.409**	**460.249**	**4,295.658**

Директор _____ Осиненко О.П.

«SANA-2015». 27.04.17 жылғы 17.2 нұсқасы Аймақтың

Құрылыстың атауы: «Көкшетау» мәдениет сарайының ғимаратының мүгедектерге қолжетімділігі және төмен мобильділік топтары үшін қажетті бейімделуін қамтамасыз ету тапсырыс 256

Нысанның атауы: «Көкшетау» Мәдениет сарайының ғимаратының мүгедектер мен мелопопитті топтардың қолжетімділігі үшін қонымды бейімделуімен жабдықтау

Жергілікті бағалау № 2-1-1

Жөндеу-құрылыс жұмыстары

Негізігі: ия

Болжамды құн, мың теңге	**3835.409**
Есептелген жалақы, мың теңге	**129.039**
Нормативтік еңбек қарқындылығы, мың адам-с	**0.159**

01.04.17 бастап ағымдағы бағамен жинақталған.

№№ п/п	«Және нөмірі ұстанымдары стандартты	Жұмыстың атауы мен шығыстары Өлшем бірлігі	саны	Бірлік бағасы, теңге		Общая стоимость, теңге		шығындар, теңге	Еңбекке ақы төлеу, адам-с құрылысшылар машинистер	
				Барлығы жалақы қызметкерлері-құрылысшылар	Мыс. машиналар т.ч. s / n машинистер	Барлығы жалақы қызметкерлері-құрылысшылар	Мыс. Машиналар т.ч. s / n машинистер		бірлікке	барлығы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-100111-0301	Стендтер, планшеттердің тіректері және басқа да өнімдер. Орнату	3	1028	86	3084	258	1069	0.77855	2.33565
		бұйым		553,33	42,67	1660	128	59.8	0.0525	0.1575
2	29-100000-1000(пл)Satu.kz	Көрнекі және сезімтал ақпаратпен көшеде тұру	1	183214,29		183214				
		дана								
3	29-100000-1000(пл)Satu.kz	Мүгедектерге арналған тұрақ белгісі	1	44642,86		44643				
		дана								
4	29-100000-1000(пл)Россия	Тактилді пластинаның өлшемі 300 * 200мм kstm = 5.46;	1	14625		14625				
		дана								
5	13-110101-0106	Салмағы 25 кг дейін аспаптарды орнату құрылымдары. Жабдықтарды монтаждау (монтаждау-тіреуі бар тірек)	1	8306	643	8306	643	939	2	2
		дана								

				1760	375	1760	375	44	0.44	0.44
6	29-100000-1000(пл)Тифлоцентр Россия	Бұзылуға қарсы шақыру түймешігі kstm = 5,46;	1	10915,12		10915				
		дана								
7	13-100405-0103	Түйме. Консолдар мен панельдерде қосымша орнату								
			2	724	–	1448	–	588	1	2
		дана		724	–	1448	–	40.6	–	–
8	29-100000-1000(пл)Группа компаний "Без преград"	Шаншуға жол бермейтін қоңырау түймесі (бөлмелер мен көшелер үшін) kstm = 5,46;	2	26812,5		53625				
		дана								
9	13-100701-0304	Дабыл күшейткіші, қоңырау түймесінің сигналдық ресивері. Жабдықтарды орнату	2	4383	1,5	8766	3	3466	5	10
		дана		4268,5	–	8537	–	40.6	–	–
10	29-100000-1000(пл)FliExpress	Дабыл күшейткіші kstm = 5.46;	1	69650,2		69650				
		дана								
11	29-100000-1000(пл)Маркет	Қоңырау шалу дабылдың қабылдағышы	1	86775		86775				
		дана								
12	11-110101-3803	Поливинилхлоридтің тақтайшаларынан жабын. Желім үшін құрылғы	57.9	488.84	5,87	28304	340	16989	0.5313	30.76227
		м2 жабындылар		480,98	0,81	27849	47	60.9	0.001	0.0579
13	29-100000-1000(пл)Пульс Цен	Тактилді ПВХ тақта мөлшері. 300 * 300мм (193мм)	643	1205,36		775046				
		дана								
14	11-460301-0101	Тікелей саңылауларды бұрғылау болатың ескерту тетігінің астында - шамамен.	32	518.78	224,91	16601	7197	7202	0.337	10.784
		бұрғылау		287,69	155,38	9206	4972	50.8	0.182	5.824
15	12-070101-0901	Тактилдік ескерту конустарының тақтайшаларынан жабындылар болат-шамамен	32	38.69	3,19	1238	102	702	0.0452	1.4464
		плитка		35,5	1,59	1136	51	59.1	0.002	0.064

16	29-100000-1000(пл)компания Роскоммерц	Тактилды тишкалар мен ерлерге арналған көрсеткіш көрсеткіші (4 кг) үшін желім kstm = 5.46;	27	12187,5		329063				
		дана								
17	29-100000-1000(пл)ООО НПЦ "Равные возможности"	Ескерту титулдық конусы болат kstm = 5.46;	32	511,87		16380				
		дана								
18	11-100111-0301	Қадамға және басқа өнімдерге жабыңыз. Орнату (88 мп)мақала	44	1027.86	85,91	45226	3780	15686	0.77855	34.2562
		бұйым		553,43	42,7	24351	1879	59.8	0.0525	2.31
19	29-100000-1000(пл)bezpregrad.com	Қадамда қақпақ (L pieces = 2mp) kstm = 5.46;	44	3339,37		146932				
		дана								
20	11-070519-0101	Тот баспайтын болаттан жасалған роликті металл қораптары. Орнату	10	1898.3	73,9	18983	739	11117	2.001	20.01
		қоршаулар, м		1760,5	29,6	17605	296	62.1	0.03525	0.3525
21	29-100000-1000(пл)Сталь-Монтаж.KZ,ТОО	Тот баспайтын болат тұтқасы	10	10714,29		107143				
		мп								
22	11-100111-0301	Тасымалдағыштар мен басқа да бұйымдарға арналған дөңгелек таспа. Орнату.	10	1027.9	85,9	10279	859	3565	0.77855	7.7855
		бұйым		553,4	42,8	5534	428	59.8	0.0525	0.525
23	29-100000-1000(пл)bezpregrad.com	Тұтқасындағы тактильды таспа -5,46	10	1287		12870				
24	11-110101-3701	Қаптама сырғып кетпейді. Желімді құрылғы	7.2	496.53	18,06	3575	130	1642	0.4876	3.51072
		м2 жабындылар		365,56	8,89	2632	64	60.9	0.011	0.0792
25	29-140000-1000(пл)ООО"АСИОР"	Қабырғадан қорғайтын жабын kstm = 5.46;	6	6337,5		38025				
		мп								
26	11-150601-0301	Қадамдар. Сылақ пен бетонға арналған өздігінен жабысатын шағылдырғыш қабаты бар пленка	1.75	1032.57	–	1807	–	835	0.99015	1.73276
		м2 оклеиваемой поверхности								

				870,86	–	1524	–	54.8	0.00025	0.00044
27	29-100000-1000(пл)ООО"АСИОР"	Қадамда өздігінен жабысатын таспа kstm = 5.46;	35	341,25		11944				
		мп								
28	11-100111-0301	Тактильды пиктограммалар және басқа да өнімдер. Орнату	13	1027.92	85,92	13363	1117	4635	0.77855	10.12115
		бұйым								
				553,46	42,77	7195	556	59.8	0.0525	0.6825
29	29-100000-1000(пл)программа "Доступная среда"	Тактильды пиктограммалар 150 * 150 kstm = 5.46;	13	2925		38025				
		дана								
30	11-100111-0301	Раковинаның айналасындағы тұтқалар және басқа да өнімдер. Орнату	1	1028	86	1028	86	356	0.77855	0.77855
		бұйым								
				553	42	553	42	59.8	0.0525	0.0525
31	29-100000-1000(пл)Маркет,ТОО	Раковинаның айналасындағы тұтқалар	1	28241,07		28241				
		дана								
32	11-100111-0301	Тұтқаларды, илгіштерді және басқа да өнімдерді ұстаушылар. Орнату	2	1028	86	2056	172	713	0.77855	1.5571
		бұйым								
				553,5	43	1107	86	59.8	0.0525	0.105
33	29-100000-1000(пл)крмпания "Интернет магазин напольных покрытий"									
		Тұтқаларды, илгіштерді ұстаушылар	2	7232,14		14464				
		дана								
34	11-150601-0303	Есіктер. Плевинилхлоридті өзіндік жабысатын пленкамен табақ материалдарында қою	1.25	1222.4	–	1528	–	443	0.736	0.92
		м2 жабысқақ беті								
				647,2	–	809	–	54.8	0.00025	0.00031
35	29-100000-1000(пл)мастерская Домзнак	«Сары шеңбер» жапсырмасы көру қабілеті нашар адамдар үшін ескерту белгісі kstm = 5.46;	5	131,62		658				
		дана								
36	13-080305-0310	Жарық қабырғадағы көрсеткіш. Жабдықтарды орнату	2	889	107,5	1778	215	637	0.82	1.64
		дана								
				721,5	22,5	1443	45	42.8	0.0224	0.0448

37	29-100000-1000(пл)Индукцилнные системы "Шестое чувство"	Есікке арналған жарық сигналы (жиынтықта: маяк-2шт, бұрандалы-2шт, дуэл-2шт, контрастын тактикалық таблетка-2шт) kstm = 5.46;								
			1	14137,5		14138				
		жиынтығы								
38	13-310101-1401	Индукциялық жүйе. Жабдықты монтаждау - көрермендер залы - 696,3 м2	1	5863	–	5863	–	2315	7	7
		жиынтығы		5703	–	5703	–	40.6	–	–
39	29-100000-1000(пл)ООО"Круст" Россия	IS-120 индукциялық жүйесі - жабу аймағы үшін 120 м2 кстм дейін әмбебап жүйе = 5.46;	1	1145625		1145625				
		жиынтығы								
40	11-270903-0102	Жолдың жүру бөлігі. Қою сызықпен 0,2 м	0.004	46250	6500	185	26	11	3.657	0.01463
		желісі, км		2500	2000	10	8	60.3	2.375	0.0095
41	29-100000-1000(пл)СпецВузТехника	Мүгедектерге арналған тұрақ белгісін қою үшін трафарет - kstm = 5.46; дана	1	18525		18525				
		дана								
		Смета бойынша жалпы тікелей шығындар				**3333944**				**149**
										11
		соның ішінде								
		- Құрылысшылардың жалақысы, теңге				120,062				
		техниканы пайдалану шығыны, теңг				15,667				
		қоса алғанда. машинистер жалақысы, теңге				8,977				
		- бұйымдар мен конструкциялар, теңге				3,198,215				
		I деңгейдегі үстеме шығыстар, теңге				72,910				
		I деңгейдегі жалпы шығындармен бірге, теңге				3,406,854				
		II деңгейдің үстеме шығыстары (4.24%), теңге				144,451				
		Барлығы, теңге				3,551,305				
		Есептелген пайда (8%), теңге				284,104				
		Келісімшартты бағалау үшін барлығы, теңге				**3,835,409**				

Құрастырылған _____ Чепижко Н.С.

Тексерілді _____

Құрылыстың атауы: «Көкшетау» мәдениет сарайының ғимаратының мүгедектерге қолжетімділігі және төмен мобильділік топтары үшін қажетті бейімделуін қамтамасыз ету

Жергілікті бағалауға арналған ресурстық парақ № 2-1-1

Жөндеу-құрылыс жұмыстары

01.04.17 бастап ағымдағы бағамен жинақталған.

Ресурстың коды	Атауы	Бөлім өлшеу	Саңы	Бағасы бірлікке өлшеу, теңге	Құны барлығы, теңге
1	2	3	4	5	6
	Адам ресурстарын басқару				
	Құрылысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	чел-ч	149		
	Жұмыстың орташа балы		3.5		
	Барлығы FOT				120062
	Машиналар мен механизмдер				
1 31-040301-0101	1 кВт құрылымдық беттерді бояу үшін жоғары қысымды бояу қондырғылары	маш.-ч	0.04	46.75	2
				0.00	0
2 31-040401-0101	Мозаика-ұнтақтау машиналары	маш.-ч	6.51375	37.50	244
				0.00	0
3 31-050102-0302	Технологиялық жабдықтарды монтаждау бойынша жұмыс кезінде автокөліктердегі крандар 10 тонна	маш.-ч	0.0224	3336.97	75
				1145.01	26
4 31-050602-0401	Сырғымалы көтергіштер, көтеру биіктігі 50 м	маш.-ч	1.7163625	1410.50	2422

					756.11	1297
5	31-060103-0501	Қолмен доғалық пісіру үшін DC қондырғылары	маш.-ч	1.437	173.16	250
					0.00	0
6	32-010211-0103	Маркалау машиналары	маш.-ч	0.00435	1977.08	9
					983.07	4
7	32-010211-0201	Суару машиналары, 6000 л	маш.-ч	0.00515	3363.10	17
					853.65	4
8	33-010201-0101	Борттық автомобильдер, 5 тоннаға дейін	маш.-ч	3.2664875	1794.86	5861
					853.65	2789
9	33-010201-0102	Борттық автомобильдер, 8 тоннаға дейін	маш.-ч	0.0224	2294.89	51
					853.65	19
10	34-010102-0101	Бұрғылау машиналары	маш.-ч	0.21	49.54	10
					0.00	0
11	34-010106-0101	Кескіш парақшасы (гилотин)	маш.-ч	0.21	271.15	57
					0.00	0
12	34-010302-0101	Бір рет қолданысқа арналған краны, 25 кН (2,5 тф)	маш.-ч	0.21	978.08	205
					853.65	179
13	34-010303-0101	Баспасөз тежегіштері, 1000 кН (100 тонна)	маш.-ч	0.21	1363.07	286
					853.65	179

14	34-030301-0301	Темірбетонды диаметрі 160 мм-ге дейін бұрғылауға арналған қондырғы	маш.-ч	5.248	1174.30	6163
					853.65	4480
15	34-030302-0101	Электр перфораторы	маш.-ч	0.8	14.56	12
					0.00	0
16	34-030302-0301	Электрлік бұрғылау	маш.-ч	0.26	11.32	3
					0.00	0
		Машиналар мен механизмдер бойынша барлығы		**11**		**15667**
						8977
		Материалдар				
1	21-050101-9904	Қалыңдығы 2-6 мм ГОСТ 16523-97, С3 дәрежесі ыстықтай илек	т	0.006	203838.33	1223
2	21-050106-9907	Роликті таспа, қалыңдығы 10-75 мм, ені 100-200 мм, шексіз ұзындық, көміртекті болаттан қалыпты (қалыпты) жылжымалы дәлдігі St6sp ГОСТ 535-2005	т	0.006	197950.69	1188
3	21-050204-9912	№4 болат арна ГОСТ 535-2005	т	0.015	189536.19	2843
4	21-050302-0101	8479-70 ГОСТ-дағы квадрат құймаларын штамптау	т	0.02555	205870.68	5260
5	21-050307-1013	Диаметрі 6,3 мм-ден 6,5 мм-ге дейін ГОСТ 10543-98 болат СВ-08А болатының катушкаларында әдеттегі нақтылықты ыстықтай илектелген сым	кг	0.5	66.30	33
6	21-070510-1102	Шыны / орналасу /, өлшемі 19х19 мм	м	292	73.22	21381
7	21-100502-1801	Саз балшықтары	т	0.0036	224974.20	810
8	21-100502-1812	Гольф фенолының поливинилацетаты ГОСТ 12172-74	т	0.00021	1120908.60	235

9	21-130101-0101	РС-400-D0 қоспасы жоқ портландцемент ГОСТ 10178-85	т	0.015	15835.20	238
10	21-130103-0102	G-3 ГОСТ-125-79 гипстің байланыстырғыштары	т	0.00004	19879.88	1
11	21-130201-0301	Жаңғақтар мен жууға арналған болттар, мырышталған, жіп диаметрі М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0.01	214.94	2
12	21-130207-0429	12 мм х 70 мм бұрандалы әмбебап полипропиленді дубалдар	10 дана	0.6	257.20	154
13	21-130207-1203	Диаметрі 14 мм пластмасса дойбы	10 дана	0.4	99.01	40
14	21-130207-1204	Кеңейту бұрандалары полипропилен	100 дана	0.0816	428.96	35
15	21-130209-0401	ГОСТ 283-75 жалпақ басымен құрылыс шегелер	кг	8.76	196.55	1723
16	21-130211-0605	3,5х35 мм полукруглые басы бар бұрандалар	т	0.00003	235536.36	7
17	21-130703-1405	Техникалық су	м3	0.15176	30.00	4
18	21-130704-1901	Карборунд	кг	0.579	114.22	66
19	21-130704-2101	Канифоль қарағай, ГОСТ 19113-84	т	0.0000054	2129890.41	12
20	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.6195	84.66	52
21	21-130804-0601	ГОСТ 30454-97 диаметрі 2 мм диаметрлі полиамидті бұралған сым	т	0.0000032	579271.40	2
22	21-130804-0802	ГОСТ 17308-88 қағаз қыстырғыштары	кг	0.004	289.46	1
23	21-130809-0801	Желімді таспа LSEpl маркалы поликассин құрамында, ені 20-30 мм, қалыңдығы 0,14-ден 0,19 мм-ге дейін оқшауланған.	кг	0.0142	620.99	9
24	21-130810-0305	Сәндік және аяқтайтын өзіндік желімделген поливинилхлоридті пленка, ПДСПО-12 ГОСТ 24944-81	1000 м2	0.0013375	421970.94	564
25	21-130812-0513	ГОСТ 26339-84 диаметрі 20 мм болатын алмас алмастық бұрғылар	дана	0.8064	240.72	194
26	21-130812-1035	Электродтар, d = 4 мм, Е42 ГОСТ 9466-75	т	0.00094	200244.36	188
27	21-130812-1046	Электродтар, d = 6 мм, Е42 ГОСТ 9466-75	т	0.002	197175.18	394

28	21-130816-2101	солистер қалайы-қорғасынз қорғасын, POS40 маркалы ГОСТ 21930-76	т	0.000014	4877583.40	68
29	21-130816-2103	солистер қалайы-қорғасынз қорғасын ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0.016	6796.97	109
30	22-040101-0502	Астер желімдік, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00016	330292.45	53
31	22-040301-9901	Желімдік желім ГОСТ 10277-90	кг	0.955	83.36	79
32	22-040501-1314	ГОСТ Р 52165-2003 электролитті лак	кг	0.01	180.74	2
33	22-040601-0501	Ақ рухы ГОСТ 3134-78	т	0.00041	317238.88	130
34	22-040601-0602	П-4 бояулар мен лактарға арналған еріткіштер ГОСТ 7827-74	т	0.00017	413026.64	70
35	22-040701-0102	Металл өнімдерін, қорғаныш, жасыл түсті ГОСТ 10144-89 қорғаныш жабындысы үшін эмаль ХВ-124	т	0.00038	761985.21	290
36	22-040901-0101	Европалық Одақ елдерінің СТ РК 2066-2010 шығарған АК-505 белдеуін таңбалауға арналған эмаль	кг	0.336	438.46	147
37	23-061001-0101	Магистральдық электр беру желілері үшін оқшауланбаған сымдар, М 4 мм2 мыс, ГОСТ 839-80	км	0.00088	93617.35	82
38	29-100000-1000 (пл)	«Сары шеңбер» жапсырмасы көру қабілеті нашар адамдар үшін ескерту белгісі	дана	5	131.62	658
39	29-100000-1000 (пл)	Қадамдағы рентген таспа (өзіндік жабысқақ)	мп	35	341.25	11944
40	29-100000-1000 (пл)	Сақтық шарасы STEEL	дана	32	511.87	16380
41	29-100000-1000 (пл)	Тактилді ПВХ тақта мөлшері.	дана	643	1205.36	775046
42	29-100000-1000 (пл)	Темір жолдағы сапты таспа	дана	10	1287.00	12870
43	29-100000-1000 (пл)	Тактильные пиктограммалар 150 * 150	дана	13	2925.00	38025
44	29-100000-1000 (пл)	Қадамда қақпақ (L = 2 мп)	дана	44	3339.37	146932
45	29-100000-1000 (пл)	жаяу таяқтарды ұстаушы	дана	2	7232.14	14464
46	29-100000-1000 (пл)	Тот баспайтын болат тұтқасы	мп	10	10714.29	107143

47 29-100000-1000 (пл)	Шаншуға жол бермейтін қоңырау түймес қоңырау шалу түймесінің + бекітуі	дана	1	10915.12	10915
48 29-100000-1000 (пл)	Тактилді плиткалар мен болаттан жасалған индикаторлар үшін желім (4 кг қаптама)	дана	27	12187.50	329063
49 29-100000-1000 (пл)	Есікке арналған жарық сигналы (жинақ: маяк-2 дана, бұрандалы-2 дана, дуэл-2шт, контрастын тақтаның табақшасы-2 дана)	комплект	1	14137.50	14138
50 29-100000-1000 (пл)	Тактилді пластинаның өлшемі 300 * 200мм	дана	1	14625.00	14625
51 29-100000-1000 (пл)	Мүгедектерге арналған тұрақ белгісін қою үшін стенил	дана	1	18525.00	18525
52 29-100000-1000 (пл)	Шаншуға жол бермейтін қоңырау түймесі (бөлмелер мен көшелерге арналған)	дана	2	26812.50	53625
53 29-100000-1000 (пл)	Раковинаның айналасындағы тұтқасы	дана	1	28241.07	28241
54 29-100000-1000 (пл)	Мүгедектерге арналған тұрақ белгісі	дана	1	44642.86	44643
55 29-100000-1000 (пл)	Сигналды күшейткіш	дана	1	69650.20	69650
56 29-100000-1000 (пл)	Қоңырау шалу сигналының қабылдағышы	дана	1	86775.00	86775
57 29-100000-1000 (пл)	Көрнекі және сезімтал ақпаратпен көшеде тұру қабырғалар	дана	1	183214.29	183214
58 29-100000-1000 (пл)	Индукциялық жүйе IS-120 - 120 м2 дейін жарықтандыру аймағы үшін әмбебап жүйе	комплект	1	1145625.00	1145625
59 29-140000-1000 (пл)	сырғанауға қарсы жабын	мп	6	6337.50	38025

Материалдардың барлығы	**3198215**