УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
КГКП "ВК ОПТД" УЗ ВКО
Д.Д. Садвакасова
"__" _____ 2017

Дефектная ведомость

Текущий ремонт покрытия кровли зданий отделения Тарбагатайского района с. Акжар КГКП "Восточно-Казахстанский противотуберкулёзный диспансер" Управления здравоохранения ВКО

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Здание литер А		
1	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2 кровли	483
2	Устройство покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля	м2	483
	Здание литер Б		
3	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2 кровли	514
4	Устройство покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля	м2	514
	Здание литер В		
5	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2 кровли	514
6	Устройство покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля	м2	514
	Здание литер Е		
7	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2 кровли	199
8	Устройство покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля	м2	199
	Прочие работы на кровле зданий литер А, литер Б, литер В, литер Е		
9	Смена отдельными местами обрешетки с прозорами из брусков	м2	150
10	Ремонт штукатурки отдельных мест поверхности вентиляционных каналов выше чердачного перекрытия	м2	60
11	Окраска известковыми составами поверхности вентиляционных каналов	м2	550
12	Ремонт металлических парапетных решеток	м	360
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев	м	100
14	Герметизация мастикой примыканий вентиляционных шахт	м2 кровли	51,6
15	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	м	258
16	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	шт	10
17	Мусор строительный - погрузка	т	40,8855
18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	40,8855

Исполнитель: ИП ДАНИЯРОВ
Директор: _____ Данияров Б.С.