ТОО «МАНГИСТАУАГРОПРОМПРОЕКТ»
МНС № 0000513

Объект: «Капитальный ремонт здания «Умирзакская средняя школа № 27».

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 1.
Том 3.

Сметная стоимость в ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

- Сводный сметный расчет	190430,54 тыс. тенге
- в том числе НДС	20403,27 тыс. тенге
-СМР	163786,52 тыс. тенге
- прочие работы	26283,07 тыс. тенге

Директор ТОО «МАПП» Темирханова Н.

Главный инженер проекта Бердибек А.

г.Актау
2016г.

Заказчик

(наименование организации)

"Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме 190430,54 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 20403,27 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

_____ 20___ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ	Всего, тысяч тенге
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сметный расчет стоимости строитель ства	-Сметная стоимость строительства	163786,52	360,95	-	164147,47
2.		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор - 164147,469.1,93% = 3168,046.0,7			2217,63	2217,63
3.		Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР -164147,469.0,2% Значение=328,295			328,3	328,3
		Итого:	163786,52	360,95	2545,93	166693,4
4 .		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)			3333,87	3333,87
		Итого:	163786,52	360,95	5879,8	170027,26
4.	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	20403,27	20403,27
		Всего по сводному сметному расчету	163786,52	360,95	26283,07	190430,54

ТОО "МАПП" Темирханова А.О.

Главный инженер проекта Омаров Т.

ФОРМА 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 183845,17 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 19697,7 тыс.тенге

1 I 1 **(ссылка на документ о согласовании/об утверждении**

20 г. С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А Капитальный ремонт

здания"Умирзакская средняя школа №27

(наименование стройки)

в ценах по состоянию на 1.01 2016г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге строительно-:инженерного: монтажных :обрудования: прочих работ : поставки : затрат :подрядчикая:			Всего, тыс.тенге
1	2	3	4 :	5 :	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1.	1-1	-Здание"Спортзал" и Школы(демонтаж)	9766,44	-	-	9766,44
		Всего по главе	**9766,44**	**-**	**-**	**9766,44**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2.	2-1	-Здание"Спортзал"	21532,09	-	-	21532,09
3.	2-2	-Здание"Школа"	91130,71	-	-	91130,71
4.	2-1-3	-Водопровод и Канализация	2313,35	-	-	2313,35
5.	2-1-6	-Электроосвещение	10349,42	360,95	-	10710,37
		Всего по главе	**125325,57**	**360,95**	**-**	**125686,52**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	**-**	**-**	**-**	**-**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
6.	4-1	-Электроснабжение"	10710,37	-	-	10710,37
		Всего по главе	**10710,37**	-	-	**10710,37**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				

1	: 2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7
7.	6-1 -Тепловые сети"	4940,67	-	-	4940,67
	Всего по главе	4940,67	—	*	4940,67
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
8.		11062,79	-	-	11062,79
9.	7-1 -МАФ,Благоустройство,Озеленив" 7-2 -Надворный туалет"	664,65	-	-	664,65
	Всего по главе	11727,45	-	-	11727,45
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	162470,5	360,95	-	162831,46
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	162470,5	360,95	—	162831,46
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
10.	НДЗ РК 8.04-06-2015 -Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,81%	1316,01			1316,01
	Всего по главе	1316,01	-	-	1316,01
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	163786,52	360,95	-	164147,47
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	163786,52	360,95	-	164147,47
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2016 г.	163786,52	360,95	-	164147,47
11.	Протокол заседания -в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100 РБК РК N*37 от %, К=1 27.08.2014г.	163786,52	360,95		164147,47
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	19697,7	19697,7
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	163786,52	360,95	19697,7	183845,17
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	163786,52	360,95	19697,7	183845,17

ТОО "МАПП" Темирханова А.О.

Главный инженер проекта Омаров Т.

Форма N 3

наименование стройки Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27

2-1

на строительство Здание"Спортзал"

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 21532,09 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5,85 тыс.чел.-ч
Средства на оплату труда 6058,93 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N п. п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	Средства труда, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1 2. 2-1-4	-Ремонтные работы -	20829,16				20829,16	5885,22	
		Отопление и вентиляция	702,92				702,92	173,71	
		ИТОГО	21532,09				21532,09	6058,93	
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	21532,09	-	-	-	21532,09	6058,93	

ТОО "МАПП" Темирханова А.О.

Главный инженер проекта Омаров Т.

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал"

ФОРМА 5 АВС-4

Объект номер 7270-2 2-

1-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

м Ремонтные работы

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал"

Основание:

Сметная стоимость	20829,164	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	5,682	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	5885,216	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

1	:ШИФР НОРМАТИВОВ КОДЫ РЕ- :	НОМЕРА: : :И СУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	:ЕДИНИЦА :ИЗМЕРЕ- : НИЯ :	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	:ПО :НЫМ ПРОЕКТ- ДАННЫМ	: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ : Тенге :НА ЕД.ИЗМ.	: ОБЩАЯ
1	: 2 :		3	: 4	5	: 6	: 7	: 8

Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775

РАЗДЕЛ 1. Кровля

1	11-1201011501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная.Изол. Устройство в один слой м2 изолируемой поверхности			181,25	904,29	163903,39
		Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки					
1.1		**1 Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)**	**чел-ч**	**0,2232**	**40,455**	**1070,88**	**43322,45**
1.2		**2 Затраты труда машинистов**	**чел- ч**	**0,004032**	**0,7308**	**1189,8**	**869,5**
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**243,82**	**44191,95**
1.3	**31-050101-0102**	**Краны башенные, 8 т**	**маш.-ч**	**0,001584**	**0,2871**	**3468,14**	**995,7**
1.4	**31-050102-0102**	**Краны на автомобильном ходу, 10 т**	**маш.-ч**	**0,001008**	**0,1827**	**3262,26**	**596,01**
1.5	**32-010201-0101**	**Котлы битумные передвижные, 400 л**	**маш.-ч**	**0,026064**	**4,724**	**364,86**	**1723,64**
1.6	**33-010201-0101**	**Автомобили бортовые, до 5 т**	**маш.-ч**	**0,00144**	**0,261**	**1977,81**	**516,21**
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,14**	**3831,56**
1.7	**21-100501**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения**	**кг**	**2,822**	**511,56**	**83,73**	**42832,92**

1	2 : 3	: 4 :	: 5 :	6 :	7	: 8
	0701 МБК-Г ГОСТ 2889-80					
1. 8	21-130104-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки 0804 БНК-45/180	т	0,00036	0,06525	58564,32	3821,32
1. 9	21-130703-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 0201	т	0,000864	0,1566	51147,9	8009,76
1. 10	21-100402-Изол ГОСТ 10296-79 9903	м2	1,584	287,1	216,25	62085,38
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				644,13	116749,38
	НР первого уровня	%	56,4		137,51	24924,26
	НР второго уровня	%	4,24		44,17	8006,29
	Накладные расходы	%	-		181,69	32930,55
	Сметная прибыль	%	8		86,88	15746,72
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1172,86	212580,66
2	12 080101- -Теплоизоляция минеральной ваты на синтетическом 2201 РСНБ связующем марки П-75 ГОСТ 9573-2012. Устройство на РК 2015 битумной мастике	м2		181,25	2399,67	434939,69
	Состав работ:					
	1. Очистка основания					
	2. Нанесение горячей или холодной мастики					
	3. Укладка утеплителя					
2. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,3=912,86)	чел-ч	0,273744	49,616	912,86	45292,55
2. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,007344	1,331	1017,62	1354,55
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				257,36	46647,11
2. 3	32-010201-Котлы битумные передвижные, 800 л 0102	маш.-ч	0,0144	2,61	563,73	1471,34
2. 4	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,00504	0,9135	1589,32	1451,84
2. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00216	0,3915	1977,81	774,31
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,4	3697,49
2. 6	21-100501-Мастика битумная кровельная для горячего применения 0701 МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3,456	626,4	83,73	52448,47
2. 7	21-110101-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем 0103 теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	0,191808	34,765	9592,96	333501,17
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2129,38	385949,65
	НР первого уровня	%	59,1		152,1	27568,44
	НР второго уровня	%	4,24		108,2	19610,34
	Накладные расходы	%	-		260,3	47178,78
	Сметная прибыль	%	8		212,8	38569,48
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2872,76	520687,95
3	12-080101- -Покрытие из рулонных материалов. Устройство на	м2 слоя		40,5	739,31	29942,21

2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
1603 РСНБ мастике изолом 1слой РК 2015					
Состав работ: 1. Раскрой материала 2. Нанесение мастики 3. Укладка материалов 4. Приклеивание рулонного материала с разглаживанием и прокаткой катком					
3.1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,182592	7,395	983,27	7271,26
3.2 2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,001686	0,068293	1033,34	70,57
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				181,28	7341,83
3.3 32-010201-Котлы битумные передвижные, 800 л 0102	маш.-ч	0,010224	0,414072	563,73	233,42
3.4 31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,001152	0,046656	1589,32	74,15
3.5 33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,000432	0,017496	1977,81	34,6
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,45	342,18
3.6 21-100501-Мастика битумная кровельная для горячего применения 0701 МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,419	97,978	83,73	8203,66
3.7 21-100402-Изол ГОСТ 10296-79 9903	м2	1,613	65,318	216,25	14125,1
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				551,33	22328,77
НР первого уровня	%	59,1		107,14	4339,02
НР второго уровня	%	4,24		35,89	1453,52
Накладные расходы	%	-		143,03	5792,54
Сметная прибыль	%	8		70,59	2858,78
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				952,93	38593,53
4 12- -080101- -Стяжка выравнивающая цементная толщ 30мм. Устройством2 2001 РСНБ РК 2015			181,25	1215,04	220226,31
Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство стяжки толщиной до 30 мм					
4.1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	0,615888	111,63	996,37	111224,48
4.2 2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017856	3,236	1096,26	3547,94
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				633,23	114772,42
4.3 31-030202-Бадьи, 2 м3 0101	маш.-ч	0,017856	3,236	22,64	73,27
4.4 31-050101-Краны башенные, 5 т 0101	маш.-ч	0,017856	3,236	3054,01	9884
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,94	9957,27
4.5 21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,044496	8,065	12280,94	99044,55

1 : 2 : 3		: 4 :	5 :	6	: 7	: 8
	2806 М200 ГОСТ 28013-98					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				546,45	99044,55
	НР первого уровня	%	59,1		374,24	67830,5
	НР второго уровня	%	4,24		67,39	12213,61
	Накладные расходы	%	-		441,62	80044,11
	Сметная прибыль	%	8		132,53	24021,63
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1789,2	324292,05
5	11-100110- каркас из брусьев.Стойка 0101 РСНБ подкос,мауерлат,диогональная нога,затяжка,упорный брус,подкладная доска,бобышка,опорный брус. РК 2015 Установка	м3		4,143	120119,14	497653,58
	Состав работ: 1. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями					
5.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,1= =1112,63)	чел-ч	56,16	232,671	1112,63	258876,6
5.2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,504	2,088	1245,92	2601,57
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63113,24	261478,17
5.3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,2016	0,835229	3262,26	2724,73
5.4	34-030102-Пила с карбюраторным двигателем 0401	маш.-ч	0,5616	2,327	72,25	168,1
5.5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,3024	1,253	1977,81	2477,89
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1296,34	5370,72
5.6	21-050302-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 0101	т	0,0576	0,238637	205870,68	49128,32
5.7	21-070201-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 0202 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8064	3,341	26810,52	89571,67
5.8	21-070201-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 0203 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7056	2,923	32397,03	94706,26
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				56337,5	233406,26
	НР первого уровня	%	59,8		37741,72	156363,95
	НР второго уровня	%	4,24		6693,3	27730,34
	Накладные расходы	%	-		44435,02	184094,29
	Сметная прибыль	%	8		13164,33	54539,83
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				177718,49	736287,7
6	11- -100105- -Стропила. Установка 0101 РСНБ РК 2015	м3 древесины в конструкции		4,55	91165,07	414801,07

1 : 2	3	4 :	5 :	6 :	7 :	8
	Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением					
6. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,7= 946 ,43	чел-ч	31,824	144,799	946,43	137042,31
6. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,5328	2,424	1247,94	3025,31
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30784,09	140067,62
6. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,216	0,9828	3262,26	3206,15
6. 4	34-030102-Пила с карбюраторным двигателем 0401	маш.-ч	0,6336	2,883	72,25	208,29
6. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,3168	1,441	1977,81	2850,89
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1377	6265,33
6. 6	21-050302-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 0101	т	0,05472	0,248976	205870,68	51256,86
6. 7	21-050307-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из кг 1013 стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до i,5 мм ГОСТ 10543-98		6,307	28,698	66,3	1902,66
6. 8	21-070201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,м3 0201 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,2304	1,048	21087,3	22106,24
6. 9	21-070201-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,м3 0202 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,0864	0,39312	26810,52	10539,75
6.10	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6 ,5 м, шириной м3 0105 от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86		1,195	5,438	30575,34	166273,59
6.11	21-100401-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923 -93 1001	м2	4,8 67	22,146	215,22	4766,21
6.12	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 кг 0401		10,368	47,174	153,73	7252,12
6.13	21-130816-Паста антисептическая 9902	т	0,002822	0,012842	575926,68	7396
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				59668,89	271493,44
	НР первого уровня	%	59,8		18408,89	83760,44
	НР второго уровня	%	4,24		4645,94	21139,01
	Накладные расходы	%	-		23054,82	104899,44
	Сметная прибыль	%	8		9137,59	41576,04
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123357,49	561276,56
7 11- -100114- 0401 РСНБ РК 2015	-Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		0,855	70810,78	60543,21
	Состав работ:					

1		2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7 :	: 8
		1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением 2. Антисептирование верхних кромок прогонов				
7	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1083,98)	чел-ч	19,008	16,252	1083,98	17616,67
7	2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,5184	0,443232	1252,16	555
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21253,41	18171,67
7	3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,216	0,18468	3262,26	602,47
7	4	34-030102-Пила дисковая электрическая 0101	маш.-ч	0,1872	0,160056	13,05	2,09
7	5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,3024	0,258552	1977,81	511,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1305,18	1115,93
7	6	21-050302-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 0101	т	0,00288	0,002462	205870,68	506,94
7	7	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, 0105 от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 ГОСТ 8486-86	ширинойм3 сорта	1,454	1,244	30575,34	38020,8
7	8	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, 0305 от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 ГОСТ 8486-86	ширинойм3 сорта	0,0576	0,049248	20557,92	1012,44
7	9	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 кг 0401	кг	10,8	9,234	153,73	1419,54
7	10	21-130816-Паста антисептическая 9902	т	0,001728	0,001477	575926,68	850,9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				48901,3	41810,61
		НР первого уровня	%	59,8		12709,54	10866,66
		НР второго уровня	%	4,24		3541,26	3027,78
		Накладные расходы	%	-		16250,8	13894,43
		Сметная прибыль	%	8		6964,93	5955,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94026,5	80392,66
8	11	-120101- -Планки кровель коньковые.Лист стальной оцинкованный м планки 2003 РСНБ плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным РК 2015 покрытием . Устройство			21	2608,48	54778,14
		Состав работ: 1. Установка коньковых планок с креплением шурупами-саморезами 2. Укладка уплотнителя 3. Герметизация силиконовым герметиком					
8	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	0,3888	8,165	1034,03	8442,65
8	2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002448	0,051408	1360,37	69,93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				405,36	8512,58
8	3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,001728	0,036288	3262,26	118,38
8	4	34-030302-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,092448	1,941	8,46	16,42

1		2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
		0501				
8	5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00072	0,01512	1977,81	29,9
		0101				
8	6	34-030101-Ножницы электрические	маш.-ч	0,0216	0,4536	140,77	63,85
		0101				
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,88	228,56
8	7	21-100304-Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,966	62,294	391,68	24399,47
		0102				
8	8	21-130208-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой	1000 шт.	0,012931	0,271555	7338,74	1992,87
		0206 прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм					
8	9	22-040201-Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,0144	0,3024	419,72	126,92
		9905					
8	10	21-100105-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали	м2	0,72	15,12	1295,48	19587,66
		0305 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2195,57	46106,92
		НР первого уровня	%	56,4		228,62	4801,1
		НР второго уровня	%	4,24		120,29	2526,16
		Накладные расходы	%	-		348,92	7327,26
		Сметная прибыль	%	8		236,59	4968,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3193,99	67073,82
9	11	-100115- -Конструкции деревянные ферм, прогон, стропил,	м3		6,239	8475,22	52876,89
		0101 РСНБ мауэрлатов. Огнезащита	древесины				
		РК 2015	в				
			конструкции				
		Состав работ:					
		1. Приготовление огнезащитного состава					
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями					
9	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	1,123	7,008	983,27	6890,41
9	2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,02448	0,152731	1206,3	184,24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1133,94	7074,65
9	3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0072	0,044921	3262,26	146,54
		0102					
9	4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01728	0,10781	1977,81	213,23
		0101					
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57,66	359,77
9	5	21-130703-Контакт Петрова керосиновый	т	0,00144	0,008984	67003,8	601,97
		0301					
9	6	21-130704-Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,002448	0,015273	71034	1084,91
		2302					
9	7	21-130704-Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний	т	0,009648	0,060194	729435,76	43907,56
		2401 фосфат) ГОСТ 8515-75					
9	8	21-130703-Вода техническая	м3	0,03312	0,206636	93,39	19,3
		1405					
9	9	22-040201-Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,01728	0,10781	120,36	12,98

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
	9909				
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			7313,15	45626,72
	НР первого уровня	%	59,8	678,1	4230,64
	НР второго уровня	%	4,24	388,1	2421,36
	Накладные расходы	%	-	1066,2	6652
	Сметная прибыль	%	8	763,31	4762,31
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			10304,73	64291,2
10	11 -100115- -Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащитам3		3,309	10040,06	33222,56
	0102 РСНБ	древесины			
	РК 2015	в			
		конструкции			
	Состав работ:				
	1. Приготовление огнезащитного состава				
	2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками				
10.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	2,707	8,958	996,37	8925,61
10.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,01728	0,05718	1220,98	69,81
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2718,47	8995,42
10.3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00576	0,01906	3262,26	62,18
	0102					
10.4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01152	0,03812	1977,81	75,39
	0101					
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,57	137,57
10.5	21-130101-Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных	т	0,007258	0,024015	19948,14	479,06
	2001 покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85					
10.6	22-040201-Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	14,112	46,697	507,11	23680,32
	9902					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7301,11	24159,38
	НР первого уровня	%	59,8		1625,65	5379,26
	НР второго уровня	%	4,24		494,63	1636,72
	Накладные расходы	%	-		2120,27	7015,98
	Сметная прибыль	%	8		972,83	3219,08
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13133,16	43457,62
11	11 -100115- -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. м2		255	296,05	75491,53
	0201 РСНБ Огнезащита	обработанно			
	РК 2015	й			
		поверхности			
	Состав работ:				
	1. Приготовление огнезащитного состава				
	2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями				
11.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	0,04176	10,649	996,37	10610,14
11.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,001138	0,290088	1205,19	349,61

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7	: 8
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			42,98	10959,76
11.3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,000331	0,084456	3262,26	275,52
11.4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,000806	0,205632	1977,81	406,7
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			2,68	682,22
11.5	21-130703-Контакт Петрова керосиновый 0301	т	0,000058	0,014688	67003,8	984,15
11.6	21-130704-Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 2302	т	0,000086	0,022032	71034	1565,02
11.7	21-130704-Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний 2401 фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,000331	0,084456	729435,76	61605,23
11.8	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,001138	0,290088	93,39	27,09
11.9	22-040201-Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ 9909	кг	0,000576	0,14688	120,36	17,68
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			251,76	64199,17
	НР первого уровня	%	59,8	25,7	6553,93
	НР второго уровня	%	4,24	13,64	3478,73
	Накладные расходы	%	-	39,34	10032,66
	Сметная прибыль	%	8	26,83	6841,94
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			362,22	92366,13
12	11-0203 РК 2015 100116- -Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептированием2 РСНБ пастами	перекрытия	255	431,29	109980,18
	Состав работ:				
	1. Нанесение готового состава на скрытую поверхность				
12.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1046,32)	чел-ч	0,093888	23,941	1046,32	25050,41
12.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,000576	0,14688	1189,8	174,76
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			98,92	25225,17
12.3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,000144	0,03672	3262,26	119,79
12.4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,000432	0,11016	1977,81	217,88
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			1,32	337,67
12.5	21-130816-Паста антисептическая 9902	т	0,000576	0,14688	575926,68	84592,11
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			331,73	84592,11
	НР первого уровня	%	59,8	59,16	15084,65
	НР второго уровня	%	4,24	20,8	5302,75
	Накладные расходы	%	-	79,95	20387,4

1	2	3	4	5	6	7	: 8
		Сметная прибыль		8		40,9	10429,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				552,15	140796,99
13	11-1001060101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые. Устройство	слуховое окно		2	27940,25	55880,5
		Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками					
13		Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	8,755	17,51	970,99	17002,42
13		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3168	0,6336	1283,34	813,12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8907,77	17815,54
13	31-050102 0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1584	0,3168	3262,26	1033,48
13	34-030102 0101	-Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2304	0,4608	13,05	6,01
13	33-010201 0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1584	0,3168	1977,81	626,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				833,03	1666,07
13	6 21-070101 0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0864	0,1728	13323,99	2302,39
13	7 21-070203 0302	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0864	0,1728	26022,06	4496,61
13	8 21-070203 0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,144	0,288	20557,92	5920,68
13	9 21-090201 0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	0,72	1,44	16578,12	23872,49
13	10 21-130209 0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 кг		2,016	4,032	153,73	619,84
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18606,01	37212,01
		НР первого уровня	%	59,8		5326,85	10653,7
		НР второго уровня	%	4,24		1410,52	2821,05
		Накладные расходы	%			6737,37	13474,75
		Сметная прибыль	%	8		2774,21	5548,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37451,83	74903,67
14	11-1201010705 РСНБ РК 2015	-Покрытие металлочерепица, толщина оцинкованной стали м2 кровли 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством			255	6098,2	1555040,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях					
14		**4. Устройство изоляции мест примыканий 1 Затраты труда рабочих-**					
.	1	**строителей(3,1=983,27)**	**чел-ч**	**2,4 62**	**627,912**	**983,27**	**617407,03**
14	2	**2 Затраты труда машинистов**	**чел-ч**	**0,02808**	**7,16**	**1151,9**	**8248,08**
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 31-050101-				**2453,55**	**625655,12**
14							
.	3	**Краны башенные, 8 т**	**маш.-ч**	**0,017424**	**4,443**	**3468,14**	**15409,36**
14		**0102**					
.	4	**31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т**	**маш.-ч**	**0,004176**	**1,065**	**3262,26**	**3473,92**
14		**0102**					
.	5	**33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т**	**маш.-ч**	**0,00648**	**1,652**	**1977,81**	**3268,13**
		0101					
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**86,87**	**22151,41**
14							
.	6	[illegible]	**т**	**0,000576**	**0,14688**	**197022,22**	**28938,62**
14		**0110 0,7 мм ГОСТ 14918-80**					
.	7	**21-050302-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,000072**	**0,01836**	**205870,68**	**3779,79**
14		**0101**					
.	8	**21-050302-Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ**	**т**	**0,000144**	**0,03672**	**295123,74**	**10836,94**
14		**0102 8479-70**					
. .	9	**21-070201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,**	**м3**	**0,007776**	**1,983**	**21087,3**	**41813,59**
		0201 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта					
14		**ГОСТ 8486-86**					
.	10	**21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной**	**м3**	**0,0072**	**1,836**	**24707,28**	**45362,57**
		0205 от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта					
14		**ГОСТ 8486-86**					
.	11	**21-100101-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм,**	**м2**	**1,593**	**406,123**	**1815,8**	**737438,51**
		0701 толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011					
14		**21-130211-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, т**					
.	12			**0,000153**	**0,038923**	**1215531,96**	**47312,39**
		0301 длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3590,13**	**915482,4**
		НР первого уровня	**%**	**56,4**		**1383,8**	**352869,49**
		НР второго уровня	**%**	**4,24**		**317,24**	**80895,4**
		Накладные расходы	**%**	**-**		**1701,04**	**433764,88**
		Сметная прибыль	**%**	**8**		**623,94**	**159104,46**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8423,18	2147910,2
15		11-120101- -Желоба настенные. Устройство 0901 РСНБ РК 2015	м желобов		60	2708,87	162532,17
		Состав работ: 1. Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин 2. Установка костылей для настенных желобов					

1		2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
		3. Заготовка и установка желобов с креплениемих					
15	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	1,08	64,8	970,99	62920,15
15	2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,045936	2,756	1186,57	3270,38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1103,18	66190,53
15	3	31-050101-Краны башенные, 8 т 0102	маш.-ч	0,019296	1,158	3468,14	4015,27
15	4	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,011088	0,66528	3262,26	2170,32
15	5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,015552	0,93312	1977,81	1845,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				133,85	8031,12
15	6	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 0305 от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06408	3,845	20557,92	79041,09
15	7	21-100401-Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93 1101	м2	0,28944	17,366	276,42	4800,42
15	8	21-130209-Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 0202 4030-63)	кг	0,16416	9,85	292,48	2880,81
15	9	21-130209-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 0203 4029-63)	кг	0,036	2,16	227,46	491,31
15	10	21-130816-Смола каменноугольная 2701	т	0,000965	0,057888	75443,28	4367,26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1526,35	91580,9
		НР первого уровня	%	56,4		622,19	37331,46
		НР второго уровня	%	4,24		141,24	8474,22
		Накладные расходы	%	-		763,43	45805,68
		Сметная прибыль	%	8		277,78	16667,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3750,08	225004,88
16	12	-080101- -Трубы водосточные. Навеска с подмостей 1901 РСНБ РК 2015	м труб	18		553,45	9962,14
		Состав работ:					
		1. Установка ухватов					
		2. Сборка и навеска водосточных труб					
		3. Крепление труб					
16	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,504576	9,082	1096,26	9956,64
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				553,15	9956,64
16	2	31-050602-Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг 1201	маш.-ч	0,000432	0,007776	707,98	5,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,305847	5,51
		НР первого уровня	%	59,1		326,91	5884,37
		НР второго уровня	%	4,24		37,33	671,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		364,24	6556,26
		Сметная прибыль	%	8		73,42	1321,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				991,1	17839,88
17	11-1608010101 РСНН РК 2015	-Воронки водосточные. Установка	воронка		4	4647,99	18591,97
		Состав работ: 1. Установка водосточных воронок из отдельных деталей и присоединение патрубка воронки к трубопроводу					
17.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4,1= 1112,63)	чел-ч	3,715	14,861	1112,63	16534,57
17.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0288	0,1152	1096,26	126,29
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4165,22	16660,86
17.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0144	0,0576	3468,14	199,76
17.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,304	9,216	121,3	1117,9
17.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	0,0576	1977,81	113,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				357,9	1431,59
17.6	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00023	0,000922	35035,98	32,29
17.7	21-130804-0401	Каболка	т	0,000086	0,000346	1098659,34	379,7
17.8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000274	0,001094	195385,08	213,83
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				156,45	625,82
		НР первого уровня	%	54,36		2264,21	9056,84
		НР второго уровня	%	4,24		293,08	1172,31
		Накладные расходы	%	-		2557,29	10229,15
		Сметная прибыль	%	8		576,42	2305,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7781,7	31126,82
18	ПРАЙС-ЛИС Т, ТОО"СПЕЦ ПРОМ ЛТД"Актобе	-Держатель желоба 120х86 ВП76ЖД	шт		60	437,5	26250
		НР второго уровня	%	4,24		18,55	1113
		Накладные расходы	%	-		18,55	1113
		Сметная прибыль	%	8		36,48	2189,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				492,53	29552,04
19	ПРАЙС-ЛИС Т,ТОО"СПЕЦ ПРОМ ЛТД"Актобе	-Желоб водасточный 3м,120х86х3000	шт		20	2419,64	48392,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		102,59	2051,86
		Накладные расходы	%	-		102,59	2051,86
		Сметная прибыль	%	8		201,78	4035,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2724,01	54480,29
20	ПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе	-Воронка выпускная 76х102 ВП76Т8	шт		4	366,07	1464,29
		НР второго уровня	%	4,24		15,52	62,09
		Накладные расходы	%	-		15,52	62,09
		Сметная прибыль	%	8		30,53	122,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				412,12	1648,48
21	ПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе	колено трубы ВП76К	шт		4	812,5	3250
		НР второго уровня	%	4,24		34,45	137,8
		Накладные расходы	%	-		34,45	137,8
		Сметная прибыль	%	8		67,76	271,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				914,71	3658,82
22	ПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе	-Держатель трубы 76х102ВП76ТДШ	шт		12	437,5	5250
		НР второго уровня	%	4,24		18,55	222,6
		Накладные расходы	%	-		18,55	222,6
		Сметная прибыль	%	8		36,48	437,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				492,53	5910,41
23	ПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе	-Труба водасточная 2м, 76х102 ВП76Т	м		18	1919,64	34553,57
		НР второго уровня	%	4,24		81,39	1465,07
		Накладные расходы	%	-		81,39	1465,07
		Сметная прибыль	%	8		160,08	2881,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2161,12	38900,13
24	ПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе	-Труба водасточная с коленом 76х102 ВП76ТК/3	шт		18	1357,14	24428,57
		НР второго уровня	%	4,24		57,54	1035,77
		Накладные расходы	%	-		57,54	1035,77
		Сметная прибыль	%	8		113,17	2037,15

1 :	2	3	: 4 :	5 : : 6	: 7	: 8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			**1527,86**	**27501,49**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге	.	. . . . .	.	4093955,7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**4075363,7**
		Материалы -	**Тенге**			**2479742,3**
		Всего заработная плата -	**Тенге**			**1413056,2**
		Местные материалы -	**Тенге**			**143589,29**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**1025939,2**
		в т.ч. накладные первого уровня -	**Тенге**			**818441,86**
		в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**			**207497,35**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**408104,23**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**5509407,2**
		Нормативная трудоемкость -	**чел. - ч**			**1402,41**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			**1413056,2**
		Стоимость сантехнических работ -	**Тенге**			**18591,97**
		Материалы -	**Тенге**			**625,82**
		Всего заработная плата -	**Тенге**			**16660,86**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**10229,15**
		в т.ч. накладные первого уровня -	**Тенге**			**9056,84**
		в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**			**1172,31**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**2305,69**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	**Тенге**			**31126,82**
		Нормативная трудоемкость -	**чел. - ч**			**14,98**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			**16660,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5540534**
		Нормативная трудоемкость -	**чел. - ч**			**1417,39**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			**1429717**
		РАЗДЕЛ 2. Проемы				
25	11-100501 0103 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2.ОК-1,1200х1600 ^)мм.ОК-2,1200х600(^мм Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	Оконный блок м2 проемов	2,64	4107,85	10844,72
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок				
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	1,876	4,953	996,37	4935,5
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,094896	0,250525	1038,85	260,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1968,09	5195,76
25. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,043488	0,114808	1589,32	182,47

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 : : 8
25. . 4	34-030302-Шуруповерты строительно-монтажные 0501	маш.-ч	0,329616	0,870186	8 6 7,36
25. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,051408	0,135717	1977,81 268,42
25. 6	34-030302-Перфоратор электрический 0101	маш.-ч	0,507888	1,341	14,03 18,81
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				180,71 477,06
25. 7	21-100502-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике 1901 емкостью 750 мл	шт.	1,642	4,334	585,95 2539,4
25. . 8	21-130207-Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм 9901 ГОСТ 28456-90	шт.	10,282	27,143	25,51 692,43
25. . 9	21-130809-Лента бутиловая диффузионная 0301	м	1,022	2,699	108,12 291,83
25. .	21-130809-Лента бутиловая ПСУЛ 0302	м	3,902	10,302	8 о U Ц U о 830,16
25. 11	21-130816-Клинья пластиковые монтажные 3417	шт.	11,52	30,413	9,18 279,19
25. 12	21-130809-Лента бутиловая 9901	м	6,178	16,309	49 799,13
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2057,63 5432,15
	НР первого уровня	о	59,8		1176,92 3107,07
	НР второго уровня		4,24		224,07 591,56
	Накладные расходы		-		1400,99 3698,62
	Сметная прибыль	о	8		440,71 1163,47
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5949,55 15706,81
26	2 1 -090201- -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм 0203 РСНБ одностворчатые одинарной конструкции со Р 2015 стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной в ценах фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ I 30674-99 квартала 36 КГ 2016 года	м2		2,64	13248,27 34975,43
	НР второго уровня	о	4,24		561,73 1482,96
	Накладные расходы		-		561,73 1482,96
	Сметная прибыль	о	8		1104,8 2916,67
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14914,8 39375,06
27	1 -100501- -Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные 0401 РСНБ шириной 600 мм. Установка в стенах каменных толщиной Р 2015 до 0,51 м	п/м		2,4	3297,67 7914,42
	Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной				
27. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(З=970,99)	чел-ч	0,305136	0,732326	970,99 711,08
27. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002736	0,006566	1069,89 7,03

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,21	718,11
27. 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,000576	0,001382	1589,32	2,2
27. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00216	0,005184	1977,81	10,25
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,19	12,45
27. 5	21-090205-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные 0110 шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	1,728	4,147	1426,94	5917,81
27. 6	21-100502-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике 1901 емкостью 750 мл	шт.	0,81504	1,956	585,95	1146,17
27. 7	21-130816-Клинья пластиковые монтажные 3417	шт.	5,76	13,824	9,18	126,9
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2996,2	7190,88
	НР первого уровня	%	59,8		178,93	429,43
	НР второго уровня	%	4,24		147,41	353,78
	Накладные расходы	%	-		326,34	783,21
	Сметная прибыль	%	8		289,92	695,81
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3913,93	9393,43
28	11-0104 -090403- -Витраж из алюминиевых многокамерных профилей с РСНБ герметичными стеклопакетами. Монтаж РК 2015	м2		24,57	7105,8	174589,44
	Состав работ:					
	1. Установка и крепление оконных блоков					
28. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	5,486	134,801	1129,82	152300,69
28. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,24336	5,979	1452,26	8683,55
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6552,07	160984,25
28. 3	34-030302-Дрели электрические 0301	маш.-ч	0,047664	1,171	7,51	8,79
28. 4	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,006912	0,169828	3262,26	554,02
28. 5	31-050103-Краны на пневмоколесном ходу, 25 т 0102	маш.-ч	0,22464	5,519	3832,32	21152,13
28. 6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,011808	0,290123	1977,81	573,81
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				907,15	22288,75
	НР первого уровня	%	60,9		3990,21	98039,41
	НР второго уровня	%	4,24		470,47	11559,46
	Накладные расходы	%	-		4460,68	109598,87
	Сметная прибыль	%	8		925,32	22735,07
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12491,79	306923,38

1	2	3	4	5	6	7	8
29	21-090301 0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартнымм2 покрытием толщиной 68-70 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003 41,3 КГ			24,57	48605,81	1194244,8
		НР второго уровня	%	4,24		2060.89	50635,98
		Накладные расходы	°			2060.89	50635,98
		Сметная прибыль	О	8		4053,34	99590,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54720,03	1344471,2
30	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных м2 проемов стенах. Установка блоков			14,91	2651,81	39538,44
		1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов					
30	1	**1 Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1046,32)**	**чел-ч**	**1,295**	**19,302**	**1046,32**	**20195,95**
30	2	**2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:**	**чел- ч**	**0,14544**	**2,169**	**1140,34**	**2472,85**
.						**1520,38**	**22668,8**
30 .	3	**31-050101-Краны башенные, 8 т 0102**	**маш.-ч**	**0,099648**	**1,486**	**3468,14**	**5152,79**
30 .	4	**31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102**	**маш.-ч**	**0,017136**	**0,255498**	**3262,26**	**833,5**
30 .	5	**32-010201-Котлы битумные передвижные, 400 л 0101**	**маш.-ч**	**0,025776**	**0,38432**	**364,86**	**140,22**
30 .	6	**33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101**	**маш.-ч**	**0,028656**	**0,427261**	**1977,81**	**845,04**
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**467,58**	**6971,56**
30 .	7	**21-020402-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0104 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,001512**	**0,022544**	**12339,14**	**278,17**
30 .	8	**21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширинойм3 0303 от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**		**0,001152**	**0,017176**	**20557,92**	**353,11**
30 .	9	**21-100401-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 1001**	**м2**	**1,282**	**19,109**	**215,22**	**4112,56**
30 .	10	**21-100502-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике 1901 емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,62208**	**9,275**	**585,95**	**5434,81**
30 .	11	**21-130103-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 0102**	**т**	**0,00023**	**0,003435**	**12694,98**	**43,61**
30 .	12	**21-130209-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 0203 4029-63)**	**кг**	**0,03024**	**0,450878**	**227,46**	**102,56**
30 .	13	**21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401**	**кг**	**0,059472**	**0,886728**	**153,73**	**136,32**

1 :	2 : 3	: 4	: 5 :	6 :	7 :: 8
30.14	21-130814-Ерши металлические 0401	кг	0,54	8,051	189,72	1527,51
30.15	21-130816-Смола каменноугольная 2701	т	0,00034	0,005067	75443,28	382,27
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				829,71	12370,93
	НР первого уровня	%	59,8		909,18	13555,94
	НР второго уровня	%	4,24		150,99	2251,2
	Накладные расходы	%	-		1060,17	15807,14
	Сметная прибыль	%	8		296,96	4427,65
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4008,94	59773,23
31	21- 0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-090102- -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П; внутренние СТ РК 943-92 49 КГ	м2		2,1	4671,71	9810,59
	НР второго уровня	%	4,24		198,08	415,97
	Накладные расходы	%	-		198,08	415,97
	Сметная прибыль	%	8		389,58	818,12
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5259,37	11044,68
32	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ	м2		2,73	4122,79	11255,22
	НР второго уровня	%	4,24		174,81	477,22
	Накладные расходы	%	-		174,81	477,22
	Сметная прибыль	%	8		343,81	938,6
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4641,4	12671,03
33	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние СТ РК 943-92 49 КГ	м2		1,89	4671,71	8829,53
	НР второго уровня	%	4,24		198,08	374,37
	Накладные расходы	%	-		198,08	374,37
	Сметная прибыль	%	8		389,58	736,31
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5259,37	9940,22
34	21-090102-	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ	м2		6,72	4564,45	30673,1

1	2	3		4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	21-8П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ						
		НР второго уровня			4,24		193,53	1300,54
		Накладные расходы			-		193,53	1300,54
		Сметная прибыль			8		380,64	2557,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					5138,62	34531,54
35	21-0901020102 РСНБ РК в ценах II квартала 2016 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнам 21-7П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ	ДГ	м2		1,47	4564,45	6709,74
		НР второго уровня			4,24		193,53	284,49
		Накладные расходы			-		193,53	284,49
		Сметная прибыль			8		380,64	559,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					5138,62	7553,77
36	21-090404- 0307 РСНБ 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011 РК 1,6 КГ		шт.		8	4633,65	37069,2
		НР второго уровня			4,24		196,47	1571,73
		Накладные расходы			-		196,47	1571,73
		Сметная прибыль			8		386,41	3091,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					5216,53	41732,21
37	11011-789	- Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение		комплект		2	4105,16	8210,32
		НР второго уровня			4,24		174,06	348,12
		Накладные расходы			-		174,06	348,12
		Сметная прибыль			8		342,34	684,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					4621,56	9243,12
38	11011-791	- Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение		комплект		14	3776,75	52874,48
		НР второго уровня			4,24		160,13	2241,88
		Накладные расходы			-		160,13	2241,88
		Сметная прибыль			8		314,95	4409,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					4251,83	59525,66

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 : : 7 :	: 8
39	11- -100111- -Наличники. Установка и крепление 0401 РСНБ РК 2015	м коробок	40,7	409,57	16669,46
	Состав работ: 1. Установка и крепление наличников				
39. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=930,06)	чел-ч	0,112608	4,583	930,06	4262,6
39. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,000576	0,023443	1096,26	25,7
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			105,36	4288,3
39. 3	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,000576	0,023443	1977,81	46,37
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			1,14	46,37
39. 4	21-070503-Наличники ГОСТ 8242-88 0201	м	1,613	65,641	187,33	12296,52
39. 5	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401	кг	0,010224	0,416117	153,73	63,97
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			303,7	12360,49
	НР первого уровня	%	59,8	63,01	2564,4
	НР второго уровня	%	4,24	20,04	815,52
	Накладные расходы	%	-	83,04	3379,92
	Сметная прибыль	%	8	39,41	1603,95
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			532,02	21653,33
40	11- -090601- -Конструкции дверей. Монтаж 0101 РСНБ РК 2015	т конструкций	0,07	120806,11	8456,43
	Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов				
40. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	118,224	8,276	970,99	8035,6
40. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	1,757	0,122976	1246,53	153,29
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			116984,23	8188,9
40. 3	31-060103-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным 0101 сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,094	0,076608	201,7	15,45
40. 4	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,7056	0,049392	3262,26	161,13
40. 5	34-030202-Машины шлифовальные электрические 0101	маш.-ч	0,288	0,02016	18,68	0,38
40. 6	31-060103-Электрические печи для сушки сварочных материалов с 0701 регулированием температуры в пределах 80-500 С	маш.-ч	0,0864	0,006048	114,01	0,69
40. 7	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	1,051	0,073584	1977,81	145,54
40. 8	31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки 0501	маш.-ч	1,008	0,07056	23,38	1,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4640,46**	**324,83**
40. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	**т**	**0,002794**	**0,000196**	**121736,51**	**23,81**
40.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках : стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	**кг**	**0,0432**	**0,003024**	**66,3**	**0,2**
40.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	**10 м)**	**0,026928**	**0,001885**	**1467,26**	**2,77**
40.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	**кг**	**0,0144**	**0,001008**	**153,73**	**0,15**
40.13	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	**м3**	**0,72**	**0,0504**	**181,44**	**9,14**
40.14	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	**кг**	**0,216**	**0,01512**	**91,15**	**1,38**
40.15	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	**т**	**0,000144**	**0,00001**	**1774323,66**	**17,89**
40.16	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	**т**	**0,001008**	**0,000071**	**208172,82**	**14,69**
40.17	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003т	**т**	**0,000446**	**0,000031**	**247084,98**	**7,72**
40.18	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	**т**	**0,000864**	**0,00006**	**301728,34**	**18,25**
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1371,33**	**95,99**
		НР первого уровня	**%**	**60,9**		**71243,4**	**4987,04**
		НР второго уровня	**%**	**4,24**		**8142,9**	**570**
		Накладные расходы	**%**	**-**		**79386,3**	**5557,04**
		Сметная прибыль	**%**	**8**		**16015,39**	**1121,08**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**216207,8**	**15134,55**
41	21-0904030201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Дверь металлическа ДНС-21х10 огрунтованные и окрашенные 67,7 КГ	**шт.**		**1**	**64232,74**	**64232,74**
		НР второго уровня		4,24		2723.47	2723.47
		Накладные расходы				2723.47	2723.47
		Сметная прибыль		8		5356,5	5356,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				72312,7	72312,7
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1716898
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					

1	2 : 3	4 : 5	6 : 7	8
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		238305,45
	Материалы -	Тенге		37354,45
	Всего заработная плата -	Тенге		32870,97
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		163338,42
	Накладные расходы -	Тенге		30594,44
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		19656,84
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		10937,6
	Сметная прибыль -	Тенге		21511,99
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		290411,88
	Нормативная трудоемкость -	чел. - ч		32,02
	Сметная заработная плата -	Тенге		32870,97
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		1478592,6
	Материалы -	Тенге		95,99
	Всего заработная плата -	Тенге		169173,14
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1295546,7
	Накладные расходы -	Тенге		170087,09
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		103026,45
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		67060,64
	Сметная прибыль -	Тенге		131894,37
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		1780574
	Нормативная трудоемкость -	чел. - ч		149,18
	Сметная заработная плата -	Тенге		169173,14
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		2070985,9
	Нормативная трудоемкость -	чел. - ч		181,2
	Сметная заработная плата -	Тенге		202044,11

РАЗДЕЛ 3. Полы.Тип1

42	11-1101010201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнениемм3 трамбовками подстилающего слоя		27,79	7965,58	221363,38
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением				
42.1	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=930,06)	чел-ч	4,306	119,653	930,06	111284,12
42.2	2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,432	12,005	1096,26	13160,91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4478,05	124445,03
42.3	3	31-050501-Автопогрузчики, 5 т 0101	маш.-ч	0,1152	3,201	3483,57	11152,33
42.4	4	31-060102-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 0102 сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,3168	8,804	1976,85	17403,93
42.5	5	34-030402-Трамбовки пневматические при работе от компрессора 0101	маш.-ч	0,6336	17,608	12,07	212,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1035,22	28768,79
42.6	6	21-010401-Песок природный ГОСТ 8736-2014 0101	м3	1,613	44,82	1801,66	80749,88
42.7	7	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,216	6,003	93,39	560,59

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2925,89	81310,47
	НР первого уровня	%	60,9		2727,13	75787,02
	НР второго уровня	%	4,24		453,37	12599,18
	Накладные расходы	%	-		3180,5	88386,2
	Сметная прибыль	%	8		891,69	24779,97
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12037,77	334529,54
43	1 1 -110101- -Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ 50мм. м2			27,79	2489,66	69187,74
	1303 РСНБ Устройство	покрытия				
	Р 2015					
	Состав работ:					
	1. Планировка основания					
	2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом	способом пропитки				
43	1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,6=938,24)	чел-ч	0,37872	10,525	938,24	9874,63
43	2 2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04752	1,321	1234,58	1630,37
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				414	11504,99
43	3 31-050501-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,011088	0,308136	3483,57	1073,41
	0101					
43	4 31-010101-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,017568	0,488215	3410,57	1665,09
	0103					
43	5 32-010101-Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,016704	0,464204	2605,46	1209,47
	0101					
43	6 32-010202-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,07344	2,041	62,86	128,29
	0301					
43	7 33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00216	0,060026	1977,81	118,72
	0101					
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				150,95	4194,98
43	8 21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных	работм3	0,026496	0,736324	3784,18	2786,38
	0601 М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004					
43	9 21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных	работм3	0,013248	0,368162	3437,64	1265,61
	0602 М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004					
43	10 21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных	работм3	0,042912	1,193	3126,64	3728,59
	0603 М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004					
43	11 21-130104-Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ	т	0,017856	0,496218	95396,63	47337,55
	9901 1551-2006					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1983,38	55118,13
	НР первого уровня	%	60,9		252,12	7006,54
	НР второго уровня	%	4,24		116,25	3230,64
	Накладные расходы	%	-		368,38	10237,18
	Сметная прибыль	%	8		228,64	6353,99
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3086,68	85778,91
44	1 1 -110101- -Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		27,79	1642,11	45634,3
	1201 РСНБ					

1 :	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
	РК2015				
	Состав работ:				
	1. Кладка кирпичных столбиков и подкладок из кирпича				
	2. Антисептирование деревянных подкладок				
	3. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок				
	4. Укладка лаг				
44. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,64368	17,888	970,99	17368,94
44. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,008928	0,248109	1096,26	271,99
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 31-050501-				634,79	17640,93
44. 3	Автопогрузчики, 5 т 0101	маш.-ч	0,002016	0,056025	3483,57	195,17
44. 4	34-030102-Пила дисковая электрическая 0101	маш.-ч	0,00648	0,180079	13,05	2,35
44. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,006912	0,192084	1977,81	379,91
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,78	577,42
44. 6	21-030101- 2801 ГОСТ 28013-98		0,004032	0,112049	8056,39	902,71
44. 7	21-030101-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый 0103 марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,007344	0,20409	45888,98	9365,47
44. 8	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 0303 от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003456	0,096042	20557,92	1974,43
44. 9	21-100401-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 1001	м2	0,3312	9,204	215,22	1980,9
44.10	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401	кг	0,02304	0,640282	153,73	98,43
44.11	21-130704-Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 3604 4463-76	т	0,000049	0,001361	187968,66	255,75
44.12	22-060204-Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 0402 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,016992	0,472208	27758,2	13107,64
44.13	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,001008	0,028012	93,39	2,62
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				996,33	27687,94
	НР первого уровня НР второго уровня Накладные расходы		60,9		386,59	10743,33
	Сметная прибыль		4,24		86,02	2390,41
					472,61	13133,74
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:		8		169,18	4701,44
	-110101- -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на				2283,9	63469,48
45 11-	0401 РСНБ битумной мастике. Устройство первого слоя РК 2015	м2 изолируемой поверхности		27,79	1648,12	45801,36
	Состав работ:					
	1. Подготовка основания					
	2. Огрунтовка основания					

1		2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
		3. Устройство оклеечной изоляции				
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой				
		5. Приготовление грунтовки				
		6. Приготовление битумной мастики				
45	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1282,92)	чел-ч	0,59904	16,647	1282,92	21357,18
45	2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,014112	0,392172	1046,41	410,37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				783,29	21767,55
45	3	31-030305-Термос 100 л 0901	маш-ч.	0,0864	2,401	13,7	32,89
45	4	32-010201-Котлы битумные передвижные, 400 л 0101	маш.-ч	0,11592	3,221	364,86	1175,37
45	5	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,005616	0,156069	1589,32	248,04
45	6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,008496	0,236104	1977,81	466,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				69,21	1923,27
45	7	21-100401-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой 0101 РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,613	44,82	229,42	10282,54
45	8	21-130104-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки 0804 БНК-45/180	т	0,004982	0,138461	58564,32	8108,87
45	9	21-130401-Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 0332	т	0,000202	0,005602	31967,82	179,1
45	10	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,0072	0,200088	84,66	16,94
45	11	21-130816-Мука андезитовая кислотоупорная, марка А 1501	т	0,003326	0,092441	20254,14	1872,31
45	12	22-040601-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 0201	т	0,001368	0,038017	54217,08	2061,16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				810,4	22520,91
		НР первого уровня	о	60,9		477,02	13256,44
		НР второго уровня	о	4,24		90,11	2504,05
		Накладные расходы	о	-		567,13	15760,49
		Сметная прибыль	о	8		177,22	4924,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2392,47	66486,8
46	11-0402 РСНБ РК 2015	110101- -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		27,79	1074,11	29849,62
		Состав работ:					
		1. Устройство оклеечной изоляции					
		2. Приготовление грунтовки					
		3. Приготовление битумной мастики					
46	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1282,92)	чел-ч	0,36144	10,044	1282,92	12886,18
46	2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,008064	0,224099	1044,81	234,14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,12	13120,32

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 3	31-030305-Термос 100 л 0901		маш-ч.	0,0648	1,801	13,7	24,67
46. 4	32-010201-Котлы битумные передвижные, 400 л 0101		маш.-ч	0,052992	1,473	364,86	537,31
46. 5	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401		маш.-ч	0,003312	0,09204	1589,32	146,28
46. 6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101		маш.-ч	0,004752	0,132058	1977,81	261,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,88	969,45
46. 7	21-100401-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой 0101	РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,613	44,82	229,42	10282,54
46. 8	21-130104-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки 0804	БНК-45/180	т	0,002174	0,060427	58564,32	3538,84
46. 9	21-130401-Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 0332		т	0,000086	0,002401	31967,82	76,76
46.10	21-130816-Мука андезитовая кислотоупорная, марка А 1501		т	0,001526	0,042419	20254,14	859,15
46.11	22-040601-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 0201		т	0,000821	0,02281	54217,08	1236,69
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				575,53	15993,98
		НР первого уровня	о	60,9		287,52	7990,28
		НР второго уровня	о	4,24		57,73	1604,41
		Накладные расходы	о	-		345,26	9594,69
		Сметная прибыль	о	8		113,55	3155,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1532,92	42599,85
47	11-110101 1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки из раствора цементный марки М150. толщиной мм. Устройство	20м2 стяжки		27,79	806,27	22406,17
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой					
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,51264	14,246	904,68	12888,31
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018288	0,508224	970,99	493,48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				481,53	13381,79
47. 3	31-040101-Вибратор поверхностный 0201		маш.-ч	0,130608	3,63	9,14	33,17
47. 4	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401		маш.-ч	0,018288	0,508224	1589,32	807,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,26	840,9
47. 5	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2805	М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,029376	0,816359	10468,62	8546,15
47. 6	21-130703-Вода техническая 1405		м3	0,0504	1,401	93,39	130,8

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				312,23	8676,96
	НР первого уровня	%	60,9		293,25	8149,51
	НР второго уровня	%	4,24		46,62	1295,56
	Накладные расходы	%	-		339,87	9445,07
	Сметная прибыль	%	8		91,69	2548,1
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1237,83	34399,34
48	11-2706 РСНБ РК 2015 110101- -Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлениемпокрытия раствора в построечных условиях	м2		27,79	4154,51	115453,92
	Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Уход за покрытиями 3. Очистка и промывка покрытий 4. Приготовление раствора					
48	1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	1,541	42,819	996,37	42663,4
48	2 2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0648	1,801	988,81	1780,63
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1599,28	44444,03
48	. 3 31-050501-0101 Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005184	0,144063	3483,57	501,85
48	4 31-030101-0601 Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,022464	0,624275	1036,43	647,02
48	. 5 31-050602-0401 Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03312	0,920405	1589,32	1462,82
48	. 6 33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004032	0,112049	1977,81	221,61
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				101,95	2833,3
48	. 7 21-130803-1001 Ветошь	кг	0,0072	0,200088	84,66	16,94
48	8 22-050107-0101 Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,864	24,011	132,96	3192,44
48	. 9 22-060301-1205 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованныем2 с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		1,469	40,818	1436,68	58642,34
48	. 10 21-130703-1405 Вода техническая	м3	0,00144	0,040018	93,39	3,74
48	11 22-050102-0101 Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	6,48	180,079	44,99	8101,76
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2517,35	69957,22
	НР первого уровня	%	60,9		973,96	27066,42
	НР второго уровня	%	4,24		217,45	6042,86
	Накладные расходы	%	-		1191,41	33109,28
	Сметная прибыль	%	8		427,67	11885,06

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5773,6	160448,26
		Полы.Тип2				
49	11- -110101- -Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнениемм3			155,47	7965,58	1238408,2
	0201 РСНБ трамбовками	подстилающе				
	РК 2015	го слоя				
	Состав работ:					
	1. Планировка основания					
	2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением					
49. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=930,06)	чел-ч	4,306	669,392	930,06	622574,38
49. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,432	67,163	1096,26	73628,15
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4478,05	696202,54
49. 3	31-050501-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1152	17,91	3483,57	62391,24
	0101					
49. 4	31-060102-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	0,3168	49,253	1976,85	97365,59
	0102 сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин					
49. 5	34-030402-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,6336	98,506	12,07	1188,96
	0101					
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1035,22	160945,79
49. 6	21-010401-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,613	250,742	1801,66	451751,86
	0101					
49. 7	21-130703-Вода техническая	м3	0,216	33,582	93,39	3136,18
	1405					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2925,89	454888,04
	НР первого уровня	о	60,9		2727,13	423987,34
	НР второго уровня	^ о	4,24		453,37	70485,57
	Накладные расходы	о	-		3180,5	494472,92
	Сметная прибыль	о	8		891,69	138630,49
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12037,77	1871511,6
50	11- -110101- -Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ 50мм.	м2		155,47	2489,66	387067,93
	1303 РСНБ Устройство	покрытия				
	РК 2015					
	Состав работ:					
	1. Планировка основания					
	2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки					
50. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,6=938,24)	чел-ч	0,37872	58,88	938,24	55243,19
50. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,04752	7,388	1234,58	9121,01
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				414	64364,21
50. 3	31-050501-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,011088	1,724	3483,57	6005,16
	0101					
50. 4	31-010101-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,017568	2,731	3410,57	9315,28
	0103					
50. 5	32-010101-Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,016704	2,597	2605,46	6766,3
	0101					

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
50 6	32-010202-Гудронаторы ручные 0301	маш.-ч	0,07344	11,418	62,86	717,72
50 7	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00216	0,335815	1977,81	664,18
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				150,95	23468,64
50 8	21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных работ 0601 М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,026496	4,119	3784,18	15588,3
50 9	21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных работ 0602 М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,013248	2,06	3437,64	7080,39
50 10	21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных работ 0603 М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,042912	6,672	3126,64	20859,47
50 11	21-130104-Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 9901 1551-2006	т	0,017856	2,776	95396,63	264827,94
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1983,38	308356,1
	НР первого уровня	%	60,9		252,12	39197,8
	НР второго уровня	%	4,24		116,25	18073,67
	Накладные расходы	%	-		368,38	57271,47
	Сметная прибыль	%	8		228,64	35547,15
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3086,68	479886,55
51	11 -110101- -Лаги. Укладка по кирпичным столбикам 1201 РСНБ РК 2015	м2 пола		155,47	1642,11	255299,2
	Состав работ:					
	1. Кладка кирпичных столбиков и подкладок из кирпича					
	2. Антисептирование деревянных подкладок					
	3. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок					
	4. Уклалка лаг					
51 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(З=970,99)	чел-ч	0,64368	100,073	970,99	97169,81
51 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,008928	1,388	1096,26	1521,65
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				634,79	98691,46
51 3	31-050501-Автопогрузчики, 5 т 0101	маш.-ч	0,002016	0,313428	3483,57	1091,85
51 4	34-030102-Пила дисковая электрическая 0101	маш.-ч	0,00648	1,007	13,05	13,15
51 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,006912	1,075	1977,81	2125,37
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,78	3230,37
51 6	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 2801 ГОСТ 28013-98	м3	0,004032	0,626855	8056,39	5050,19
51 7	21-030101-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый 1000 шт. 0103 марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,007344	1,142	45888,98	52394,74
51 8	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 0303 от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ	м3	0,003456	0,537304	20557,92	11045,86

1 :	2 : 3	: 4	: 5 :	6 :: 7	: 8
	8486-86				
51. 9	21-100401-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 1001	м2	0,3312	51,492	215,22	11082,04
51.10	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401	кг	0,02304	3,582	153,73	550,67
51.11	21-130704-Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 3604 4463-76	т	0,000049	0,007612	187968,66	1430,78
51.12	22-060204-Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 0402 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,016992	2,642	27758,2	73330,12
51.13	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,001008	0,156714	93,39	14,64
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				996,33	154899,02
	НР первого уровня	%	60,9		386,59	60103,1
	НР второго уровня	%	4,24		86,02	13373,06
	Накладные расходы	%	-		472,61	73476,16
	Сметная прибыль	%	8		169,18	26302,03
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2283,9	355077,39
52 11	-110101- -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на 0401 РСНБ битумной мастике. Устройство первого слоя РК 2015	м2 изолируемой поверхности		155,47	1648,12	256233,81
	Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики					
52 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1282,92)	чел-ч	0,59904	93,133	1282,92	119481,87
52 2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,014112	2,194	1046,41	2295,81
.					783,29	121777,68
52 3	31-030305-Термос 100 л 0901	маш-ч.	0,0864	13,433	13,7	184,03
52 4	32-010201-Котлы битумные передвижные, 400 л 0101	маш.-ч	0,11592	18,022	364,86	6575,54
52 5	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,005616	0,87312	1589,32	1387,67
52 6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,008496	1,321	1977,81	2612,44
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				69,21	10759,67
52 7	21-100401-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой 0101 РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,613	250,742	229,42	57525,23
52 8	21-130104-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки 0804 БНК-45/180	т	0,004982	0,774614	58564,32	45364,73
52 9	21-130401-Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 0332	т	0,000202	0,031343	31967,82	1001,96
52 10	21-130803-Ветошь	кг	0,0072	1,119	84,66	94,77

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	1001					
52 11	21-130816-Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,003326	0,517155	20254,14	10474,54
	1501					
52 12	22-040601-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,001368	0,212683	54217,08	11531,05
	0201					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				810,4	125992,27
	НР первого уровня	%	60,9		477,02	74162,61
	НР второго уровня	%	4,24		90,11	14008,81
	Накладные расходы	%	-		567,13	88171,41
	Сметная прибыль	%	8		177,22	27552,42
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2392,47	371957,64
53	11 -110101- -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на	м2		155,47	1074,11	166992,43
	0402 РСНБ битумной мастике. Устройство последующего слоя	изолируемой				
	РК 2015	поверхности				
	Состав работ:					
	1. Устройство оклеечной изоляции					
	2. Приготовление грунтовки					
	3. Приготовление битумной мастики					
53 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1282,92)	чел-ч	0,36144	56,193	1282,92	72091,22
53 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008064	1,254	1044,81	1309,89
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,12	73401,11
53 3	31-030305-Термос 100 л	маш-ч.	0,0648	10,074	13,7	138,02
	0901					
53 . 4	32-010201-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,052992	8,239	364,86	3005,96
	0101					
53 5	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003312	0,514917	1589,32	818,37
	0401					
53 . 6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004752	0,738793	1977,81	1461,19
	0101					
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,88	5423,54
53 . 7	21-100401-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой	м2	1,613	250,742	229,42	57525,23
	0101 РКК-350Б ГОСТ 10923-93					
53 . 8	21-130104-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки	т	0,002174	0,338054	58564,32	19797,9
	0804 БНК-45/180					
53 . 9	21-130401-Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,000086	0,013433	31967,82	429,41
	0332					
53 . 10	21-130816-Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,001526	0,237309	20254,14	4806,5
	1501					
53 11	22-040601-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000821	0,12761	54217,08	6918,63
	0201					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				575,53	89477,67
	НР первого уровня	%	60,9		287,52	44701,28
	НР второго уровня	%	4,24		57,73	8975,81
	Накладные расходы	%	-		345,26	53677,09

1	: 2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	Сметная прибыль	%	8		113,55	17653,56
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1532,92	238323,09
54	11-110101- -Стяжки из раствора цементный марки М150. толщиной 20м2 стяжки 1101 РСНБ мм. Устройство РК 2015			155,47	806,27	125350,4
	Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой					
54. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,51264	79,7	904,68	72103,12
54. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018288	2,843	970,99	2760,75
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				481,53	74863,88
54. 3	31-040101-Вибратор поверхностный 0201	маш.-ч	0,130608	20,306	9,14	185,59
54. 4	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,018288	2,843	1589,32	4518,81
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,26	4704,4
54. 5	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2805 М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,029376	4,5 67	10468,62	47811,1
54. 6	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0504	7,836	93,39	731,77
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				312,23	48542,87
	НР первого уровня	%	60,9		293,25	45592,1
	НР второго уровня	%	4,24		46,62	7247,96
	Накладные расходы	%	-		339,87	52840,06
	Сметная прибыль	%	8		91,69	14255,24
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1237,83	192445,7
55	11-110101- -Полы полимерные наливные из полиуретана с толщиной 4501 РСНБ покрытия 1 мм. Устройство РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	м2		155,47	8448,22	1313444,8
	Состав работ: 1. Приготовление грунтовочной смеси из грунтовочной смолы и отвердителя 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление покрывной смеси из покрывной смолы, пигмента и отвердителя 4. Нанесение покровного слоя					
55. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1046,32)	чел-ч	0,86112	133,878	1046,32	140079,57
55. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003888	0,604467	1096,26	662,65
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				905,27	140742,22
55. 3	34-030302-Дрели электрические	маш.-ч	0,03744	5,821	7,51	43,71

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7	: 8
	0301				
55.4	31-050402-Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН(5 0305 т)	маш.-ч	0,00072	0,111938	203,12	22,74
55.5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,003888	0,604467	1977,81	1195,52
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,12	1261,97
55.6	21-130812-Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У ГОСТ 9466-75 1002	кг	0,9936	154,475	1033,26	159612,83
55.7	21-130816-Смола покровная типа смолы ПРАСПАН 2703	кг	2,16	335,815	381,48	128106,78
55.8	21-130816-Отвердитель 3431	т	0,000018	0,002798	576693,72	1613,85
55.9	22-040401-Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77 0201	т	0,01728	2,687	328592,09	882769,75
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7539,1	1172103,2
	НР первого уровня	%	60,9		551,31	85712,01
	НР второго уровня	%	4,24		381,58	59324,25
	Накладные расходы	%	-		932,89	145036,26
	Сметная прибыль	%	8		750,49	116678,48
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10131,6	1575159,5
56	11- 110101- -Покрытия из линолеума. Устройство на клее 3601 РСНБ "Бустилат". Покрытия с рисунком, требующие подгонки РК 2015 на стыках, применен коэффициент к затратам труда ТЧ 11 рабочих-строителей - 1,2 и к расходу линолеума, табл.1 релина и ковровых покрытий - 1,25 п.3 .3 Кзтр=1,2, Кмр 1=1,25	м2 покрытия		155,47	4119,91	640523,07
	Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках					
56.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,7=946,43)	чел-ч	0,660096	102,625	946,43	97127,5
56.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,01224	1,903	1044,68	1987,97
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,52	99115,47
56.3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,00504	0,783569	1589,32	1245,34
56.4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0072	1,119	1977,81	2213,93
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,25	3459,27
56.5	21-100502-Клей Бустилат 1801	т	0,00072	0,111938	207649,18	23243,92
56.6	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,0072	1,119	84,66	94,77
56.7	22-060101-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей	м2	1,926	299,435	1725,24	516597,62

1	2	3	4	5	6	7	8
	9901	подоснове ГОСТ 7251-77					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3472,93	539936,3
		НР первого уровня	%	60,9		388,25	60361,32
		НР второго уровня	%	4,24		191,15	29717,5
		Накладные расходы	%	-		579,4	90078,82
		Сметная прибыль	%	8		375,94	58448,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5075,26	789050,04

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 4933016,3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4933016,3
Материалы -	Тенге	3175461,1
Всего заработная плата -	Тенге	1615463,2
Накладные расходы -	Тенге	1234690,8
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	983817,1
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	250873,74
Сметная прибыль -	Тенге	493416,57
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	6661123,7
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч	1626,93
Сметная заработная плата -	Тенге	1615463,2
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	6661123,7
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч	1626,93
Сметная заработная плата -	Тенге	1615463,2

РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы

57	12-110101-0405 РСНБ РК 2015	-Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		183,27	2595,47	475671,22
		Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхности насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка поверхности штукатурки					
57.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1020,93)	чел-ч	2,144	392,96	1020,93	401184,86
57.2		2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел-ч	0,010368	1,9	970,99	1845,02
						2199,1	403029,88
57.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема	маш.-ч	0,010368	1,9	1589,32	3019.94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,48	3019.94
57.4	21-020402-0102 ГОСТ 28013-98	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0,033264	6,096	11708,78	71380,16
57.5	21-130703	Вода техническая	м3	0,00504	0,923681	93,39	86,26

1	2 : 3	: 4 :	: 5 :	6 :	7	: 8
	1405					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				389,95	71466,42
	НР первого уровня	%	59,1		1299,67	238190,66
	НР второго уровня	%	4,24		165,15	30267,74
	Накладные расходы	%	-		1464,82	268458,4
	Сметная прибыль	%	8		324,82	59530,37
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4385,11	803659,99
58	12- -110101- -Шпаклевка потолки. Выравнивание сплошное сухой 0110 РСНБ растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей РК 2015 окраски или оклейки обоями	м2		183,27	2533,38	464291,97
	Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей	усенков				
58. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1162,57)	чел-ч	1,293	236,885	1162,57	275394,86
58. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,030816	5,648	970,99	5483,81
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1532,59	280878,67
58. 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,006624	1,214	1589,32	1929,4
58. 4	31-030101-Растворосмесители передвижные, до 250 л 0602	маш.-ч	0,024192	4,434	1072	4752,89
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,46	6682,3
58. 5	22-040101-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и 9909 наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000158	0,02903	75882,4	2202,86
58. 6	22-050101-Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006 0101	кг	16,128	2955,779	60, 84	179829,57
58. 7	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,010656	1,953	93,39	182,38
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				994,24	182214,81
	НР первого уровня	%	59,1		905,76	165999,29
	НР второго уровня	%	4,24		145,82	26724,35
	Накладные расходы	%	-		1051,58	192723,64
	Сметная прибыль	%	8		286,8	52561,25
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3871,76	709576,86
59	12- -120101- -Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. 1706 РСНБ Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой РК 2015 старой краски более 35 %	м2		183,27	849,08	155611,36
	Состав работ:					

1	2 : 3	: 4 :	: 5 :	6 :	7	: 8
59 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,486432	89,148	983,27	87656,94
59 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002304	0,422254	1017,97	429,84
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				480,64	88086,78
59 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,00144	0,263909	1589,32	419,44
59 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,000864	0,158345	1977,81	313,18
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4	732,61
59 5	21-010501-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического 0601 шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000063	0,011612	963,26	11,19
59 6	21-100502-Клей малярный жидкий 1805	кг	0,057888	10,609	1139,12	12085,08
59 7	21-130807-Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, 0101 марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	1,022	187,375	276,54	51816,75
59 8	21-130812-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 0801 ГОСТ 13344-79	м2	0,02304	4,223	162,18	684,81
59 9	21-130816-Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 1301	т	0,000367	0,067297	14040,3	944,87
59 10	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,07344	13,459	120,36	1619,97
59 11	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,003456	0,633381	93,39	59,15
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				366,79	67221,81
	НР первого уровня	%	59,1		284,06	52059,29
	НР второго уровня	%	4,24		48,05	8805,24
	Накладные расходы	%	-		332,1	60864,52
	Сметная прибыль	%	8		94,49	17318,07
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1275,68	233793,96
60 1 2 0205 РСНБ РК 2015	-110101- -Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		272,04	2350,46	639418,9
	Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок					
60. 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1008,65)	чел-ч	1,947	529,629	1008,65	534210,53
60. 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009648	2,625	970,99	2548,5
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1973,09	536759,03
60. 3	31-050602 -Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,009648	2,625	1589,32	4171,4
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,33	4171,4

1	2 : 3	: 4 :	: 5 :	6 :	7	: 8
60.4	21-020402-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 0102 ГОСТ 28013-98	м3	0,03168	8,618	11708,78	100908,93
60.5	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,00504	1,371	93,39	128,05
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				371,4	101036,97
	НР первого уровня	%	59,1		1166,1	317224,59
	НР второго уровня	%	4,24		149,1	40561,68
	Накладные расходы	%	-		1315,2	357786,27
	Сметная прибыль	%	8		293,25	79776,41
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3958,91	1076981,6
61	12-0109 РСНБ РК 2015 -110101- -Шпаклевка стен. Выравнивание сплошное сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		272,04	2068	562577,97
	Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей	усенков				
61.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1112,63)	чел-ч	1,063	289,102	1112,63	321663,95
61.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,02736	7,443	970,99	7227,09
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1208,98	328891,04
61.3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,006624	1,802	1589,32	2863,94
61.4	31-030101-Растворосмесители передвижные, до 250 л 0602	маш.-ч	0,020736	5,641	1072	6047,17
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32,76	8911,12
61.5	22-040101-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 9909	т	0,000144	0,039174	75882,4	2972,6
61.6	22-050101-Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006 0101	кг	13,824	3760,681	60,84	228799,83
61.7	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,009072	2,468	93,39	230,48
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				852,83	232002,91
	НР первого уровня	%	59,1		714,51	194374,6
	НР второго уровня	%	4,24		117,98	32094,79
	Накладные расходы	%	-		832,49	226469,39
	Сметная прибыль	%	8		232,04	63123,79
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3132,52	852171,16
62	12-1606 РСНБ -120101- -Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой	м2		248,54	852,98	211998,78

1	2 : 3	: 4 :	: 5 :	6 :	7	: 8
	РК 2015 старой краски более 35 %					
	Состав работ:					
62 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,42624	105,938	983,27	104165,35
62 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002304	0,572636	1017,97	582,92
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				421,45	104748,28
62 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,00144	0,357898	1589,32	568,81
62 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,000864	0,214739	1977,81	424,71
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4	993,53
62 . 5	21-010501-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического 0601 шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000063	0,015747	963,26	15,17
62 6	21-100502-Клей малярный жидкий 1805	кг	0,057888	14,387	1139,12	16389,07
62 . 7	21-130807-Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, 0101 марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	1,022	254,107	276,54	70270,83
62 . 8	21-130812-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 0801 ГОСТ 13344-79	м2	0,02304	5,726	162,18	928,7
62 . 9	21-130816-Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 1301	т	0,000367	0,091264	14040,3	1281,37
62 10	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,07344	18,253	120,36	2196,9
62 11	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,003456	0,858954	93,39	80,22
62 12	22-040301-Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 9901	кг	1,037	257,686	60,84	15677,63
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				429,87	106839,9
	НР первого уровня	%	59,1		249,08	61906,23
	НР второго уровня	%	4,24		46,73	11613,57
	Накладные расходы	%	-		295,81	73519,8
	Сметная прибыль	%	8		91,9	22841,49
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1240,69	308360,07
63 12	-120101- -Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с 0706 РСНБ расчисткой старой краски более 35 % РК 2015	м2		23,5	1089,3	25598,5
	Состав работ:					
63 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,95616	22,47	983,27	22093,84
63 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002304	0,054144	1017,97	55,12
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				942,51	22148,96
63 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,00144	0,03384	1589,32	53,78

1	2 : 3	: 4 :	: 5 :	6 :	7	: 8
63. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,000864	0,020304	1977,81	40,16
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4	93,94
63. 5	21-010501-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического 0601 шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000035	0,000812	963,26	0,78
63. 6	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,002592	0,060912	84,66	5,16
63. 7	21-130812-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 0801 ГОСТ 13344-79	м2	0,01584	0,37224	162,18	60,37
63. 8	22-040603-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 0108	кг	0,15408	3,621	269,45	975,65
63. 9	22-040201-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для 0902 наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,31536	7,411	319,63	2368,77
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				145,14	3410,72
	НР первого уровня	%	59,1		557,02	13090,03
	НР второго уровня	%	4,24		69,8	1640,39
	Накладные расходы	%	-		626,83	14730,43
	Сметная прибыль	%	8		137,29	3226,31
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1853,41	43555,24
64	11-0105 -150107- РСНБ РК 2015 -Стены,(без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		26,28	5275,27	138634,11
	Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Приготовление клея из сухой смеси 4. Перерубка плиток и подточка кромок 5. Заполнение швов 6. Распудривание облицованных поверхностей					
64. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1046,32)	чел-ч	2,189	57,522	1046,32	60186,07
64. 2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел-ч	0,02376	0,624413	977,06	610,09
					2313,4	60796,16
64. 3	31-050501-Автопогрузчики, 5 т 0101	маш.-ч	0,001152	0,030275	3483,57	105,46
64. 4	31-030101-Растворосмесители передвижные, 65 л 0601	маш.-ч	0,01872	0,491962	1036,43	509,88
64. 5	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,003888	0,102177	1589,32	162,39
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,59	777,74
64. 6	21-130803-Ветошь	кг	0,0072	0,189216	84,66	16,02

1 :	2 : 3	: 4	: 5 :	6 :	7	: 8
	1001					
64.	722-020101-Плитки керамические для внутренней облицовки стен	м2	1,44	37,843	1815,94	68720,98
	0405 глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91					
64.	822-050107-Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая	кг	0,72	18,922	132,96	2515,82
	0101 СТ РК 1168-2006					
64.	921-130703-Вода техническая	м3	0,013392	0,351942	93,39	32,87
	1405					
64.1	022-050102-Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен	кг	5,4	141,912	44,99	6384,62
	0101 плитками СТ РК 1168-2006					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2955,49	77670,3
	НР первого уровня	%	54,8		1267,74	33316,29
	НР второго уровня	%	4,24		277,42	7290,7
	Накладные расходы	%	-		1545,17	40606,99
	Сметная прибыль	%	8		545,64	14339,29
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7366,07	193580,39

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 2673802,8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2673802,8
Материалы -	Тенге	841863,85
Всего заработная плата -	Тенге	1825338,8
Накладные расходы -	Тенге	1235159,5
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	1076161
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	158998,45
Сметная прибыль -	Тенге	312716,98
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4221679,2
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч	1742,94
Сметная заработная плата -	Тенге	1825338,8
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	4221679,2
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч	1742,94
Сметная заработная плата -	Тенге	1825338,8

РАЗДЕЛ 5. Фасад

65	11-150213- -Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	177,5	6474,27	1149183,6
	0101 РСНБ РК 2015				

Состав работ:
1. Переноска и подача материалов
2. Подготовка поверхности стен
3. Приготовление грунтовочных, клеящих и штукатурного составов
4. Грунтование поверхности валиком
5. Нанесение клеящего состава вручную
6. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением
7. Нанесение армирующих составов механизировано
8. Нанесение грунтовочного состава (при необходимости)
9. Нанесение декоративно-защитного слоя

1	2 : 3	: 4 :	: 5 :	6 :	7	: 8
65 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1179,77)	чел-ч	3,244	575,739	1179,77	679239,6
65 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20664	36,679	1096,26	40209,28
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4053,23	719448,88
65 . 3	34-030302-Дрели электрические 0301	маш.-ч	0,07848	13,93	7,51	104,62
65 . 4	31-050402-Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН 0302 (1,25 т)	маш.-ч	0,107424	19,068	51,65	984,85
65 5	31-040202-Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 0101 м3/ч	маш.-ч	0,20664	36,679	1230,93	45148,79
65 6	34-030302-Перфоратор электрический 0101	маш.-ч	0,4032	71,568	14,03	1004,1
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				266,15	47242,35
65 7	21-130503-Сетка стеклянная строительная СС-1 0101	м2	1,656	293,94	363,12	106735,49
65 . 8	21-130812-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 0801 ГОСТ 13344-79	м2	0,00576	1,022	162,18	165,81
65 . 9	21-130816-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый 2808 с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	11,693	2075,472	22,46	46615,1
65 . 10	22-040101-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и 9909 наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000288	0,05112	75882,4	3879,11
65 11	22-050102-Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006 9901	кг	17,28	3067,2	64,84	198877,25
65 . 12	22-050104-Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративнойкг 9901 отделки СТ РК 1168-2006		5,04	894,6	74,13	66316,7
65 13	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,006768	1,201	93,39	112,19
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2381,42	422701,65
	НР первого уровня	о	54,8		2221,17	394257,99
	НР второго уровня	^ о	4,24		368,69	65441,92
	Накладные расходы	о	-		2589,86	459699,91
	Сметная прибыль	о	8		725,13	128710,68
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9789,26	1737594,2
66	11031-181 -Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3		8,225	39956,9	328645,53
67	12 _ -120102- -Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками 0804 РСНБ по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и РК 2015 лесов	м2		177,5	419,54	74468,04
	Состав работ:					
67 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,18432	32,717	983,27	32169,45
67 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00144	0,2556	1096,26	280,2
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,81	32449,65
67 3	31-060102-Компрессоры передвижные с электродвигателем давлениеммаш.-ч		0,086832	15,413	71,23	1097,85

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	0201 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин					
67.4	31-050402-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН 0301 (0,59 т)	маш.-ч	0,00144	0,2556	27,96	7,15
67.5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00144	0,2556	1977,81	505,53
67.6	31-040301-Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для 0201 окраски фасадов	маш.-ч	0,173664	30,825	77,4	2385,88
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,51	3996,4
67.7	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,005904	1,048	84,66	88,72
67.8	22-040601-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 0501	т	0,000023	0,00409	215209,9	880,12
67.9	22-040201-Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б 1301	кг	0,77472	137,513	271,49	37333,35
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				215,79	38302,19
	НР первого уровня	%	59,1		108,04	19177,74
	НР второго уровня	%	4,24		22,37	3970,58
	Накладные расходы	%	-		130,41	23148,33
	Сметная прибыль	%	8		44	7809,31
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				593,95	105425,68

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге . 1552297,2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге .	. 1223651,6
Материалы -	Тенге .	. 461003,85
Всего заработная плата -	Тенге .	. 751898,53
Накладные расходы -	Тенге .	. 482848,24
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге .	. 413435,73
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге .	. 69412,51
Сметная прибыль -	Тенге .	. 136519,99
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге .	. 1843019,9
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч .	. 645,39
Сметная заработная плата -	Тенге .	. 751898,53
Стоимость прочих работ -	Тенге .	. 328645,53
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге .	. 328645,53
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге .	. 2171665,4
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч .	. 645,39
Сметная заработная плата -	Тенге .	. 751898,53

РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

68	12-190101- -Помещения. Очистка от строительного мусора 0901 РСНБ РК 2015	т	22,161	2741,48	60753,91

1 : 2	3	4 :	5 :	6 :	7 :	8
	Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости)					
68 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	3,086	68,393	888,3	60753,91
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2741,48	60753,91
	НР первого уровня	%	59,1		1620,21	35905,56
	НР второго уровня	%	4,24		184,94	4098,36
	Накладные расходы	%	-		1805,15	40003,92
	Сметная прибыль	%	8		363,73	8060,63
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4910,36	108818,45
69 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну		22,161	552	12232,87
	НР второго уровня	%	4,24		23,4	518,67
	Накладные расходы	%	-		23,4	518,67
	Сметная прибыль	%	8		46,03	1020,12
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				621,44	13771,67
70 41-020101-1040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т		22,61	1594,45	36050,56
	НР второго уровня	%	4,24		67,6	1528,54
	Накладные расходы	%	-		67,6	1528,54
	Сметная прибыль	%	8		132,96	3006,33
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1795,02	40585,43

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 Тенге 109037,34

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	109037,34
Всего заработная плата -	Тенге	60753,91
Транспортные расходы -	Тенге	48283,43
Накладные расходы -	Тенге	42051,14
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	35905,56
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	6145,58
Сметная прибыль -	Тенге	12087,08
ВСЕГО, Стоимость общестроительныхработ -	Тенге	163175,55
Нормативная трудоемкость -	чел. -	68,39

1 :	2 :	3	: 4 :	5 :: 6 :	: 7	: 8
	Сметная заработная плата -	Тенге .				. 60753,91
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 Нормативная трудоемкость - Сметная заработная плата -	Тенге . чел. - ч . Тенге .				. 163175,55 . 68,39 . 60753,91

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	. Тенге	15079007,33
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	' 5677740,57
- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	425716,08
- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	207475,02
- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	8598621,72
- перевозка грузов	. Тенге	48283,43
- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	0,00
Накладные расходы I уровня	. Тенге	3459501,37
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	18538508,69
Накладные расходы II уровня	. Тенге	772098,20
ИТОГО:	. Тенге	19310606,89
Сметная прибыль	. Тенге	1518556,91
ИТОГО по смете:	. Тенге	20829163,80

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1  Э7160'А0Ж5К9'Ц6Н2ХМШ1В1+$РДБ' '12 .... *
2  Ю''Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа
        №27"Спортзал"'7270'7270-2'Капитальный ремонт здан
       ия"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал"'РЧ'2'2- 1-
       1'Ремонтные работы'''в текущих ценах 2 квартала 2016
       года*
3  М2 015 -1 *
4  Н82 = 4,24*
5  Н5.1,2'Н52.1,2'Н53.1,2*
6  Н5.1,2'Н52.1,2'Н53.1,2*
7  (РС147789) (РС248298)*
8  П2 Для текстовых позиций, цена которых по прайсу приня
       та по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф
       914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775*
9  Х2121:775=Ф914*
10  РКровля*
11  Е11-120101-1501(РС135535РС248637)'14,5.12,5''Пароизоля
       ция оклеенная.Изол. Устройство в один слой'м2 изол
       ируемой поверхности*
12  Е12-080101-2201(РС136000РС135976)(РС135976=0,1332)'14,
       5.12,5''Теплоизоляция минеральной ваты на синтетич
       еском связующем марки П-75 ГОСТ 9573-2012. Устройс
       тво на битумной мастике'м2*
13  Е12-080101-1603'12,5.1,5+14,5.1,5''Покрытие из рулонны
       х материалов. Устройство на мастике изолом 1слой'м
       2 слоя*
14  Е12-080101-2001(РС102638=0,0309)'14,5.12,5''Стяжка выр
       авнивающая цементная толщ 30мм. Устройство'м2*
15  Е11-100110-0101'0,193+0,22+0,585+0,834+0,39+1, 176+0, 11
       +0,135+0,112+0,09+0,012+0,216+0,06+0,004+0,006''Ка
       ркас из брусьев.Стойка подкос,мауерлат,диогональна я
       нога,затяжка,упорный брус,подкладная доска,бобыш
       ка,опорный брус. Установка'м3*
16  Е11-100105-0101'4,55''Стропила. Установка'м3 древесины
        в конструкции*
17  Е11-100114-0401'0,855''Прогоны из досок. Укладка по фе
       рмам'м3 древесины в конструкции*
18  Е11-120101-2003(РС134937РС271976)(РС271976=0,5)'42.0,5
       ''Планки кровель коньковые.Лист стальной оцинкован
       ный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным по
       крытием . Устройство'м планки*
19  Е11-100115-0101'0,834+0,855+4,55''Конструкции деревянн
       ые ферм, прогон, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м
       3 древесины в конструкции*
2 0 Е11-100115-0102'0, 193+0,22 + 0,5 85 + 0,39+1, 17 6+0,
       11                                                 +                                                 0,135
       +0,112+0,09+0,012+0,216+0,06+0,004+0,006''Конструк
       ции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 др
       евесины в конструкции*
21  Е11-100115-0201'255''Обрешетка под кровлю, покрытия и
       настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной пове
       рхности*
22  Е11-100116-0203'255''Перекрытия прогонов, балки, накат
       ы. Антисептирование пастами'м2 перекрытия*
23  Ell-100106-0101(РС133828РС133837)(РС147501)'2''Окна сл
```

уховые из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчат
ые. Устройство'слуховое окно*
24 Е11-120101-0705(РС248491РС134889) '255' 'Покрытие металл
очерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, тол щиной
защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм без с луховых
окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее
устройством'м2 кровли*
25 Е11-120101-0901(РС125561) (РС127728) '60''Желоба настенн
ые. Устройство’м желобов*
26 Е12-08 0101-1901 (РС125561) (РС127727) '18' 'Трубы
водосточ ные. Навеска с подмостей’м труб* Е11-160801-
27 0101(Н65.0,9)(РС251517)'4''Воронки водосточ ные.
Установка'воронка*
28 СТПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе (=11)'60'490:1,12
'Держатель желоба 120х86 ВП76ЖД'шт*
29 СТПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе (=11)'20'2710:1,1
2'Желоб водасточный 3м,120х86х3000'шт* СТПРАЙС-
30 ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе (=11)'4'410:1,12' Воронка
выпускная 76х102 ВП76Т8'шт*
31 СТПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе (=11)'4'910:1,12'
Колено трубы ВП7 6К'шт*
32 СТПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе (=11)'12'490:1,12
'Держатель трубы 76х102ВП76ТДШ'шт*
33 СТПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе (=11)'18'2150:1,1
2'Труба водасточная 2м, 76х102 ВП76Т'м* СТПРАЙС-
34 ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе (=11)'18'1520:1,1 2'Труба
водасточная с коленом 76х102 ВП76ТК/3'шт* РПроемы*
35 ПОконный блок*
36 Е11-100501-0103 (РС134848) '1.1,2.1,6+1.1,2.0,6' 'Проемы
оконные площадью до 2 м2.ОК-1,1200х1600(И)мм.ОК-2,
1200х600(h)мм Установка блоков из ПВХ профилей пов
оротных (откидных, поворотно-откидных) одностворча
тых'м2 проемов*
37 С121-090201-0203'1.1,2.1,6+1.1,2.0,6''Блоки оконные из
ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинар ной
конструкции со стеклопакетом двухкамерным, пов оротно-
откидной фурнитурой: одноэлементные поворот но-откидные
ГОСТ 30674-99'м2*
38 Е11-100501-0401(РС134096РС134098)(РС134098=1,2)'1,2+1,
2''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинирован
ные шириной 600 мм. Установка в стенах каменных то
лщиной до 0,51 м'п/м*
Е11-090403-0104 (РС131482) (РС144746) (РС146501)
39 (РС147852) (РС248313) '11,7.2,1' 'Витраж из
алюминиевых многок амерных профилей с герметичными
40 стеклопакетами. Мо нтаж'м2*
С121-090301-0306'11,7.2,1''Блоки оконные из алюминиевы х
профилей со стандартным покрытием толщиной 68-70 мм
одностворчатые одинарной конструкции с двухкам ерным
41 стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой :
одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-200 3 ' м2 *
Е11-100107-0101 (РС147501) (РС134849) '1.2,1.1+1.2,1.1,3+
1.2,1.0,9+4.2,1.0,8+1.2,1.0,7''Проемы дверные нару жные
площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2
42 проемов*

43 С121-090102-0103'1.2,1.1''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П;внутренние СТ РК 943-92'м2*
44 С121-090102-0105'1.2,1.1,3''Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92'м2*
45 С121-090102-0103'1.2,1.О,9''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние СТ РК 943 - 92'м2*
46 С121-090102-0102'4.2,1.О,8''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92'м2*
47 С121-090102-0102'1.2,1.О,7''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943 - 92'м2*
48 С121-090404-0307'8''Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011'шт.*
49 ТС11011-789(=19)'2'1500.Ф914'Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение'комплект*
50 ТС11011-791(=19)'14'1380.Ф914'Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение'комплект*
51 Е11-100111-0401' (2,1+2,1+1) + (2,1+2,1+1,3) + (2,1+2,1+0,9)+(2,1+2,1+0,8).4+(2,1+2,1+0,7)''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
52 Е11-090601-0101'1.0,070''Конструкции дверей. Монтаж'т конструкций*
53 С121-090403-0201(Н65.0,9)'1''Дверь металлическа ДНС-21х10 огрунтованные и окрашенные'шт.*
54 РПолы.Тип1*
55 Е11-110101-0201'27,79''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
56 Е11-110101-1303'27,79''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ 50мм. Устройство'м2 покрытия*
57 Е11-110101-1201'27,79''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола*
58 Е11-110101-0401'27,79''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
59 Е11-110101-0402'27,79''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
60 Е11-110101-1101'27,79''Стяжки из раствора цементный марки М150. толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
61 Е11-110101-2706'27,79’’Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях 'м2 покрытия*
62 ППолы.Тип2*
63 Е11-110101-0201'155,47''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
64 Е11-110101-1303'155,47’’Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ 50мм. Устройство'м2 покрытия*
65 Е11-110101-1201'155,47''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола *
66 Е11-110101-0401'155,47’’Гидроизоляция оклеечная рулонн

ыми материалами на битумной мастике. Устройство пе
рвого слоя'м2 изолируемой поверхности*
67 Е11-110101-0402'155,47''Гидроизоляция оклеечная рулонн
ыми материалами на битумной мастике. Устройство по
следующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
68 Е11-110101-1101'155,47’’Стяжки из раствора цементный м
арки М150. толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
69 Е11-110101-4501 (РС147699=1,5) (РС147794=0,0000125) (РС24
9455=0,012)'155,47’’Полы полимерные наливные из по
лиуретана с толщиной покрытия 1 мм. Устройство'м2*
70 Е11-110101-3601(П-1111004)'155,47''Покрытия из линолеу
ма. Устройство на клее "Бустилат". Покрытия с рису
нком, требующие подгонки на стыках, применен коэфф
ициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2 и к
расходу линолеума, релина и ковровых покрытий -
1,25'м2 покрытия*
71 РОтделочные работы*
72 Е12-110101-0405(РС102690РС102671)'174,71+8,56''Штукату
рка потолков по камню и бетону. Ремонт цементным р
аствором при площади отдельных мест более 10 м2. Т
олщина слоя до 20 мм'м2*
73 Е12-110101-0110'174,71+8,56''Шпаклевка потолки. Выравн
ивание сплошное сухой растворной смесью толщиной д о
10 мм для последующей окраски или оклейки обоями 'м2*
74 Е12-120101-1706(РС249453)'174,71+8,56''Потолки окрашен
ные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание во
доэмульсионными составами с расчисткой старой крас
ки более 35 %'м2*
75 Е12-110101-0205(РС102685РС102671)'248,54+23,5''Штукату
рка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цеме
нтным раствором при площади отдельных мест более 1 О
м2. Толщина слоя до 20 мм'м2*
76 Е12-110101-0109'248,54+23,5''Шпаклевка стен. Выравнива
ние сплошное сухой растворной смесью толщиной до 1 0
мм для последующей окраски или оклейки обоями'м2
■к
77 Е12-120101-1606'248,54''Стены окрашенные ранее краской
водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными с
оставами с расчисткой старой краски более 35 %'м2*
78 Е12-120101-0706(РС249453)'23,5''Стены. Окраска масляна
я улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски
более 35 %'м2*
79 Е11-150107-0105'26,28''Стены,(без карнизных, плинтусны
х и угловых плиток). Облицовка гладкая без установ ки
плиток туалетного гарнитура на клее из сухих см есей
по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
80 РФасад*
81 Е11-150213-0101(РС135983)'177,5''Стены из кирпича. Уст
ройство наружной теплоизоляции с декоративно-защит
ным слоем с лесов'м2*
82 ТС11031-181'117,5.0,07'14600.Ф914'Плиты теплоизоляцион
ные ISOVER, марка OL-E жесткие'м3*
83 Е12-120102-0804'177,5''Фасады простые. Окраска перхлор
виниловыми красками по подготовленной поверхности за
2 раза с земли и лесов'м2*
84 РПРОЧИЕ РАБОТЫ#*

85 Е12-190101-0901'22,161''Помещения. Очистка от строителя ного мусора'т*
86 С341-310104-0601'22,161''Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка'тенге за 1 тонну*
87 С341-020101-1040(А1.1,2)'22,61''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км'

8 8 К*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-1

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5494,5500705	1033,34	-	-	5677740,6
2	3	С401-01010 (207475,02)	-Затраты труда машинистов	чел-ч	187,6968799	1105,37	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	5677740,6
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	23,687329	3483,57	-	1096,26	82516,47
							-	25967,47	
4	2 00С	МС231-0302 02-0101	-Бадьи, 2 м3	маш.-ч	3,2364	22,64	-		73,27
5	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,2195117	3410,57	-	1470,41	10980,37
							-	4734	
6	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,076608	201,7	-	-	15,45
7	4 04С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	23,9352221	9,14	-	-	218,77
8	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	20,9221013	7,51	-		157,12
9	620С	МС232-0101 01-0101	-^тки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	3,061175	2605,46	-	1096,26	7975,77
10	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	58,056768	1976,85	-	3355,84 1096,26	114769,52
						-	-	63645,31	
11	664С	МС231-0601	-Компрессоры передвижные с	маш.-ч	15,41268	71,23	-	-	1097,85

	2 :: 3 :		: 4	: 5
		02-0201	электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин -Краны	маш. -ч
12	697С	МС231-0501 01-0101	башенные, 5 т	
13	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш. -ч
14	7 62С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш. -ч
15	808С	МС231-0501 03-0102	-Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш. -ч
16	871С	МС232-0102 01-0102	-Котлы битумные передвижные, 800 л	маш. -ч
17	976С	МС231-0504 02-0302	-Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш. -ч
18	979С	МС231-0504 02-0305	-Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш. -ч
19	1007С	МС231-0301 01-0601	-Растворосмесители передвижные, 65 л	маш. -ч
20	1015С	МС231-0303 05-0901	-Термос 100 л	маш- ч.
21	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. -ч
22	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш. -ч
23	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш. -ч
24	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш. -ч
25	1523С	МС234-0301 02-0101	-Пила дисковая электрическая	маш. -ч
26	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш. -ч
27	1795С	МС234-0301 02-0401	-Пила с карбюраторным двигателем	маш. -ч
28	1866С	МС234-0304 02-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш. -ч
29	2016С	МС231-0601	-Установки постоянного тока для	маш. -ч

б	7	8	9	10
		-		
3,2364	3054,01		1096,26	9884
		-	3547,94	
7,4313317	3468,14		1096,26	25772,9
		-	8146,67	
4,928531	3262,26		1470,41	16078,15
		-	7246,96	
5,5194048	3832,32		1470,41	21152,13
		-	8115,79	
3,024072	563,73		14,7	1704,76
		-	44,45	
19,06776	51,65			984,85
		-	-	
0,1119384	203,12			22,74
		-		
1,1162362	1036,43		970,99	1156,9
		-	1083,85	
27,708912	13,7			379,61
		-	-	
0,2556	27,96			7,15
		-	-	
0,02016	18,68			0,38
		-	-	
36,0632333	364,86			13158,03
		-	-	
13,4586144	62,8 6			846,01
		-	-	
1,8083808	13,05			23, 6
		-		
16,0665062	1589,32		970,99	25534,82
		-	15600,42	
5,2095888	72,25			376,39
		-	-	
116,113536	12,07			1401,49
9, 216	121,3	-	-	1117,9

1 :	2 :: 3 :	: 4	: 5	: 6 :	7 :	8	: 9 :	10
	03-0501	ручной дуговой сварки						
30	2216С МС234-0303 02-0501	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш. -ч	2,8115942	8,46	-	-	23,79
31	2346С МС231-0601 03-0701	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш. -ч	0,006048	114,01	-	-	0,69
					-	-	-	
32	25 09С МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш. -ч	14,5901563	1977,81	-	1096,26	28856,56
					-	-	15994,6	
33	2517С МС231-0403 01-0201	-Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш. -ч	30,82536	77,4	-	-	2385,88
					-	-	-	
34	2518С МС231-0402 02-0101	-Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш. -ч	36,6786	1230,93	-	1096,26	45148,79
					-	-	40209,28	
35	2577С МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш. -ч	0,07056	23,38	-	-	1,65
36	2 604С МС231-0506 02-1201	-Люлька одноместная самоподъемная, 12 0 кг	маш. -ч	0,007776	707,98	-	-	5,51
37	2 698С МС234-0301 01-0101	-Ножницы электрические	маш. -ч	0,4536	140,77	-	-	63,85
38	2875С МС234-0303 02-0101	-Перфоратор электрический	маш. -ч	72,9088243	14,03	-	-	1022,91
39	3022С МС231-0301 01-0602	-Растворосмесители передвижные, до 25 0 л	маш. -ч	10,0746893	1072	-	970,99	10800,07
					-	-	9782,42	
	ВСЕГО		Тенге				207475,02	425716,08
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
40	100078С МС121-0102 01-0601	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 - Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,855657	3784,18	2968,75		- 18374,68
41	100079С МС121-0102 01-0602		м3	2,4278285	3437,64	2629		- 8346
42	100080С МС121-0102 01-0603		м3	7,8640531	3126,64	2324,11		- 24588,06
43	100328С МС121-0104 01-0101		м3	295,561728	1801,66	1071,43		- 532501,74
44	100412С МС121-0105 01-0601	-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм -Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0281716	963,26	804		- 27,14
45	102633С МС121-0204 01-2801		м3	0,7389043	8056,39	5019		- 5952,9

1:2:	3	4	5
46 102637С	МС121-0204 01-2805	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3
47 102638С	МС121-0204 01-2806	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3
48 102671С	МС121-0204 02-0102	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 -Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3
49 102673С	МС121-0204 02-0104	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	м3
50 102867С	МС121-0301 01-0103	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	**1000 ш**
51 125561С	МС121-0501 04-0110	-Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной СтО, N16-40 ГОСТ 535-2005	т
52 126898С	МС121-0502 04-9903	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т
53 127727С	МС121-0503 02-0101		т
54 127728С	МС121-0503 02-0102	-Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т
55 128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг
56 128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1 + 6+12 + 18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) -	10 м
57 131502С	МС121-0701 01-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88 -	м3
58 131541С	МС121-0702 01-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3

: 6 :	7 :	8 :	9	: 10
5,3834458	10468,62	7383,93	-	56357,25
8,0649	12280,94	9160,71	-	99044,55
14,7145205	11708,78	8338	-	172289,08
0,0225439	12339,14	8956	-	278,17
1,3458614	45888,98	42741	-	61760,21
0,14688	197022,22	192559,52	-	28938,62
0,0001956	121736,51	118750	-	23,81
0,5084352	205870,68	201834	-	104671,9
0,03672	295123,74	289337	-	10836,94
28,700784	66, 3	65	-	1902,86
0,001885	1467,26	1438	-	2,77
0,1728	13323,99	12467	-	2302,39
3,0312	21087,3	20162		63919,82

1	2	3	4	
59	131542С	МС121-0702 01-0202	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3
60	131543С	МС121-0702 01-0203	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3
61	131578С	МС121-0702 03-0105	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3
62	131589С	МС121-0702 03-0205	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3
63	131597С	МС121-0702 03-0302	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3
64	131598С	МС121-0702 03-0303	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3
65	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 -Наличники ГОСТ 8242-88	м3
66	131822С	МС121-0705 03-0201		м
67	133764С	МС121-0901 02-0105	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2
68	133837С	МС121-0902 01-0103	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2
69	133841С	МС121-0902 01-0203	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2
70	134098С	МС121-0902 05-0110	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м
71	134192С	МС121-0903 01-0306	-Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием	м2

6 :	7 :	8 :	9	: 10
3,7340352	26810,52	25773	-	100111,43
2,9233008	32397,03	31250	–	94706,26
6,681672	30575,34	29464	–	204294,39
1, 836	24707,28	23711	–	45362,57
0,1728	26022,06	25000	–	4496,61
0,6505229	20557,92	19643	–	13373,4
4,182048	20557,92	19643	–	85974,21
65,64096	187,33	183	-	12296,52
3,9312	4122,79	4000	-	16207,51
1,44	16578,12	16225		23872,49
3,8016	13248,27	12946		50364,62
4,1472	1426,94	1393		5917,81
35,3808	48605,81	47604		1719712,4

1	:	2	:	3	4	
					толщиной 68-70 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003	
72		134889С		МС121-1001 01-0701	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2
73		1355 ЮС		МС121-1003 04-0102	-Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м
74		135512С		МС121-1004 01-0101	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2
75		135545С		МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2
76		135553С		МС121-1004 01-1101	-Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2
77		135836С		МС121-1005 01-0701	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг
78		135936С		МС121-1005 02-1801	-Клей Бустилат	т
79		135940С		МС121-1005 02-1805	-Клей малярный жидкий	кг
80		135963С		МС121-1005 02-1901	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 МЛ	шт
81		135976С		МС121-1101 01-0103	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3
82		144572С		МС121-1301 01-1901	-Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т
83		144574С		МС121-1301 01-2001	-Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т
84		144613С		МС121-1301 03-0102	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т
85		144669С		МС121-1301 04-0804	-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т
86		144679С		МС121-1301 04-9901	-Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т
87		145787С		МС121-1302	-Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм	шт

: 6 :	7 :	8 :	9	: 10
406,1232	1815,8	1775,2	–	737438,51
62,2944	391,68	384	–	24399,47
591,123456	229,42	223	–	135615,54
101,950128	215,22	211	–	21941,71
17,3664	276,42	271	–	4800,42
1235,9376	83,73	81,25	–	103485,06
0,1119384	207649,18	202679	–	23243,92
24,9966173	1139,12	1116	–	28474,15
15,5651328	585,95	574	–	9120,39
34,7652	9592,96	9286	–	333501,17
0,0009216	35035,98	34349	–	32,29
0,0240154	19948,14	19557	–	479,06
0,0034353	12694,98	11607	–	43,61
1,3768052	58564,32	57416	–	80631,66
3,2722906	95396,63	92806	–	312165,49
27,143424	25,51	25	–	692,43

1 :	: 2 :	: 3 :	: 4	: 5
88	145803С	07-9901 МС121-1302 08-0206	(10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	1000 и
89	145974С	МС121-1302 09-0202	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм -Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	КГ
90	145975С	МС121-1302 09-0203	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг
91	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг
92	146016С	МС121-1302 11-0301	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т
93	146096С	МС121-1304 01-0332	-Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т
94	146309С	МС121-1305 03-0101	-Сетка стеклянная строительная СС-1	м2
95	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3
96	14 6664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг
97	146741С	МС121-1307 03-0201	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т
98	146743С	МС121-1307 03-0301	-Контакт Петрова керосиновый	т
99	146857С	МС121-1307 04-2302	-Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т
100	146859С	МС121-1307 04-2401	-Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т
101	146897С	МС121-1307 04-3604	-Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т
102	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг
103	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т
104	147076С	МС121-1308 04-0401	-Каболка	т

б :	7 :	8 :	9 :	10
ıт. 0,2715552	7338,74	7188	–	1992,87
9,8496	292,48	286	–	2880,81
2,6108784	227,46	223	–	593,87
65,9665627	153,73	150	–	10141,04
0,0389232	1215531,96	1191698	–	47312,39
0,0527789	31967,82	31341	–	1687,23
293,94	363,12	356	–	106735,49
0,0504	181,44	163,39	–	9,14
0,01512	91,15	88	–	1,38
0,1566	51147,9	50145	–	8009,76
0,0236722	67003,8	65690	–	1586,12
0,0373051	71034	68750	–	2649,93
0,1446499	729435,76	714285,71	–	105512,79
0,0089724	187968,66	184283	–	1686,53
3,937032	84,66	83	–	333,31
0,0000101	1774323,66	1739533	–	17,89
0,0003456	1098659,34	1077117	–	379, 7

1 :	: 2 :	: 3 :	: 4	:
105	147147С	МС121-1308 07-0101	-Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг
106	147162С	МС121-1308 09-0301	-Лента бутиловая диффузионная	м
107	147163С	МС121-1308 09-0302	-Лента бутиловая ПСУЛ	м
108	147307С	МС121-1308 12-0801	-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2
109	147310С	МС121-1308 12-1002	-Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У ГОСТ 9466-75	кг
110	147341С	МС121-1308 12-1039	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т
111	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т
112	147444С	МС121-1308 14-0401	-Ерши металлические	кг
113	147621С	МС121-1308 16-1301	-Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т
114	147626С	МС121-1308 16-1501	-Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т
115	147697С	МС121-1308 16-2701	-Смола каменноугольная	т
116	147699С	МС121-1308 16-2703	-Смола покровная типа смолы ПРАСПАН	кг
117	147713С	МС121-1308 16-2808	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.
118	147780С	МС121-1308 16-3417	-Клинья пластиковые монтажные	шт.
119	147790С	МС121-1308 16-3427	-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.
120	147794С	МС121-1308 16-3431	-Отвердитель	т
121	149074С	МС122-0201 01-0405	-Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2

: б	7 :	8 :	9	1 0
441,482544	276,54	269,64	-	122087,58
2,699136	108,12	106	-	291.83
10,302336	80,58	79	-	830,16
11,3435424	162,18	159	-	1839,7
154,474992	1033,26	1013	-	159612,83
0,0010944	195385,08	191554	-	213.83
0,0000706	208172,82	204091	-	14,69
8,0514	189,72	186	-	1527,51
0,1585606	14040,3	13765	-	2226,24
0,8893241	20254,14	19857	-	18012,5
0,062955	75443,28	73964	-	4749,53
335,8152	381,48	374	-	128106,78
2075,472	22,46	22	-	46615,1
44,2368	9,18	9	-	406,09
31,7121264	120,36	118	-	3816,87
0,0027985	576693,72	565386	-	1613,85
37,8432	1815,94	1768	-	68720,98

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

1 :	: 2 :	: 3 :	: 4	
122	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
123	149244С	МС122-0401 01-9909	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
124	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т
125	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т
126	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т
127	149395С	МС122-0406 03-0108	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг
128	149726С	МС122-0501 01-0101	-Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг
129	149838С	МС122-0501 02-9901	-Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006	кг
130	149897С	МС122-0501 04-9901	-Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг
131	149905С	МС122-0501 07-0101	-Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг
132	149999С	МС122-0601 01-9901	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2
133	150050С	МС122-0602 04-0402	-Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3
134	150293С	МС122-0603 01-1205	-Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2
135	248637С	МС121-1004 02-9903	-Изол ГОСТ 10296-79	м2
136	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3
137	249186С	МС121-1308 09-9901	-Лента бутиловая	м
138	249209С	МС121-1308 16-9902	-Паста антисептическая	т
139	249421С	МС122-0402	-Краска масляная, готовая к	кг

: 6 :	7 :	8 :	9	: 10
0,0000312	247084,98	241071	-	7,72
0,1193237	75882,4	73214	-	9054,57
0,4011195	54217,08	53154	-	21747,53
0,0040896	215209,9	209821	-	880,12
0,0000605	301728,34	294643	-	18,25
3,62088	269,45	2 63	-	975,65
6716,45952	60,84	58,93	-	408629,4
3067,2	64,84	62,86	-	198877,25
894,6	74,13	71, 97	-	66316,7
42,93216	132,96	129,64	-	5708,26
299,43522	1725,24	1688,99	-	516597,62
3,1139539	27758,2	26786	-	86437,76
40,817952	1436,68	1383,93	-	58642,34
352,4184	216,25	211		76210,48
59,3031629	93,39	93,39	-	5538,32
16,308864	49	48	-	799,13
0,1611994	575926,68	564634	-	92839,01
7,41096	319,63	312	-	2368,77

		01-0902	употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	
140	249431С	МС122-0402 01-1301	-Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг
141	249433С	МС122-0402 01-9902	-Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг
142	249436С	МС122-0402 01-9905	-Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.
143	249440С	МС122-0402 01-9909	-Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг
144	249453С	МС122-0403 01-9901	-Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг
145	249455С	МС122-0404 1- 0201	-Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т
146	249623С	МС122-0501 2- 0101	-Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг
147	271957С	МС121-0904 4- 0307	-Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.
148	271976С	МС121-1001 5- 0305	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2
149		СПРАЙС-ЛИСТ ,ТОО"СПЕЦПР ОМ ЛТД"Актобе	-Воронка выпускная 76х102 ВП76Т8	шт
150		СПРАЙС-ЛИСТ ,ТОО"СПЕЦПР ОМ ЛТД"Актобе	-Держатель желоба 120х86 ВП76ДЦ	шт
151		СПРАЙС-ЛИСТ ,ТОО"СПЕЦПР ОМ ЛТД"Актобе	-Труба водасточная с коленом 76х102 ВП76ТК/3	шт
152		СПРАЙС-ЛИСТ ,ТОО"СПЕЦПР ОМ ЛТД"Актобе	-Труба водасточная 2м, 76х102 ВП76Т	м
153		СПРАЙС-ЛИСТ ,ТОО"СПЕЦПР ОМ	-Держатель трубы 76х102ВП76ТДШ	шт

б :	7 :	8 :	9 :	10
	-	-	-	
137,5128	271,49	2 65	-	37333,35
			-	
46,696608	507,11	496		23680,32
			-	
0,3024	419,72	411		126,92
			-	
0,2546899	120,36	118		30,65
			-	
257,686272	60,84	58,93		15677,63
			-	
2,6865216	328592,09	321429		882769,75
			-	
321,9912	44,99	43,39		14486,38
			-	
11,52	4633,65	4598		53379,65
			-	
15,12	1295,48	1267		19587,66
		-	-	
4	366,07			1464,28
60	437,5			26250
18	1357,14			24428,52
18	1919,64			34553,52
12	437,5			5250

1 :	2 : 3 : 4	: 5 :	6 :	7 :	8 :	9	: 10
	ЛТД"Актобе						
154	СПРАЙС-ЛИСТколено трубы ВП76К ,ТОО"СПЕЦПР ОМ ЛТД"Актобе	шт	4	812,5 -	- -	- -	3250
155	СПРАЙС-ЛИСТ-Желоб водасточный 3м,120х86х3000 ,ТОО"СПЕЦПР ОМ ЛТД"Актобе	шт	20	2419,64 -	- -	- -	48392,8
156	С121-090403-Дверь металлическа ДНС-21х10 -0201 огрунтованные и окрашенные в ценах II	шт.	1	64232,74	62932	-	64232,74
	квартала 2016 года						
157	С11011-789 -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2	4105,16	-	-	8210,32
158	С11011-791 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	14	3776,75 -	- -	- -	52874,5
	ВСЕГО	Тенге				-	9104718,2
	КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
159	С121-090102-Блоки дверные однопольные с -0102 глухими полотнами ДГ 21-8П в ценах внутренние СТ РК 943-92 II	м2	6,72	4564,45	4433	-	30673,1
	квартала 2016 года						
160	С121-090102-Блоки дверные однопольные с -0102 глухими полотнами ДГ 21-7П в ценах внутренние СТ РК 943-92 II	м2	1,47	4564,45 -	4433 -	---_-_- -	6709,74
	квартала 2016 года						
161	С121-090102-Блоки дверные однопольные с -0103 глухими полотнами ДГ в ценах 21-10П;внутренние СТ РК 943-92 II	м2	2,1	4671,71	4539	---_-_-	9810,59
	квартала 2016 года						
162	С121-090102-Блоки дверные однопольные с -0103 глухими полотнами ДГ 21-9П; в ценах внутренние СТ РК 943-92 II	м2	1,89	4671,71	4539	---_-_-	8829,53
	квартала 2016 года						
	ВСЕГО	Тенге					56022,97

1 :	2 : 3 : 4	: 5 :	6 :	7 :	8	: 9 :	10
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
163		т	22,61	1594,45	-	1913,34	36050,51
	С341-020101-Перевозка строительных грузов - 1040 самосвалами вне карьеров. в ценах Грузоподъемность 7,5 т. Класс II груза 1. Расстояние перевозки 40 квартала км 2016 года					43260,62	
164	С341-310104-Мусор строительный с погрузкой - 0601 вручную. Погрузка в ценах II квартала 2016 года	тенге за 1 тонну	61	552		552	12232,87
						12232,87	
	ВСЕГО Тенге					55493,49	48283,39
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
165	С11031-181 -Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	8,225	39956,9	-	-	328645,5
				-	-	-	
	ВСЕГО	Тенге				-	328645,5

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал"

ФОРМА 5 АВС-4

Объект номер 7270-2 2-1-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

м Ремонтные работы

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Школа"

Основание:

Сметная стоимость	80881,429	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	24,11	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	24692,928	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

ПП	ШИФР НОРМАТИВОВ КОДЫ РЕСУРСОВ	НОМЕРА:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2		3	4	5	6	7	8
			Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775					
			РАЗДЕЛ 1. Кровля					
1	11-1201011501 РСНБ РК 2015		-Пароизоляция оклеечная.Изол. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		858,38	904,29	776228,36
			Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки					
1.1			1 Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)	чел-ч	0,2232	191,59	1070,88	205170,34
1.2			2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,004032	3,461	1189,8	4117,88
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				243,82	209288,22
1.3	31-050101-0102		Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001584	1,36	3468,14	4715,54
1.4	31-050102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001008	0,865247	3262,26	2822,66
1.5	32-010201-0101		Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,026064	22,373	364,86	8162,95
1.6	33-010201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00144	1,236	1977,81	2444,71
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,14	18145,85
1.7	21-100501		Мастика битумная кровельная для горячего применения	кг	2,822	2422,692	83,73	202851,98

1 : 2 : 3	: 4	: 5 :	6 :	7	: 8
0701 МБК-Г ГОСТ 2889-80					
1. 8 21-130104-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки 0804 БНК-45/180	т	0,00036	0,309017	58564,32	18097,36
1. 9 21-130703-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 0201	т	0,000864	0,74164	51147,9	37933,34
1.10 21-100402-Изол ГОСТ 10296-79 9903	м2	1,584	1359,674	216,25	294029,49
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				644,13	552912,17
НР первого уровня	%	50,76		123,76	106234,7
НР второго уровня	%	4,24		43,59	37416,43
Накладные расходы	%	-		167,35	143651,13
Сметная прибыль	%	8		85,73	73590,36
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1157,38	993469,86
2 12-080101- -Теплоизоляция минеральной ваты на синтетическом 2201 РСНБ связующем марки П-75 ГОСТ 9573-2012. Устройство на РК 2015 битумной мастике	м2		858,38	1999,72	1716522
Состав работ: 1. Очистка основания 2. Нанесение горячей или холодной мастики 3. Укладка утеплителя					
2.1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,3=912,86)	чел-ч	0,22812	195,814	912,86	178750,44
2.2 2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00612	5,253	1017,62	5345,84
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				214,47	184096,29
2.3 32-010201-Котлы битумные передвижные, 800 л 0102	маш.-ч	0,012	10,301	563,73	5806,73
2.4 31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,0042	3,605	1589,32	5729,81
2.5 33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0018	1,545	1977,81	3055,88
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17	14592,43
2.6 21-100501-Мастика битумная кровельная для горячего применения 0701 МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	8	2472,134	83,73	206991,81
2.7 21-110101-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем 0103 теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	0,15984	137,203	9592,96	1316187,3
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1774,48	1523179,1
НР первого уровня	%	59,1		126,75	108800,9
НР второго уровня	%	4,24		90,16	77393,69
Накладные расходы	%	-		216,91	186194,6
Сметная прибыль	%	8		177,33	152217,33
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2393,97	2054933,9
3 12-080101- -Покрытие из рулонных материалов. Устройство на	м2 слоя		1287,57	616,09	793265,16

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	1603 РСНБ мастике изолом 1слой РК 2015 Состав работ: 1. Раскрой материала 2. Нанесение мастики 3. Укладка материалов 4. Приклеивание рулонного материала с разглаживанием	и прокаткой	катком			
3 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,15216	195,917	983,27	192638,97
3 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,001405	1,809	1033,34	1869,61
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				151,07	194508,58
3 3	32-010201-Котлы битумные передвижные, 800 л 0102	маш.-ч	0,00852	10,97	563,73	6184,17
3 4	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,00096	1,236	1589,32	1964,51
3 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00036	0,463525	1977,81	916,76
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,04	9065,44
3 6	21-100501-Мастика битумная кровельная для горячего применения 0701 МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,016	2595,741	83,73	217341,4
3 7	21-100402-Изол ГОСТ 10296-79 9903	м2	1,344	1730,494	216,25	374219,34
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				459,44	591560,75
	НР первого уровня	%	59,1		89,28	114954,57
	НР второго уровня	%	4,24		29,91	38508,52
	Накладные расходы	%	-		119,19	153463,09
	Сметная прибыль	%	8		58,82	75738,26
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				794,11	1022466,5
4	12- -080101- -Стяжка выравнивающая цементная толщ 30мм. Устройством2 2001 РСНБ РК 2015 Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство стяжки толщиной до 30 мм			858,38	1012,53	869139,58
4 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	0,51324	440,555	996,37	438955,74
4 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,01488	12,773	1096,26	14002,19
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				527,69	452957,93
4 3	31-030202-Бадьи, 2 м3 0101	маш.-ч	0,01488	12,773	22,64	289,17
4 4	31-050101-Краны башенные, 5 т 0101	маш.-ч	0,01488	12,773	3054,01	39007,94
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,78	39297,11
4 5	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,03708	31,829	12280,94	390886,73

1	2	3	4	5	6	7	8
	2806	М200 ГОСТ 28013-98					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				455,38	390886,73
		НР первого уровня	%	59,1		311,86	267698,14
		НР второго уровня	%	4,24		56,15	48201,92
		Накладные расходы	%	-		368,02	315900,06
		Сметная прибыль	%	8		110,44	94803,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1491	1279842,8
	100110-0101 РСНБ РК 2015	каркас из брусьев.Стойка 150х150х2660мм,мауерлат 100х150,длина 219,1м,лежень 300х150мм длина 1500мм,кобылька 50х100 длина 1500мм,связь 50х150 длина 2750мм,диогональная нога 150х200 длина 85мм,затяжка подкос 50х150 длина 4450мм,подкладная доска 380х380х50мм,накладка 50х100 длина 800мм,накладка доска 50х100х400мм ,упорный брус 150х150 длина 500мм,упорный брус 150х150 длина 320мм,бобышка 50х50 длина 500мм,брус 50х50х700мм,подкос 150х150мм длина 2100 мм,накладка с двух сторон50х100х400мм.ветровая связь 25х150,60,4пм. Установка	м3	25,7948		120119,14	3098449,1
		Состав работ:					
		1. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями					
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1= =1112,63)	чел-ч	56,16	1448,636	1112,63	1611795,8
5.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,504	13,001	1245,92	16197,68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63113,24	1627993,5
5.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2016	5,2	3262,26	16964,51
5.4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,5616	14,486	72,25	1046,64
5.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3024	[illegible]	1977,81	15427,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1296,34	33438,75
5.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0576	1,486	205870,68	305878,64
5.7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8064	20,801	26810,52	557683,66
5.8	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7056	18,201	32397,03	589652,22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				56337,5	1453214,5
		НР первого уровня	%	53,82		33967,55	876186,11
		НР второго уровня	%	4,24		6533,28	168524,53
		Накладные расходы	%	-		40500,82	1044710,6

1	2	3	4	5	6	7	: 8
		Сметная прибыль			8	12849,6	331452,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -				173469,56	4474612,5
6	11-100105 0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		25,39	91165,07	2314681,2
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем					
6. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(2,7=946,43)	чел-ч	31,824	808,011	946,43	764726,19
6. 2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,5328	13,528	1247,94	16881,91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30784,09	781608,1
6. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102		маш.-ч	0,216	5,484	3262,26	17891,02
6. 4	34-030102-Пила с карбюраторным двигателем 0401		маш.-ч	0,6336	16,087	72,25	1162,29
6. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101		маш.-ч	0,3168	8,044	1977,81	15908,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1377	34961,93
6. 6	21-050302-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 0101		т	0,05472	1,389	205870,68	286024,54
6. 7	21-050307-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из 1013 стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		кг	6,307	160,14	66,3	10617,27
6. 8	21-070201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 0201 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		м3	0,2304	5,85	21087,3	123357,67
6. 9	21-070201-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 0202 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		м3	0,0864	2,194	26810,52	58814,13
6.10	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 0105 от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86		м3	1,195	30,346	30575,34	927843,18
6.11	21-100401-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 1001		м2	4,8 67	123,578	215,22	26596,5
6.12	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 кг 0401			10,368	263,244	153,73	40468,43
6.13	21-130816-Паста антисептическая 9902		т	0,002822	0,071661	575926,68	41271,33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				59668,89	1514993
		НР первого уровня	о	53,82		16568	420661,48
		НР второго уровня	^о	4,24		4567,88	115978,53
		Накладные расходы	о	-		21135,88	536640,01
		Сметная прибыль	о	8		8984,08	228105,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				121285,03	3079426,9
7	1 1 0401 РСНБ Р 2015	-100114- -Прогоны из досок. Укладка по фермам Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением 2. Антисептирование верхних кромок прогонов	м3 древесины в конструкции	1,366		70810,78	96727,52
7	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1083,98)	чел-ч	19,008	25,965	1083,98	28145,46
7	2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,5184	0,708134	1252,16	886,69
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21253,41	29032,16
7	3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,216	0,295056	3262,26	962,55
7	4	34-030102-Пила дисковая электрическая 0101	маш.-ч	0,1872	0,255715	13,05	3,34
7	5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,3024	0,413078	1977,81	816,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1305,18	1782,88
7	6	21-050302-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 0101	т	0,00288	0,003934	205870,68	809,91
7	7	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, 0105 от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 ГОСТ 8486-86	шириной сорта	м3 1,454	1,987	30575,34	60744,35
7	8	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, 0305 от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 ГОСТ 8486-86	шириной сорта	м3 0,0576	0,078682	20557,92	1617,53
7	9	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401	кг	10,8	14,753	153,73	2267,95
7	10	21-130816-Паста антисептическая 9902	т	0,001728	0,00236	575926,68	1359,44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				48901,3	66799,18
		НР первого уровня	%	53,82		11438,58	15625,11
		НР второго уровня	%	4,24		3487,37	4763,75
		Накладные расходы	%	-		14925,96	20388,86
		Сметная прибыль	%	8		6858,94	9369,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92595,67	126485,69
8	1 1 2003 РСНБ РК 2015	-120101- -Планки кровель коньковые.Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием . Устройство Состав работ: 1. Установка коньковых планок с креплением шурупами-саморезами 2. Укладка уплотнителя 3. Герметизация силиконовым герметиком	м планки	65,75		2608,48	171507,73

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
8 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	0,3888	25,564	1034,03	26433,53
8 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002448	0,160956	1360,37	218,96
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				405,36	26652,49
8 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,001728	0,113616	3262,26	370,64
8 4	34-030302-Шуруповерты строительно-монтажные 0501	маш.-ч	0,092448	6,078	8,46	51,42
8 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00072	0,04734	1977,81	93,63
8 6	34-030101-Ножницы электрические 0101	маш.-ч	0,0216	1,42	140,77	199,92
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,88	715,62
8 7	21-100304-Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 0102	м	2,966	195,041	391,68	76393,58
8 8	21-130208-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой 0206 прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,012931	0,850226	7338,74	6239,59
8 9	22-040201-Краска аэрозольная, объемом 400 мл 9905	шт.	0,0144	0,9468	419,72	397,39
8 10	21-100105-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0305 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,72	47,34	1295,48	61328,02
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2195,57	144358,59
	НР первого уровня	о	50,76		205,76	13528,8
	НР второго уровня	^о	4,24		119,32	7845,55
	Накладные расходы	о	-		325,09	21374,35
	Сметная прибыль	о	8		234,69	15430,57
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3168,25	208312,65
9 11	-100115- -Конструкции деревянные ферм, прогон, стропил, 0101 РСНБ мауэрлатов. Огнезащита РК 2015	м3 древесины в конструкции		30,043	8475,22	254621,02
	Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями					
9 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	1,123	33,744	983,27	33179,76
9 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,02448	0,735453	1206,3	887,18
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1133,94	34066,94
9 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,0072	0,21631	3262,26	705,66
9 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,01728	0,519143	1977,81	1026,77
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57,66	1732,42
9 5	21-130703-Контакт Петрова керосиновый	т	0,00144	0,043262	67003,8	2898,71

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	0301 6	21-130704-Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,002448	0,073545	71034	5224,21
9.	2302 7	21-130704-Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний	т	0,009648	0,289855	729435,76	211430,5
9.	2401 8	фосфат) ГОСТ 8515-75 21-130703-Вода техническая	м3	0,03312	0,995024	93,39	92,93
9.	1405 9	22-040201-Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,01728	0,519143	120,36	62,48
	9909						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7313,15	219708,84
		НР первого уровня	%	53,82		610,29	18334,82
		НР второго уровня	%	4,24		385,23	11573,33
		Накладные расходы	%	-		995,51	29908,15
		Сметная прибыль	%	8		757,66	22762,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10228,39	307291,51
10	11 0102 РСНБ РК 2015	-100115- -Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащитам3	древесины в конструкции	25,7948		10040,06	258981,33
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками					
10.	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	2,707	69,832	996,37	69578,19
10.	2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01728	0,445734	1220,98	544,23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2718,47	70122,42
10.	3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00576	0,148578	3262,26	484,7
10.	0102 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01152	0,297156	1977,81	587,72
	0101						
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,57	1072,42
10.	5	21-130101-Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных	т	0,007258	0,187208	19948,14	3734,46
10.	2001 6	покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85 22-040201-Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	14,112	364,016	507,11	184596,26
	9902						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7301,11	188330,72
		НР первого уровня	%	53,82		1463,08	37739,89
		НР второго уровня	%	4,24		487,73	12580,98
		Накладные расходы	%	-		1950,81	50320,87
		Сметная прибыль	%	8		959,27	24744,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12950,14	334046,38
11	11-100115 0201 РСНБ	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.	м2 Огнезащита обработанно	1237,9		296,05	366474,39

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7	: 8
	РК 2015	й поверхности			
	Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями				
11. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	0,04176	51,695	996,37	51507,05
11. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,001138	1,408	1205,19	1697,19
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42,98	53204,24
11. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,000331	0,409992	3262,26	1337,5
11. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,000806	0,998243	1977,81	1974,33
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,68	3311,84
11. 5	21-130703-Контакт Петрова керосиновый 0301	т	0,000058	0,071303	67003,8	4777,57
11. 6	21-130704-Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 2302	т	0,000086	0,106955	71034	7597,41
11. 7	21-130704-Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний 2401 фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,000331	0,409992	729435,76	299063,18
11. 8	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,001138	1,408	93,39	131,52
11. 9	22-040201-Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ 9909	кг	0,000576	0,71303	120,36	85,82
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				251,76	311655,5
	НР первого уровня	%	53,82		23,13	28634,52
	НР второго уровня	%	4,24		13,53	16752,62
	Накладные расходы	%	-		36,66	45387,14
	Сметная прибыль	%	8		26,62	32948,92
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				359,33	444810,45
12	11-0203 100116- -Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептированием2 РСНБ пастами	перекрытия		1237,9	431,29	533899,88
	РК 2015					
	Состав работ: 1. Нанесение готового состава на скрытую поверхность					
12. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1046,32)	чел-ч	0,093888	116,224	1046,32	121607,45
12. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000576	0,71303	1189,8	848,36
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				98,92	122455,81
12. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,000144	0,178258	3262,26	581,52
12. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,000432	0,534773	1977,81	1057,68
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,32	1639,2

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7	: 8
12 5	21-130816-Паста антисептическая 9902	т 0	,000576	0,71303 575926,68	410653,23
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			331,73	410653,23
	НР первого уровня	° о	53,82	53,24	65905,72
	НР второго уровня	°	4,24	20,54	25431,76
	Накладные расходы	°	-	73,78	91337,47
	Сметная прибыль	° °	8	40,41	50018,99
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			545,49	675256,34
13 11	-100106- -Окна слуховые из ПВХ профилей толщиной 60 мм 0101 РСНБ одностворчатые. Устройство РК 2015	слуховое окно		2 27940,25	55880,5
	Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками				
13 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	8,755	17,51 970,99	17002,42
13 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,3168	0,6336 1283,34	813,12
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			8907,77	17815,54
13 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,1584	0,3168 3262,26	1033,48
13 4	34-030102-Пила дисковая электрическая 0101	маш.-ч	0,2304	0,4608 13,05	6,01
13 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,1584	0,3168 1977,81	626,57
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			833,03	1666,07
13 6	21-070101-Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки м3 0202 пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88		0,0864	0,1728 13323,99	2302,39
13 7	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной м3 0302 от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0864	0,1728 26022,06	4496,61
13 8	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной м3 0305 от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,144	0,288 20557,92	5920,68
13 9	21-090201-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм 0103 одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	0,72	1,44 16578,12	23872,49
13 10	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 кг 0401		2,016	4,032 153,73	619,84
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			18606,01	37212,01
	НР первого уровня	° о	53,82	4794,16	9588,33
	НР второго уровня	°	4,24	1387,94	2775,88
	Накладные расходы	°	-	6182,1	12364,2
	Сметная прибыль	°	8	2729,79	5459,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36852,14	73704,28
14	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие металлочерепица, толщина оцинкованной сталим2 кровли 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством			1237,9	6098,2	7548961
		Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий					
14 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)		2,462	3048,205	983,27	2997208,5
14 2		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02808	34,76	1151,9	40040,41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 31-050101-				2453,55	3037248,9
14 3	0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,017424	21,569	3468,14	74804,9
14 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004176	5,169	3262,26	16864,16
14 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00648	8,022	1977,81	15865,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,87	107534,24
14 6	21-050301-0110	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000576	0,71303	197022,22	140482,83
14 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000072	0,089129	205870,68	18349,01
14 8	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000144	0,178258	295123,74	52608,05
14 9	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007776	9,626	21087,3	202984,46
14 10	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0072	8,913	24707,28	220213,02
14 11	21-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,593	1971,529	1815,8	3579902,5
14 12	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000153	0,188953	1215531,96	229678,48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3590,13	4444218,3
		НР первого уровня	%	50,76		1245,42	1541707,5
		НР второго уровня	%	4,24		311,37	385444,35
		Накладные расходы	%	-		1556,79	1927151,9
		Сметная прибыль	%	8		612,4	758089,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8267,39	10234202

1	2 : 3	: 4 :	: 5 :	6 :	7	: 8
15	11- -100104- -Потолки. Подшивка рейками обшивки 0201 РСНБ РК 2015	м2 потолков		139,4	3821,99	532785,78
	Состав работ: 1. Подшивка потолков досками обшивки					
15.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,75744	105,587	983,27	103820,66
15.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,009216	1,285	1213,18	1558,59
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				755,95	105379,25
15.3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,00288	0,401472	3262,26	1309,71
15.4	34-030102-Пила дисковая электрическая 0101	маш.-ч	0,007632	1,064	13,05	13,88
15.5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,006336	0,883238	1977,81	1746,88
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,03	3070,47
15.6	21-070503-Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0103 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,026784	3,734	113547,34	423950,52
15.7	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401	кг	0,09072	12,646	153,73	1944,13
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3055,2	425894,65
	НР первого уровня	%	53,82		406,85	56715,11
	НР второго уровня	%	4,24		179,3	24994,84
	Накладные расходы	%	-		586,15	81709,95
	Сметная прибыль	%	8		352,65	49159,66
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4760,8	663655,39
16	11- 120101- -Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из 0501 РСНБ рулонных материалов на битумной мастике РК 2015	м ендовы		21,3	1869,8	39826,63
	Состав работ: 1. Наклейка (наплавление) в ендовах двух дополнительных слоев рулонных кровельных материалов					
16.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,1404	2,991	1129,82	3378,75
16.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0042	0,08946	1192,47	106,68
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				163,64	3485,43
16.3	31-050101-Краны башенные, 8 т 0102	маш.-ч	0,00168	0,035784	3468,14	124,1
16.4	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,00108	0,023004	3262,26	75,05
16.5	32-010201-Котлы битумные передвижные, 400 л 0101	маш.-ч	0,07056	1,503	364,86	548,36
16.6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00144	0,030672	1977,81	60,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,94	808,17
16. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	4,14	88,182	229,42	20230,71
16. 8	21-100501-0701	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	8,64	184,032	83,73	15409
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1673,23	35639,71
		НР первого уровня	%	56,4		92,29	1965,78
		НР второго уровня	%	4,24		83,19	1772
		Накладные расходы	%	-		175,48	3737,78
		Сметная прибыль	%	8		163,62	3485,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2208,9	47049,57
17	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Проволока Вр1 диаметром 4 мм.Скрутка проволочная 1 Т	т		0,0223	127200,8	2836,58
		НР второго уровня	%	4,24		5393,31	120,27
		Накладные расходы	%	-		5393,31	120,27
		Сметная прибыль	%	8		10607,53	236,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143201,64	3193,4
18	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	-Желоба настенные. Устройство	м желобов		96	2708,87	260051,48

Состав работ:
1. Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин
2. Установка костылей для настенных желобов
3. Заготовка и установка желобов с креплением их

18.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	1,08	103,68	970,99	100672,24
18.2		2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,045936	4,41	1186,57	5232,61
						1103,18	105904,86
18.3	31-050101	-Краны башенные, 8 т 0102	маш.-ч	0,019296	1,852	3468,14	6424,44
18.4	31-050102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,011088	1,064	3262,26	3472,51
18.5	33-010201	-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,015552	1,493	1977,81	2952,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				133,85	12849,8
18.6	21-070203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 0305 от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06408	6,152	20557,92	126465,75

1 :	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
18. 7	21-100401-Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93м2 1101		0,28944	27,786	276,42	7680,67
18. 8	21-130209-Гвозди кровельные оцинкованные : ГОСТ 283- (ГОСТ кг 0202 4030-63)		0,16416	15,759	292,48	4609,3
18. 9	21-130209-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ кг 0203 4029-63)		0,036	3,456	227,46	786,1
18.10	21-130816-Смола каменноугольная 2701	т	0,000965	0,092621	75443,28	6987,62
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1526,35	146529,43
	НР первого уровня	%	50,76		559,97	53757,3
	НР второго уровня	%	4,24		138,6	13305,49
	Накладные расходы	%	-		698,57	67062,8
	Сметная прибыль	%	8		272,6	26169,14
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3680,04	353283,41
19	12- -080101- -Трубы водосточные. Навеска с подмостей 1901 РСНБ РК 2015	м труб		189	553,45	104602,49
	Состав работ: 1. Установка ухватов 2. Сборка и навеска водосточных труб 3. Крепление труб					
19. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,504576	95,365	1096,26	104544,69
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				553,15	104544,69
19. 2	31-050602-Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг 1201	маш.-ч	0,000432	0 081648	707,98	57,81
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,305847	57,81
	НР первого уровня	%	53,19		294,22	55607,32
	НР второго уровня	%	4,24		35,94	6792,9
	Накладные расходы	%	-		330,16	62400,21
	Сметная прибыль	%	8		70,69	13360,22
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				954,3	180362,92
20	11- -160801- -Воронки водосточные. Установка 0101 РСНБ РК 2015	воронка		30	3873,33	116199,84
	Состав работ: 1. Установка водосточных воронок из отдельных деталей и присоединение патрубка воронки к трубопроводу					
20. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1112,63)	чел-ч	3,096	92,88	1112,63	103341,07
20. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,024	0,72	1096,26	789,31
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3471,01	104130,38
20. 3	31-050101-Краны башенные, 8 т 0102	маш.-ч	0,012	0,36	3468,14	1248,53
20. 4	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,92	57,6	121,3	6986,88

1	2 : 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8
	0501					
20.5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,36	1977,81	712,01
	0101					
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				298,25	8947,42
20.6	21-130101-Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,000192	0,00576	35035,98	201,81
	1901					
20.7	21-130804 - Каболка	т	0,000072	0,00216	1098659,34	2373,1
	0401					
20.8	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000228	0,00684	195385,08	1336,43
	1039					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				130,38	3911,35
	НР первого уровня	%	54,36		1886,84	56605,28
	НР второго уровня	%	4,24		244,23	7326,94
	Накладные расходы	%	-		2131,07	63932,21
	Сметная прибыль	%	8		480,35	14410,56
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6484,75	194542,62
21	ПРАЙС-ЛИС -Держатель желоба 120х86 ВП76ЖД Т, . ТОО"СПЕЦ ПРОМ ЛТД"Актобе	шт		189	437,5	82687,5
	НР второго уровня	%	4,24		18,55	3505,95
	Накладные расходы	%	-		18,55	3505,95
	Сметная прибыль	%	8		36,48	6895,48
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				492,53	93088,93
22	ПРАЙС-ЛИС -Желоб водасточный 3м,120х86х3000 Т,ТОО"СПЕЦ ПРОМ ЛТД"Актобе	шт		189	2419,64	457312,5
	НР второго уровня	%	4,24		102,59	19390,05
	Накладные расходы	%	-		102,59	19390,05
	Сметная прибыль	%	8		201,78	38136,2
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2724,01	514838,75
23	ПРАЙС-ЛИС -Воронка выпускная 76х102 ВП76Т8 Т,ТОО"СПЕЦ ПРОМ ЛТД"Актобе	шт		30	366,07	10982,14
	НР второго уровня	%	4,24		15,52	465,64
	Накладные расходы	%	-		15,52	465,64
	Сметная прибыль	%	8		30,53	915,82
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				412,12	12363,61
24	ПРАЙС-ЛИС -Колено трубы ВП76К Т,ТОО"СПЕЦ	шт		30	812,5	24375

1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРОМ ЛТД"Актобе						
		НР второго уровня	%	4,24		34,45	1033,5
		Накладные расходы	%	-		34,45	1033,5
		Сметная прибыль	%	8		67,76	2032,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				914,71	27441,18
25	ПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦ ПРОМ ЛТД"Актобе	-Угол желоба 120х86 внутренний	шт		3	1500	4500
		НР второго уровня	%	4,24		63,6	190,8
		Накладные расходы	%	-		63,6	190,8
		Сметная прибыль	%	8		125,09	375,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1688,69	5066,06
26	ПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦ ПРОМ ЛТД"Актобе	-Угол желоба 120х86 наружный	шт		6	1705,36	10232,14
		НР второго уровня	%	4,24		72,31	433,84
		Накладные расходы	%	-		72,31	433,84
		Сметная прибыль	%	8		142,21	853,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1919,88	11519,26
27	ПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦ ПРОМ ЛТД"Актобе	-Держатель трубы 76х102ВП76ТДШ	шт		90	437,5	39375
		НР второго уровня	%	4,24		18,55	1669,5
		Накладные расходы	%	-		18,55	1669,5
		Сметная прибыль	%	8		36,48	3283,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				492,53	44328,06
28	ПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦ ПРОМ ЛТД"Актобе	-Труба водасточная 2м, 76х102 ВП76Т	м		48	1919,64	92142,86
		НР второго уровня	%	4,24		81,39	3906,86
		Накладные расходы	%	-		81,39	3906,86
		Сметная прибыль	%	8		160,08	7683,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2161,12	103733,69

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 20633249

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ Тенге 20517049

Материалы - Тенге 12457746

1	2 : 3	4 : 5	6 : 7	8
	Всего заработная плата -	Тенге		7160365,4
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		2836,58
	Местные материалы -	Тенге		721607,14
	Накладные расходы -	Тенге		4824419,6
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		3793646,2
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		1030773,5
	Сметная прибыль -	Тенге		2027317,5
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		27368786
	Нормативная трудоемкость -	чел. - ч		7072,06
	Сметная заработная плата -	Тенге		7160365,4
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		116199,84
	Материалы -	Тенге		3911,35
	Всего заработная плата -	Тенге		104130,38
	Накладные расходы -	Тенге		63932,21
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		56605,28
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		7326,93
	Сметная прибыль -	Тенге		14410,56
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		194542,62
	Нормативная трудоемкость -	чел. - ч		93,6
	Сметная заработная плата -	Тенге		104130,38
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		27563329
	Нормативная трудоемкость -	чел. - ч		7165,66
	Сметная заработная плата -	Тенге		7264495,7

РАЗДЕЛ 2. Проемы

29	11-100501 0103 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2.ОК-1,1200х1600 ^)мм.ОК-2,1200х600(^мм Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	Оконный блок м2 проемов	21,33	4107,85	87620,38

Состав работ:
1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)
2. Установка рамы в проем
3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной
4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок

29.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	1,876	40,022	996,37	39876,63
29.2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,094896	2,024	1038,85	2102,77
					1968,09	41979,4
29.3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,043488	0,927599	1589,32	1474,25
29.4	34-030302-Шуруповерты строительно-монтажные 0501	маш.-ч	0,329616	7,031	8 б	59,48
29.5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,051408	1,097	1977,81	2168,73
29.6	34-030302-Перфоратор электрический 0101	маш.-ч	0,507888	10,833	14,03	151,99

1 :	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				180,71	3854,46
29. 7	21-100502-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике 1901 емкостью 750 мл	шт.	1,642	35,015	585,95	20517,23
29. 8	21-130207-Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм 9901 ГОСТ 28456-90	шт.	10,282	219,307	25,51	5594,51
29. 9	21-130809-Лента бутиловая диффузионная 0301	м	1,022	21,808	108,12	2357,86
29.10	21-130809-Лента бутиловая ПСУЛ 0302	м	3,902	83,238	80,58	6707,33
29.11	21-130816-Клинья пластиковые монтажные 3417	шт.	11,52	245,722	9,18	2255,72
29.12	21-130809-Лента бутиловая 9901	м	6,178	131,768	49	6456,64
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2057,63	43889,3
	НР первого уровня	%	53,82		1059,23	22593,31
	НР второго уровня	%	4,24		219,08	4673,06
	Накладные расходы	%	-		1278,31	27266,37
	Сметная прибыль	%	8		430,89	9190,94
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5817,05	124077,7
30	11- -100501- -Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоковм2 проемов 0104 РСНБ из ПВХ профилей поворотных (откидных, РК 2015 поворотно-откидных) одностворчатых			123,62	2970,93	367266,59
	Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок					
30. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	1,312	162,205	996,37	161616,46
30. 2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,094896	11,731	1038,85	12186,82
					1405,95	173803,28
30. 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,043488	5,376	1589,32	8544,16
30. 4	34-030302-Шуруповерты строительно-монтажные 0501	маш.-ч	0,219744	27,165	8 б	229,81
30. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,051408	6,355	1977,81	12569,1
30. 6	34-030302-Перфоратор электрический 0101	маш.-ч	0,338544	41,851	14,03	587,17
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				177,4	21930,24
30. 7	21-100502-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике 1901 емкостью 750 мл	шт.	1,094	135,29	585,95	79273,02
30. 8	21-130207-Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм 9901 ГОСТ 28456-90	шт.	6,854	847,341	25,51	21615,67

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
30 . 9	21-130809-Лента бутиловая диффузионная 0301	м	0,9648	119,269	108,12	12895,32
30 10	21-130809-Лента бутиловая ПСУЛ 0302	м	[illegible]	356,026	[illegible]	28688,54
30 11	21-130816-Клинья пластиковые монтажные 3417	шт.	11,52	1424,102	9,18	13073,26
30 12	21-130809-Лента бутиловая 9901	м	4,651	574,981	49	28174,09
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1486,17	183719,89
	НР первого уровня	%	53,82		756, 68	93540,93
	НР второго уровня	%	4,24		158,05	19538,24
	Накладные расходы	%	-		914,73	113079,17
	Сметная прибыль	%	8		310,85	38427,66
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4196,52	518773,41
31	21 ■090201- -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм 0203 РСНБ одностворчатые одинарной конструкции со РК 2015 стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной в ценах фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ II 30674-99 квартала 36 КГ 2016 года	м2		144,95	13248,27	1920336,7
	НР второго уровня	%	4,24		561,73	81422,28
	Накладные расходы	%	-		561,73	81422,28
	Сметная прибыль	%	8		1104,8	160140,72
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14914,8	2161899,7
32	11 ■100501- -Доски подоконные из ПВХ ширина 350мм. Установка в 0401 РСНБ стенах каменных толщиной до 0,51 м РК 2015	п/м		10	1701,29	17012,88
	Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной					
32 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,25428	2,543	970,99	2469,03
32 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00228	0,0228	1069,89	24,39
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,34	2493,43
32 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,00048	0,0048	1589,32	7,63
32 . 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0018	0,018	1977,81	35,6
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,32	43,23
32 . 5	21-090205-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные 0105 шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1,212	12,12	831,7	10080,2
32 . 6	21-100502-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике 1901 емкостью 750 мл	шт.	0,6792	6,792	585,95	3979,77

1	: 2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
32.7	21-130816-Клинья пластиковые монтажные 3417	шт.	8	48	9,18	440,64
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1450,06	14500,62
	НР первого уровня	%	53,82		134,2	1341,96
	НР второго уровня	%	4,24		77,82	778,25
	Накладные расходы	%	-		212,02	2120,21
	Сметная прибыль	%	8		153,06	1530,65
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2066,37	20663,73
33	11-120101- -Покрытия мелкие (сливов) из листовой оцинкованной 1001 РСНБ стали. Устройство РК 2015	м2 покрытия		4	2515,49	10061,97
	Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их					
33.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	1,166	4,666	970,99	4530,25
33.2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,00324	0,01296	1096,26	14,21
					1136,11	4544,46
33.3	31-050101-Краны башенные, 8 т 0102	маш.-ч	0,0024	0,0096	3468,14	33,29
33.4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00084	0,00336	1977,81	6,65
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,98	39,94
33.5	21-050104-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 0110	т	0,00684	0,02736	197022,22	5390,53
33.6	21-050307-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 1004	кг	0,144	0,576	99,96	57,58
33.7	21-130209-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) 0203	кг	0,048	0,192	227,46	43,67
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1372,94	5491,78
	НР первого уровня	%	56,4		640,77	2563,07
	НР второго уровня	%	4,24		133,83	535,3
	Накладные расходы	%	-		774,59	3098,38
	Сметная прибыль	%	8		263,21	1052,83
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3553,29	14213,17
34	11-100107- -Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков 0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	м2 проемов Двери		65,31	2651,81	173189,5

1	2	3	4	5	6	7	8
1		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов					
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1046,32)	чел-ч	1,295	84,548	1046,32	88463,96
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14544	9,499	1140,34	10831,76
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1520,38	99295,72
34. 3	31-050101-Краны башенные, 8 т 0102		маш. -ч	0,099648	6,508	3468,14	22570,69
34. 4	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102		маш. -ч	0,017136	1,119	3262,26	3650,97
34. 5	32-010201-Котлы битумные передвижные, 400 л 0101		маш. -ч	0,025776	1,683	364,86	614,22
34. 6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101		маш. -ч	0,028656	1,872	1977,81	3701,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				467,58	30537,39
34. 7	21-020402-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0104 ГОСТ 28013-98		м3	0,001512	0,098749	12339,14	1218,47
34. 8	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		м3 0303	0,001152	0,075237	20557,92	1546,72
34. 9	21-100401-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 1001		м2	1,282	83,701	215,22	18014,19
34.10	21-100502-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		1901 шт.	0,62208	40,628	585,95	23806
34.11	21-130103-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 0102		т	0,00023	0,015047	12694,98	191,03
34.12	21-130209-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)		0203 кг	0,03024	1,975	227,46	449,23
34.13	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401		кг	0,059472	3,884	153,73	597,11
34.14	21-130814-Ерши металлические 0401		кг	0,54	35,267	189,72	6690,93
34.15	21-130816-Смола каменноугольная 2701		т	0,00034	0,022195	75443,28	1674,46
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:		53,82		829,71	54188,14
		НР первого уровня	%	4,24		818,27	53440,96
		НР второго уровня	%			147,13	9609,13
		Накладные расходы	%			965,4	63050,09
		Сметная прибыль	%	8		289,38	18899,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3906,58	255138,75
35	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ	м2		1,26	4564,45	5751,21

1	2	3	4	5	6	7	8
	II квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4,24		193,53	243,85
		Накладные расходы	%	-		193,53	243,85
		Сметная прибыль	%	8		380,64	479,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5138,62	6474,66
36	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ	м2		7,35	4564,45	33548,71
		НР второго уровня	%	4,24		193,53	1422,47
		Накладные расходы	%	-		193,53	1422,47
		Сметная прибыль	%	8		380,64	2797,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5138,62	37768,87
37	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ	м2		30,24	4564,45	138028,97
		НР второго уровня	%	4,24		193,53	5852,43
		Накладные расходы	%	-		193,53	5852,43
		Сметная прибыль	%	8		380,64	11510,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5138,62	155391,91
38	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние СТ РК 943-92 49 КГ	м2		15,12	4671,71	70636,26
		НР второго уровня	%	4,24		198,08	2994,98
		Накладные расходы	%	-		198,08	2994,98
		Сметная прибыль	%	8		389,58	5890,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5259,37	79521,73
39	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ	м2		5,800	4122,79	24242,01

1	2	3	4	5	6	7	8
	2016 года						
		НР второго уровня	%	4,24		174,81	1027,86
		Накладные расходы	%	-		174,81	1027,86
		Сметная прибыль	%	8		343,81	2021,59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4641,4	27291,46
40	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ	м2		2,73	4122,79	11255,22
		НР второго уровня	%	4,24		174,81	477,22
		Накладные расходы	%	-		174,81	477,22
		Сметная прибыль	%	8		343,81	938,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4641,4	12671,03
41	21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011 1,6 КГ	шт.		35	4633,65	162177,75
		НР второго уровня	%	4,24		196,47	6876,34
		Накладные расходы	%	-		196,47	6876,34
		Сметная прибыль	%	8		386,41	13524,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5216,53	182578,41
42	11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект		6	4105,16	24630,97
		НР второго уровня	%	4,24		174,06	1044,35
		Накладные расходы	%	-		174,06	1044,35
		Сметная прибыль	%	8		342,34	2054,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4621,56	27729,35
43	11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект		64	3776,75	241711,9
		НР второго уровня	%	4,24		160,13	10248,58
		Накладные расходы	%	-		160,13	10248,58
		Сметная прибыль	%	8		314,95	20156,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4251,83	272117,32
44	11-1001110401 РК 2015	-Наличники. Установка и крепление	м коробок		176,8	409,57	72411,79
		Состав работ: 1. Установка и крепление наличников					

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
44.	1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=930,06)	чел-ч	0,112608	19,909	930,06	18516,65
44.	2 2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,000576	0,101837	1096,26	111,64
					105,36	18628,29
44.	3 33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,000576	0,101837	1977,81	201.41
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	201.41
44.	4 21-070503-Наличники ГОСТ 8242-88 0201	м	1,613	285,143	187,33	53415,85
	5 21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401	кг	0,010224	1,808	153,73	277,88
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				303,7	53693,73
	НР первого уровня	%	53,82		56,71	10025,75
	НР второго уровня	%	4,24		19,77	3495,35
	Накладные расходы	%	-		76,48	13521,1
	Сметная прибыль СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	8		38,88	6874,63
					524,93	92807,52
45	11-090601- -Конструкции дверей. Монтаж 0101 РСНБ РК 2015 Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций		0,35	100671,76	35235,12
45. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	98,52	34,482	970,99	33481,68
45. 2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	1,464	0,5124	1246,53	638,72
					97486,86	34120,4
45. 3	31-060103-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А 0101	маш.-ч	0,912	0,3192	201,7	64,38
45. 4	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,588	0,2058	3262,26	671,37
45. 5	34-030202-Машины шлифовальные электрические 0101	маш.-ч	0,24	0,084	18,68	1,57
45. 6	31-060103-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С 0701	маш.-ч	0,072	0,0252	114,01	2,87
45. 7	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,876	0,3066	1977,81	606,4
45. 8	31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки 0501	маш.-ч	0,84	0,294	23,38	6,87
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3867,05	1353,47
45. 9	21-050204-Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 9903	т	0,002328	0,000815	121736,51	99,19

1 :	2 : 3	: 4	: 5 :	6	: 7 :	: 8
	535-2005					
45.10	21-050307-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из 1013 стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,036	0,0126	66,3	0,84
45.11	21-050310-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 1108 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м 5	0,02244	0,007854	1467,26	11,52
45.12	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401	кг	0,012	0,0042	153,73	0,65
45.13	21-130701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 0401	м3	0,6	0,21	181,44	38,1
45.14	21-130701-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 1002	кг	0,18	0,063	91,15	5,74
45.15	21-130804-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 0301	т	0,00012	0,000042	1774323,66	74,52
45.16	21-130812-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 1045	т	0,00084	0,000294	208172,82	61,2
45.17	22-040101-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003т 0502		0,000372	0,00013	247084,98	32,17
45.18	22-040601-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 0602 7827-74	т	0,00072	0,000252	301728,34	76,04
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1142,77	399,97
	НР первого уровня НР второго уровня Накладные расходы		60,9		59369,5	20779,32
	Сметная прибыль		4,24		6785,75	2375,01
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:		8		66155,25	23154,34
					13346,16	4671,16
	-090403- -Дверь металлическа ДНС-21х10 огрунтованные и				180173,17	63060,61
46	21-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года окрашенные 67,7 КГ	шт.		5	64232,74	321163,7
	НР второго уровня		4,24		2723,47	13617,34
	Накладные расходы		-		2723,47	13617,34
	Сметная прибыль		8		5356,5	26782,48
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				72312,7	361563,52

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 3716281,6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3197705,1
Материалы -	Тенге	355483,45
Всего заработная плата -	Тенге	340744,58
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2470142
Накладные расходы -	Тенге	326869,33

1	2 : 3	4 : 5		6 : 7		8
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				183505,98
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				143363,35
	Сметная прибыль -	Тенге				281965,95
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3806540,3
	Нормативная трудоемкость -	чел. - ч				337,28
	Сметная заработная плата -	Тенге				340744,58
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				518576,57
	Материалы -	Тенге				399,97
	Всего заработная плата -	Тенге				34120,4
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				483341,45
	Накладные расходы -	Тенге				43648,01
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				20779,32
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				22868,69
	Сметная прибыль -	Тенге				44977,97
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				607202,55
	Нормативная трудоемкость -	чел. - ч				34,99
	Сметная заработная плата -	Тенге				34120,4
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4413742,9
	Нормативная трудоемкость -	чел. - ч				372,28
	Сметная заработная плата -	Тенге				374864,98

РАЗДЕЛ 3. Полы.Тип1

47	11-0201 РСНБ РК 2015 -110101- -Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		634,12	7965,58	5051131,5
	Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением					
47.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=930,06)	чел-ч	4,306	2730,267	930,06	2539312,2
47.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,432	273,94	1096,26	300309,29
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4478,05	2839621,5
47.3	31-050501-0101 Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1152	73,051	3483,57	254476,96
47.4	31-060102-0102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,3168	200,889	1976,85	397127,85
47.5	34-030402-0101 Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,6336	401,778	12,07	4849,47
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1035,22	656454,27
47.6	21-010401-0101 Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,613	1022,709	1801,66	1842573,4
47.7	21-130703-1405 Вода техническая	м3	0,216	136,97	93,39	12791,62
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2925,89	1855365
	НР первого уровня	%	54,81		2454,42	1556396,5
	НР второго уровня	%	4,24		441,81	280159,19

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
	Накладные расходы	%	-		2896,23	1836555,7
	Сметная прибыль	%	8		868,94	551014,98
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11730,75	7438702,2
48	11 -110101- -Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ 50мм. м2			634,12	2489,66	1578745,2
	1303 РСНБ Устройство	покрытия				
	РК 2015					
	Состав работ:					
	1. Планировка основания					
	2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки					
48	1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,6=938,24)	чел-ч	0,37872	240,154	938,24	225322,02
48	2 2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,04752	30,133	1234,58	37202,13
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				414	262524,15
48	. 3 31-050501-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,011088	7,031	3483,57	24493,41
	0101					
48	4 31-010101-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,017568	11,14	3410,57	37994,5
	0103					
48	. 5 32-010101-Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,016704	10,592	2605,46	27597,92
	0101					
48	. 6 32-010202-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,07344	46,57	62,86	2927,38
	0301					
48	7 33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00216	1,37	1977,81	2709
	0101					
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				150,95	95722,21
48	8 21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных	работм3	0,026496	16,802	3784,18	63580,44
	0601 М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004					
48	9 21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных	работм3	0,013248	8,401	3437,64	28879
	0602 М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004					
48	10 21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных	работм3	0,042912	27,211	3126,64	85080,12
	0603 М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004					
48	11 21-130104-Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ	т	0,017856	11,323	95396,63	1080161,4
	9901 1551-2006					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1983,38	1257701
	НР первого уровня	%	54,81		226,91	143889,49
	НР второго уровня	%	4,24		115,18	73039,71
	Накладные расходы	%	-		342,09	216929,2
	Сметная прибыль	%	8		226,54	143653,95
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3058,3	1939328,4
49	11 110101- -Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		634,12	1642,11	1041296,3
	1201 РСНБ					
	РК 2015					
	Состав работ:					
	1. Кладка кирпичных столбиков и подкладок из кирпича					
	2. Антисептирование деревянных подкладок					
	3. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Укладка лаг					
49 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3:	чел-ч	0,64368	408,17	970,99	396329,34
49 2 .		2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел-ч	0,008928	5,661	1096,26	6206,39
						634,79	402535,73
49 . 3	31-050501	-Автопогрузчики, 5 т 0101	маш.-ч	0,002016	1,278	3483,57	4453,35
49 4 .	34-030102	-Пила дисковая электрическая 0101	маш.-ч	0,00648	4,109	13,05	53,62
49 5 .	33-010201	-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,006912	4,383	1977,81	8668,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,78	13175,79
49. 6	21-020401 2801	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 1 ГОСТ 28013-98	м3	0,004032	2,557	8056,39	20598,35
49. 7	21-030101 0103	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,007344	4,657	45888,98	213703,94
49. 8	21-070203 0303	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширин от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003456	2,192	20557,92	45053,07
49. 9	21-100401 1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,3312	210,021	215,22	45200,62
49.10	21-130209 0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02304	14,61	153,73	2246,01
49.11	21-130704 3604	4463-76	т	0,000049	0,031047	187968,66	5835,77
49.12	22-060204 0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	0,016992	10,775	27758,2	299093,69
49.13	21-130703 1405	Вода техническая	м3	0,001008	0,639193	93,39	59,69
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				996,33	631791,15
		НР первого уровня	%	54,81		347,93	220629,83
		НР второго уровня	%	4,24		84,38	53505,67
		Накладные расходы	%	-		432,31	274135,5
		Сметная прибыль	%	8		165,95	105234,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2240,37	1420666,3
50	11-110101 0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		634,12	1648,12	1045108,3
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики					
50. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1282,92)	чел-ч	0,59904	379,863	1282,92	487334,15

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 2		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014112	8,949	1046,41	9363,99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				783,29	496698,14
50. 3	31-030305-Термос 100 л 0901		маш-ч.	0,0864	54,788	13,7	750,6
50. 4	32-010201-Котлы битумные передвижные, 400 л 0101		маш.-ч	0,11592	73,507	364,86	26819,83
50. 5	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401		маш.-ч	0,005616	3,561	1589,32	5659,91
50. 6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101		маш.-ч	0,008496	5,387	1977,81	10655,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				69,21	43885,76
50. 7	21-100401-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой 0101 РКК-350Б ГОСТ 10923-93		м2	1,613	1022,709	229,42	234629,84
50. 8	21-130104-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки 0804 БНК-45/180		т	0,004982	3,159	58564,32	185030,43
50. 9	21-130401-Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 0332		т	0,000202	0,127839	31967,82	4086,72
50.10	21-130803-Ветошь 1001		кг	0,0072	4,566	84,66	386,53
50.11	21-130816-Мука андезитовая кислотоупорная, марка А 1501		т	0,003326	2,109	20254,14	42722,8
50.12	22-040601-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 0201		т	0,001368	0,867476	54217,08	47032,02
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				810,4	513888,34
		НР первого уровня	%	54,81		429,32	272240,25
		НР второго уровня	%	4,24		88,08	55855,58
		Накладные расходы	%	-		517,4	328095,83
		Сметная прибыль	%	8		173,24	109856,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2338,77	1483060,4
51	11-110101- -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на 0402 РСНБ РК 2015	битумной мастике. Устройство последующего слоя Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности		634,12	1074,11	681116,89
51. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1282,92)	чел-ч	0,36144	229,196	1282,92	294040,56
51. 2		2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА.	чел- ч	0,008064	5,114	1044,81	5342,68
						472,12	299383,24
51. 3	31-030305-Термос 100 л 0901		маш-ч.	0,0648	41,091	13,7	562,95
51. 4	32-010201-Котлы битумные передвижные, 400 л 0101		маш.-ч	0,052992	33,603	364,86	12260,5
51. 5	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч	0,003312	2,1	1589,32	3337,9

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	0401					
51. 6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004752	3,013	1977,81	5959,81
	0101					
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,88	22121,15
51. 7	21-100401-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой	м2	1,613	1022,709	229,42	234629,84
	0101 РКК-350Б ГОСТ 10923-93					
51. 8	21-130104-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки	т	0,002174	1,379	58564,32	80750,27
	0804 БНК-45/180					
51. 9	21-130401-Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,000086	0,054788	31967,82	1751,45
	0332					
51. 10	21-130816-Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,001526	0,967921	20254,14	19604,4
	1501					
51. 11	22-040601-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000821	0,520486	54217,08	28219,21
	0201					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				575,53	364955,18
	НР первого уровня	%	54,81		258,77	164091,95
	НР второго уровня	%	4,24		56,51	35836,85
	Накладные расходы	%	-		315,29	199928,81
	Сметная прибыль	%	8		111,15	70483,66
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1500,55	951529,35
52 11	-110101- -Стяжки из раствора цементный марки М150. толщиной	20м2 стяжки		634,12	806,27	511270,3
	1101 РСНБ мм. Устройство					
	РК 2015					
	Состав работ:					
	1. Подготовка основания					
	2. Укладка и разравнивание слоя раствора					
	3. Уход за стяжкой					
52. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,51264	325,075	904,68	294089,1
52. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018288	11,597	970,99	11260,36
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				481,53	305349,47
52. 3	31-040101-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,130608	82,821	9,14	756,99
	0201					
52. 4	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018288	11,597	1589,32	18431
	0401					
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,26	19187,99
52. 5	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,029376	18,628	10468,62	195008,5
	2805 М150 ГОСТ 28013-98					
52. 6	21-130703-Вода техническая	м3	0,0504	31,96	93,39	2984,71
	1405					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				312,23	197993,21
	НР первого уровня	%	54,81		263,93	167362,04
	НР второго уровня	%	4,24		45,38	28774,01

1 : 2	3	4 :	5 :	6 :	7 :	8
	Накладные расходы	%	-		309,3	196136,05
	Сметная прибыль	%	8		89,25	56592,51
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1204,82	763998,87
53	11-110101- -Покрытия из плиток одноцветных с красителем на 2706 РСНБ растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлениемпокрытия РК 2015 раствора в построечных условиях	м2		634,12	4154,51	2634459,9
	Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Уход за покрытиями 3. Очистка и промывка покрытий 4. Приготовление раствора					
53. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	1,541	977,052	996,37	973505,4
53. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0648	41,091	988,81	40631,01
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 31-050501-				1599,28	1014136,4
53. 3	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005184	3,287	3483,57	11451,46
53. 4	0101 31-030101-Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,022464	14,245	1036,43	14763,81
53. 5	0601 31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03312	21,002	1589,32	33378,99
53. 6	0401 33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004032	2,557	1977,81	5056,81
	0101				101,95	64651,07
53. 7	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 21-130803-Ветошь	кг	0,0072	4,566	84,66	386,53
53. 8	1001 22-050107-Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая	кг	0,864	547,88	132,96	72846,08
53. 9	0101 СТ РК 1168-2006 22-060301-Плитки керамические для полов гладкие неглазурованныем2		1,469	931,395	1436,68	1338117,2
53.10	1205 с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 21-130703-Вода техническая	м3	0,00144	0,913133	93,39	85,28
53.11	1405 22-050102-Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен	кг	Ch	co 4109,098	44,99	184868,3
	0101 плитками СТ РК 1168-2006 ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2517,35	1596303,4
	НР первого уровня	%	54,81		876,57	555848,17
	НР второго уровня	%	4,24		213,32	135269,06
	Накладные расходы	%	-		1089,88	691117,23
	Сметная прибыль	%	8		419,55	266046,17
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5663,95	3591623,3
54	11-110101 -Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнениемм3 трамбовками 0201 РСНБ	Полы.Тип2 подстилающе		208,56	7965,58	1661300,7

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	РК 2015	го слоя				
	Состав работ:					
	1. Планировка основания					
	2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и	уплотнением				
54. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=930,06)	чел-ч	4,306	897,976	930,06	835171,5
54. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,432	90,098	1096,26	98770,75
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4478,05	933942,24
54. 3	31-050501-Автопогрузчики, 5 т 0101	маш.-ч	0,1152	24,026	3483,57	83696,64
54. 4	31-060102-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 0102 сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,3168	66,072	1976,85	130614,05
54. 5	34-030402-Трамбовки пневматические при работе от компрессора 0101	маш.-ч	0,6336	132,144	12,07	1594,97
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1035,22	215905,67
54. 6	21-010401-Песок природный ГОСТ 8736-2014 0101	м3	1,613	336,366	1801,66	606016,39
54. 7	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,216	45,049	93,39	4207,12
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2925,89	610223,51
	НР первого уровня	%	54,81		2454,42	511893,74
	НР второго уровня	%	4,24		441,81	92143,44
	Накладные расходы	%	-		2896,23	604037,19
	Сметная прибыль	%	8		868,94	181227,03
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11730,75	2446564,9
55	11- -110101- -Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ 50мм.	м2		208,56	2489,66	519244,15
	1303 РСНБ Устройство	покрытия				
	РК 2015					
	Состав работ:					
	1. Планировка основания					
	2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки					
55. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,6=938,24)	чел-ч	0,37872	78,986	938,24	74107,68
55. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,04752	9,911	1234,58	12235,66
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				414	86343,34
55. 3	31-050501-Автопогрузчики, 5 т 0101	маш.-ч	0,011088	2,313	3483,57	8055,8
55. 4	31-010101-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) 0103	маш.-ч	0,017568	3,664	3410,57	12496,27
55. 5	32-010101-Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т 0101	маш.-ч	0,016704	3,484	2605,46	9076,87
55. 6	32-010202-Гудронаторы ручные 0301	маш.-ч	0,07344	15,317	62,86	962,8
55. 7	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00216	0,45049	1977,81	890,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				150,95	31482,72
55. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,026496	5,526	3784,18	20911,4
55. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,013248	2,763	3437,64	9498,21
55.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,042912	8,95	3126,64	27982,57
55.11	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,017856	3,724	95396,63	355261,57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1983,38	413653,75
		НР первого уровня	%	54,81		226,91	47324,78
		НР второго уровня	%	4,24		115,18	24022,52
		Накладные расходы	%	-		342,09	71347,31
		Сметная прибыль	%	8		226,54	47247,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3058,3	637838,77
56	11-1201	110101- РСНБ РК 2015 -Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		208,56	1642,11	342478,95
		Состав работ: 1. Кладка кирпичных столбиков и подкладок из кирпича 2. Антисептирование деревянных подкладок 3. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок 4. Укладка лаг					
56. 1		Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,64368	134,246	970,99	130351,43
56. 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008928	1,8 62	1096,26	2041,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				634,79	132392,69
56. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002016	0,420457	3483,57	1464,69
56. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,00648	1,351	13,05	17,64
56. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006912	1,442	1977,81	2851,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,78	4333,47
56. 6	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,004032	0,840914	8056,39	6774,73
56. 7	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,007344	1,532	45888,98	70286,53
56. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003456	0,720783	20557,92	14817,81
56. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,3312	69,075	215,22	14866,34
56. 10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02304	4,805	153,73	738,71

1 :	2 : 3	: 4	: 5 :	6 :: 7	: 8
56.11	21-130704-Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 3604 4463-76	т	0,000049	0,010211	187968,66	1919,37
56.12	22-060204-Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 0402 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,016992	3,544	27758,2	98370,94
56.13	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,001008	0,210228	93,39	19,63
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				996,33	207794,05
	НР первого уровня	%	54,81		347,93	72564,43
	НР второго уровня	%	4,24		84,38	17597,84
	Накладные расходы	%	-		432,31	90162,27
	Сметная прибыль	%	8		165,95	34611,3
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2240,37	467252,52
57 11 0401 РСНБ РК2015	-110101- -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		208,56	1648,12	343732,7
	Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики					
57 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1282,92)	чел-ч	0,59904	124,936	1282,92	160282,61
57 2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел-ч	0,014112	2,943	1046,41	3079,79
					783,29	163362,4
57 3	31-030305-Термос 100 л 0901	маш-ч.	0,0864	18,02	13,7	246,87
57 4	32-010201-Котлы битумные передвижные, 400 л 0101	маш.-ч	0,11592	24,176	364,86	8820,96
57 5	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,005616	1,171	1589,32	1861,53
57 6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,008496	1,772	1977,81	3504,53
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				69,21	14433,88
57 7	21-100401-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой 0101 РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,613	336,366	229,42	77168,99
57 8	21-130104-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки 0804 БНК-45/180	т	0,004982	1,039	58564,32	60855,9
57 9	21-130401-Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 0332	т	0,000202	0,042046	31967,82	1344,11
57 10	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,0072	1,502	84,66	127,13
57 11	21-130816-Мука андезитовая кислотоупорная, марка А 1501	т	0,003326	0,693754	20254,14	14051,39
57 12	22-040601-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 0201	т	0,001368	0,28531	54217,08	15468,68

1 :	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				810,4	169016,2
	НР первого уровня	°	54,81		429,32	89538,93
	НР второго уровня	°	4,24		88,08	18370,72
	Накладные расходы	°	-		517,4	107909,65
	Сметная прибыль	°	8		173,24	36131,39
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2338,77	487773,73
58 11-0402 РК2015	-110101- -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		208,56	1074,11	224017,12
	Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики					
58. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1282,92)	чел-ч	0,36144	75,382	1282,92	96708,98
58. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008064	1,682	1044,81	1757,19
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,12	98466,17
58. 3	31-030305-Термос 100 л 0901	маш-ч.	0,0648	13,515	13,7	185,15
58. 4	32-010201-Котлы битумные передвижные, 400 л 0101	маш.-ч	0,052992	11,052	364,86	4032,44
58. 5	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,003312	0,690751	1589,32	1097,82
58. 6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,004752	0,991077	1977,81	1960,16
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,88	7275,57
58. 7	21-100401-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой 0101 РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,613	336,366	229,42	77168,99
58. 8	21-130104-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки 0804 БНК-45/180	т	0,002174	0,453493	58564,32	26558,5
58. 9	21-130401-Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 0332	т	0,000086	0,01802	31967,82	576,05
58.10	21-130816-Мука андезитовая кислотоупорная, марка А 1501	т	0,001526	0,318346	20254,14	6447,82
58.11	22-040601-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 0201	т	0,000821	0,171186	54217,08	9281,21
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				575,53	120032,57
	НР первого уровня	°	54,81		258,77	53969,31
	НР второго уровня	°	4,24		56,51	11786,62
	Накладные расходы	°	-		315,29	65755,93
	Сметная прибыль	°	8		111,15	23181,84
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1500,55	312954,9
59 11-	-110101- -Стяжки из раствора цементный марки М150. толщиной	20м2 стяжки		208,56	806,27	168155,14

1	2	3	4	5	6	7	8
	1101 РСНБ РК 2015	мм. Устройство Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой					
59.	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,51264	106,916	904,68	96724,95
59.	2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018288	3,814	970,99	3703,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				481,53	100428,44
59.	3	31-040101-Вибратор поверхностный 0201	маш.-ч	0,130608	27,24	9,14	248,97
59.	4	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,018288	3,814	1589,32	6061,9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,26	6310,87
59.	5	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2805 М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,029376	6,127	10468,62	64137,66
59.	6	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0504	10,511	93,39	981,66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				312,23	65119,32
		НР первого уровня	%	54,81		263,93	55044,83
		НР второго уровня	%	4,24		45,38	9463,68
		Накладные расходы	%	-		309,3	64508,51
		Сметная прибыль	%	8		89,25	18613,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1204,82	251276,74
60	11	110101- -Полы полимерные наливные из полиуретана с толщиной покрытия 1 мм. Устройство	м2		208,56	8448,22	1761960,8
	7501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3						
		Состав работ: 1. Приготовление грунтовочной смеси из грунтовочной смолы и отвердителя 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление покрывной смеси из покрывной смолы, пигмента и отвердителя					
60.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1046,32)	чел-ч	0,86112	179,595	1046,32	187914,04
60.	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,003888	0,810881	1096,26	888,94
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				905,27	188802,97
60.	3	34-030302-Дрели электрические 0301	маш.-ч	0,03744	7,808	7,51	58,64
60.	4	31-050402-Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН 0305 (5 т)	маш.-ч	0,00072	0,150163	203,12	30,5
60.	5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,003888	0,810881	1977,81	1603,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,12	1692,91
60. 6		21-130812-Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У ГОСТ 9466-75 1002	кг	0,9936	207,225	1033,26	214117,53
60. 7		21-130816-Смола покровная типа смолы ПРАСПАН 2703	кг	2,16	450,49	381,48	171852,77
60. 8		21-130816-Отвердитель 3431	т	0,000018	0,003754	576693,72	2164,95
60. 9		22-040401-Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77 0201	т	0,01728	3,604	328592,09	1184218,6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7539,1	1572353,8
		НР первого уровня	%	54,81		496,18	103482,91
		НР второго уровня	%	4,24		379,24	79094,81
		Накладные расходы	%	-		875,42	182577,72
		Сметная прибыль	%	8		745,89	155563,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10069,53	2100101,6
61	11-3601 РСНБ РК 2015 ТЧ 11 табл.1 п.3.3	-110101- -Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат". Покрытия с рисунком, требующие подгонки покрытия на стыках, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2 и к расходу линолеума, релина и ковровых покрытий - 1,25	м2		208,56	4119,91	859249,32
		Кзтр=1,2, Кмр=1,25					
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках					
61 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(2,7=946,43)	чел-ч	0,660096	137,67	946,43	130294,66
61 2		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01224	2,553	1044,68	2666,83
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,52	132961,49
61 3		31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,00504	1,051	1589,32	1670,6
61 4		33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0072	1,502	1977,81	2969,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,25	4640,54
61 5		21-100502-Клей Бустилат 1801	т	0,00072	0,150163	207649,18	31181,27
61 6		21-130803-Ветошь 1001	кг	0,0072	1,502	84,66	127,13
61 7		22-060101-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей 9901 подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,926	401,687	1725,24	693005,72
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3472,93	724314,11
		НР первого уровня	%	54,81		349,43	72876,19

1 : 2 :	3	4	: 5 :	6	: 7	8
	НР второго уровня	%	4,24		189,5	39522,12
	Накладные расходы	%	-		538,93	112398,31
	Сметная прибыль	%	8		372,71	77731,81
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5031,55	1049379,4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 18423267

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге .	18423267
Материалы -	Тенге .	10300505
Всего заработная плата -	Тенге	7456948.4
Накладные расходы -	Тенге	5041595,2
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	4087153.4
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	954441,83
Сметная прибыль -	Тенге	1877189
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	25342051
Нормативная трудоемкость -	чел. -ч	7515,64
Сметная заработная плата -	Тенге	7456948.4

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	25342051
Нормативная трудоемкость	чел. -ч	7515,64
Сметная заработная плата	Тенге	7456948,4

РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы

62	12-110101-0405 РСНБ РК 2015	-Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		702,38	2162,89	1519170
		Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхности насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка поверхности штукатурки					
62 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,	4=1020,93)	чел-ч	1,787	1255,013	1020,93	1281280
62 2	2 Затраты труда машинистов		чел- ч	0,00864	6,069	970,99	5892,51
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					1832,59	1287172,5
62 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00864	6,069	1589,32	9644,89
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					13,73	9644,89
62 4	21-020402-0102 ГОСТ 28013-98	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0,02772	19,47	11708,78	227969,64
62 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0042	2,95	93,39	275,5
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					324,96	228245,14
	НР первого уровня		%	59,1		1083,06	760718,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		137,63	96667,29
		Накладные расходы	%	-		1220,69	857386,25
		Сметная прибыль	%	8		270,69	190124,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3654,26	2566680,8
63	12-110101-0110 РСНБ РК 2015	-Шпаклевка потолки. Выравнивание сплошное сухой растворной смесьютолщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		702,38	2111,15	1482827,7
		Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей					
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1162,57)	чел-ч	1,077	756,548	1162,57	879539,48
63.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,02568	18,037	970,99	17513,86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1277,16	897053,34
63.3	3	31-050602-0401 Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00552	3,877	1589,32	6162,01
63.4	4	31-030101-0602 Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,02016	14,16	1072	15179,5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,38	21341,51
63.5	5	22-040101-9909 Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000132	0,092714	75882,4	7035,37
63.6	6	22-050101-0101 Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	13,44	9439,987	60,84	574328,82
63.7	7	21-130703-1405 Вода техническая	м3	0,00888	6,237	93,39	582,49
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				828,54	581946,68
		НР первого уровня	%	59,1		754,8	530158,52
		НР второго уровня	%	4,24		121,52	85350,61
		Накладные расходы	%	-		876,32	615509,14
		Сметная прибыль	%	8		239	167866,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3226,46	2266203,8
64	12-120101-1706 РСНБ РК 2015	-Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 О	м2		702,38	707,57	496982,18
		Состав работ:					
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,40536	284,717	983,27	279953,45
64.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00192	1,349	1017,97	1372,8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				400,53	281326,24

1	2	3	4	5	6	7	8
64 . 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401		маш.-ч	0,0012	0,842856	1589,32	1339,57
64 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101		маш.-ч	0,00072	0,505714	1977,81	1000,21
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					3,33	2339,77
64 5	21-010501-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического 0601 шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм		м3	0,000053	0,037086	963,26	35,72
64 6	21-100502-Клей малярный жидкий 1805		кг	0,04824	33,883	1139,12	38596,59
64 . 7	21-130807-Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, 0101 марка Д50Н ГОСТ 18992-97		кг	0,852	598,428	276,54	165489,21
64 . 8	21-130812-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 0801 ГОСТ 13344-79	40/25	м2	0,0192	13,486	162,18	2187,11
64 . 9	21-130816-Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 1301		т	0,000306	0,214928	14040,3	3017,66
64 . 10	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427		шт.	0,0612	42,986	120,36	5173,75
64 11	21-130703-Вода техническая 1405		м3	0,00288	2,023	93,39	188,91
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					305,66	214688,96
	НР первого уровня		%	59,1		236,71	166263,81
	НР второго уровня		%	4,24		40,04	28121,63
	Накладные расходы		%	-		276,75	194385,44
	Сметная прибыль		%	8		78,75	55309,41
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1063,07	746677,03
65 12	-110101- -Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. 0205 РСНБ цементным раствором при площади отдельных мест РК 2015 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	Ремонт более	м2		1701,05	1958,72	3331873,7
	Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок						
65 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1008,65)		чел-ч	1,622	2759,784	1008,65	2783655,6
65 2 .	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:		чел- ч	0,00804	13,676	970,99	13279,69
						1644,24	2796935,3
65 3 .	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 0401		маш.-ч	0,00804	13,676	1589,32	21736.24
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					12,78	21736.24
65 . 4	21-020402-Раствор готовый отделочный тяжелый, 0102 ГОСТ 28013-98	цементный 1:3	м3	0,0264	44,908	11708,78	525814,61
65 5 .	21-130703-Вода техническая 1405		м3	0,0042	7,144	93,39	667,22

1	: 2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					309,5	526481,83
	НР первого уровня	%	59,1			971,75	1652988,8
	НР второго уровня	%	4,24			124,25	211358,17
	Накладные расходы	%	-			1096	1864347
	Сметная прибыль	%	8			244,38	415697,65
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					3299,09	5611918,3
66	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	-Шпаклевка стен. Выравнивание сплошное сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		1701,05	1723,33	2931472,3
		Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей					
66.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1112,63)	чел-ч	0,8856	1506,45	1112,63	1676121,3
66.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0228	38,784	970,99	37658,82
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					1007,48	1713780,1
66.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00552	9,39	1589,32	14923,39
66.4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,01728	29,394	1072	31510,52
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					27,3	46433,91
66.5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00012	0,204126	75882,4	15489,57
66.6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	11,52	19596,096	60,84	1192226,5
66.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00756	12,86	93,39	1200,99
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					710,69	1208917
	НР первого уровня	%	59,1			595,42	1012844,1
	НР второго уровня	%	4,24			98,32	167239,01
	Накладные расходы	%	-			693,74	1180083,1
	Сметная прибыль	%	8			193,37	328924,43
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2610,43	4440479,8
67	12- -120101- 1606 РСНБ РК 2015	-Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 О	м2		1701,05	710,81	1209129,7
		Состав работ:					
67.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,3552	604,213	983,27	594104,48

1	2 : 3	: 4 :	: 5 :	6 :	7	: 8
67. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00192	3,266	1017,97	3324,69
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				351,21	597429,17
67 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,0012	2,041	1589,32	3244,22
67 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00072	1,225	1977,81	2422,33
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,33	5666,55
67 5	21-010501-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического 0601 шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000053	0,089815	963,26	86,52
67 6	21-100502-Клей малярный жидкий 1805	кг	0,04824	82,059	1139,12	93474,65
67 7	21-130807-Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, 0101 марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,852	1449,295	276,54	400787,93
67 8	21-130812-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 0801 ГОСТ 13344-79	м2	0,0192	32,66	162,18	5296,82
67 9	21-130816-Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 1301	т	0,000306	0,520521	14040,3	7308,28
67 10	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,0612	104,104	120,36	12529,99
67 11	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,00288	4,899	93,39	457,52
67 12	22-040301-Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 9901	кг	0,864	1469,707	60,84	89416,99
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				358,23	609358,69
	НР первого уровня	%	59,1		207,57	353080,64
	НР второго уровня	%	4,24		38,94	66237,72
	Накладные расходы	%	-		246,51	419318,36
	Сметная прибыль	%	8		76,59	130275,85
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1033,9	1758723,9
68 1 -150107- -Стены,(без карнизных, плинтусных и угловых плиток). 0105 РСНБ РК 2015	Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		8 8	5275,27	257644,21
	Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Приготовление клея из сухой смеси 4. Перерубка плиток и подточка кромок 5. Заполнение швов 6. Распудривание облицованных поверхностей 7. Очистка и промывка поверхности облицовки					
68. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1046,32)	чел-ч	2,189	106,901	1046,32	111852,65
68. 2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02376	1,16	977,06	1133,82
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2313,4	112986,47

1	2	3	4	5	6	7	8
68	3	31-050501-Автопогрузчики, 5 т 0101	маш.-ч	0,001152	0,056264	3483,57	196
68	4	31-030101-Растворосмесители передвижные, 65 л 0601	маш.-ч	0,01872	0,914285	1036,43	947,59
68	5	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,003888	0,18989	1589,32	301,8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,59	1445,39
68	6	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,0072	0,351648	84,66	29,77
68	7	22-020101-Плитки керамические для внутренней облицовки стен 0405 глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1,44	70,33	1815,94	127714,33
68	8	22-050107-Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая 0101 СТ РК 1168-2006	кг	0,72	35,165	132,96	4675,51
68	9	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,013392	0,654065	93,39	61,08
	10	22-050102-Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен 0101 плитками СТ РК 1168-2006	кг	5,4	263,736	44,99	11865,48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2955,49	144346,18
		НР первого уровня	%	49,32		1140,97	55724,93
		НР второго уровня	%	4,24		272,05	13286,85
		Накладные расходы	%	-		1413,02	69011,78
		Сметная прибыль	%	8		535,06	26132,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7223,35	352788,47
69	11	-110101- -Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-4001 РСНБ РК 2015	2м плинтусов		697	307,09	214039,44
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и 4. Установка плинтусов	плинтусов				
69	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1112,63)	чел-ч	0,10788	75,192	1112,63	83661,28
69	2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00036	0,25092	1096,26	275,07
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,43	83936,35
69	3	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00036	0,25092	1977,81	496,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,712012	496,27
69	4	21-100501-Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 1302	кг	0,0618	43,075	547,74	23593,68
69	5	22-060401-Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001 9901	м	1,212	844,764	125,82	106288,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				186,34	129881,89
		НР первого уровня	%	54,81		66,01	46005,51
		НР второго уровня	%	4,24		15,82	11025,91
		Накладные расходы	%	-		81,82	57031,42
		Сметная прибыль	%	8		31,11	21685,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				420,02	292756,52

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 11443139

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге .	11443139
Материалы -	Тенге	3643866.4
Всего заработная плата -	Тенге	7770619.6
Накладные расходы -	Тенге	5257072.4
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	4577785,2
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	679287,2
Сметная прибыль -	Тенге	1336016,9
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18036229
Нормативная трудоемкость -	чел. -ч	7431,41
Сметная заработная плата -	Тенге	7770619.6

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	18036229
Нормативная трудоемкость -	чел. -	7431,41
Сметная заработная плата -	ч Тенге	7770619,6

РАЗДЕЛ 5. Фасад

70		11-150213- -Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции м2 0101 РСНБ с декоративно-защитным слоем с лесов РК 2015			381,23	6474,27	2468187,4
		Состав работ: 1. Переноска и подача материалов 2. Подготовка поверхности стен 3. Приготовление грунтовочных, клеящих и штукатурного составов 4. Грунтование поверхности валиком 5. Нанесение клеящего состава вручную 6. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением 7. Нанесение армирующих составов механизировано 8. Нанесение грунтовочного состава (при необходимости) 9. Нанесение декоративно-защитного слоя					
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1179,77)	чел-ч	3,244	1236,558	1179,77	1458853,6
70.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20664	78,777	1096,26	86360,48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4053,23	1545214,1
70.3		34-030302-Дрели электрические 0301	маш.-ч	0,07848	29,919	7,51	224,69
70.4		31-050402-Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) 0302	маш.-ч	0,107424	40,953	51,65	2115,24
70.5		31-040202-Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 0101 м3/ч	маш.-ч	0,20664	78,777	1230,93	96969,42

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
70 . 6	34-030302-Перфоратор электрический 0101	маш.-ч	0,4032	153,712	14,03	2156,58
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				266,15	101465,93
70 7	21-130503-Сетка стеклянная строительная СС-1 0101	м2	1,656	631,317	363,12	229243,79
70 . 8	21-130812-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 0801 ГОСТ 13344-79	м2	0,00576	2,196	162,18	356,13
70 . 9	21-130816-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый 2808 с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	11,693	4457,646	22,46	100118,73
70 10	22-040101-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и 9909 наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000288	0,109794	75882,4	8331,45
70 11	22-050102-Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006 9901	кг	17,28	6587,654	64,84	427143,51
70 12	22-050104-Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративнойкг 9901 отделки СТ РК 1168-2006		5,04	1921,399	74,13	142433,32
70 . 13	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,006768	2,58	93,39	240,96
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2381,42	907867,89
	НР первого уровня	%	49,32		1999,05	762099,58
	НР второго уровня	%	4,24		359,27	136964,17
	Накладные расходы	%	-		2358,32	899063,75
	Сметная прибыль	%	8		706,61	269380,09
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9539,21	3636631,3
71	11031-181 -Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3		26, 6861	39956,9	1066293,9
72	12-120102- -Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками 0804 РСНБ по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и РК 2015 лесов	м2		381,23	349, 62	133283,81
	Состав работ:					
72 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,1536	58,557	983,27	57577,27
72 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0012	0,457476	1096,26	501,51
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				152,35	58078,78
72 3	31-060102-Компрессоры передвижные с электродвигателем давлениеммаш.-ч 0201 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин		0,07236	27,586	71,23	1964,94
72 . 4	31-050402-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН 0301 (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,457476	27,96	12,79
72 . 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0012	0,457476	1977,81	904,8
72 6	31-040301-Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для 0201 окраски фасадов	маш.-ч	0,14472	55,172	77,4	4270,28
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,76	7152,81
72 7	21-130803-Ветошь	кг	0,00492	1,876	84,66	158,79

1	2	3	4	5	6	7	8
72.8	1001 22-040601-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78		т	0,000019	0,00732	215209,9	1575,25
72.9	0501 22-040201-Краска перхлорвиниловая	фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,6456	246,122	271,49	66819,69
	1301						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				179,82	68553,73
		НР первого уровня	%	59,1		90,04	34324,56
		НР второго уровня	%	4,24		18,64	7106,6
		Накладные расходы	%	-		108,68	41431,16
		Сметная прибыль	%	8		36,66	13977,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				494,96	188692,17

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	. 3667765,1
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге .	. 2601471,2
Материалы -	Тенге .	. 976421,62
Всего заработная плата -	Тенге .	. 1603292,9
Накладные расходы -	Тенге .	. 940494,9
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге .	. 796424,14
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге .	. 144070,76
Сметная прибыль -	Тенге .	. 283357,29
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге .	. 3825323,4
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч .	. 1374,35
Сметная заработная плата -	Тенге .	. 1603292,9
Стоимость прочих работ -	Тенге .	. 1066293,9
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге .	. 1066293,9
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге .	. 4891617,3
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч .	. 1374,35
Сметная заработная плата -	Тенге .	. 1603292,9

РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

73	12-1901010901 РК 2015	-Помещения. Очистка от строительного мусора	т		97,483	2284,57	222706,3
		Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)					
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	2,572	250,711	888,3	222706,3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2284,57	222706,3
		НР первого уровня	%	59,1		1350,18	131619,42
		НР второго уровня	%	4,24		154,11	15023,41
		Накладные расходы	%	-		1504,29	146642,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	8			303,11	29547,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4091,97	398897,06
74	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Мусор строительный с погрузкойвручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	97,483		552	53810,62
		НР второго уровня	4,24			23,4	2281,57
		Накладные расходы	-			23,4	2281,57
		Сметная прибыль	8			46,03	4487,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				621,44	60579,56
75	41-020101-1040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Перевозка строительных грузов с самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	97,483		1594,45	155431,96
		НР второго уровня	4,24			67,6	6590,32
		Накладные расходы	-			67,6	6590,32
		Сметная прибыль	8			132,96	12961,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1795,02	174984,06

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 Тенге 431948,88

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	431948,88
Всего заработная плата -	Тенге	222706,3
Транспортные расходы -	Тенге	209242,58
Накладные расходы -	Тенге	155514,72
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	131619,42
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	23895,3
Сметная прибыль -	Тенге	46997,09
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	634460,68
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч	250,71
Сметная заработная плата -	Тенге	222706,3
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	634460,68
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч	250,71
Сметная заработная плата -	Тенге	222706,3

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	58315650,74
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	23852206,02
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1771647,17

1 : 2	3
- в том числе зарплата машинистов	
- материалов, изделий и конструкций	
- перевозка грузов	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	
Накладные расходы I уровня	
Итого с накладными расходами I уровня	
Накладные расходы II уровня ИТОГО:	
Сметная прибыль	
ИТОГО по смете:	

48 7170

4 : 5 : б : 7 : 8
Тенге 840721,79
Тенге 31416261,05
Тенге 209242,58
Тенге 0,00
Тенге 13647518,91
Тенге 71963169,65
Тенге 3006027,53
Тенге 74969197,18
Тенге 5912232,26
Тенге 80881429,44

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Э7170'А0Ж5К9'Ц6Н2ХМШ1В1+$РДБ' '12 .... *
2 Ю''Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал"'7270'7270-2'Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Школа"'РЧ'2'2-1-2'Ремонтные работы'''в текущих ценах 2 квартала 2016 года*
3 М2015-1*
4 Н82=4,24*
5 Н5.1,2'Н52.1,2'Н53.1,2*
6 (РС147789) (РС248298)*
7 П2 Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775*
8 Х2121:775=Ф914*
9 РКровля*
10 Е11-120101-1501(РС135535РС248637)(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'858,38''Пароизоляция оклеенная.Изол . Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
11 Е12-080101-2201(РС136000РС135976)(РС135976=0,1332)'858,38''Теплоизоляция минеральной ваты на синтетическом связующем марки П-75 ГОСТ 9573-2012. Устройство на битумной мастике'м2*
12 Е12-080101-1603'858,38.1,5''Покрытие из рулонных материалов. Устройство на мастике изолом 1слой'м2 слоя*
13 Е12-080101-2001(РС102638=0,0309)'858,38''Стяжка выравнивающая цементная толщ 30мм. Устройство'м2*
14 Е11-100110-0101(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'3,89+0,51+3,287+0,675+0,39+0,44+2,55+2,17+7,488+0,469+0,52+0,01+2,126+0,144+0,14+0,0263+0,473+0,26+0,2265''Каркас из брусьев.Стойка 150х150х2660мм,мауерлат 100х150,длина 219,1м,лежень 300х150мм длина 1500мм,кобылька 50х100 длина 1500мм,связь 50х150 длина 2750мм,диогональная нога 150х200 длина 85мм,затяжка подкос 50х150 длина 4450мм,подкладная доска 380х380х50мм,накладка 50х100 длина 800мм,накладка доска 50х100х400мм ,упорный брус 150х150 длина 500мм ,упорный брус 150х150 длина 320мм,бобышка 50х50 длина 500мм,брус 50х50х700мм,подкос 150х150мм длина 2100 мм,накладка с двух сторон50х100х400мм.ветровая связь 25х150,60,4пм. Установка'м3*
15 Е11-100105-0101(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'25,39[11] Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции
16 Е11-100114-0401(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'1,366''Прогоны из досок. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
17 Е11-120101-2003(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)(РС134937РС271976) (РС271976=0,5) '131,5.0,5' 'Планки кроведь коньковые.Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием . Устройство'м планки*
18 Е11-100115-0101(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'3,287+1,366+25,39''Конструкции деревянные ферм, прого

L

н, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*

19 Е11-100115-0102(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'3,89+0,51+3,287+0,675+0,39+0,44+2,55+2,17+7,488+0,469+0,52+0,01+2,126+0,144+0,14+0,0263+0,473+0,26+0,2265''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*

20 Е11-100115-0201(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'1237,9''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*

21 Е11-100116-0203(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'1237,9''Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами'м2 перекрытия*

22 Е11-100106-0101(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)(РС133828РС133837)(РС147501)'2''Окна слуховые из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые. Устройство' слуховое окно*

23 Е11-120101-0705(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)(РС248491РС134889)'1237,9''Покрытие металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм без слуховых окон . Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*

24 Е11-100104-0201(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'139,4''Потолки. Подшивка рейками обшивки'м2 потолков*

25 Е11-120101-0501'21,3’’Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумно й мастике'м ендовы*

26 С121-050301-2203'0,0223''Проволока Вр1 диаметром 4 мм. Скрутка проволочная'т*

27 Е11-120101-0901(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)(РС125561) (РС127728) '96' 'Желоба настенные. Устройство'
м желобов*

28 Е12-080101-1901(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)(РС125561) (РС127727) '189''Трубы водосточные. Навеска с подмостей'м труб*

29 Е11-160801-0101(Н65.0,9)(РС251517)'30''Воронки водосточные. Установка'воронка*

30 СТПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе (=11)'189'490:1,12'Держатель желоба 120х86 ВП76ЖД'шт*

31 СТПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе (=11)'189'2710:1,12'Желоб водасточный Зм,120х86х3000'шт*

32 СТПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе (=11)'30'410:1,12'Воронка выпускная 76х102 ВП76Т8'шт*

33 СТПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе (=11)'30'910:1,12'Колено трубы ВП76К'шт*

34 СТПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе (=11)'3'1680:1,12'Угол желоба 120х86 внутренний'шт*

35 СТПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе (=11)'6'1910:1,12'Угол желоба 120х86 наружный 'шт*

36 СТПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе (=11)'90'490:1,12'Держатель трубы 76х102ВП76ТДШ'шт*

37 СТПРАЙС-ЛИСТ,ТОО"СПЕЦПРОМ ЛТД"Актобе (=11) '48'2150 :1,12'Труба водасточная 2м, 76х102 ВП76Т'м*

38 РПроемы*

39 ПОконный блок*

40 Е11-100501-0103(РС134848)(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н6

5.0. 9)'1,17+18,48+1,68''Проемы оконные площадью до 2 м2.ОК-1,1200х1600(Ь)мм.ОК-2,1200х600(h)мм Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2 проемов*

41 Е11-100501-0104(Н65.0,9)(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(РС134848)'25,92+27,3+64,8+5,6''Проемы оконные площадь ю более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2 проемов *

42 С121-090201-0203'1,17+18,48+1,68+25,92+27,3+64,8+5,6'' Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм однострворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99'м2*

43 Е11-100501-0401(Н65.0,9)(РС134096РС134093)(РС134093=1,01)'0,9+1,1+1,2+1,2+1,8+1,8+2''Доски подоконные из ПВХ ширина 350мм. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'п/м*

44 Е11-120101-1001'0,36+0,44+0,48+0,48+0,72+0,72+0,8''Покрытия мелкие (сливов) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*

45 ПДвери*

46 Е11-100107-0101(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)(РС147501) (РС134849) '1.2,1.0,6+5.2,1.0,7+18.2,1.0,8+8.2.1.0. 9+2.2,1.1,4+1.2,1.1,3+1.2,1.1,3''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2 проемов*

47 С121-090102-0102'1.2,1.0,6''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П внутренние СТ РК 943-92'м2*

48 С121-090102-0102'5.2,1.0,7''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943 - 92'м2*

49 С121-090102-0102'18.2,1.0,8''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943 - 92'м2*

50 С121-090102-0103'8.2,1.0,9''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние СТ РК 943 - 92'м2*

51 С121-090102-0105'2.2,1.1,4''Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние СТ РК 943-92'м2*

52 С121-090102-0105'1.2,1.1,3''Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92'м2*

53 С121-090404-0307'35''Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011'шт.*

54 ТС11011-789(=19)'6'1500.Ф914'Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение'комплект*

55 ТС11011-791(=19)'64'1380.Ф914'Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение'комплект*

56 Е11-100111-0401(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'(2,1+2,1+0, 6) + (2,1+2,1+0,7) .5+(2,1+2,1+0,8) .18+(2,1+2 ,1 + 0,9) .8+(2,1+2,1 + 1,4) .2+(2,1+2,1 + 1,3) .1' 'Наличии ки. Установка и крепление'м коробок*

57 Е11-090601-0101'5.0,070''Конструкции дверей. Монтаж'т конструкций*

58 С121-090403-0201'5''Дверь металлически ДНС-21х10 огрун
тованные и окрашенные'шт.*
59 РПолы.Тип1*
60 Е11-110101-0201(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'634
,12''Слои подстилающие песчаные. Устройство с упло
тнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
61 Е11-110101-1303(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'634
,12''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ
50мм. Устройство'м2 покрытия*
62 Е11-110101-1201(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'634
,12''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола*
63 Е11-110101-0401(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'634
,12’’Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами
на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 и
золируемой поверхности*
64 Е11-110101-0402(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'634
,12’’Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами
на битумной мастике. Устройство последующего слоя
'м2 изолируемой поверхности*
65 Е11-110101-1101(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'634
,12''Стяжки из раствора цементный марки М150. толщ
иной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
66 Е11-110101-2706(Н5.1,2) (Н52.1,2) (Н53.1,2) (Н65.0,9)
'634
,12''Покрытия из плиток одноцветных с красителем н а
растворе из сухой смеси. Устройство с приготовле
нием раствора в построечных условиях'м2 покрытия*
67 ППолы.Тип2*
68 Е11—110101 — 0201(Н5.1,2) (Н52.1,2) (Н53.1,2) (Н65.0,9)
'208
,56''Слои подстилающие песчаные. Устройство с упло
тнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
69 Е11-110101-1303(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'208
,56''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ
50мм. Устройство'м2 покрытия*
70 Е11-110101-1201(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'208
,56''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола*
71 Е11-110101-0401(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'208
,56''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами
на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 и
золируемой поверхности*
72 Е11-110101-0402(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'208
,56''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами
на битумной мастике. Устройство последующего слоя
'м2 изолируемой поверхности*
73 Е11-110101-1101(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'208
,56''Стяжки из раствора цементный марки М150. толщ
иной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
74 Е11-110101-4501(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)(РС1
47699=1,5)(РС147794=0,0000125)(РС249455=0,012)'208
,56''Полы полимерные наливные из полиуретана с тол
щиной покрытия 1 мм. Устройство'м2*
75 Е11-110101-3601(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)(П-1
111004)'208,56''Покрытия из линолеума. Устройство на
клее "Бустилат". Покрытия с рисунком, требующие
подгонки на стыках, применен коэффициент к затрат ам
труда рабочих-строителей - 1,2 и к расходу лино
леума, релина и ковровых покрытий - 1,25'м2 покрыт
ия*

7 б РОтделочные работы*
77 Е12-110101-0405(РС102690РС102671)'686,98+15,4''Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм'м2*
78 Е12-110101-0110'68б,98 + 15,4''Шпаклевка потолки. Выравнивание сплошное сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями 'м2*
79 Е12-120101-170б(РС249453)'68б,98 + 15,4[11] Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %'м2*
80 Е12-110101-0205 (РС102685РС102671) '1701,05' 'Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест более 10 м2 . Толщина слоя до 20 мм'м2*
81 Е12-110101-0109'1701,05''Шпаклевка стен. Выравнивание сплошное сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями'м2*
82 Е12-120101-1606'1701,05''Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %'м2
83 Е11-150107-0105(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0,9)'48,84''Стены,(без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
84 Е11-110101-4001(Н65.0,9)'697''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2'м плинтусов*
85 РФасад*
86 Е11-150213-0101(РС135983)(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(Н65.0, 9)'381,23''Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов'м2 *
87 ТС11031-181'381,23.0,07'14600.Ф914'Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие'м3*
88 Е12-120102-0804'381,23''Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов'м2*
89 РПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
90 Е12-190101-0901'97,483''Помещения. Очистка от строительного мусора'т*
91 С341-310104-0601'97,483''Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка'тенге за 1 тонну*
92 С341-020101-1040(А1.1,2) '97,483' 'Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км
[1] ip*

93 К*

: 6 :	7 :	8 :	9	: 10
31,8287304	12280,94	9160,71	-	390886,73
64,3776936	11708,78	8338	-	753784,25
0,0987487	12339,14	8956	-	1218,47
6,1886419	45888,98	42741	-	283990,47
0,7403904	197022,22	192559,52	—	145873,36
0,0008148	121736,51	118750	-	99,19
2,9681842	205870,68	201834		611062,09
0,1782576	295123,74	289337	-	52608,05
0,576	99,96	98	-	57,58
160,152408	66, 3	65		10618,1
0,007854	1467,26	1438	-	11,52
0,1728	13323,99	12467	-	2302,39
15,4757664	21087,3	20162		326342,13

1:2:	3	4	
		от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	
59 131542С	МС121-0702 01-0202	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3
60 131543С	МС121-0702 01-0203	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3
61 131578С	МС121-0702 03-0105	толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	м3
62 131589С	МС121-0702 03-0205	более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта	м3
63 131597С	МС121-0702 03-0302	ГОСТ 8486-86 -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 -Доски обрезные	м3
64 131598С	МС121-0702 03-0303	хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 -Обшивка наружная и внутренняя из	м3
65 131600С	МС121-0702 03-0305	древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 -Наличники ГОСТ 8242-88	м3
66 131813С	МС121-0705 03-0103		м3
67 131822С	МС121-0705 03-0201		м
68 133764С	МС121-0901 02-0105	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 -Блоки оконные из ПВХ	м2
69 133837С	МС121-0902 01-0103	профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2
70 133841С	МС121-0902 01-0203	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,	м2

: 6 :	7 :	8 :	9	: 10
22,9946227	26810,52	25773		616497,79
18,2008109	32397,03	31250		589652,22
32,3328384	30575,34	29464	—	988587,53
8,91288	24707,28	23711	—	220213,02
0,1728	26022,06	25000	—	4496,61
2,9875392	20557,92	19643	—	61417,59
6, 5183616	20557,92	19643	—	134003,96
3,7336896	113547,34	110893	—	423950,52
285,14304	187,33	183		53415,85
3,276	4122,79	4000	-	13506,26
1,44	16578,12	16225	-	23872,49
173,94	13248,27	12946		2304404,1

1	2	3	4	
			поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	
71	134093С	МС121-0902 05-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м
72	134889С	МС121-1001 01-0701	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2
73	1355 ЮС	МС121-1003 04-0102	-Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м
74	135512С	МС121-1004 01-0101	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2
75	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2
76	135553С	МС121-1004 01-1101	-Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2
77	135836С	МС121-1005 01-0701	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг
78	135861С	МС121-1005 01-1302	-Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг
79	135936С	МС121-1005 02-1801	Клей Бустилат	т
80	135940С	МС121-1005 02-1805	Клей малярный жидкий	кг
81	135963С	МС121-1005 02-1901	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт
82	135976С	МС 121-1101 01-0103	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3
83	144572С	МС 121-1301 01-1901	-Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т
84	144574С	МС121-1301 01-2001	-Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т
85	144613С	МС121-1301 03-0102	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т
86	144669С	МС121-1301 04-0804	-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т
87	144679С	МС121-1301	Битум нефтяной дорожный жидкий,	т

: 6 :	7 :	8 :	9	: 10
12,12	831,7	812		10080,2
1971,529056	1815,8	1775,2	–	3579902,5
195,0408	391,68	384	—	76393,58
2806,330608	229,42	223	–	643828,37
486,37512	215,22	211	–	104677,65
27,78624	276,42	271	–	7680,67
7674,599232	83,73	81,25	–	642594,19
43,0746	547,74	537	–	23593,68
0,1501632	207649,18	202679	–	31181,27
115,9414632	1139,12	1116	–	132071,24
217,7251008	585,95	574	–	127576,02
137,2034592	9592,96	9286	–	1316187,3
0,00576	35035,98	34349	—	201,81
0,1872083	19948,14	19557	–	3734,46
0,0150474	12694,98	11607	–	191,03
6,339909	58564,32	57416	–	371292,46
15,0468941	95396,63	92806	–	1435423

1 :	: 2 :	: 3 :	: 4	: 5
		04-9901	марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	
88	145787С	МС121-1302 07-9901	-Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.
89	145803С	МС121-1302 08-0206	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000
90	145974С	МС121-1302 09-0202	-Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	**кг**
91	145975С	МС121-1302 09-0203	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг
92	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг
93	146016С	МС121-1302 11-0301	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т
94	146096С	МС121-1304 01-0332	-Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т
95	146309С	МС121-1305 03-0101	-Сетка стеклянная строительная СС-1	м2
96	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3
97	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг
98	146741С	МС121-1307 03-0201	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т
99	146743С	МС121-1307 03-0301	-Контакт Петрова керосиновый	т
100	146857С	МС121-1307 04-2302	-Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т
101	146859С	МС121-1307 04-2401	-Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т
102	146897С	МС121-1307 04-3604	-Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т
103	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг
104	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т

б :	7 :	8 :	9 :	10
1066,647456	25,51	25	-	27210,18
шт. 0,8502264	7338,74	7188	-	6239,59
15,75936	292,48	286	—	4609,3
5,6229744	227,46	223	-	1279
319,7859547	153,73	150	-	49160,69
0,1889531	1215531,96	1191698	-	229678,48
0,2426918	31967,82	31341	-	7758,33
631,31688	363,12	356	-	229243,79
0,21	181,44	163,39	-	38,1
0, 063	91,15	88	-	5,74
0,7416403	51147,9	50145	-	37933,34
0,114565	67003,8	65690	-	7676,29
0,1804998	71034	68750	-	12821,62
0,6998473	729435,76	714285,71	-	510493,68
0,0412576	187968,66	184283	-	7755,14
14,3618916	84,66	83	-	1215,88
0,000042	1774323,66	1739533	-	74,52

1 :	: 2 :	: 3 :	: 4	:
105	147076С	МС121-1308 04-0401	-Каболка	т
106	147147С	МС121-1308 07-0101	-Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг
107	147162С	МС121-1308 09-0301	-Лента бутиловая диффузионная	м
108	147163С	МС121-1308 09-0302	-Лента бутиловая ПСУЛ	м
109	147307С	МС121-1308 12-0801	-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2
110	147310С	МС121-1308 12-1002	-Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У ГОСТ 9466-75	кг
111	147341С	МС121-1308 12-1039	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т
112	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т
113	147444С	МС121-1308 14-0401	-Ерши металлические	кг
114	147621С	МС121-1308 16-1301	-Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т
115	147626С	МС121-1308 16-1501	-Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т
116	147697С	МС121-1308 16-2701	-Смола каменноугольная	т
117	147699С	МС121-1308 16-2703	-Смола покровная типа смолы ПРАСПАН	кг
118	147713С	МС121-1308 16-2808	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.
119	147780С	МС121-1308 16-3417	-Клинья пластиковые монтажные	шт.
120	147790С	МС121-1308 16-3427	-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.
121	147794С	МС121-1308 16-3431	-Отвердитель	т
122	149074С	МС122-0201 01-0405	-Плитки керамические для внутренней облицовки стен	м2

: 6 :	7 :	8 :	9	: 10
0,00216	1098659,34	1077117	-	2373,1
2047,72236	276,54	269,64	-	566277,14
141,076368	108,12	106	-	15253,18
439,263792	80,58	79	-	35395,88
48,3417408	162,18	159	-	7840,06
207,225216	1033,26	1013	-	214117,53
0,00684	195385,08	191554	-	1336,43
0,000294	208172,82	204091	-	61,2
35,2674	189,72	186	-	6690,93
0,7354496	14040,3	13765	-	10325,93
4,0893575	20254,14	19857	-	82826,42
0,1148157	75443,28	73964	-	8662,08
450,4896	381,48	374	-	171852,77
4457,646144	22,46	22	-	100118,73
1717,824	9,18	9	—	15769,62
147,089916	120,36	118	-	17703,74
0,0037541	576693,72	565386	-	2164,95
70,3296	1815,94	1768	-	127714,33

1 :	: 2 :	: 3 :	: 4	
			глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	
123	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
124	149244С	МС122-0401 01-9909	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
125	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т
126	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т
127	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т
128	149726С	МС122-0501 01-0101	-Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг
129	149838С	МС122-0501 02-9901	-Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006	кг
130	149897С	МС122-0501 04-9901	-Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг
131	149905С	МС122-0501 07-0101	-Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг
132	149999С	МС122-0601 01-9901	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2
133	150050С	МС122-0602 04-0402	-Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3
134	150293С	МС122-0603 01-1205	-Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2
135	248637С	МС121-1004 02-9903	-Изол ГОСТ 10296-79	м2
136	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3
137	249186С	МС121-1308 09-9901	-Лента бутиловая	м
138	249209С	МС121-1308 16-9902	-Паста антисептическая	т
139	249431С	МС122-0402	-Краска перхлорвиниловая фасадная	кг

: 6 :	7 :	8 :	9	: 10
0,0001302	247084,98	241071		32,17
0,4066344	75882,4	73214	-	30856,39
1,844458	54217,08	53154	-	100001,13
0,0073196	215209,9	209821	-	1575,25
0,000252	301728,34	294643	-	76,04
29036,0832	60,84	58,93	-	1766555,3
6587,6544	64,84	62,86	-	427143,51
1921,3992	74,13	71, 97	-	142433,32
583,04448	132,96	129,64	-	77521,59
401,68656	1725,24	1688,99	-	693005,72
14,3188186	27758,2	26786	-	397464,63
931,395456	1436,68	1383,93	-	1338117,2
3090,168	216,25	211		668248,83
!68,0033522	93,39	93,39	-	25028,83
706,749552	49	48	-	34630,73
0,7870516	575926,68	564634	-	453284,01
246,122088	271,49	2 65	-	66819,69

		01-1301	ХВ-161, марка А,Б		
140	249433С	МС122-0402 01-9902	-Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009		кг
141	249436С	МС122-0402 01-9905	-Краска аэрозольная, объемом 400 мл		шт.
142	249440С	МС122-0402 01-9909	-Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ		кг
143	249453С	МС122-0403 01-9901	-Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90		кг
144	249455С	МС122-0404 1- 0201	-Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77		т
145	249623С	МС122-0501 2- 0101	-Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006		кг
146	249765С	МС122-0604 01-9901	-Плинтусы для полов из пластиката м ГОСТ 19111-2001		
147	271957С	МС121-0904 4- 0307	-Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011		шт.
148	271976С	МС121-1001 5- 0305	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		м2
149		СПРАЙС-ЛИСТ-Воронка выпускная 76х102 ВП76Т8 ,ТОО"СПЕЦПР ОМ ЛТД"Актобе			шт
150		СПРАЙС-ЛИСТ-Держатель желоба 120х86 ВП76ДЦ ,ТОО"СПЕЦПР ОМ ЛТД"Актобе			шт
151		СПРАЙС-ЛИСТ-Труба водасточная 2м, 76х102 ,ТОО"СПЕЦПР ВП76Т ОМ ЛТД"Актобе			м
152		СПРАЙС-ЛИСТ-Держатель трубы 76х102ВП76ТДШ ,ТОО"СПЕЦПР ОМ ЛТД"Актобе			шт
153		СПРАЙС-ЛИСТ-Угол желоба 120х86 наружный ,ТОО"СПЕЦПР ОМ ЛТД"Актобе			шт

б	7	8	9	10
364,0162176	507,11	496	-	184596,26
0,9468	419,72	411	-	397,39
1,2321734	120,36	118	-	148,3
1469,7072	60,84	58,93	-	89416,99
3,6039168	328592,09	321429	-	1184218,6
4372,8336	44,99	43,39	-	196733,78
844,764	125,82	123	-	106288,21
42	4633,65	4598	-	194613,3
47,34	1295,48	1267	-	61328,02
30	366,07	—	—	10982,1
189	437,5			82687,5
48	1919,64			92142,72
90	437,5			39375
6	1705,36			10232,16

1 :	2 : 3 : 4	: 5 :	6 :	7 :	8 :	9	: 10
154	СПРАЙС-ЛИСТ-Угол желоба 120х86 внутренний ,ТОО"СПЕЦПР ОМ ЛТД"Актобе	шт	3	1500 -	- -	- -	4500
155	СПРАЙС-ЛИСТколено трубы ВП76К ,ТОО"СПЕЦПР ОМ ЛТД"Актобе	шт	30	812,5 -	- -	- -	24375
156	СПРАЙС-ЛИСТ-Желоб водасточный 3м,120х86х3000 ,ТОО"СПЕЦПР ОМ ЛТД"Актобе	шт	189	2419,64 -	- -	- -	457311,96
157	С121-050301-Проволока Вр1 диаметром 4 -2203 мм.Скрутка проволочная в ценах II	т	0,0223	127200,8	124107,14	-	2836,58
158	квартала 2016 года С121-090403-Дверь металлическа ДНС-21х10 -0201 огрунтованные и окрашенные в ценах II	шт.	5	64232,74	62932		321163,7
159	квартала 2016 года С11011-789 -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	6	4105,16	-	-	24630,96
160	С11011-791 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	64	3776,75 -	- -	- -	241712
	ВСЕГО	Тенге				-	31562807
	КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
161	С121-090102-Блоки дверные однопольные с -0102 глухими полотнами ДГ 21-6П в ценах внутренние СТ РК 943-92 II	м2	1,26	4564,45	4433	-	5751,21
162	квартала 2016 года С121-090102-Блоки дверные однопольные с -0102 глухими полотнами ДГ 21-8П в ценах внутренние СТ РК 943-92 II	м2	30,24	4564,45	4433	---_-_-	138028,97
163	квартала 2016 года С121-090102-Блоки дверные однопольные с -0102 глухими полотнами ДГ 21-7П в ценах внутренние СТ РК 943-92 II	м2	7,35	4564,45 -	4433 -	---_-_- -	33548,71

1 :	2 : 3 : 4	: 5 :	6 :	7 :	8	: 9 :	: 10
	квартала 2016 года						
164	С121-090102-Блоки дверные однопольные с -0103 глухими полотнами ДГ 21-9П; в ценах внутренние СТ РК 943-92 II	м2	15,12	4671,71 -	4539 -	_____-_„ -	70636,26
	квартала 2016 года						
165	С121-090102-Блоки дверные двупольные с -0105 глухими полотнами ДГ 21-14П в ценах внутренние СТ РК 943-92 II	м2	5,88	4122,79	4000	_____-_„	24242,01
	квартала 2016 года						
	ВСЕГО	Тенге				-	272207,14
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
166	С341-020101-Перевозка строительных грузов - 1040 самосвалами вне карьеров. в ценах Грузоподъемность 7,5 т. Класс II груза 1. Расстояние перевозки 40	т	97,483	1594,45	-	1913,34 186518,12	155431,77
	квартала км 2016 года						
167	С341-310104-Мусор строительный с погрузкой - 0601 вручную. Погрузка в ценах II	тенге за 1 тонну	83	552	_____-__--	552 53810,62	53810,62
	квартала 2016 года						
	ВСЕГО	Тенге				240328,74	209242,39
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
168	С11031-181 -Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	26,6861	39956,9 -	- -	- -	1066293,8
	ВСЕГО	Тенге					1066293,8

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал"

ФОРМА 5 АВС-4

Объект номер 7270-2

2-1-3

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

м Водопровод и канализация

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал"

Основание:

Сметная стоимость	2313,347	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,475	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	515,771	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

Н п п	ШИФР НОРМАТИВОВ КОДЫ РЕСУРСОВ	НОМЕРА: И	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2		3	4	5	6	7	8
			Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775					
			РАЗДЕЛ 1. Внутренний хоз-питьевой водопровод В1					
1	11-160601- 2015		-Вентили, диаметром 25 мм. Установка 0101 РСНБ РК	шт.		4	2237,99	8951,95
			Состав работ:					
1.	1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	1,764	7,056	1034,03	7296,12
1.	2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,012	0,048	1096,26	52,62
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1837,18	7348,74
1.	3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,42	1,68	121,3	203,78
1.	4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,048	1977,81	94,93
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,68	298,72
1.	5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00132	0,00528	177261,72	935,94
	6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000168	0,000672	195385,08	131,3
1.	7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0024	0,0096	30195,06	289,87

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7 :	: 8
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			339,28	1357,11
	НР первого уровня	%	54,36	998,69	3994,77
	НР второго уровня	%	4,24	137,24	548,94
	Накладные расходы	%	-	1135,93	4543,71
	Сметная прибыль	%	8	269,91	1079,65
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3643,83	14575,31
2	ПРАЙС-ЛИС -Стоимость вентиль ППР Ду 25мм Ру1,6МПа Т, ТОО"АЬМА ТНЕКМ" Актау	шт	4	1095,54	4382,14
	НР второго уровня	%	4,24	46,45	185,8
	Накладные расходы	%	-	46,45	185,8
	Сметная прибыль	%	8	91,36	365,44
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1233,35	4933,38
3	11 -160601- -Вентили, диаметром 15 мм. Установка 0101 РСНБ РК 2015	шт.	16	2237,99	35807,79
	Состав работ:				
3. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	1,764	28,224	1034,03	29184,46
3. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,192	1096,26	210,48
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1837,18	29394,94
3. 3	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,42	6,72	121,3	815,14
3. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,012	0,192	1977,81	379,74
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,68	1194,88
3. 5	21-130201-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 0506 работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00132	0,02112	177261,72	3743,77
3. 6	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,000168	0,002688	195385,08	525,2
3. 7	23-021101-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм 1303 ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0024	0,0384	30195,06	1159,49
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			339,28	5428,45
	НР первого уровня	%	54,36	998,69	15979,09
	НР второго уровня	%	4,24	137,24	2195,76
	Накладные расходы	%	-	1135,93	18174,86
	Сметная прибыль	%	8	269,91	4318,61
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3643,83	58301,26
4	ПРАЙС-ЛИС -Стоимость вентиль ППР Ду 15мм Ру1,0МПа Т, ТОО"АЬМА	м3	16	708,04	11328,57

1	: 2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
	ТНЕКМ" Актау				
	НР второго уровня	4,24		30,02	480,33
	Накладные расходы	-		30,02	480,33
	Сметная прибыль	8		59,04	944,71
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			797,1	12753,62
5	11-160901- -Счетчики (водомеры), диаметр 20 мм. Установка 0501 РСНБ РК 2015	счетчик (водомер)	2	564,55	1129,11
	Состав работ:				
	1. Насадка и приварка фланцев на концы труб				
	2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением	на резьбе			
5.	1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)	чел-ч	0,492	0,984	1070,88	1053,75
5.	2 2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,024	1096,26	26,31
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			540,03	1080,06
5.	3 33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,012	0,024	1977,81	47,47
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			23,73	47,47
5.	4 21-130803-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 0901	кг	0,012	0,024	303,96	7,3
5.	5 22-040603-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 0102	кг	0,012	0,024	303,11	7,27
5.	6 22-040201-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик 0702 железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,048	277,61	13,33
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			13,95	27,9
	НР первого уровня	54,36		293,56	587,12
	НР второго уровня	4,24		36,38	72,77
	Накладные расходы	-		329,94	659,89
	Сметная прибыль	8		71,56	143,12
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			966,06	1932,11
6	23-030301- -Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN 0210 РСНБ 20 РК 2015 0,83 КГ в ценах II квартала 2016 года	шт.	2	5455,68	10911,36
	НР второго уровня	4,24		231,32	462,64
	Накладные расходы	-		231,32	462,64
	Сметная прибыль	8		454,96	909,92
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6141,96	12283,92
7	11-160501- -Трубопроводы водоснабжения из напорных	Трубы м	37	1698,85	62857,56

1	2	3	4	5	6	7	8
	0203 РСНБ РК 2015	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, трубопровод наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	а				
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
7. 1		Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	1,26	46,62	1129,82	52672,21
7. 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,05928	2,193	980,87	2151,4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1481,72	54823,61
7. 3	31-060202 0201	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,05568	2,06	4386,77	9037,45
7. 4	31-050101 0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0006	0,0222	3468,14	76,99
7. 5	31-050102 0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00036	0,01332	3262,26	43,45
7. 6	33-010201 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00264	0,09768	1977,81	193,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				252,73	9351,09
7. 7	21-100502 1802	-Елей марки 88-СА	кг	0,00204	0,07548	1612,7	121,73
7. 8	21-130102 0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0,000002	86183,88	0,15
7. 9	21-130207 0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 Метиленхлорид ГОСТ 9968-86	кг	0,00612	0,22644	941,46	213,18
7.10	21-130704 3501		кг	0,0024	0,0888	178,5	15,85
7.11	21-130812 0101	-Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00072	0,02664	3708,72	98,8
7.12	23-021104 0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0144	0,5328	511,02	272,27
7.13	21-130703 1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01452	0,53724	209	112,28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22,55	834,27
		НР первого уровня	о	54,36		805,46	29802,11
		НР второго уровня	о	4,24		106,18	3928,77
		Накладные расходы	о	-		911,65	33730,88
		Сметная прибыль	о	8		208,84	7727,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2819,34	104315,52
8	11-160501 0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, трубопровод наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м а		18	2208,24	39748,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
8	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	1,548	27,864	1129,82	31481,3
8	2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,10104	1,819	976,79	1776,5
.						1847,66	33257,81
8 .	3	31-060202-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб 0201	маш.-ч	0,09744	1,754	4386,77	7694,04
8 .	4	31-050101-Краны башенные, 8 т 0102	маш.-ч	0,0006	0,0108	3468,14	37,46
8 .	5	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,00036	0,00648	3262,26	21,14
8 .	6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00264	0,04752	1977,81	93,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				435,92	7846,62
8 .	7	21-100502-Клей марки 88-СА 1802	кг	0,0024	0,0432	1612,7	69,67
8 .	8	21-130102-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 0901	т	0	0,000001	86183,88	0,05
8 .	9	21-130207-Дюбели металлические с калиброванной головкой с 0602 цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,00708	0,12744	941,46	119,98
8.10		21-130704-Метиленхлорид ГОСТ 9968-86 3501	кг	0,003	0,054	178,5	9,64
8.11		21-130812-Патроны для строительно-монтажного пистолета 0101	1000 шт.	0,000828	0,014904	3708,72	55,27
8.12		23-021104-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, 0405 хомуты/	кг	0,0144	0,2592	511,02	132,46
8.13		21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82 1404	м3	0,00888	0,15984	209	33,41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,36	420,47
		НР первого уровня НР второго уровня Накладные расходы	%	54,36		1004,39	18078,94
		Сметная прибыль	%	4,24		136,22	2451,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	8		1140,6	20530,82
						267,91	4822,34
						3616,75	65101,56
9	23-010501- 1305 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17м - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,226 КГ			37	136,91	5065,67

1	: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
	квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4,24		5,8	214,78
		Накладные расходы	%	-		5,8	214,78
		Сметная прибыль	%	8		11,42	422,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,13	5702,89
10	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11м - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,116 КГ			18	92,86	1671,48
		НР второго уровня	%	4,24		3,94	70,87
		Накладные расходы	%	-		3,94	70,87
		Сметная прибыль	%	8		7,74	139,39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				104,54	1881,74
		Детали трубопроводов					
11	11-220801- РСНБ Установка РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы,переходы. 0201	шт.		26	1698,64	44164,55
		Состав работ:					
		1. Установка фасонных частей на готовое основание					
		2. Соединение с трубопроводом сваркой					
11.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	0,4968	12,917	1034,03	13356,36
11.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,2712	7,051	972,83	6859,65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				777,54	20216,01
11.3		31-060202-0201 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,2688	6,989	4386,77	30658,26
11.4		31-050104-0101 Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0012	0,0312	2827,89	88,23
11.5		33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0312	1977,81	61,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1184,93	30808,2
		НР первого уровня	%	55,89		434,57	11298,73
		НР второго уровня	%	4,24		90,45	2351,64
		Накладные расходы	%	-		525,01	13650,37
		Сметная прибыль	%	8		177,89	4625,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2401,54	62440,12
12	11-220801- РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка 0202	шт.		16	2503,45	40055,23
		Состав работ:					
		1. Установка фасонных частей на готовое основание					

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
12.	2. Соединение с трубопроводом сваркой 1 1 Затраты				
12.	труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	0,7332	11,731	1034,03 12130,41
	2 2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,3996	6,394	972,62 6218,53
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1146,81 18348,94
12.	3 31-060202-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,396	6,336	4386,77 27794,57
12.	0201				
	4 31-050104-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0012	0,0192	2827,89 54,3
12.	0101				
	5 33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0024	0,0384	1977,81 75,95
	0101				1745,3 27924,82
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: НР первого уровня	°	55,89		640,95 10255,22
	НР второго уровня	°	4,24		133,32 2133,16
	Накладные расходы	°	-		774,27 12388,39
	Сметная прибыль	°	8		262,22 4195,49
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3539,94 56639,11
13	23-020304- -Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 1404 РСНБ 11, DN 32х32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 РК 2015 0,115 КГ в ценах II квартала 2016 года	SDRшт.		4	2231,9 8927,6
	НР второго уровня				
		°	4,24		94,63 378,53
	Накладные расходы	°	-		94,63 378,53
	Сметная прибыль	°	8		186,12 744,49
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2512,66 10050,62
14	23-020304- -Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 1402 РСНБ 11, DN 20х20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 РК 2015 0,1 КГ в ценах II квартала 2016 года	SDRшт.		12	2703,12 32437,44
	НР второго уровня				
		°	4,24		114,61 1375,35
	Накладные расходы	°	-		114,61 1375,35
	Сметная прибыль	°	8		225,42 2705,02
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3043,15 36517,81
15	23-020302- -Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 2404 РСНБ PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 РК 2015 0,102 КГ в ценах II квартала	32,шт.		6	456,06 2736,36

1	2	3	4	5	6	7	8
	2016 года						
		НР второго уровня	О	4,24		19,34	116,02
		Накладные расходы	О	-		19,34	116,02
		Сметная прибыль	О	8		38,03	228,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				513,43	3080,57
16	23-020304-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,093 КГ	шт.		16	2024,81	32396,96
		НР второго уровня О Накладные расходы О Сметная прибыль О		4,24		85.85	1373.63
						85.85	1373.63
				8		168,85	2701,65
						2279,51	36472,24
17	23-0203042002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,шт. DN 32х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,06 КГ			4	1298,53	5194,12
		НР второго уровня	О	4,24		55,06	220,23
		Накладные расходы	О	-		55,06	220,23
		Сметная прибыль	О	8		108,29	433,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1461,87	5847,5
18	11-161001-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка		1	7412,91	7412,91
		Состав работ: 1. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 2. Вырубка борозды для удобства работ 3. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 4. Установка арматуры муфтовой 5. Пуск системы					
18.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	5,352	5,352	1129,82	6046,8
18.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,012	0,012	1096,26	13,16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6059,95	6059,95
18.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,516	0,516	121,3	62,59
18.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,012	1977,81	23,73
18.5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,588	0,588	23,38	13,75

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 : : 7 :	8
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			100,07	100,07
18 6	21-130701-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 0201	м3	0,01008	0,01008 5987,52	60,35
18 7	21-130701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 0401	м3	0,0444	0,0444 181,44	8 06
18 8	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,00018	0,00018 195385,08	35,17
18 9	23-010104-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованныем 0202 с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		0 00	0 8 369,25	177,24
18 10	23-040501-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, 0202 DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,2	1,2 821,02	985,22
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			1266,04	1266,04
	НР первого уровня	0	54,36	3294,19	3294,19
	НР второго уровня	0	4,24	453,98	453,98
	Накладные расходы	0	-	3748,17	3748,17
	Сметная прибыль	0	8	892,89	892,89
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			12053,97	12053,97
19	1 -161001- -Трубопроводы водоснабжения диаметром до 32 мм. 0104 РСНБ РК 2015 Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	9000,1	9000,1
	Состав работ: 1. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 2. Вырубка борозды для удобства работ 3. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 4. Установка арматуры муфтовой 5. Пуск системы				
19.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	5,352	5,352 1129,82	6046,8
19.2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,012	0,012 1096,26	13,16
				6059,95	6059,95
19.3	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,516	0,516 121,3	62,59
19.4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,012	0,012 1977,81	23,73
19.5	31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки 0501	маш.-ч	0,588	0,588 23,38	13,75
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			100,07	100,07
19.6	21-130701-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 0201	м3	0,01008	0,01008 5987,52	60,35
19.7	21-130701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 0401	м3	0,0444	0,0444 181,44	8,06
19.8	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,00018	0,00018 195385,08	35,17
19.9	23-010104-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованныем 0204 с резьбой обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм		0,48	0,48 669	321,12

1	2 : 3 :: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
	ГОСТ 3262-75				
19.10	23-040501-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, 0204 DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,2	1,2	2023,78	2428,54
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2853,24	2853,24
	НР первого уровня	%	54,36		3294,19	3294,19
	НР второго уровня	%	4,24		521,28	521,28
	Накладные расходы	%	-		3815,47	3815,47
	Сметная прибыль	%	8		1025,25	1025,25
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13840,82	13840,82
20	11-0101 -161101- -Трубопроводы систем водопровода диаметром до 50 мм. РСНБ Испытание гидравлическое РК 2015	м трубопровода		55	84,56	4650,82
	Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
20. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1324,68)	чел-ч	0,06012	3,307	1324,68	4380,19
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,64	4380,19
20. 2	32-040105-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, 0501 давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	.маш.-ч	0,018	0,99	116,69	115,52
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,1	115,52
20. 3	21-130803-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 0901	кг	0,00024	0,0132	303,96	4,01
20. 4	22-040603-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 0102	кг	0,00024	0,0132	303,11	4
20. 5	21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82 1404	м3	0,012	0,66	209	137,94
20. 6	22-040201-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик 0702 железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0006	0,033	277,61	9,16
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,82	155,11
	НР первого уровня	%	54,36		43,29	2381,07
	НР второго уровня	%	4,24		5,42	298,15
	Накладные расходы	%	-		48,71	2679,22
	Сметная прибыль	%	8		10,66	586,4
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143,94	7916,45

1	2 : 3	4 : 5	6 : 7	8
ИТОГО	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		368830,14
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге .		84219,79
	Всего заработная плата -	Тенге .		38564,95
	Накладные расходы -	Тенге .		26038,76
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге .		21553,95
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге .		4484,81
	Сметная прибыль -	Тенге .		8820,68
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге .		119079,22
	Нормативная трудоемкость -	чел. - ч .		38,09
	Сметная заработная плата -	Тенге .		38564,95
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге .		284610,36
	Материалы -	Тенге .		12342,6
	Всего заработная плата -	Тенге .		142405,24
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге .		115051,7
	Накладные расходы -	Тенге .		92761,22
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге .		77411,49
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге .		15349,73
	Сметная прибыль -	Тенге .		30189,73
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге .		407561,3
	Нормативная трудоемкость -	чел. - ч .		129,06
	Сметная заработная плата -	Тенге .		142405,24
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге .		526640,52
	Нормативная трудоемкость -	чел. - ч .		167,15
	Сметная заработная плата -	Тенге .		180970,19
	РАЗДЕЛ 2. Внутренний водопровод горячей воды ТЗ			
21	11-160601- -Вентили, диаметром 15 мм. Установка 0101 РСНБ РК 2015	шт.	13	2237,99	29093,83
	Состав работ:				
21. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	1,764	22,932	1034,03	23712,38
21. 2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,012	0,156	1096,26	171,02
					1837,18	23883,39
21. 3	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,42	5,46	121,3	662,3
21. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,012	0,156	1977,81	308,54
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,68	970,84
21. 5	21-130201-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 0506	т	0,00132	0,01716	177261,72	3041,81
21. 6	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,000168	0,002184	195385,08	426,72
21. 7	23-021101-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм 1303 ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0024	0,0312	30195,06	942,09

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			339,28	4410,62
	НР первого уровня	° О	54,36	998,69	12983,01
	НР второго уровня	° ^	4,24	137,24	1784,06
	Накладные расходы	° ^	-	1135,93	14767,07
	Сметная прибыль	° О	8	269,91	3508,87
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3643,83	47369,77
22	ПРАЙС-ЛИС -Стоимость вентиль ППР Ду 15мм Ру1,0МПа Т, ТОО'^МА ТНЕКМ" Актау	м3	13	708,04	9204,46
	НР второго уровня	° ^	4,24	30,02	390,27
	Накладные расходы	° ^	-	30,02	390,27
	Сметная прибыль	° О	8	59,04	767,58
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			797,1	10362,31
23	11 -161301- -Трубопроводы водоснабжения из многослойных 0203 РСНБ металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладкатрубопровод РК 2015	Трубы м а	4	1276,33	5105,3
	Состав работ:				
	1. Прокладка трубопровода				
	2. Установка и заделка креплений				
	3. Промывка трубопровода водой				
23.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1112,63)	чел-ч	1,128	4,512	1112,63	5020,19
23.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00528	0,02112	1121,77	23,69
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			1260,97	5043,88
23.3	34-030302-Дрели электрические 0301	маш.-ч	0,0588	0,2352	7,51	1,77
23.4	31-050101-Краны башенные, 8 т 0102	маш.-ч	0,00048	0,00192	3468,14	6,66
23.5	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,00036	0,00144	3262,26	4,7
23.6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00444	0,01776	1977,81	35,13
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			12,06	48,25
23.7	21-130102-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 0901	т	0	0	86183,88	0,01
23.8	23-021104-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, 0405 хомуты/	кг	0,0144	0,0576	511,02	29,43
23.9	21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82 1404	м3	0,00888	0,03552	209	7,42
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			9,22	36,87
	НР первого уровня	° О	54,36	685,46	2741,85
	НР второго уровня	° О	4,24	83,18	332,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы		-		768,64	3074,57
		Сметная прибыль		8		163,6	654,39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2208,57	8834,27
24	11-1613010202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка трубопровода	м		18	1275,62	22961,11
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой					
24.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1112,63)	чел-ч	1,128	20,304	1112,63	22590,84
24.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00528	0,09504	1121,77	106,61
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1260,97	22697,45
24.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,05472	0,98496	7,51	7,4
24.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00048	0,00864	3468,14	29,96
24.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00036	0,00648	3262,26	21,14
24.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00444	0,07992	1977,81	158,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,03	216,57
24.7	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86183,88	8
24.8	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0144	0,2592	511,02	132,46
24.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00564	0,10152	209	21,22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8,54	153,7
		НР первого уровня		54,36		685,46	12338,34
		НР второго уровня		4,24		83,15	1496,7
		Накладные расходы		-		768,61	13835,03
		Сметная прибыль		8		163,54	2943,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2207,77	39739,83
25	23- 010701- 0107 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 Es ценах 0,215 КГ т т квартала 2016 года	м		4	499	1996
		НР второго уровня		4,24		21,16	84,63
		Накладные расходы		-		21,16	84,63

1	2 : 3	: 4	: 5 :	6 :	7 :: 8
	Сметная прибыль	%	8	41,61	166,45
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			561,77	2247,08
26	23 ■010701- -Трубы металлополимерные многослойные наружным 0105 РСНБ диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем РК 2015 водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 Es ценах 0,138 КГ тт квартала 2016 года	м	18	262,42	4723,56
	НР второго уровня	%	4,24	11,13	200,28
	Накладные расходы	%	-	11,13	200,28
	Сметная прибыль	%	8	21,88	393,91
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			295,43	5317,75
27	11 ■161001- -Трубопроводы горячего водоснабжения диаметром до 25 0103 РСНБ мм. Врезки в действующие внутренние сети РК 2015	врезка	4	7836,02	31344,1
	Состав работ: 1. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды изучастка трубопровода 2. Вырубка борозды для удобства работ 3. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приваркаштуцера 4. Установка арматуры муфтовой 5. Пуск системы				
27	1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	5,352	21,408	1129,82	24187,19
27	2 2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,048	1096,26	52,62
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			6059,95	24239,81
27	3 31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,516	2,064	121,3	250,36
27	4 33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,012	0,048	1977,81	94,93
27	5 31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки 0501	маш.-ч	0,588	2,352	23,38	54,99
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			100,07	400,29
27	6 21-130701-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 0201	м3	0,01008	0,04032	5987,52	241,42
27	7 21-130701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 0401	м3	0,0444	0,1776	181,44	32,22
27	8 21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,00018	0,00072	195385,08	140,68
27	9 23-010104-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованныем 0203 с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		0,48	1,92	522,71	1003,6
27	10 23-040501-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN16, 0203 DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,2	4,8	1112,23	5338,7
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			1689,16	6756,62
	НР первого уровня	%	54,36	3294,19	13176,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		471,92	1887,68
		Накладные расходы	%	-		3766,11	15064,44
		Сметная прибыль	%	8		928,17	3712,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12530,31	50121,23
28	11-0102 РСНБ РК 2015	-161001- -Трубопроводы горячего водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка		18	7412,91	133432,42
		Состав работ: 1. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 2. Вырубка борозды для удобства работ 3. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 4. Установка арматуры муфтовой 5. Пуск системы					
28	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	5,352	96,336	1129,82	108842,34
28	2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,012	0,216	1096,26	236,79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6059,95	109079,13
28	3	31-060103-0501 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,516	9,288	121,3	1126,63
28	4	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,216	1977,81	427,21
28	5	31-060202-0501 Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,588	10,584	23,38	247,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				100,07	1801,3
28	6	21-130701-0201 Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,01008	0,18144	5987,52	1086,38
28	7	21-130701-0401 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0444	0,7992	181,44	145,01
28	8	21-130812-1039 Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00324	195385,08	633,05
28	9	23-010104-0202 Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованныем с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8мм ГОСТ 3262-75		8,64		369,25	3190,32
28	10	23-040501-0202 Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,2	21,6	821,02	17734,03
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1266,04	22788,78
		НР первого уровня	%	54,36		3294,19	59295,42
		НР второго уровня	%	4,24		453,98	8171,66
		Накладные расходы	%	-		3748,17	67467,08
		Сметная прибыль	%	8		892,89	16071,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12053,97	216971,45
	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем горячего водоснабжения диаметромм до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровода		22	84,56	1860,33
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
29.	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1324,68)	чел-ч	0,06012	1,323	1324,68	1752,07
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,64	1752,07
29.	2	32-040105-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, 0501 давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	,маш.-ч	0,018	0,396	116,69	46,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,1	46,21
29.	3	21-130803-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 0901	кг	0,00024	0,00528	303,96	1,6
29.	4	22-040603-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 0102	кг	0,00024	0,00528	303,11	1,6
29.	5	21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82 1404	м3	0,012	0,264	209	55,18
29.	6	22-040201-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик 0702 железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0006	0,0132	277,61	3,66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,82	62,05
		НР первого уровня	%	54,36		43,29	952,43
		НР второго уровня	%	4,24		5,42	119,26
		Накладные расходы	%	-		48,71	1071,69
		Сметная прибыль	%	8		10,66	234,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143,94	3166,58
30	11 -220801- 0201 РСНБ отводы,переходы.ревизия,прочистка Установка РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые:	Детали трубопроводов шт.		23	1698,64	39068,64
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой					
30.	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	0,4968	11,426	1034,03	11815,24
30.	2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,2712	6,238	972,83	6068,15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				777,54	17883,39
30.	3	31-060202-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб 0201	маш.-ч	0,2688	6,182	4386,77	27120,77
30.	4	31-050104-Краны на гусеничном ходу, до 16 т 0101	маш.-ч	0,0012	0,0276	2827,89	78,05
30.	5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0012	0,0276	1977,81	54,59

1	: 2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			1184,93	27253,4
	НР первого уровня	%	55,89	434,57	9995,03
	НР второго уровня	%	4,24	90,45	2080,3
	Накладные расходы	%	-	525,01	12075,33
	Сметная прибыль	%	8	177,89	4091,52
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2401,54	55235,49
31		шт.	15	2503,45	37551,78
	11-220801- -Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка 02 02 РСНБ РК 2015				
	Состав работ:				
	1. Установка фасонных частей на готовое основание				
	2. Соединение с трубопроводом сваркой				
31. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	0,7332	10,998	1034,03	11372,26
31. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,3996	5,994	972,62	5829,87
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			1146,81	17202,13
31. 3	31-060202-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб 0201	маш.-ч	0,396	5,94	4386,77	26057,41
31. 4	31-050104-Краны на гусеничном ходу, до 16 т 0101	маш.-ч	0,0012	0,018	2827,89	50,9
31. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0024	0,036	1977,81	71,2
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			1745,3	26179,52
	НР первого уровня	%	55,89	640,95	9614,27
	НР второго уровня	%	4,24	133,32	1999,84
	Накладные расходы	%	-	774,27	11614,11
	Сметная прибыль	%	8	262,22	3933,27
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3539,94	53099,16
32	23-020304- -Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года 0,088 КГ	шт.	3	2703,1	8109,3
	НР второго уровня	%	4,24	114,61	343,83
	Накладные расходы	%	-	114,61	343,83
	Сметная прибыль	%	8	225,42	676,25
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3043,13	9129,39
33	23-020304- -Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1402 РСНБ РК 2015 в ценах 0,1 КГ	шт.	12	2703,12	32437,44

1	2	3	4	5	6	7	8
	II квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4,24		114,61	1375,35
		Накладные расходы	%	-		114,61	1375,35
		Сметная прибыль	%	8		225,42	2705,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3043,15	36517,81
34	23-020304-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,078 КГ	шт.		4	2176,77	8707,08
		НР второго уровня	%	4,24		92,3	369,18
		Накладные расходы	%	-		92,3	369,18
		Сметная прибыль	%	8		181,53	726,1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2450,59	9802,36
35	23-020304-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,093 КГ	шт.		16	2024,81	32396,96
		НР второго уровня	%	4,24		85,85	1373,63
		Накладные расходы	%	-		85,85	1373,63
		Сметная прибыль	%	8		168,85	2701,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2279,51	36472,24
36	23-020304-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,059 КГ	шт.		3	1785,07	5355,21
		НР второго уровня	%	4,24		75,69	227,06
		Накладные расходы	%	-		75,69	227,06
		Сметная прибыль	%	8		148,86	446,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2009,62	6028,85
37	11-170301 0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры. Установка	Внутренняя канализация К1 комплект		3	15155,02	45465,05

1 :	2 : 3	: 4 :	5 :	6	: 7 :	: 8
	Состав работ: 1. Установка приборов 2. Регулировка смывной арматуры 3. Присоединение приборов к трубопроводам					
37. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1083,98)	чел-ч	2,664	7,992	1083,98	8663,17
37. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0852	0,2556	1039,8	265,77
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 34-030302-				2976,31	8928,94
37. 3	Дрели электрические 0301	маш.-ч	0,024	0,072	7,51	0,54
37. 4	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,0384	0,1152	1589,32	183,09
37. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0468	0,1404	1977,81	277,68
	0101				153,77	461,31
37. 6	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 21-100502-Замазка защитная 1301	кг	0,48	1,44	339,66	489,11
37. 7	21-100502-Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 1812	т	0,000096	0,000288	1120908,6	322,82
37. 8	21-130207-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами 0409 размерами 8 мм х 60 мм 21-130803-Очес льняной ГОСТ Р	10 шт.	0,48	1,44	69,43	99,98
37. 9	53486-2009 0901	кг	0,0048	0,0144	303,96	4,38
37.10	21-130804-Каболка 0401	т	0,00012	0,00036	1098659,34	395,52
37.11	21-130816-Пластина резиновая рулонная вулканизированная из 1901 резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 22-040603-Олифа	кг	0,096	0,288	1191,36	343,11
37.12	"Оксоль" ГОСТ 32389-2013 0108	кг	0,024	0,072	269,45	19,4
37.13	23-030102-Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с 0302 бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,2	3,6	9618,41	34626,28
37.14	22-040201-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик 0702 железный ГОСТ 10503-71	кг	0,048	0,144	277,61	39,98
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:		54,36		12113,52	36340,57
	НР первого уровня НР второго уровня Накладные расходы		4,24		1617,92	4853,77
	Сметная прибыль		8		711,17 2329,1	2133,52 6987,29
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1398,73	4196,19
					18882,84	56648,53
38	11-170101- -Умывальники одиночные.Умывальник керамический с 0106 РСНБ переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 РК 2015 мм и более, с пьедесталом. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		6	11393,12	68358,74
	Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов					

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
38	3. Присоединение приборов к трубопроводам 1 Затраты				
38 1	труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	2,34	14,04	1096,26	15391,49
2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,042	0,252	1049,73	264,53
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 34-030302-				2609,34	15656,02
38 3	Дрели электрические	маш.-ч	0,024	0,144	7,51	1,08
38	0301					
. 4	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0156	0,0936	1589,32	148,76
38	0401					
. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0264	0,1584	1977,81	313,29
	0101					
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				77,19	463,13
38 . 6		т	0,000432	0,002592	205870,68	533,62
38	0101					
7	21-100502-Замазка защитная	кг	0,24	1,44	339,66	489,11
38	1301					
8	21-130207-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	10 шт.	0,48	2,88	69,43	199,96
38	0409 размерами 8 мм х 60 мм 21-130803-Очес льняной ГОСТ Р					
9	53486-2009	кг	0,036	0,216	303,96	65,66
38	0901					
10	22-040603-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,024	0,144	269,45	38,8
38	0108					
11	23-030102-Умывальник керамический с переливом, шириной от 430	шт.	1,2	7,2	7096,81	51097,03
	0945 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом					
38	ГОСТ 30493-96					
12	22-040201-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик	кг	0,048	0,288	277,61	79,95
	0702 железный ГОСТ 10503-71					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	° о ° о			8750,69	52504,13
	НР первого уровня НР второго уровня Накладные расходы	° о	54,36		1418,44	8510,61
	Сметная прибыль	° о	4,24		543,21	3259,26
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	° о	8		1961,65	11769,87
					1068,38	6410,29
11	170101- -Поддоны душевые стальной эмалированный, размерами				14423,15	86538,91
39 -		комплект		3	6820,1	20460,31
	0110 РСНБ 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94. РК 2015					
	Установка					
	Состав работ:					
	1. Установка санитарных приборов					
	2. Установка и заделка кронштейнов					
	3. Присоединение приборов к трубопроводам					
39 . 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,188	3,564	1096,26	3907,07
39 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,102	0,306	1062,36	325,08
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1410,72	4232,15
39 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0276	0,0828	1589,32	131,6

1 :	2	3	4 :	5 :	6	7 :	8
39. 4	33-010201 0401 0101	■Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0744	0,2232	1977,81	441,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				191,01	573,04
39. 5	21-130101 1901		т	0,00024	0,00072	35035,98	25,23
39. 6	21-130201 0901		т	0,000012	0,000036	381819,66	13,75
39. 7	21-130803 0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,072	0,216	303,96	65,66
39. 8	21-130804 0401	Каболка	т	0,000084	0,000252	1098659,34	276,86
39. 9	21-130812 1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000011	195385,08	2,11
39.10	22-040603 0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,084	0,252	269,45	67,9
39.11	23-030102 0206	мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1,2	3,6	4274,66	15388,78
39.12	22-040201 0702	краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,168	0,504	277,61	139,92
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5326,73	15980,19
		НР первого уровня	о-	54,36		766,87	2300,6
		НР второго уровня	о	4,24		321,69	965,06
		Накладные расходы	о	-		1088,55	3265,66
		Сметная прибыль	о-	8		632,69	1898,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8541,35	25624,04
40	11-170101 0102 РСНБ РК 2015	-Душевая кабина. Установка	комплект		1	3030,57	3030,57
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам					
40. 1		Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	2, 34	2,34	1096,26	2565,25
40. 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,1524	0,1524	1089,21	166
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2731,24	2731,24
40. 3	31-050102 0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т -	маш.-ч	0,0132	0,0132	3262,26	43,06
40. 4	31-050602 0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,048	0,048	1589,32	76,29
40. 5	33-010201 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0912	0,0912	1977,81	180,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				299,73	299,73
40. 6	21-130101	-Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74т		0,00024	0,00024	35035,98	8,41

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 : 7	: 8
40	1901				
	7 21-130803-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0072	0,0072 303,96	2,19
40	0901				
	8 21-130804 - Каболка	т	0,000084	0,000084 1098659,34	92,29
40	0401				
	. 9 22-040603-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,072	0,072 269,45	19,4
40	0108				
	10 22-040201-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик	кг	0,156	0,156 277,61	43,31
	0702 железный ГОСТ 10503-71				
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			165,59	165,59
	НР первого уровня	о	54,36	1484,7	1484,7
	НР второго уровня	о	4,24	191,45	191,45
	Накладные расходы	о	-	1676,15	1676,15
	Сметная прибыль	о	8	376,54	376,54
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5083,26	5083,26
41	ПРАЙС-ЛИС -Стоимость душевая кабина	шт	1	707142,86	707142,86
	Т ТОРГОВЫЙ				
	сети				
	Актау				
	НР второго уровня	о	4,24	29982,86	29982,86
	Накладные расходы	о	-	29982,86	29982,86
	Сметная прибыль	о	8	58970,06	58970,06
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			796095,77	796095,77
42	1 -160501- -Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб	Трубы м	15	864,12	12961,73
	0102 РСНБ высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	трубопровод			
	Р 2015	а			
	Состав работ:				
	1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами				
	2. Установка и заделка креплений				
	3. Установка задвижек				
	4. Испытание трубопровода				
42	1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,672	10,08 1129,82	11388,59
42	2 2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00336	0,0504 1122,98	56,6
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			763,01	11445,18
42	. 3 31-050101-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00048	0,0072 3468,14	24,97
	0102				
42	4 31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00024	0,0036 3262,26	11,74
	0102				
42	5 33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00264	0,0396 1977,81	78,32
	0101				
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			7,67	115,04
42	. 6 21-130201-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических	т	0,000032	0,000479 178751,94	85,59
	0508 работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87				
42	7 23-021104-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	0,0144	0,216 511,02	110,38

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
	0405 хомуты/				
42 8	21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82 1404	м3	0,01884	0,2826	209	59,06
42 9	23-021103-Кольца резиновые для муфтовых соединений 9903 асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,048	0,72	1670,94	1203,08
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				97,21	1458,11
	НР первого уровня	%	54,36		414,77	6221,6
	НР второго уровня	%	4,24		54,22	813,37
	Накладные расходы	%	-		469	7034,98
	Сметная прибыль	%	8		106,65	1599,74
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1439,76	21596,44
43 11-0101 РСНБ РК 2015	-160501- -Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		29	836,18	24249,34
	Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода					
43 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,7008	20,323	1129,82	22961,56
43 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00156	0,04524	1125,04	50,9
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				793,53	23012,45
43 3	31-050101-Краны башенные, 8 т 0102	маш.-ч	0,00012	0,00348	3468,14	12,07
43 4	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,00012	0,00348	3262,26	11,35
43 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00132	0,03828	1977,81	75,71
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,42	99,13
43 6	21-130201-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 0508 работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000014	0,000418	178751,94	74,65
43 7	23-021104-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, 0405 хомуты/	кг	0,0144	0,4176	511,02	213,4
43 8	21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82 1404	м3	0,00468	0,13572	209	28,37
43 9	23-021103-Кольца резиновые для муфтовых соединений 9903 асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,018	0,522	1670,94	872,23
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,99	1188,64
	НР первого уровня	%	54,36		431,36	12509,57
	НР второго уровня	%	4,24		53,74	1558,58
	Накладные расходы	%	-		485,11	14068,15
	Сметная прибыль	%	8		105,7	3065,4
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1427	41382,88

1	2	3	4	5	6	7	8
44	11-1605010102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		15	856,76	12851,35
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода					
44.		Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,672	10,08	1129,82	11388,59
44.		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00336	0,0504	1122,98	56,6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				763,01	11445,18
44.	31-0501010102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00048	0,0072	3468,14	24,97
44.	31-0501020102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00024	0,0036	3262,26	11,74
44.	33-0102010101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00264	0,0396	1977,81	78,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,67	115,04
44.	21-1302010508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000032	0,000479	178751,94	85,59
44.	21-1307031404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01884	0,2826	209	59,06
44.	23-0211039903	-Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,048	0,72	1670,94	1203,08
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				89,85	1347,73
		НР первого уровня	%	54,36		414,77	6221,6
		НР второго уровня	%	4,24		53,91	808,69
		Накладные расходы	%	-		468,69	7030,3
		Сметная прибыль	%	8		106,04	1590,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1431,48	21472,17
45	23-0105060103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м		15	192,15	2882,25
		0,381 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		8,15	122,21
		Накладные расходы	%	-		8,15	122,21
		Сметная прибыль	%	8		16,02	240,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				216,32	3244,81
46	23-0105060109 РСНБ	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ	м		29	582,56	16894,24

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	22689-2014 1,16 КГ					
		НР второго уровня		4,24		24,7	716,32
		Накладные расходы		-		24,7	716,32
		Сметная прибыль		8			1408,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				655,84	19019,4
47	11-161001 0201 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы канализации диаметром до 50 мм. Врезки врезка в действующие внутренние сети			1 12660,62	12660,62	
		Состав работ: 1. Разборка участка трубопровода 2. Перерубка труб 3. Вырубка борозды для удобства работ 4. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов					
47.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	8,46	8,46	970,99	8214,58
47.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,012	0,012	1096,26	13,16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8227,73	8227,73
47.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,012	1977,81	23,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,73	23,73
47.4	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74т		0,00144	0,00144	35035,98	5. 5
47.5	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,000504	0,000504	498,78	0,25
47.6	23-020802-0101	Тройники чугунные косые под углом 60° DN 50х50 ГОСТ 6942-98	шт.	1,2	1,2	507,9	609,48
47.7	23-020802-1601	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	1,2	1,2	829,55	995,46
47.8	23-020802-1402	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1,2	1,2	2305,56	2766,67
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4422,32	4422,32
		НР первого уровня		54,36		4472,59	4472,59
		НР второго уровня		4,24		726,45	726,45
		Накладные расходы		-		5199,04	5199,04
		Сметная прибыль		8		1428,77	1428,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19288,44	19288,44
48	11-161001-0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезкиврезка в действующие внутренние сети			1	14465,78	14465,78
		Состав работ: 1. Разборка участка трубопровода					

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
	2. Перерубка труб				
	3. Вырубка борозды для удобства работ				
	4. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов				
48. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	10,728	10,728	970,99	10416,78
48. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,012	1096,26	13,16
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10429,94	10429,94
48. 3	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,012	0,012	1977,81	23,73
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,73	23,73
48. 4	21-130101-Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052 1901	-74т	0,002304	0,002304	35035,98	80,72
48. 5	21-130804-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 1101	кг	0,000864	0,000864	498,78	0,43
48. 6	23-020802-Тройники чугунные косые под углом 60° DN 100х100 ГОСТ 0103 6942-98	шт.	1,2	1,2	1025,14	1230,17
48. 7	23-020802-Заглушки чугунные DN 50 ГОСТ 6942-98 1401	шт.	1,2	1,2	510,58	612,7
48. 8	23-020802-Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам DN 1602 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1,2	1,2	1751,04	2101,25
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4025,27	4025,27
	НР первого уровня	%	54,36		5669,71	5669,71
	НР второго уровня	%	4,24		853,74	853,74
	Накладные расходы	%	-		6523,46	6523,46
	Сметная прибыль	%	8		1679,14	1679,14
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22668,38	22668,38
		Детали трубопроводов				
49	11- -220801- -Фасонные части полиэтиленовые: 0201 РСНБ отводы,переходы.ревизия,прочистка Установка РК 2015	шт.		7	1698,64	11890,46
	Состав работ:					
	1. Установка фасонных частей на готовое основание					
	2. Соединение с трубопроводом сваркой					
49. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	0,4968	3,478	1034,03	3595,94
49. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,2712	1,898	972,83	1846,83
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				777,54	5442,77
49. 3	31-060202-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб 0201	маш.-ч	0,2688	1,882	4386,77	8254,15
49. 4	31-050104-Краны на гусеничном ходу, до 16 т 0101	маш.-ч	0,0012	0,0084	2827,89	23,75
49. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0012	0,0084	1977,81	16,61
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1184,93	8294,51

1	: 2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8	
	НР первого уровня	°	55,89		434,57	3041,96
	НР второго уровня	°	4,24		90,45	633,13
	Накладные расходы	°	-		525,01	3675,1
	Сметная прибыль	°	8		177,89	1245,24
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2401,54	16810,8
50		шт.			2503,45	25034,52
	11-220801- -Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка 0202 РСНБ РК 2015			10		
	Состав работ:					
	1. Установка фасонных частей на готовое основание					
	2. Соединение с трубопроводом сваркой					
50.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	0,7332	7,332	1034,03	7581,51
50.2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3996	3,996	972,62	3886,58
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1146,81	11468,09
50.3	31-060202-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб 0201	маш.-ч	0,396	3,96	4386,77	17371,61
50.4	31-050104-Краны на гусеничном ходу, до 16 т 0101	маш.-ч	0,0012	0,012	2827,89	33,93
50.5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0024	0,024	1977,81	47,47
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1745,3	17453,01
	НР первого уровня	°	55,89		640,95	6409,51
	НР второго уровня	°	4,24		133,32	1333,23
	Накладные расходы	°	-		774,27	7742,74
	Сметная прибыль	°	8		262,22	2622,18
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3539,94	35399,44
51		шт.		4	2775,1	11100,4
	23-020302- -Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 3110 РСНБ 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 РК 2015 1,44 КГ в ценах II квартала 2016 года					
	НР второго уровня	°	4,24		117,66	470,66
	Накладные расходы	°	-		117,66	470,66
	Сметная прибыль	°	8		231,42	925,68
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3124,19	12496,74
52	23-020303-2403 РСНБ РК 2015 -Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,3 КГ в ценах II квартала 2016 года	DNшт.		6	959,16	5754,96

1	2	3	4	5	6	7	8
			0				
		НР второго уровня	0	4,24		40,67	244,01
		Накладные расходы	0	-		40,67	244,01
		Сметная прибыль	0	8		79,99	479,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1079,81	6478,89
53	23-020303-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,5 КГ	шт.		2	960,45	1920,9
			0				
		НР второго уровня	0	4,24		40,72	81,45
		Накладные расходы	0	-		40,72	81,45
		Сметная прибыль	0	8		80,09	160,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1081,27	2162,53
54	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 0,58 КГ	шт.		2	1076,24	2152,48
			0				
		НР второго уровня	0	4,24		45,63	91,27
		Накладные расходы	0	-		45,63	91,27
		Сметная прибыль	0	8		89,75	179,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1211,62	2423,24
55	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Прочистка канализационная nВХ,DN 100 0,58 КГ	шт.		1	1076,24	1076,24
		НР второго уровня	0	4,24		45,63	45,63
		Накладные расходы	0	-		45,63	45,63
		Сметная прибыль	0	8		89,75	89,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1211,62	1211,62
	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Прочистка канализационная nВХ,DN 50 0,29 КГ	шт.		2	286,31	572,62
		НР второго уровня	0	4,24		12,14	24,28

1	2 : 3	: 4	: 5	6	7	: 8
	Накладные расходы	° О	-		12,1	24,28
	Сметная прибыль	° О	8		23,8	47,75
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				322,33	644,65

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		. 1404272,9
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		. 113545,4
Всего заработная плата -	Тенге		. 51996,38
Накладные расходы -	Тенге		. 35107,28
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		. 29060,78
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		. 6046,5
Сметная прибыль -	Тенге		. 11892,21
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		. 160544,89
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч		. 51,36
Сметная заработная плата -	Тенге		. 51996,38
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		. 1290727,5
Материалы -	Тенге		. 151641,18
Всего заработная плата -	Тенге		. 282804,59
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		. 852426,96
Накладные расходы -	Тенге		. 214977,68
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		. 153732,57
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		. 61245,11
Сметная прибыль -	Тенге		. 120456,42
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		. 1626161,6
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч		. 256,09
Сметная заработная плата -	Тенге		. 282804,59
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		. 1786706,5
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч		. 307,45
Сметная заработная плата -	Тенге		. 334800,97

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	. Тенге	1773103,08
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	479015,41
- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	162625,23
- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	36755,75
- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	1131462,44
- перевозка грузов	. Тенге	0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	0,00
Накладные расходы I уровня	. Тенге	281758,79
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	2054861,87
Накладные расходы II уровня	. Тенге	87126,14
ИТОГО:	. Тенге	2141988,01
Сметная прибыль	. Тенге	171359,04
ИТОГО по смете:	. Тенге	2313347,05

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1  Э7180'А0Ж5К9'Ц6Н2ХМШ1В1+$РДБ' '12 .... *
2  Ю''Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа
        №27"Спортзал"'7270'7270-2'Капитальный  ремонт  здан
       ия"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал"'РЧ'2'2- 1-
       3'Водопровод и канализация'''в текущих ценах 2 к
       вартала 2016 года*
3  М2 015 -1 *
4  Н82 = 4,24*
5  Н5.1,2'Н52.1,2'Н53.1,2*
6  (РС251461) (РС404186) (РС147743) (РС155037) (РС250407)*
7  П2 Для текстовых позиций, цена которых по прайсу приня
       та по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф
       914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775*
8  Х2121:775=Ф914*
9  РВнутренний хоз-питьевой водопровод В1*
10  Е11-160601-0101(Н65.0,9)   (РС251472)   (РС404186)   '4'
'Вентил
       и, диаметром 25 мм. Установка'шт.*
11  СТПрайс-лист,ТОО"Almatherm" Актау(=23)'4'1227:1,12'Сто
       имость вентиль ППР Ду 25мм Ру1,6МПа'шт*
12  Е11-160601-0101(Н65.0,9)   (РС251472)   (РС404186)   '16'
'Венти
       ли, диаметром 15 мм. Установка'шт.*
13  СТПрайс-лист,ТОО"Almatherm" Актау (=23)'16'793:1,12'Ст
       оимость вентиль ППР Ду 15мм Ру1,0МПа'м3*
14  Е11-160901-0501(Н65.0,9)(РС251572)'2''Счетчики (водоме
       ры), диаметр 20 мм. Установка'счетчик (водомер)*
15  С123-030301-0210'2''Счетчики (водомеры) холодной воды
       крыльчатые ВСХ DN 20'шт.*
16  ПТрубы*
17  Е11-160501-0203(Н65.0,9)(РС187490=0,012)(РС250404)(РС2
       51479) (РС404186) '37' 'Трубопроводы водоснабжения из
       напорных полиэтиленовых труб низкого давления сре
       днего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка'м
       трубопровода*
18  Е11-160501-0202(Н65.0,9)(РС187490=0,012)(РС250404)(РС2
       51479)(РС404186)'18''Трубопроводы водоснабжения из
       напорных полиэтиленовых труб низкого давления сре
       днего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка'м
       трубопровода*
19  С123-010501-1305'37''Труба полиэтиленовая для водоснаб
       жения РЕ 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2
       001'м*
20  С123-010501-1501'18''Труба полиэтиленовая для водоснаб
       жения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-200
       1'м*
21  ПДетали трубопроводов*
22  Е11-220801-0201(Н65.0,9)(РС251461)'26''Фасонные части
       полиэтиленовые: отводы,переходы. Установка'шт.*
23  Е11-220801-0202(Н65.0,9)'16''Фасонные части полиэтилен
       овые: тройники. Установка'шт.*
24  С123-020304-1404'4''Тройник полиэтиленовый электросвар
       ной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32х32, PN 16 СТ РК ГО СТ
       Р 52134-2010'шт.*
25  С123-020304-1402'12''Тройник полиэтиленовый электросва
       рной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20х20х20, PN 16 СТ РК Г
```

L

ОСТ Р 52134-2010'шт.*
26 С123-020302-2404[1]6''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
27 С123-020304-1002'16''Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
28 С123-020304-2002'4''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
29 Е11-161001-0102(Н65.0,9)'1''Трубопроводы водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети'врезка*
30 Е11-161001-0104(Н65.0,9)'1''Трубопроводы водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети'врезка*
31 Е11-161101-0101(Н65.0,9)'37+18''Трубопроводы систем водопровода диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
32 РВнутренний водопровод горячей воды ТЗ*
33 Е11-160601-0101(Н65.0,9)(РС251472)(РС404186)'13''Вентили, диаметром 15 мм. Установка'шт.*
34 СТПрайс-лист,ТОО"Almatherm" Актау (=23)'13'793:1,12'Стоимость вентиль ППР Ду 15мм Ру1,0МПа'мЗ*
35 ПТрубы*
36 Е11-161301-0203(Н65.0,9)(РС147743)(РС155037)(РС187490=0,012) (РС251462) (РС410384) '4''Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
37 Е11-161301-0202(Н65.0,9) (РС187490=0,012) (РС251462) (РС410384)'18''Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
38 С123-010701-0107'4''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 м м для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
39 С123-010701-0105'18''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2 009'м*
40 Е11-161001-0103(Н65.0,9)(РС404186)'4’’Трубопроводы горячего водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети'врезка*
41 Е11-161001-0102(Н65.0,9)(РС404186)'18''Трубопроводы горячего водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети'врезка*
42 Е11-161101-0101(Н65.0,9)'4+18’’Трубопроводы систем горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
43 ПДетали трубопроводов*
44 Е11-220801-0201(Н65.0,9)(РС251461)'23''Фасонные части полиэтиленовые: отводы,переходы.ревизия,прочистка Установка’шт.*
45 Е11-220801-0202(Н65.0,9)’15''Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка'шт.*
46 С123-020304-1403'3''Тройник полиэтиленовый электросвар

ной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГО СТ Р 52134-2010'шт.*
47 С123-020304-1402'12''Тройник полиэтиленовый электросва рной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010'шт.*
48 С123-020304-1003'4''Отвод полиэтиленовый электросварно й 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2 010'шт.*
49 С123-020304-1002'16''Отвод полиэтиленовый электросварн ой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010'шт.*
50 С123-020304-2201'3''Переход полиэтиленовый электросвар ной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
51 ПВнутренняя канализация К1*
52 Е11-170301-0101(Н65.0,9)(РС187928РС187711)'3''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Унитаз нап ольный керамический с прямым выпуском, с бачком, с иденьем и комплектом арматуры. Установка'комплект*
53 Е11-170101-0106(Н65.0,9)(РС187928РС187821)'6''Умывальн ики одиночные.Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и бол ее, с пьедесталом. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
54 Е11-170101-0110(Н65.0,9)(РС187928РС187704)'3''Поддоны душевые стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94. Установ ка'комплект*
55 Е11-170101-0102(Н65.0,9) (РС187928)'1 "Душевая кабина. Установка'комплект*
56 СТПрайс-лист,Торговый сети Актау(=23)'1'792000:1,12'Ст оимость душевая кабина'шт*
57 ПТрубы*
58 Е11-160501-0102(Н65.0,9)(РС187490=0,012)(РС250407)(РС4 10390)'15''Трубопроводы канализации из полиэтилено вых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Про кладка'м трубопровода*
59 Е11-160501-0101(Н65.0,9)(РС187490=0,012)(РС250407)(РС4 10390)'29''Трубопроводы канализации из полиэтилено вых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прок ладка'м трубопровода*
60 Е11-160501-0102(Н65.0,9)'15''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
61 С123-010506-0103'15''Трубы полиэтиленовые для систем в нутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГО СТ 22689-2014'м*
62 С123-010506-0109'29''Трубы полиэтиленовые для систем в нутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014'м*
63 Е11-161001-0201(Н65.0,9)'1''Трубопроводы канализации д иаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети'врезка*
64 Е11-161001-0202(Н65.0,9)'1''Трубопроводы канализации д иаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренни е сети'врезка*
65 ПДетали трубопроводов*

66 Ell-220801-0201(H65.O,9)(PC251461)'7''Фасонные части олиэтиленовые: отводы,переходы.ревизия,прочистка становка'шт.*
67 Ell-220801-0202(H65.O,9)'10''Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка'шт.*
68 C123-020302-3110'4''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 CT PK ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
69 C123-020303-2403'6''Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 CT PK ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
70 C123-020303-1003'2''Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 CT PK ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
71 C123-020601-0803'2''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
72 C123-020601-0803'1''Прочистка канализационная ПВХ,DN 100'шт.*
73 C123-020601-0801'2''Прочистка канализационная nBX,DN 50 ' шт. *
74 K*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-3

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1			чел-ч	437,06244	1095,99			479015,41
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда рабочих-строителей - Затраты труда машинистов	чел-ч	37,54308	979,03	-	- (	36755,75)
	ВСЕГО			Тенге				-	479015,41
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	116С	МС231-0602 02-0201	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	35,10288	4386,77	-	970,99	153988,26
4	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	1,43616	- 7,51	- -	34084,55 -	10,79
5	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,06144	3468,14	-	1096,26	213,08
6	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0516	- 3262,26	- -	67,35 1470,41	168,33
7	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,1164	- 2827,89	- -	75,87 1262,46	329,17
8	15 69С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,3396	- 1589,32	- -	146,95 970,99	539,73
9	2011С	МС232-0401 05-0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,386	- 116,69 -	- -	329,75 - -	161,73
10	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,244	121,3	-	-	3183,4
11	25 09С	МС233-0102	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,87116	1977,81	-	1096,26	3700,8

1 :	: 2 :	: 3 :	: 4	: 5 :	: 6 :	7 :	8 :	9 :	10
		01-0101				-	-	2051,28	
12	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	14,112	23,38	-	-	329,94
						-	-	-	
ВСЕГО				Тенге				36755,75	162625,23
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
13	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002592	205870,68	201834	-	533,62
14	135925С	МС121-1005 02-1301	-Замазка защитная	кг	2,88	339,66	333	-	978,22
15	135937С	МС121-1005 02-1802	-Клей марки 88-СА	кг	0,11868	1612,7	1580,36	-	191,4
16	135947С	МС121-1005 02-1812	-Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,000288	1120908,6	1098930	-	322,82
17	144572С	МС121-1301 01-1901	-Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,004704	35035,98	34349	-	164,81
18	144603С	МС121-1301 02-0901	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0000028	86183,88	84494	-	0,24
19	144730С	МС121-1302 01-0506	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,04356	177261,72	173786	-	7721,52
						-	-	-	
20	144732С	МС121-1302 01-0508	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0013752	178751,94	175247	-	245,82
						-	-	-	
21	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000036	381819,66	374333	-	13,75
22	145636С	МС121-1302 07-0409	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	4,32	69,43	68	-	299,94
						-	-	-	
23	145663С	МС121-1302 07-0602	-Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,35388	941,46	923	-	333,16
						-	-	-	
24	146645С	МС121-1307 01-0201	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,24192	5987,52	5868,75	-	1448,5
25	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,0656	181,44	163,39	-	193,34
26	146892С	МС121-1307 04-3501	-Метиленхлорид ГОСТ 9968-86	кг	0,1428	178,5	175	-	25,49
27	147045С	МС121-1308	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,49608	303,96	298	-	150,79

1:2:	3	4	5
	03-0901		
28 147076С	МС121-1308 04-0401	-Каболка	
29 147090С	МС121-1308 04-1101	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг
30 147245С	МС121-1308 12-0101	-Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 и
31 147341С	МС121-1308 12-1039	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т
32 147640С	МС121-1308 16-1901	-Пластина резиновая рулонная вулканизированная изрезиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг
33 149389С	МС122-0406 03-0102	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг
34 149395С	МС122-0406 03-0108	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг
35 150499С	МС123-0101 04-0202	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м
36 150500С	МС123-0101 04-0203	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м
37 150501С	МС123-0101 04-0204	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м
38 154264С	МС123-0105 01-1305	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м
39 154329С	МС123-0105 01-1501	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м
40 155023С	МС123-0107 01-0105	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м
41 155025С	МС123-0107 01-0107		м

б	7	8	9	10
0,000696	1098659,34	1077117	-	764,67
0,001368	498,78	489	-	0,68
0,041544	3708,72	3636	-	154,08
0,0098748	195385,08	191554	-	1929,39
0,288	1191,36	1168	-	343,11
0,04248	303,11	296	-	12,88
0,54	269,45	2 63	-	145,5
9,12	369,25	361	-	3367,56
1,92	522,71	511		1003,6
0 00 11	669	654		321,12
44,4	136,91	134		6078,8
21, 6	92,8 6	90, 93	-	2005,78
21, 6	262,42	257,14	-	5668,27
0< 00 11	499	489		2395,2

1 :	: 2 :	: 3 :	: 4	:
42	165019С	МС123-0203 02-2404	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.
43	165207С	МС123-0203 02-3110	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.
44	168712С	МС123-0203 03-1003	-Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.
45	169090С	МС123-0203 03-2403	-Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.
46	172657С	МС123-0203 04-1002	-Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.
47	172658С	МС123-0203 04-1003	-Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.
48	172765С	МС123-0203 04-1402	-Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.
49	172766С	МС123-0203 04-1403	-Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.
50	172767С	МС123-0203 04-1404	-Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.
51	172987С	МС123-0203 04-2002	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.
52	173054С	МС123-0203 04-2201	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.
53	182903С	МС123-0206 01-0803	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.
54	185521С	МС123-0208 02-0101	-Тройники чугунные косые под углом 60° DN 50x50 ГОСТ 6942-98	шт.
55	185523С	МС123-0208 02-0103	-Тройники чугунные косые под углом 60° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.
56	185575С	МС123-0208 02-1401	-Заглушки чугунные DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.
57	185586С	МС123-0208 02-1601	-Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ	шт.

	7 :	8 :	9	: 10
7,2	456,06	447	-	3283,63
			-	
[illegible]	2775,1	2719		13320,48
			-	
[illegible]	960,45	941		2305,08
			-	
[illegible]	959,16	940		6905,95
			-	
38,4	2024,81	1985		77752,7
			-	
[illegible]	2176,77	2134		10448,5
			-	
28,8	2703,12	2650		77849,86
			-	
3, 6	2703,1	2650		9731,16
			-	
[illegible]	2231,9	2188		10713,12
			-	
[illegible]	1298,53	1273		6232,94
			-	
3, 6	1785,07	1750		6426,25
			-	
[illegible]	1076,24	1054,46		2582,98
			-	
1,2	507, 9	496		609,48
			-	
1,2	1025,14	1000		1230,17
			-	
1,2	510,58	500		612,7
1,2	829,55	812	-	995,46

1:2:	3	4	5
		6942-98	
58 185587С	МС123-0208 02-1602	-Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.
59 187338С	МС123-0211 01-1303	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.
60 187490С	МС123-0211 04-0405	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг
61 187704С	МС123-0301 02-0206	-Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.
62 187711С	МС123-0301 02-0302	-Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект
63 187821С	МС123-0301 02-0945	-Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.
64 245421С	МС123-0208 02-1402	-Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.
65 249131С	МС121-1307 03-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3
66 249409С	МС122-0402 01-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг
67 251421С	МС123-0211 03-9903	-Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг
68 252432С	МС123-0405 01-0202	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.
69 252433С	МС123-0405 01-0203	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.
70 252434С	МС123-0405 01-0204	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.
71 269817С	МС123-0105 06-0103	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м
72 269823С	МС123-0105 06-0109	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м
73	СПрайс-лист ,ТОО"Almatherm" Актау	-Стоимость вентиль ППР Ду 25мм Ру1,6МПа	шт
74	СПрайс-лист	-Стоимость душевая кабина	шт

6 :	7 :	8 :	9	: 10
1,2	1751,04	1714	–	2101,25
0,0792	30195,06	29603	–	2391,45
1,7424	511,02	501	–	890, 4
3, 6	4274,66	4183	–	15388,78
3, 6	9618,41	9408	–	34626,28
[illegible]	7096,81	6935	–	51097,03
1,2	2305,56	2259	–	2766,67
:, 45904	209	209	–	513,94
1,1862	277,61	271	–	329, 3
1, 962	1670,94	1637	–	3278,38
22,8	821,02	804	–	18719,26
[illegible]	1112,23	1089	–	5338,7
1,2	2023,78	1982	–	2428,54
18	192,15	188	–	3458,7
34,8	582,56	570	–	20273,09
4	1095,54	–	–	4382,16
1	707142,86			707142,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		,Торговый сети Актау							
75		СПрайс-лист-Стоимость вентиль ППР Ду 15мм ,ТОО"Almath Ру1,0МПа erm" Актау		м3	29	708,04	-	-	20533,16
						-	-	-	
76		С123-020601-0801	Прочистка канализационная ПВХ,DN 50 в ценах II квартала 2016 года	шт.	2	286,31	280,36	-	572,62
77		С123-020601-0803	Прочистка канализационная ПВХ,DN 100 в ценах II квартала 2016 года	шт.	1	1076,24	1054,46	-	1076,24
78		С123-030301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN20 в ценах II квартала 2016 года	шт.	2	5455,68	5348	-	10911,36
	ВСЕГО			Тенге					1176034,7

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал" ФОРМА 5 АВС-4

Объект номер 7270-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-4

м Отопления и вентиляция

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал"

925 тыс.тенг
Сметная стоимость 702,165 тыс. ч.ч
Нормативная трудоемкость 0,709 тыс.тенг
Сметная заработная плата 173,

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

NN ПП	ШИФР НОРМАТИВОВ КОДЫ РЕСУРСОВ	НОМЕРА: И	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2		3	4	5	6	7	8
			Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775					
			РАЗДЕЛ 1. Отопление					
1	11-180301-0102 РСНБ РК 2015		-Радиаторы стальные. Установка	кВт		14,25	1123,82	16014,44
			Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам 3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов					
1. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1020,93)	чел-ч	0,730476	10,409	1020,93	10627,15
1. 2		2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038687	0,551287	1059,39	584,03
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				786,75	11211,18
1. 3	34-030302-0301		Дрели электрические	маш.-ч	0,002596	0,036987	7,51	0,28
1. 4	31-050102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001112	0,015852	3262,26	51,71
1. 5	31-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,014708	0,209595	1589,32	333,11
1. 6	32-040105-0501		Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,009888	0,140904	116,69	16,44
1. 7	33-010201		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022866	0,32584	1977,81	644,45

1 :	2 :	3	: 4 :	5 :	6 :: 7 :	: 8
	0101					
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			73,4	1046
1. 8	21-130211-Шурупы с полукруглой 0609	головкой 8х100 мм	т	0,000054	0,00077 180808,26	139,13
1. 9	23-021104-Кронштейны КР1-РС для 0404	радиаторов стальных спаренных	комплект	0,5304	7,558 524,28	3962,61
1.10	21-130703-Вода техническая 1405		м3	0,18	2,5 65 93,39	239,55
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			304,65	4341,29
		НР первого уровня	%	54,36	427,68	6094,4
		НР второго уровня	%	4,24	65,78	937,41
		Накладные расходы	%	-	493,46	7031,81
		Сметная прибыль	%	8	129,38	1843,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1746,66	24889,95
2	23 -051001- 0237 РСНБ РК2015 31311-2005 т т квартала 2016 года	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ в ценах 1,43 КГ	секция	95	1184,96	112571,2
		НР второго уровня	%	4,24	50,24	4773,02
		Накладные расходы	%	-	50,24	4773,02
		Сметная прибыль	%	8	98,82	9387,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1334,02	126731,76
3	11-181101- 0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Краны воздушные. Установка	комплект	51	195,92	9991,73
		Состав работ: 1. Установка кранов воздушных				
3.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1162,57)		чел-ч	0,14832	7,564 1162,57	8794,05
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			172,43	8794,05
3.2	21-130804-Каболка 0401		т	0,000012	0,000612 1098659,34	672,38
3.3	22-040603-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 0102		кг	0,012	0,612 303,11	185,5
3.4	22-040201-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик 0702 железный ГОСТ 10503-71		кг	0,024	1,224 277,61	339,79
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			23,48	1197,68

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
		°	54,36			
		О	4,24		93,73	4780,45
		°			12,28	626,34
		О				
	НР первого уровня НР второго уровня Накладные расходы	°	8		106,02	5406,79
	Сметная прибыль	О			24,15	1231,88
		°				
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	О			326,09	16630,4
4 11-	-160401- -Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных			100	1112,28	111227,59
	0201 РСНБ электросварных труб, диаметр 20х2,8 мм. Прокладка РК 2015	трубопровод а				
	Состав работ:					
	1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов					
	2. Установка и заделка креплений					
	3. Промывка трубопровода водой питьевого качества 4. 1					
1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1112,63)	чел-ч	0,6636	66,36	1112,63	73834,13
4. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01272	1,272	1120,97	1425,87
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 31-050101-				752,6	75260
4. 3	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00144	0,144	3468,14	499,41
	0102					
4. 4	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00084	0,084	3262,26	274,03
	0102					
4. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01044	1,044	1977,81	2064,83
	0101					
4. 6	31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,22128	22,128	23,38	517,35
	0501					
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,56	3355,63
4. 7	[illegible]	м3	0,000096	0,0096	9940,41	95,43
	2804 М100 ГОСТ 28013-98					
4. 8	21-050307-Проволока сварочная легированная для сварки	кг	0,0024	0,24	273,97	65,75
	0507 (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70					
	21-130102-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 т					
4. 9			0	0,000008	86183,88	0,65
	0901					
4.10	21-130701-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00384	0,384	5987,52	2299,21
	0201					
4.11	21-130701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0042	0,42	181,44	76,2
	0401					
4.12	23-010101-Трубы стальные сварные водогазопроводные	м	1,2	120	220,5	26460
	0202 неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75					
4.13	23-021104-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	0,09	9	511,02	4599,18
	0405 хомуты/					
4.14	21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,02112	2,112	209	441,41
	1404					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	°			340,38	34037,83
		О				
		°				
	НР первого уровня НР второго уровня Накладные расходы	О			409,11	40911,33
		°	54,36		64,51	6450,69
		О	4,24		473,62	47362,03

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	Сметная прибыль	%	8		126,87	12687,17
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1712,77	171276,78
511	-150403- -Решетки,трубы, диаметром 20 мм. Окраска масляная, 1004 РСНБ количество окрасок 2 РК 2015 Изм. и доп. вып. /1	м2 окрашиваемой поверхности		8	793,4	6347,17
	Состав работ:					
5.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1008,65)	чел-ч	0,7752	6,202	1008,65	6255,24
5.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00048	0,00384	1064,95	4,09
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				782,42	6259,33
5 .3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,00012	0,00096	1589,32	1,53
5.4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00036	0,00288	1977,81	5,7
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,90273	7,22
5.5	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,0036	0,0288	84,66	2,44
5.6	22-040603-Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 0107	кг	0,0324	0,2592	317,39	82,27
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,59	84,71
	НР первого уровня	%	49,32		385,89	3087,1
	НР второго уровня	%	4,24		50	400,01
	Накладные расходы	%	-		435,89	3487,12
	Сметная прибыль	%	8		98,34	786,74
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1327,63	10621,03

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге . 256152,12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге .	. 6347,17
Материалы -	Тенге .	. 84,71
Всего заработная плата -	Тенге .	. 6259,33
Накладные расходы -	Тенге .	. 3487,12
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге .	. 3087,1
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге .	. 400,02
Сметная прибыль -	Тенге .	. 786,74
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге .	. 10621,03
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч .	. 6,21
Сметная заработная плата -	Тенге .	. 6259,33
Стоимость сантехнических работ -	Тенге .	. 249804,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Тенге					
	Всего заработная плата -	Тенге				. 95265,23	.
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				112571,2	. 596,13
	Сдача и испытание -	Тенге				. 64573,64	.
	Накладные расходы - в т.ч. накладные	Тенге				51786,18	.
	первого уровня - в т.ч. накладные	Тенге				12787,46	.
	второго уровня - Сметная прибыль -	Тенге				25150,29	.
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				339528,88	. 86,16
	Нормативная трудоемкость - Сметная	чел. - ч				. 95265,23	
	заработная плата -	Тенге					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Нормативная	Тенге					
	трудоемкость - Сметная заработная плата	чел. - ч				. 350149,91	.
	-	Тенге				92,36	. 101524,56

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

6	11-201401- -Вентиляторы канальный, VENT 355 L. Установка 0101 РСНБ РК 2015	В1 вентилятор		1	8328,32	8328,32
	Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателями на одной оси или на клиноременной передаче на готовое основание 2. Выверка вентиляторов 3. Опробование вентиляторов					
6. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99) чел-ч		7,56	7,56	970,99	7340,68
6. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	0,0252	1283,33	32,34
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7373,02	7373,02
6. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 0102	10 т маш.-ч	0,0126	0,0126	3262,26	41,1
6. 4	31-050402-Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН 0205 (3,2 т)	маш.-ч	1,89	1,89	41,74	78,89
6. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0126	0,0126	1977,81	24,92
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				144,91	144,91
6. 6	21-130201-Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 0903	т	0,00168	0,00168	501620,27	842,72
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				842,72	842,72
	НР первого уровня	%	54,36		4007,98	4007,98
	НР второго уровня	%	4,24		523,06	523,06
	Накладные расходы	%	-		4531,04	4531,04
	Сметная прибыль	%	8		1028,75	1028,75
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13888,1	13888,1
7	ПРАЙС-ЛИС -Вентилятор канальный N	шт		1	107142,86	107142,86

1	2	3	4	5	6	7	8
	Т	0,28кВт; n					
		НР второго уровня		4,24		4542,86	4542,86
		Накладные расходы		-		4542,86	4542,86
		Сметная прибыль		8		8934,86	8934,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				120620,57	120620,57
8	11-2001010110 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,м2 мм, периметр 300х200м.350х300мм.450х400мм Прокладка	толщина 0,7 поверхности воздуховодов		18,3	4306,83	78815,04
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
8. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	1,537	28,131	996,37	28028,65
8. 2		2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,01197	0,219051	1245,92	272,92
						1546,53	28301,57
8	00	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,004788	0,08762	3262,26	285,84
	00	31-050402-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) 0303	маш.-ч	0,004914	0,089926	65,6	5,9
	00	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,019404	0,355093	121,3	43,07
	00	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,007182	0,131431	1977,81	259,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32,5	594,76
	00	21-100501-Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 1202	кг	0,06156	1,127	322,32	363,11
	00	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т 0901		0,000132	0,002416	381819,66	922,32
	00	21-130406-Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 0101	т	0,00001	0,000184	1470620,27	271,28
8.10		21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,000005	0,000086	195385,08	16,73
8.11		21-130816-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) 2202	кг	0,09096	1,665	424,32	706,31
8.12		23-050102-Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 м2 0106 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм		1,2	21,96	2181,78	47911,89
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2742,71	50191,64
		НР первого уровня % НР второго уровня % Накладные расходы %		54,36 4,24		840,7 218,26 1058,95	15384,73 3994,07 19378,8
		Сметная прибыль	%	8		429,26	7855,51

1	2	3	4	5	6	7	: 8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5795,05	106049,35
9	11-200101 0105 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,м2 толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	поверхности воздуховодо в		2,79	4452,86	12423,48
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
9. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	1,777	4,957	996,37	4938,72
9. 2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,01323	0,036912	1249,48	46,12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1786,68	4984,84
9. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102		маш.-ч	0,005418	0,015116	3262,26	49,31
9. . 4	31-050402-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) 0303		маш.-ч	0,004914	0,01371	65,6	0,9
9. 5	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501		маш.-ч	0,020412	0,056949	121,3	6,91
9. . 6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101		маш.-ч	0,007812	0,021795	1977,81	43,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,92	100,23
9. 7	21-100501-Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 1202		кг	0,06012	0,167735	322,32	54,06
9. 8	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т 0901			0,000132	0,000368	381819,66	140,62
9. 9	21-130406-Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0101 0,7 мм ГОСТ 1779-83		т	0,000011	0,00003	1470620,27	[illegible]
9. 10	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039		т	0,000005	0,000014	195385,08	2,68
9. 11	21-130816-Прокладки резиновые (пластина техническая 2202 прессованная)		кг	0,096	0,26784	424,32	113,65
9. 12	23-021104-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, 0405 хомуты/		кг	0,6	1,674	511,02	855,45
9. 13	23-050102-Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 0102 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм		м2	1,2	3,348	1844,16	6174,25
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2646,78	7384,53
		НР первого уровня	%	54,36		971,24	2709,76
		НР второго уровня	%	4,24		229,98	641,65
		Накладные расходы	%	-		1201,22	3351,41
		Сметная прибыль	%	8		452,33	1261,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6106,41	17036,88
10	1 -200301- 0210 РСНБ	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номеррешетка 150, размер 150х150 мм. Установка			6	1699,88	10199,3

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7 :	8
	РК 2015				
	Состав работ:				
	1. Установка решеток с выверкой и закреплением				
10.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1020,93)	чел-ч	1,348	8,089 1020,93	8258,51
10.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0126	0,0756 1096,26	82,88
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			1390,23	8341,38
10.3	34-030302-Дрели электрические 0301	маш.-ч	0,3402	2,041 7,51	15,33
10.4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0126	0,0756 1977,81	149,52
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			27,48	164,85
10.5	21-050301-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 0104 диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000516	0,003096 100182,94	310,17
10.6	21-130209-Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 0301	кг	0,012	0,072 153,76	11,07
10.7	23-050301-Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 1501 150х150 мм	м2	0,024	0,144 10102,08	1454,7
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			295,99	1775,94
	НР первого уровня	о	54,36	755,73	4534,38
	НР второго уровня	^о	4,24	104,12	624,71
	Накладные расходы	о	-	859,85	5159,08
	Сметная прибыль	о	8	204,78	1228,67
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2764,51	16587,05
11	11-0201 200301- -Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм РСНБ 400 мм. Установка	хрешетка	1	1949,97	1949,97
	РК 2015				
	Состав работ:				
	1. Установка решеток с выверкой и закреплением				
11.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1020,93)	чел-ч	1,348	1,348 1020,93	1376,42
11.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0126	0,0126 1096,26	13,81
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			1390,23	1390,23
11.3	34-030302-Дрели электрические 0301	маш.-ч	0,3402	0,3402 7,51	2,55
11.4	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,1512	0,1512 121,3	18,34
11.5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0126	0,0126 1977,81	24,92
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			45,82	80
11.6	21-050301-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 0104 диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000516	0,000516 100182,94	51,69
11.7	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-0901	87т	0,000048	0,000048 381819,66	18,33

1	2	3	4	5	6	7	8
11.8	23-050306-Декоративные алюминиевые 1957 400 мм	; решетки, размерами 400 мм х	шт.	0,0888	0,0888	5154,44	457,71
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				527,74	527,74
		НР первого уровня	%	54,36		755,73	755,73
		НР второго уровня	%	4,24		114,72	114,72
		Накладные расходы	%	-		870,45	870,45
		Сметная прибыль	%	8		225,63	225,63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3046,05	3046,05
12	11-201401- -Вентиляторы канальный, 0101 VENT 100 L. Установка РСНБ РК 2015		В2 вентилятор		1	8328,32	8328,32
		Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателями на одной оси или на клиноременной передаче на готовое основание 2. Выверка вентиляторов 3. Опробование вентиляторов					
12.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	7,56	7,56	970,99	7340,68
12.2		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	0,0252	1283,33	32,34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7373,02	7373,02
12.3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 0102	10 т	маш.-ч	0,0126	0,0126	3262,26	41,1
12.4	31-050402-Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН 0205 (3,2 т)		маш.-ч	1,89	1,89	41,74	78,89
12.5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101		маш.-ч	0,0126	0,0126	1977,81	24,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				144,91	144,91
12.6	21-130201-Болты строительные с гайками 0903	анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00168	0,00168	501620,27	842,72
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				842,72	842,72
		НР первого уровня	%	54,36		4007,98	4007,98
		НР второго уровня	%	4,24		523,06	523,06
		Накладные расходы	%	-		4531,04	4531,04
		Сметная прибыль	%	8		1028,75	1028,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13888,1	13888,1
13	ПРАЙС-ЛИС -Вентилятор канальный N Т 0,078кВт; n		шт		1	24107,14	24107,14
		НР второго уровня	%	4,24		1022,14	1022,14
		Накладные расходы	%	-		1022,14	1022,14
		Сметная прибыль	%	8		2010,34	2010,34

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			27139,63	27139,63
14	11- 200101- -Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, 0102 РСНБ толщина 0,5 мм, 150х1500мм ,100х100мм. Прокладка РК 2015	м2 поверхности воздуховодов	2,4	4575,11	10980,27
	Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок				
14. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	1,94	4,657	996,37	4640,06
14. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,01638	0,039312	1245,92	48,98
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1953,76	4689,03
14. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,006552	0,015725	3262,26	51,3
14. 4	31-050402-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) 0303	маш.-ч	0,004914	0,011794	65,6	0,77
14. 5	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,022554	0,05413	121,3	6,57
14. 6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,009828	0,023587	1977,81	46,65
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,87	105,29
14. 7	21-100501-Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 1202	кг	0,06012	0,144288	322,32	46,51
14. 8	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т 0901		0,00018	0,000432	381819,66	164,95
14. 9	21-130406-Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0101 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000026	1470620,27	37,69
14.10	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,000005	0,000013	195385,08	2,53
14.11	21-130816-Прокладки резиновые (пластина техническая 2202 прессованная)	кг	0,096	0,2304	424,32	97,76
14.12	23-021104-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, 0405 хомуты/	кг	0,6	1,44	511,02	735,87
14.13	23-050102-Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 0105 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1,2	2,88	1788,06	5149,61
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2597,89	6234,93
	НР первого уровня	%	54,36		1062,07	2548,96
	НР второго уровня	%	4,24		239,02	573,64
	Накладные расходы	%	-		1301,08	3122,6
	Сметная прибыль	%	8		470,1	1128,23
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6346,29	15231,1
15	11-200301- -Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номеррешетка 0210 РСНБ 150, размер 150х150 мм. Установка			6	1699,88	10199,3

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7 :	8
	РК 2015				
	Состав работ:				
	1. Установка решеток с выверкой и закреплением				
15.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1020,93)	чел-ч	1,348	8,089 1020,93	8258,51
15.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0126	0,0756 1096,26	82,88
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			1390,23	8341,38
15.3	34-030302-Дрели электрические 0301	маш.-ч	0,3402	2,041 7,51	15,33
15.4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0126	0,0756 1977,81	149,52
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			27,48	164,85
15.5	21-050301-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 0104 диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000516	0,003096 100182,94	310,17
15.6	21-130209-Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 0301	кг	0,012	0,072 153,76	11,07
15.7	23-050301-Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 1501 150х150 мм	м2	0,024	0,144 10102,08	1454,7
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			295,99	1775,94
	НР первого уровня	о	54,36	755,73	4534,38
	НР второго уровня	^о	4,24	104,12	624,71
	Накладные расходы	о	-	859,85	5159,08
	Сметная прибыль	о	8	204,78	1228,67
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2764,51	16587,05
16	11-0201 200301- -Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм РСНБ 100 мм. Установка	хрешетка	1	1643,8	1643,8
	РК 2015				
	Состав работ:				
	1. Установка решеток с выверкой и закреплением				
16.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1020,93)	чел-ч	1,348	1,348 1020,93	1376,42
16.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0126	0,0126 1096,26	13,81
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			1390,23	1390,23
16.3	34-030302-Дрели электрические 0301	маш.-ч	0,3402	0,3402 7,51	2,55
16.4	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,1512	0,1512 121,3	18,34
16.5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0126	0,0126 1977,81	24,92
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			45,82	85
16.6	21-050301-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 0104 диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000516	0,000516 100182,94	51,69
16.7	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-0901	87т	0,000048	0,000048 381819,66	18,33

1 :	2 :	3	: 4 :: 5 :	6 :	7 :	8
16. 8	23-050306-Декоративные алюминиевые 1803 100 мм	решетки, размерами 100 мм х шт.	0,0888	0,0888	1706,63	151,55
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				221,57	221,57
	НР первого уровня		54,36		755,73	755,73
	НР второго уровня		4,24		101,74	101,74
	Накладные расходы		-		857,47	857,47
	Сметная прибыль		8		200,1	200,1
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2701,38	2701,38

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	. 274117,79
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость сантехнических работ -	Тенге .	. 274117,79
Материалы -	Тенге .	. 69797,72
Всего заработная плата -	Тенге .	. 72184,72
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге .	. 131250
Сдача и испытание -	Тенге .	. 3479,53
Накладные расходы -	Тенге .	. 52525,97
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге .	. 39239,61
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге .	. 13286,36
Сметная прибыль -	Тенге .	. 26131,5
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге .	. 352775,26
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч .	. 72,26
Сметная заработная плата -	Тенге .	. 72184,72
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге .	. 352775,26
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч .	. 72,26
Сметная заработная плата -	Тенге .	. 72184,72

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	. Тенге	530269,92
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	' 171069,21
- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	5920,28
- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	2640,07
- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	353280,42
- перевозка грузов	. Тенге	0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	0,00
Накладные расходы I уровня	. Тенге	94112,89
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	624382,81
Накладные расходы II уровня	. Тенге	26473,83
ИТОГО:	. Тенге	650856,64
Сметная прибыль	. Тенге	52068,53
ИТОГО по смете:	. Тенге	702925,18

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1  Э7190'А0Ж5К9'Ц6Н2ХМШ1В1+$РДБ' '12 .....*
 2  Ю''Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа
        №27"Спортзал"'7270'7270-2'Капитальный  ремонт  здан
        ия"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал"'РЧ'2'2- 1-
        4'Отопления и вентиляция'''в текущих ценах 2 ква
        ртала 2016 года*
 3  М2015-1*
 4  Н82=4,24*
 5  Н5.1,2'Н52.1,2'Н53.1,2*
 6  (РС276160)*
 7  П2 Для текстовых позиций, цена которых по прайсу приня
        та по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф
        914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775*
 8  Х2121:775=Ф914*
 9  РОтопление*
10  Е11-180301-0102(Н65.0,9)(РС261301)'95.0,15''Радиаторы
        стальные. Установка'кВт*
11  С123-051001-0237(Н65.0,9)'95''Радиаторы отопления алюм
        иниевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдач ей
        до 155 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
12  Е11-181101-0105(Н65.0,9)(РС254404)'51''Краны воздушные
        . Установка'комплект*
13  Е11-160401-0201(Н65.0,9) (РС150554РС150376) (РС187490=0,
        075) '100' 'Трубопроводы отопления и водоснабжения и
        з стальных электросварных труб, диаметр 20х2,8 мм.
        Прокладка'м трубопровода*
14  Е11-150403-1004(Н65.0,9)'8''Решетки,трубы, диаметром 2
        0 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 ок
        рашиваемой поверхности*
15  РВентиляция*
16  ПВ1*
17  Е11-201401-0101(Н65.0,9)(РС259292)'1''Вентиляторы кана
        льный, VENT 355 L. Установка'вентилятор*
18  СТПрайс-лист(=23)'1'120000:1,12'Вентилятор канальный N
        =0,28кВт; п=1350 об/мин; 2400м3/ч,VENT 355 Ь'шт*
19  Е11-200101-0110(Н65.0,9)(РС147484)(РС187490=0.5#)'5+6,
        5+6,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листов ой
        стали,  толщина  0,7  мм,  периметр  300х200м.350х30
        0мм.450х400мм Прокладка'м2 поверхности воздуховодо в*
20  Е11-200101-0105(Н65.0,9)     (РС147484)     (РС187490=0,5)
(РС188
        168)(РС257623)(РС257624)'2,79''Воздуховоды класса Н
        (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм,
        диаметр до 355 мм. Прокладка'м2 поверхности воздух
        оводов*
21  Е11-200301-0210(Н65.0,9)'6''Решетки жалюзийные стальны
        е, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм.
         Установка'решетка*
22  Е11-200301-0201(Н65.0,9)   (РС147341)   (РС188220РС273664)
'1
        ''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм
        х 400 мм. Установка'решетка*
23  ПВ2*
24  Е11-201401-0101(Н65.0,9)(РС259292)'1''Вентиляторы кана
        льный, VENT 100 L. Установка'вентилятор*
```

L

25 СТПрайс-лист(=23)'1'27000:1,12'Вентилятор канальный N=
0,078кВт; п=2500 об/мин; 285м3/4,VENT 100 Ь'шт*
26 Е11-200101-0102(Н65.0,9) (РС147484) (РС187490=0, 5)
(РС188
168) (РС257624) '0,15.4.3+0,1.4.1,5' 'Воздуховоды кла
сса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм,
150х1500мм ,100х100мм. Прокладка'м2 поверхност и
воздуховодов*
27 Е11-200301-0210(Н65.0,9)'6''Решетки жалюзийные стальны
е, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм.
Установка'решетка*
28 Е11-200301-0201(Н65.0,9) (РС147341) (РС188220РС273518) '1
''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм
х 100 мм. Установка'решетка*
2 9 к*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-4

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	162,274437	1054,2	-	-	171069,21
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	2,3492016	1123,82	-	-	(2640,07)
	ВСЕГО			Тенге					171069,21
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш. -ч	4,7997873	7,51	-	-	36,05
4	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш. -ч	0,144	3468,14	-	1096,26	499,41
5	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш. -ч	0,2435131	- 3262,26	- -	157,86 1470,41	794,4
6	969С	МС231-0504 02-0205	-Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш. -ч	3,78	- 41,74	- -	358,06 -	157,78
7	1197С	МС231-0504 02-0303	-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш. -ч	0,1154299	65,6	-	-	7,57
8	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш. -ч	0,2105547	1589,32	-	970,99	334,64
9	2011С	МС232-0401 05-0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш. -ч	0,140904	- 116,69	- -	204,45 -	16,44
10	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш. -ч	0,7685723	121,3	-	-	93,23
11	2509С	МС233-0102	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш. -ч	1,7511338	1977,81	-	1096,26	3463,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01-0101					-	1919,7	
12	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	22,128	23,38			517,35
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				2640,07	5920,28
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
13	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0096	9940,41	6866,07	-	95,43
						-	-	-	
14	127418С	МС121-0503 01-0104	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591 -2014	т	0,007224	100182,94	97619,05	-	723,72
						-	-	-	
15	127966С	МС121-0503 07-0507	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,24	273,97	268	-	65,75
						-	-	-	
16	135857С	МС121-1005 01-1202	-Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,4385708	322,32	316	-	463,68
17	144603С	МС121-1301 02-0901	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0000076	86183,88	84494	-	0,65
18	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033119	381819,66	374333	-	1264,54
19	144748С	МС121-1302 01-0903	-Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00336	501620,27	491071,43	-	1685,44
20	145978С	МС121-1302 09-0301	-Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,144	153,76	150	-	22,14
21	146053С	МС121-1302 11-0609	-Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0007695	180808,26	177263	-	139,13
22	146125С	МС121-1304 06-0101	-Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0002399	1470620,27	1441071,43	-	352,79
						-	-	-	
23	146645С	МС121-1307 01-0201	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,384	5987,52	5868,75	-	2299,21
24	146649С	МС121-1307 01-0401	-Ыислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,42	181,44	163,39	-	76,2
25	147047С	МС121-1308 03-1001	- Ветошь	кг	0,0288	84,66	83	-	2,44
26	147076С	МС121-1308 04-0401	-Ыаболка	т	0,000612	1098659,34	1077117	-	672,38
27	147341С	МС121-1308 12-1039	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001123	195385,08	191554	-	21,95

: 2 :	: 3 :	: 4	: 5
28 147667С	МС121-1308 16-2202	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	**кг**
29 149389С	МС122-0406 03-0102	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг
30 149394С	МС122-0406 03-0107	-Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг
31 150376С	МС123-0101 01-0202	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м
32 187489С	МС123-0211 04-0404	-Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект
33 187490С	МС123-0211 04-0405	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг
34 188061С	МС123-0501 02-0102	-Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2
35 188064С	МС123-0501 02-0105	-Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2
36 188065С	МС123-0501 02-0106	-Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2
37 188232С	МС123-0503 01-1501	-Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2
38 249131С	МС121-1307 03-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3
39 249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3
40 249409С	МС122-0402 01-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА.-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	**кг**
41 260388С	МС123-0510 01-0237	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция
42 273518С	МС123-0503 06-1803	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.
43 273664С	МС123-0503 06-1957	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм	шт.

6 :	7 :	8 :	9 : 10
			–
,162808	424,32	416	917,72
			–
0, 612	303,11	296	185,5
			–
0,2592	317,39	310	82,27
			–
120	220,5	215,18	26460
			–
7,5582	524,28	514	3962,61
			–
12,114	511,02	501	6190,5
			–
3,348	1844,16	1808	6174,25
			–
2,88	1788,06	1753	5149,61
			–
21,96	2181,78	2139	47911,89
			–
0,288	10102,08	9904	2909,4
			-
2,112	209	209	441,41
			-
2,565	93,39	93,39	239,55
			-
1,224	277,61	271	339,79
			–
114	1184,96	1160,71	135085,44
			–
0,0888	1706,63	1673	151,55
			–
0,0888	5154,44	5052	457,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44		СПрайс-лист-Вентилятор	канальный N 0,28кВт; n шт		1	107142,86	-	-	107142,86
							-	-	
45		СПрайс-лист-Вентилятор n	канальный N 0,078кВт; шт		1	24107,14			24107,14
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	375794,66

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал"

ФОРМА 5 АВС-4

Объект номер 7270-2 2-

1-5

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

на Отопления и вентиляция

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Школа"

Основание:

Сметная стоимость	10249,277	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	3,602	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	4036,473	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

NN ПП	ШИФР НОРМАТИВОВ КОДЫ РЕСУРСОВ	НОМЕРА ИЗ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2		3	4	5	6	7	8
			Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775					
			РАЗДЕЛ 1. Отопление					
1	11-180301-0102 РСНБ РК 2015		-Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005. Установка	кВт		80	1123,82	89905,6
			Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением кронштейнов отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам 3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов					
1.1			1 Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1020,93)	чел-ч	0, 730476	58,438	1020,93	59661,19
1.2			2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,038687	3,095	1059,39	3278,76
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				786,75	62939,95
1.3	34-030302-0301		Дрели электрические	маш.-ч	0,002596	0,207648	7,51	1,56
1.4	31-050102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001112	0,088992	3262,26	290,32
1.5	31-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,014708	1,177	1589,32	1870,11
1.6	32-040105-0501		Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,009888	0,79104	116,69	92,31

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7	: 8
1 7	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,022866	1,829	1977,81	3617,97
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				73,4	5872,26
1 8	21-130211-Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм 0609	т	0,000054	0,00432	180808,26	781,09
1 9	23-021104-Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных 0404	комплект	0,5304	42,432	524,28	22246,25
1 10	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,18	14,4	93,39	1344,82
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				304,65	24372,16
	НР первого уровня	%	54,36		427,68	34214,16
	НР второго уровня	%	4,24		65,78	5262,68
	Накладные расходы	%	-		493,46	39476,83
	Сметная прибыль	%	8		129,38	10350,59
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1746,66	139733,03
2 2	051001- -Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 1,45 КГ 0238 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	секция		80	1357,65	108612
	НР второго уровня	%	4,24		57,56	4605,15
	Накладные расходы	%	-		57,56	4605,15
	Сметная прибыль	%	8		113,22	9057,37
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1528,43	122274,52
3	11-160501 0204 РСНБ РК 2015 -Трубопроводы напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	Трубопроводы м трубопровода		104	2282,08	237336,43
	Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	1,68	174,72	1129,82	
3. 1	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0738	7,675	980,55	197402,15
3. 2						7525,94
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1970,46	204928,09
3. 3	31-060202-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб 0201	маш.-ч	0,0696	7,238	4386,77	31753,2
3. 4	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00048	0,04992	3262,26	162,85

1 :	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
	0102					
3. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00372	0,38688	1977,81	765,18
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				314,24	32681,22
3. 6	21-100502-Клей марки 88-СА 1802	кг	0,00276	0,28704	1612,7	462,91
3. 7	21-130102-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 0901	т	0	0,000008	86183,88	0,68
3. 8	21-130207-Дюбели металлические с калиброванной головкой с 0602 цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,01236	1,285	941,46	1210,19
3. 9	21-130704-Метиленхлорид ГОСТ 9968-86 3501	кг	0,00348	0,36192	178,5	64,6
3.10	21-130812-Патроны для строительно-монтажного пистолета 0101	1000 шт.	0,001452	0,151008	3708,72	560,05
3.11	23-021104-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, 0405 хомуты/	кг	0,084	8,736	511,02	4464,27
3.12	21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82 1404	м3	0,02256	2,346	209	490,36
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				69,74	7253,06
	НР первого уровня	%	54,36		1071,14	111398,91
	НР второго уровня	%	4,24		142,18	14786,38
	Накладные расходы	%	-		1213,32	126185,29
	Сметная прибыль	%	8		279,63	29081,74
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3775,03	392603,46
4	11- -160501- -Трубопроводы напорных полиэтиленовых труб низкого 0203 РСНБ давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. РК 2015 Прокладка	м трубопровода		148	1734,42	256694,17
	Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
4 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	1,26	186,48	1129,82	210688,83
4 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,05928	8,773	980,87	8605,6
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1481,72	219294,43
4 3	31-060202-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб 0201	маш.-ч	0,05568	8,241	4386,77	36149,79
4 4	31-050101-Краны башенные, 8 т 0102	маш.-ч	0,0006	0,0888	3468,14	307,97
4 5	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,00036	0,05328	3262,26	173,81
4 6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00264	0,39072	1977,81	772,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		0101					
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				252,73	37404,35
4. 7	21-100502-Клей марки 88-СА 1802		кг	0,00204	0,30192	1612,7	486,91
4. 8	21-130102-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 0901		т	0	0,000007	86183,88	0,61
4. 9	21-130207-Дюбели металлические с калиброванной головкой с 0602 цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90		кг	0,00612	0,90576	941,46	852,74
4.10	21-130704-Метиленхлорид ГОСТ 9968-86 3501		кг	0,0024	0,3552	178,5	63,4
4.11	21-130812-Патроны для строительно-монтажного пистолета 0101		1000 шт.	0,00072	0,10656	3708,72	395,2
4.12	23-021104-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, 0405 хомуты/		кг	0,084	12,432	511,02	6353
4.13	21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82 1404		м3	0,01452	2,149	209	449,13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58,11	8600,99
		НР первого уровня	%	54,36		805,46	119208,45
		НР второго уровня	%	4,24		107,69	15938,27
		Накладные расходы	%	-		913,15	135146,73
		Сметная прибыль	%	8		211,81	31347,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2859,38	423188,17
5	11-0202 РСНБ РК 2015	-160501- -Трубопроводы напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		216	2243,81	484663,28
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
5.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4,)2=1129,82)	чел-ч	1,548	334,368	1129,82	377775,65
5.2		2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,10104	21,825	976,79	21318,01
						1847,66	399093,66
5.3	31-060202-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб 0201		маш.-ч	0,09744	21,047	4386,77	92328,52
5.4	31-050101-Краны башенные, 8 т 0102		маш.-ч	0,0006	0,1296	3468,14	449,47
5.5	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102		маш.-ч	0,00036	0,07776	3262,26	253,67
5.6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101		маш.-ч	0,00264	0,57024	1977,81	1127,83

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				435,92	94159,49
5 7	21-100502-Клей марки 88-СА 1802	кг	0,0024	0,5184	1612,7	836,02
5 8	21-130102-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 0901	т	0	0,000006	86183,88	0,56
5 . 9	21-130207-Дюбели металлические с калиброванной головкой с 0602 цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,00708	1,529	941,46	1439,76
5 10	21-130704-Метиленхлорид ГОСТ 9968-86 3501	кг	0,003	0,648	178,5	115,67
5 11	21-130812-Патроны для строительно-монтажного пистолета 0101	1000 шт.	0,000828	0,178848	3708,72	663,3
5 12	23-021104-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, 0405 хомуты/	кг	0,084	18,144	511,02	9271,95
5 13	21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82 1404	м3	0,00888	1,918	209	400,88
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58,93	12728,13
	НР первого уровня	%	54,36		1004,39	216947,32
	НР второго уровня	%	4,24		137,72	29748,29
	Накладные расходы	%	-		1142,11	246695,61
	Сметная прибыль	%	8		270,87	58508,71
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3656,79	789867,59
6	23-010602-20 -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года 0,671 КГ	PNм		104	763,85	79440,4
	НР второго уровня	%	4,24		32,39	3368,27
	Накладные расходы	%	-		32,39	3368,27
	Сметная прибыль	%	8		63,7	6624,69
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				859,94	89433,37
7	23-0106020304 -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4, PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года 0,37 КГ	, 4 м		148	637,8	94394,4
	НР второго уровня	%	4,24		27,04	4002,32
	Накладные расходы	%	-		27,04	4002,32
	Сметная прибыль	%	8		53,19	7871,74
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				718,03	106268,46
8	23-010602-	м		216	410,01	88562,16

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,23 КГ					
				4,24		17.38	3755.04
						17.38	3755.4
		НР второго уровня Накладные расходы Сметная прибыль	% / %	8		34,19	7385,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				461,59	99702,57
9	11- -160401-	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных	трубопровод а		6	2498,96	14993,75
	0102 РСНБ диаметр до 65 мм. Прокладка РК 2015	Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
1		Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1112,63)	чел-ч	0,786	4,716	1112,63	5247,16
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01488	0,08928	1120,4	100,03
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				891,2	5347,19
9. 3	31-050101- 0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,0108	3468,14	37,46
9. 4	31-050102- 0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00096	0,00576	3262,26	18,79
9. 5	33-010201- 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01212	0,07272	1977,81	143,83
9. 6	31-060202- 0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,29928	1,796	23,38	41,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				40,34	242,06
9. 7	2804 М100 ГОСТ 28013-98		м3	0,00014 4	0,000864	9940,41	8,59
9. 8	21-050307- 0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0036	0,0216	273,97	5,92
9. 9	21-130102- 0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 т		0	0,000001	86183,88	0,1
9.10	21-130701- 0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00492	0,02952	5987,52	176,75
9.11	21-130701- 0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0054	0,0324	181,44	5,88
9.12	23-010301- 0141	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	1,2	7,2	1247,21	8979,91
9.13	23-021104- 0405	^епления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,084	0,504	511,02	257,55
9.14	21-130703- 1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05568	0,33408	209	69,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1584,09	9504,53
		НР первого уровня	%	54,36		484,46	2906,73
		НР второго уровня	%	4,24		126,5	758,98
		Накладные расходы	%	-		610,95	3665,71
		Сметная прибыль	%	8		248,79	1492,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3358,7	20152,22
10	23-0101020108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 60, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75(футляр) 4,22 КГ	м		4	757,42	3029,68
		НР второго уровня	%	4,24		32,11	128,46
		Накладные расходы	%	-		32,11	128,46
		Сметная прибыль	%	8		63,16	252,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				852,7	3410,79
11	23-010101-0129 РСНБ РК 2015 в ценах тт квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 60, толщина стенки 3, 0 мм ГОСТ 3262-75(футляр) 5,5 КГ	м		2	703,71	1407,42
		НР второго уровня	%	4,24		29,84	59,67
		Накладные расходы	%	-		29,84	59,67
		Сметная прибыль	%	8		58,68	117,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				792,23	1584,46
12	11-160301-0306 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопровод а		2	1067,4	2134,79
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,4272	0,8544	1096,26	936,64
12.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,01272	0,02544	1120,97	28,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				482,58	965,16
12.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00144	0,00288	3468,14	9,99
12.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00084	0,00168	3262,26	5 [illegible]
12.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01044	0,02088	1977,81	41,3

1 :	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
12. 6	31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки 0501	маш.-ч	0,12252	0,24504	23,38	5,73
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,25	62,49
12. 7	21-050307-Проволока сварочная легированная для сварки 0507 (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0312	0,0624	273,97	17,1
12. 8	21-130102-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 0901	т	0	0	86183,88	0,02
12. 9	21-130701-Ацетилен технический растворенный марки А ГОСТ 0101 5457-75	т	0,000005	0,000011	1246220,7	13,16
12.10	21-130701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 0401	м3	0,00528	0,01056	181,44	1,92
12.11	22-040603-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 0102	кг	0,00744	0,01488	303,11	4,51
12.12	23-011306-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для 0306 газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1,2	2,4	414,85	995,64
12.13	23-021104-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, 0405 хомуты/	кг	0,084	0,168	511,02	85,85
12.14	21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82 1404	м3	0,033	0,066	209	13,79
12.15	22-040201-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик 0702 железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0066	0,0132	277,61	3,66
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				567,83	1135,65
	НР первого уровня	%	54,36		262,33	524,66
	НР второго уровня	%	4,24		56,38	112,76
	Накладные расходы	%	-		318,71	637,42
	Сметная прибыль	%	8		110,89	221,78
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1497	2993,99
13 23 0121 РСНБ РК2015	-010101- -Трубы стальные сварные водогазопроводные , DN 45, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 3262-75(футляр) 2,94 КГ т т в ценах квартала 2016 года	м		2	560,8	1121,6
	НР второго уровня	%	4,24		23,78	47,56
	Накладные расходы	%	-		23,78	47,56
	Сметная прибыль	%	8		46,77	93,53
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				631,34	1262,69
14 11 0105 РСНБ РК 2015	-161001- -Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром 40 мм. Врезки в действующие внутренние сети	до врезка		104	10328,12	1074124,7

Состав работ:
1. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода
2. Вырубка борозды для удобства работ

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера					
		4. Установка арматуры муфтовой					
		5. Пуск системы					
14	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	5,352	556,608	1129,82	628866,85
14	2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,012	1,248	1096,26	1368,13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6059,95	630234,98
14	3	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,516	53,664	121,3	6509,44
14	4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,012	1,248	1977,81	2468,31
14	5	31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки 0501	маш.-ч	0,588	61,152	23,38	1429,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				100,07	10407,48
14	6	21-130701-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 0201	м3	0,01008	1,048	5987,52	6276,84
14	7	21-130701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 0401	м3	0,0444	4,618	181,44	837,82
14	8	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,00018	0,01872	195385,08	3657,61
14	9	23-010104-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованныем 0205 с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	о	оо	49,92	835,73	41719,64
14	10	23-040501-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, 0205 DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,2	124,8	3063,77	382358,5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4181,25	434850,4
		НР первого уровня	о	54,36		3294,19	342595,74
		НР второго уровня	о	4,24		577,59	60068,95
		Накладные расходы	о	-		3871,78	402664,68
		Сметная прибыль	о	8		1135,99	118143,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15335,89	1594932,6
15	11	-161001- -Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 0104 РСНБ 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети РК 2015	врезка		148	9000,1	1332015,4
		Состав работ:					
		1. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода					
		2. Вырубка борозды для удобства работ					
		3. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера					
		4. Установка арматуры муфтовой					
		5. Пуск системы					
15.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2= 1129,82)	чел-ч	5,352	792,096	1129,82	894925,9
15.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,012	1,776	1096,26	1946,96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6059,95	896872,86
15.3		31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,516	76,368	121,3	9263,44

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
15 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,012	1,776	1977,81	3512,59
15 5	31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки 0501	маш.-ч	0,588	87,024	23,38	2034,62
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				100,07	14810,65
15 6	21-130701-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 0201	м3	0,01008	1,492	5987,52	8932,42
15 7	21-130701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 0401	м3	0,0444	6,571	181,44	1192,28
15 8	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,00018	0,02664	195385,08	5205,06
15 9	23-010104-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованныем 0204 с резьбой обыкновенные, DN 32, толщинастенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		0,48	71,04	669	47525,76
15 10	23-040501-Вентили проходные муфтовые 15кч18р дляводы, PN 16, 0204 DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,2	177,6	2023,78	359423,33
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2853,24	422278,85
	НР первого уровня	%	54,36		3294,19	487540,09
	НР второго уровня	%	4,24		521,28	77149,15
	Накладные расходы	%	-		3815,47	564689,24
	Сметная прибыль	%	8		1025,25	151736,37
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13840,82	2048441
16	1 -161001- -Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 0103 РСНБ 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети РК 2015	врезка		216	7836,02	1692581,4
	Состав работ: 1. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 2. Вырубка борозды для удобства работ 3. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 4. Установка арматуры муфтовой 5. Пуск системы					
16.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	5,352	1156,032	1129,82	1306108,1
16.2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,012	2,592	1096,26	2841,51
					6059,95	1308949,6
16.3	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,516	111,456	121,3	13519,61
16.4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,012	2,592	1977,81	5126,48
16.5	31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки 0501	маш.-ч	0,588	127,008	23,38	2969,45
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				100,07	21615,54
16.6	21-130701-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 0201	м3	0,01008	2,177	5987,52	13036,51
16.7	21-130701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0444	9,59	181,44	1740,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		0401					
16	8	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,03888	195385,08	7596,57
		1039					
16	9	23-010104-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованныем	о	8	103,68	522,71	54194,57
		0203 с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75					
16	10	23-040501-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16,	шт.	1,2	259,2	1112,23	288290,02
		0203 DN 25 ГОСТ 5761-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1689,16	364857,75
		НР первого уровня	%	54,36		3294,19	711544,99
		НР второго уровня	%	4,24		471,92	101934,96
		Накладные расходы	%	-		3766,11	813479,95
		Сметная прибыль	%	8		928,17	200484,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12530,31	2706546,2
17	1	-161101- -Трубопроводы систем отопления,диаметром до 50 мм.	м		468	84,56	39574,29
		0101 РСНБ Испытание гидравлическое	трубопровод				
		Р 2015	а				
		Состав работ:					
		1. Наружный осмотр трубопровода					
		2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса					
		3. Установка заглушек и манометра					
		4. Наполнение системы водой до заданного давления					
		5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов					
		6. Окончательная проверка и сдача системы					
		7. Спуск воды из системы					
		8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
17.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1324,68)	чел-ч	0,06012	28,136	1324,68	37271,41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,64	37271,41
17.2		32-040105-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов,	,маш.-ч	0,018	8,424	116,69	983
		0501 давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)					
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,1	983
17.3		21-130803-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,00024	0,11232	303,96	34,14
		0901					
17.4		22-040603-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,00024	0,11232	303,11	34,05
		0102					
17.5		21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,012	5,616	209	1173,74
		1404					
17.6		22-040201-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик	кг	0,0006	0,2808	277,61	77,95
		0702 железный ГОСТ 10503-71					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,82	1319,88
		НР первого уровня	%	54,36		43,29	20260,74
		НР второго уровня	%	4,24		5,42	2537,01
		Накладные расходы	%	-		48,71	22797,74

1	2 : 3 :: 4 :		5 :	6 :	7 :	8
	Сметная прибыль	° О	8		10,66	4989,76
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143,94	67361,79
18	11- 160601- -Клапаны обратные,диаметром до 25 мм. Установка 0101 РСНБ РК 2015	Арматура шт.		122	2004	244488,18
	Состав работ:					
18. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	1,764	215,208	1034,03	222531,53
18. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	1,464	1096,26	1604,92
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1837,18	224136,45
18. 3	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,42	51,24	121,3	6215,41
18. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,012	1,464	1977,81	2895,51
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,68	9110,93
18. 5	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,000168	0,020496	195385,08	4004,61
18. 6	23-021101-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм1000 1303 ГОСТ 15180-86	шт.	0,0024	0,2928	30195,06	8841,11
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				105,29	12845,73
	НР первого уровня	° О	54,36		998,69	121840,58
	НР второго уровня	° О	4,24		127,31	15532,34
	Накладные расходы	° О	-		1126,01	137372,92
	Сметная прибыль	° О	8		250,4	30548,89
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,41	412409,98
19	23- 041008- -Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем 0407 РСНБ отопления, прямой, никелированный, с внутренней РК 2015 резьбой, T 120 C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ Еценах 30815-2002 II квартала 2016 года 0,412 КГ	шт.		56	8439,83	472630,48
	НР второго уровня	° О	4,24		357,85	20039,53
	Накладные расходы	° О	-		357,85	20039,53
	Сметная прибыль	° О	8		703,81	39413,6
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9501,49	532083,61
20	23- 051207- -Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным 1901 РСНБ встроенным температурным датчиком, диапазон РК 2015 в регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss ценах II 0,162 КГ	шт.		5	3837,38	19186,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4,24		162,7	813,52
		Накладные расходы	%	-		162,7	813,52
		Сметная прибыль	%	8		320,01	1600,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4320,09	21600,46
21	23-041006-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 0,491 КГ	шт.		61	7333,2	447325,2
		НР второго уровня	%	4,24		310,93	18966,59
		Накладные расходы	%	-		310,93	18966,59
		Сметная прибыль	%	8		611,53	37303,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8255,66	503595,13
22	11-160401 0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	Узел управления м трубопровода		4	1605,22	6420,88
22	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1112,63)	чел-ч	0,6636	2,654	1112,63	2953,37
22	2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел-ч	0,01272	0,05088	1120,97	57,03
						752,6	3010,4
22	3	31-050101-Краны башенные, 8 т 0102	маш.-ч	0,00144	0,00576	3468,14	19,98
22	4	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,00084	0,00336	3262,26	10,96
22	5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,01044	0,04176	1977,81	82,59
22	6	31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки 0501	маш.-ч	0,22128	0,88512	23,38	20,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,56	134,23
22	7	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2804 М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,000096	0,000384	9940,41	3,82
22	8	21-050307-Проволока сварочная легированная для сварки 0507 (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0024	0,0096	273,97	2,63
22	9	21-130102-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 0901	т	0	0	86183,88	0,04
22	10	21-130701-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 0201	м3	0,00384	0,01536	5987,52	91,97

1 :	2 : 3	: 4 :	5 :	6	: 7 :	8
22.11	21-130701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 0401	м3	0,0042	0,0168	181,44	3,05
22.12	23-010201-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, 0143 толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	4,8	631,77	3032,5
22.13	23-021104-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, 0405 хомуты/	кг	0,084	0,336	511,02	171,7
22.14	21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82 1404	м3	0,033	0,132	209	27,59
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				833,32	3333,29
	НР первого уровня	%	54,36		409,11	1636,45
	НР второго уровня	%	4,24		85,41	341,63
	Накладные расходы	%	-		494,52	1978,08
	Сметная прибыль	%	8		167,98	671,92
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2267,72	9070,88
23 11- 0102 РСНБ РК2015	181101- -Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		2	2819,1	5638,19
	Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов					
23. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,27192	0,54384	1129,82	614,44
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,22	614,44
23. 2	21-130804-Каболка 0401	т	0,000012	0,000024	1098659,34	26,37
23. 3	22-040603-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 0102	кг	0,012	0,024	303,11	7,27
23. 4	22-040201-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик 0702 железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,048	277,61	13,33
23. 5	23-051501-Манометры общего назначения с трехходовым краном 0102 ОБМ1 -100	комплект	1,2	2,4	2073,66	4976,78
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2511,88	5023,75
	НР первого уровня	%	54,36		167,01	334,01
	НР второго уровня	%	4,24		126,61	253,22
	Накладные расходы	%	-		293,62	587,23
	Сметная прибыль	%	8		249,02	498,03
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3361,73	6723,46
24 11- 0104 РСНБ РК2015	-181101- -Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		2	2001,06	4002,11
	Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов					
24. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)	чел-ч	0,38316	0,76632	1070,88	820,64
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				410,32	820,64

1	2 : 3	: 4	: 5 :	6	: 7 :	8
24. 2	21-130702-Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 0401	т	0,000132	0,000264	160230,84	42,3
24. 3	21-130804 - Каболка 0401	т	0,000012	0,000024	1098659,34	26,37
24. 4	22-040603-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 0102	кг	0,012	0,024	303,11	7,27
24. 5	22-040201-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик 0702 железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,048	277,61	13,33
24. 6	23-051501-Термометры прямые в оправе 0301	шт.	1,2	2,4	1288,42	3092,21
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1590,74	3181,48
	НР первого уровня	%	54,36		223,05	446,1
	НР второго уровня	%	4,24		94,3	188,6
	Накладные расходы	%	-		317,35	634,7
	Сметная прибыль	%	8		185,47	370,95
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2503,88	5007,76
25	11 -160601- -Краны проходные на трубопроводах из стальных труб 0102 РСНБ диаметром 50 мм . Установка РК 2015	шт.		2	4889,1	9778,19
	Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
25.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	1,764	3,528	1034,03	3648,06
25.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,024	0,048	1096,26	52,62
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1850,34	3700,68
25.3	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,42	0,84	121,3	101,89
25.4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,024	0,048	1977,81	94,93
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				98,41	196,83
25.5	21-130201-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 0506 работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00132	0,00264	177261,72	467,97
25.6	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,000168	0,000336	195385,08	65,65
25.7	23-020103-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и 0307 низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,4	4,8	1094,74	5254,75
25.8	23-021101-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм1000 1303 ГОСТ 15180-86	шт.	0,0024	0,0048	30195,06	144,94
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2966,65	5933,31
	НР первого уровня	%	54,36		1005,84	2011,69
	НР второго уровня	%	4,24		249,95	499,89
	Накладные расходы	%	-		1255,79	2511,58
	Сметная прибыль	%	8		491,59	983,18

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7 :	: 8
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6636,48	13272,95
26	23- 040902- -Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые Т от -30°С 1025 РСНБ до 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 РК 2015 6,2 КГ Еценах тт квартала 2016 года	шт.	2	13224,78	26449,56
	НР второго уровня	%	4,24	560,73	1121,46
	Накладные расходы	%	-	560,73	1121,46
	Сметная прибыль	%	8	1102,84	2205,68
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			14888,35	29776,7
27	11- 160601- -Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметромшт. 0101 РСНБ 15 мм. Установка РК 2015		2	2237,99	4475,97
	Состав работ:				
27. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	1,764 3,528	1034,03	3648,06
27. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,012 0,024	1096,26	26,31
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			1837,18	3674,37
27. 3	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,42 0,84	121,3	101,89
27. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,012 0,024	1977,81	47,47
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			74,68	149,36
27. 5	21-130201-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 0506 работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00132 0,00264	177261,72	467,97
27. 6	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,000168 0,000336	195385,08	65,65
27. 7	23-021101-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм1000 шт. 1303 ГОСТ 15180-86		0,0024 0,0048	30195,06	144,94
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			339,28	678,56
	НР первого уровня	%	54,36	998,69	1997,39
	НР второго уровня	%	4,24	137,24	274,47
	Накладные расходы	%	-	1135,93	2271,86
	Сметная прибыль	%	8	269,91	539,83
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3643,83	7287,66
28	23- 040501- -Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, 0213 РСНБ PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 РК 2015 в 0,8 КГ ценах II квартала	шт.	2	511,7	1023,4

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7 :	8
	2016 года				
	НР второго уровня	%	4,24	21,7	43,39
	Накладные расходы	%	-	21,7	43,39
	Сметная прибыль	%	8	42,67	85,34
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			576,07	1152,14
29	11 -160601- -Краны проходные на трубопроводах из стальных труб 0102 РСНБ диаметром 32 мм. Установка РК 2015	шт.	4	2261,72	9046,88
	Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках				
29. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	1,764	7,056	1034,03	7296,12
29. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,096	1096,26	105,24
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1850,34	7401,36
29. 3	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,42	1,68	121,3	203,78
29. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,024	0,096	1977,81	189,87
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				98,41	393,65
29. 5	21-130201-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 0506 работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00132	0,00528	177261,72	935,94
29. 6	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,000168	0,000672	195385,08	131,3
29. 7	23-021101-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм 1303 ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0024	0,0096	30195,06	289,87
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				339,28	1357,11
	НР первого уровня	%	54,36		1005,84	4023,38
	НР второго уровня	%	4,24		138,54	554,18
	Накладные расходы	%	-		1144,39	4577,56
	Сметная прибыль	%	8		272,49	1089,96
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3678,6	14714,39
30	23 -040905- -Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 2904 РСНБ 21345-2005 РК 2015 1,3 КГ т в ценах - квартала 2016 года	шт.	4	2532,75	10131
	НР второго уровня	%	4,24	107,39	429,55
	Накладные расходы	%	-	107,39	429,55
	Сметная прибыль	%	8	211,21	844,84
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2851,35	11405,4

1 : 2	3	4 :	5 :	6 :	7 :	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6861188,4
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Стоимость сантехнических работ -	Тенге					6861188.4
Материалы -	Тенге					1319254.6
Всего заработная плата -	Тенге					4009255.7
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					1353314,2
Сдача и испытание -	Тенге					1950,54
Накладные расходы - в т.ч.	Тенге					2562753.7
накладные первого уровня в т.ч.	Тенге					2179431.4
накладные второго уровня Сметная	Тенге					383322,28
прибыль -	Тенге					753915,37
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					10177857
Нормативная трудоемкость - Сметная	чел. -					3574,51
заработная плата -	ч					4009255.7
	Тенге					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10177857
Нормативная трудоемкость -	чел. -					3574,51
Сметная заработная плата -	ч					4009255,7
	Тенге					

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

31	11-201401- -Вентиляторы канальный. Установка 0101 РСНБ РК 2015	Система В1 вентилятор	1	8328,32	8328,32
	Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателями на одной оси или на клиноременной передаче на готовое основание 2. Выверка вентиляторов 3. Опробование вентиляторов				
31. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99) чел-ч		7,56	7,56	970,99	7340,68
31. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	0,0252	1283,33	32,34
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7373,02	7373,02
31. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,0126	0,0126	3262,26	41,1
31. 4	31-050402-Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН 0205 (3,2 т)	маш.-ч	1,89	1,89	41,74	78,89
31. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0126	0,0126	1977,81	24,92
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				144,91	144,91
31. 6	21-130201-Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 0903	т	0,00168	0,00168	501620,27	842,72
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				842,72	842,72
	НР первого уровня		54,36		4007,98	4007,98
	НР второго уровня		4,24		523,06	523,06
	Накладные расходы		-		4531,04	4531,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	О	8		1028,75	1028,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13888,1	13888,1
32	23-050403-0809 РСНБ РК 2015 в ценах тт квартала 2016 года	-Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 W C, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч 1,2 КГ	комплект		1	4529,74	4529,74
		НР второго уровня	О	4,24		192,06	192,06
		Накладные расходы	-			192,06	192,06
		Сметная прибыль	О	8		377,74	377,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5099,55	5099,55
33	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,157	4575,11	718,29
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
33	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	1,94	0,304643	996,37	303,54
33	2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,01638	0,002572	1245,93	3,2
						1953,76	306,74
33	3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,006552	0,001029	3262,26	3,36
33	4	31-050402-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) 0303	маш.-ч	0,004914	0,000771	65,6	0,05
33	5	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,022554	0,003541	121,3	0,43
33	6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,009828	0,001543	1977,81	3,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,87	6,89
33	7	21-100501-Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 1202	кг	0,06012	0,009439	322,32	3,04
33	8	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т 0901		0,00018	0,000028	381819,66	10,79
33	9	21-130406-Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0101 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000002	1470620,27	2,47
33	10	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,000005	0,000001	195385,08	0,17
33	11	21-130816-Прокладки резиновые (пластина техническая 2202 прессованная)	кг	0,096	0,015072	424,32	6,4
33	12	23-021104-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	0,6	0,0942	511,02	48,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		0405 хомуты/					
33.13	23-050102-0101	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1,2	0,1884	1788,06	336,87
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2597,89	407,87
		НР первого уровня	%	54,36		1062,07	166,74
		НР второго уровня	%	4,24		239,02	37,53
		Накладные расходы	%	-		1301,08	204,27
		Сметная прибыль	%	8		470,1	73,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6346,29	996,37
34	11-200101-0102 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, 150х150 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,8	4268,5	7683,3
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
34.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	1,94	3,493	996,37	3480,04
34.2		2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,01638	0,029484	1245,92	36,73
						1953,76	3516,78
34.3		31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,006552	0,011794	3262,26	38,47
34.4		31-050402-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) 0303	маш.-ч	0,004914	0,008845	65,6	0,58
34.5		31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,022554	0,040597	121,3	4,92
34.6		33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,009828	0,01769	1977,81	34,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,87	78,97
34.7		21-100501-Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 1202	кг	0,06012	0,108216	322,32	34,88
34.8		21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т 0901		0,00018	0,000324	381819,66	123,71
34.9		21-130406-Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0101 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000019	1470620,27	28,27
34.10		21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,000005	0,00001	195385,08	1,9
34.11		21-130816-Прокладки резиновые (пластина техническая 2202 прессованная)	кг	0,096	0,1728	424,32	73,32
34.12	23-050102-0105	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1,2	2,16	1788,06	3862,21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2291,27	4124,29

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7 :	8
	НР первого уровня	%	54,36	1062,07	1911,72
	НР второго уровня	%	4,24	226,02	406,83
	Накладные расходы	%	-	1288,08	2318,55
	Сметная прибыль	%	8	444,53	800,15
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6001,11	10802
35	11- -200301- -Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), 0205 РСНБ номер 1, размер 100х150 мм. Установка РК 2015	решетка	3	2315,03	6945,09
	Состав работ:				
	1. Установка решеток с выверкой и закреплением				
35. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1020,93)	чел-ч	1,348	4,045	1020,93	4129,25
35. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0126	0,0378	1096,26	41,44
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			1390,23	4170,69
35. 3	34-030302-Дрели электрические 0301	маш.-ч	0,3402	1,021	7,51	7,66
35. 4	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,1512	0,4536	121,3	[illegible]
35. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0126	0,0378	1977,81	74,76
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			45,82	137,45
35. 6	21-050301-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 0104 диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000516	0,001548	100182,94	155,08
35. 7	21-130209-Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 0301	кг	0,096	0,288	153,76	[illegible]
35. 8	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,000012	0,000036	195385,08	7,03
35. 9	23-050301-Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм 1401	м2	0,018	0,054	45777,6	2471,99
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			892,8	2678,39
	НР первого уровня	%	54,36	755,73	2267,19
	НР второго уровня	%	4,24	130,2	390,6
	Накладные расходы	%	-	885,93	2657,79
	Сметная прибыль	%	8	256,08	768,23
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3457,04	10371,11
36	11- -200301- -Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 0210 РСНБ 150, размер 150х150 мм. Установка РК 2015	решетка	1	1699,88	1699,88
	Состав работ:				
	1. Установка решеток с выверкой и закреплением				
36. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1020,93)	чел-ч	1,348	1,348	1020,93	1376,42
36. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0126	0,0126	1096,26	13,81
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			1390,23	1390,23

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7 :	8
36. 3	34-030302-Дрели электрические 0301	маш.-ч	0,3402	0,3402 7,51	2,55
36. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0126	0,0126 1977,81	24,92
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			27,48	27,48
36. 5	21-050301-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 0104 диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000516	0,000516 100182,94	51,69
36. 6	21-130209-Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 0301	кг	0,012	0,012 153,76	1,85
36. 7	23-050301-Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 1501 150х150 мм	м2	0,024	0,024 10102,08	242,45
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			295,99	295,99
	НР первого уровня	%	54,36	755,73	755,73
	НР второго уровня	%	4,24	104,12	104,12
	Накладные расходы	%	-	859,85	859,85
	Сметная прибыль	%	8	204,78	204,78
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2764,51	2764,51
37	11- -200301- -Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. 0101 РСНБ Установка РК 2015	решетка	1	3213,23	3213,23
	Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением				
37. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1020,93)	чел-ч	1,348	1,348 1020,93	1376,42
37. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0126	0,0126 1096,26	13,81
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			1390,23	1390,23
37. 3	34-030302-Дрели электрические 0301	маш.-ч	0,3402	0,3402 7,51	2,55
37. 4	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,1512	0,1512 121,3	18,34
37. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0126	0,0126 1977,81	24,92
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			45,82	45,82
37. 6	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2804 М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00036	0,00036 9940,41	3,58
37. 7	21-050301-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 0104 диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000516	0,000516 100182,94	51,69
37. 8	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,000132	0,000132 195385,08	25,79
37. 9	23-050301-Решетки жалюзийные 1101	шт.	1,2	1,2 1424,94	1709,93
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			1790,99	1790,99

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
	НР первого уровня	%	54,36		755,73	755,73
	НР второго уровня	%	4,24		168,28	168,28
	Накладные расходы	%	-		924,01	924,01
	Сметная прибыль	%	8		330,98	330,98
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4468,22	4468,22
		Система В2				
38	11- -201401- -Вентиляторы канальный. Установка 0101 РСНБ РК 2015	вентилятор		1	8328,32	8328,32
	Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателями на основание	одной оси или на клиноременной передаче на готовое				
	2. Выверка вентиляторов 3. Опробование вентиляторов					
38. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	7,56	7,56	970,99	7340,68
38. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0252	0,0252	1283,33	32,34
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7373,02	7373,02
38. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,0126	0,0126	3262,26	41,1
38. 4	31-050402-Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 0205 (3,2 т)	кНмаш.-ч	1,89	1,89	41,74	78,89
38. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0126	0,0126	1977,81	24,92
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				144,91	144,91
38. 6	21-130201-Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0- 0903	87 т	0,00168	0,00168	501620,27	842,72
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				842,72	842,72
	НР первого уровня	%	54,36		4007,98	4007,98
	НР второго уровня	%	4,24		523,06	523,06
	Накладные расходы	%	-		4531,04	4531,04
	Сметная прибыль	%	8		1028,75	1028,75
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13888,1	13888,1
39	23- -050403- -Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки 0805 РСНБ Styl 100 W P, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, РК 2015 15 Вт, Qmax 100 м3/ч в ценах 1,2 КГ II квартала 2016 года	комплект Р		1	3265,96	3265,96
	НР второго уровня	%	4,24		138,48	138,48
	Накладные расходы	%	-		138,48	138,48
	Сметная прибыль	%	8		272,35	272,35

1 : 2	3	4	5	6	7	8
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3676,79	3676,79
				0,157	4575,11	718,29
40 11-200101-	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,м2 0101 РСНБ толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка РК 2015					
	Состав работ:					
1.	Сборка звеньев воздуховодов в блоки					
2.	Установка и заделка креплений					
3.	Подъем блоков и временная их подвеска					
4.	Установка блоков в проектное положение					
5.	Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
40. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	1,94	0,304643	996,37	303,54
40. 2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,01638	0,002572	1245,93	3,2
					1953,76	306,74
40. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,006552	0,001029	3262,26	3,36
40. 4	31-050402-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) 0303	маш.-ч	0,004914	0,000771	65,6	0,05
40. 5	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,022554	0,003541	121,3	0,43
40. 6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,009828	0,001543	1977,81	3,05
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,87	6,89
40. 7	21-100501-Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 1202	кг	0,06012	0,009439	322,32	3,04
40. 8	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т 0901		0,00018	0,000028	381819,66	10,79
40. 9	21-130406-Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0101 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000002	1470620,27	2,47
40.10	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,000005	0,000001	195385,08	0,17
40.11	21-130816-Прокладки резиновые (пластина техническая 2202 прессованная)	кг	0,096	0,015072	424,32	6,4
40.12	23-021104-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, 0405 хомуты/	кг	0,6	0,0942	511,02	48,14
40.13	23-050102-Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 0101 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1,2	0,1884	1788.06	336.87
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2597,89	407.87
	НР первого уровня НР второго уровня Накладные расходы	°	54,36		1062.7	166,74
	Сметная прибыль	о	4,24		239,02	37,53
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	°			1301.8	204,27
		о			470,1	73,81
		°	8			
		о			6346,29	996,37
		°				
		о				
		решетка		1	3213,23	3213,23
41 11-200301-	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. 0101 РСНБ Установка РК 2015					
	Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением 1					
41. 1		Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1020,93)	чел-ч	1,348	1,348	1020,93	1376,42
41. 2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0126	0,0126	1096,26	13,81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 030302-				1390,23	1390,23
41. 3	34-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3402	0,3402	7,51	2,55
41. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1512	0,1512	121,3	18,34
41. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0126	0,0126	1977,81	24,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,82	45,82
41. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00036	0,00036	9940,41	3,58
41. 7	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000516	0,000516	100182,94	51,69
41. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000132	0,000132	195385,08	25,79
41. 9	23-050301-1101	Решетки жалюзийные	шт.	1,2	1,2	1424,94	1709,93
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1790,99	1790,99
		НР первого уровня	%	54,36		755,73	755,73
		НР второго уровня	%	4,24		168,28	168,28
		Накладные расходы	%	-		924,01	924,01
		Сметная прибыль	%	8		330,98	330,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4468,22	4468,22

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 48643,65

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	48643,65
Материалы -	Тенге	13181,84
Всего заработная плата -	Тенге	27217.69
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7795,7
Сдача и испытание -	Тенге	1317,43
Накладные расходы - в т.ч.	Тенге	17485,36
накладные первого уровня в т.ч.	Тенге	14795,54
накладные второго уровня Сметная	Тенге	2689,82
прибыль -	Тенге	5290,32
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	71419,33
Нормативная трудоемкость - Сметная	чел. -	27,47
заработная плата -	ч	27217.69
	Тенге	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	71419,33
Нормативная трудоемкость -	чел. -	27,47
Сметная заработная плата -	ч	27217,69
	Тенге	

1:2:	3
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	
Итого прямые затраты:	
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей	
- затраты на эксплуатацию машин	
- в том числе зарплата машинистов	
- материалов, изделий и конструкций	
- перевозка грузов	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	
Накладные расходы I уровня	
Итого с накладными расходами I уровня	
Накладные расходы II уровня ИТОГО:	
Сметная прибыль	
ИТОГО по смете:	

26 7200

4	5	б	7	8
Тенге				6909832,09
Тенге				'3987423,06
Тенге				228862,66
Тенге				49050,28
Тенге				2693546,36
Тенге				0,00
Тенге				0,00
Тенге				2194226,91
Тенге				9104059,00
Тенге				386012,10
Тенге				9490071,10
Тенге				759205,69
Тенге				10249276,79

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Э7200'А0Ж5К9'Ц6Н2ХМШ1В1+$РДБ' '12 .... *
2 Ю''Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал"'7270'7270-2'Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Школа"'РЧ'2'2-1-5'Отопления и вентиляция'''в текущих ценах 2 кварта ла 2016 года*
3 М2 015 -1 *
4 Н82 = 4,24*
5 Н5.1,2'Н52.1,2'Н53.1,2*
6 П2 Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775*
7 Х2121:775=Ф914*
8 РОтопление*
9 Е11-180301-0102(Н65.0,9)(РС261301)'0,16.500''Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 160 Вт ГОСТ 3131 1-2005. Установка'кВт*
10 С123-051001-0238'80’’Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
11 ПТруболроводы*
12 Е11-160501-0204(Н65.0,9)(РС187490=0,07)(РС250404)(РС251479) (РС404186) '104' 'Трубопроводы напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
13 Е11-160501-0203(Н65.0,9)(РС187490=0,07)(РС250404)(РС251479)(РС404186)'148''Трубопроводы напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
14 Е11-160501-0202(Н65.0,9)(РС187490=0,07)(РС250404)(РС251479)(РС404186)'216''Трубопроводы напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
15 С123-010602-0205'104''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
16 С123-010602-0304'148''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32х4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
17 С123-010602-0303'216''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
18 Е11-160401-0102(Н65.0,9)(РС158007)(РС187490=0,07)'2+2+2''Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных , диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
19 С123-010102-0108'2+2''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 60, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75(футляр)'м*
20 С123-010101-0129'2''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 60, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75(футляр)'м*
21 Е11-160301-0306(Н65.0,9)(РС187490=0,07)(РС404186)'2''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопров

L

одных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокл
адка'м трубопровода*
22 С123-010101-0121'2''Трубы стальные сварные водогазопро
водные , DN 45, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 3262-75
(футляр)'м*
23 Е11-161001-0105(Н65.0,9) (РС404186) '104' 'Трубопроводы о
топления и водоснабжения диаметром до 40 мм. Врезк и
в действующие внутренние сети'врезка*
24 Е11-161001-0104(Н65.0,9) (РС404186) '148' 'Трубопроводы о
топления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезк и
в действующие внутренние сети'врезка*
25 Е11-161001-0103(Н65.0,9)(РС404186)'216''Трубопроводы о
топления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезк и
в действующие внутренние сети'врезка*
26 Е11-161101-0101(Н65.0,9)'104+148+216''Трубопроводы сис
тем отопления,диаметром до 50 мм. Испытание гидрав
лическое'м трубопровода*
27 ПАрматура*
28 Е11-160601-0101(Н65.0,9) (РС144730) (РС251472) (РС404186)
'56+5+61''Клапаны обратные,диаметром до 25 мм. Уст
ановка'шт.*
29 С123-041008-0407'56''Клапан термостатический RA-N для
двухтрубных систем отопления, прямой, никелированн
ый, с внутренней резьбой, Т 120 с, PN 10, DN 20, т
ипа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
30 С123-051207-1901'5''Головка термостатическая RA 2990 с
газонаполненным встроенным температурным датчиком ,
диапазон регулирования от 5°С до 26 с, типа Danf
oss'шт.*
31 С123-041006-2202'61''Клапан запорный ручной MSV-S с вн
утренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа
Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
32 ПУзел управления*
33 Е11-160401-0202(Н65.0,9) (РС150568РС150566) (РС187490=0,
07)'4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из с
тальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Про
кладка'м трубопровода*
34 Е11-181101-0102(Н65.0,9)'2''Манометры с трехходовым кр
аном. Установка'комплект*
35 Е11-181101-0104(Н65.0,9)(РС262826РС262761)'2''Термомет
ры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект
36 Е11-160601-0102(Н65.0,9) (РС251472РС158913) (РС404186) '2
''Краны проходные на трубопроводах из стальных тру б
диаметром 50 мм . Установка'шт.*
37 С123-040902-1025'2''Краны шаровые стальные 11с42п фла н
цевые Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345 -
2005'шт.*
38 Е11-160601-0101(Н65.0,9) (РС251472) (РС404186) '2''Вентил
и, на трубопроводах из стальных труб диаметром 15
мм. Установка'шт.*
39 С123-040501-0213'2’’Вентили проходные муфтовые 15кч18п
для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
40 Е11-160601-0102(Нб5.0,9) (РС251472) (РС404186) '4' 'Краны
проходные на трубопроводах из стальных труб диамет
ром 32 мм. Установка’шт.*
41 С123-040905-2904’4’’Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN

16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
42 РВентиляция*
43 ПСистема В1*
44 Е11-201401-0101(Н65.0,9)(РС259292)'1''Вентиляторы кана
льный. Установка'вентилятор*
45 С123-050403-0809'1''Вентилятор вытяжной канальный типа
DOSPEL, марки Styl 100 W C, размерами 98 мм x 157 мм
x 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч'комплект*
46 Е11-200101-0101(Н65.0,9) (РС147484) (РС187490=0,5#) (РС18
8168) (РС257623) (РС257624) '3,14.0,1.0,5'
'Воздуховод ы класса Н (нормальные) из листовой
стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка'м2
поверхности воздуховодов*
47 Е11-200101-0102(Н65.0,9)'0,15.4.3''Воздуховоды класса
Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм,
150x150 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
48 Е11-200301-0205(Н65.0,9)(РС188226=0,015)'3''Решетки жа
люзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, раз
мер 100x150 мм. Установка'решетка*
49 Е11-200301-0210(Н65.0,9)'1''Решетки жалюзийные стальны
е, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм.
Установка'решетка*
50 Е11-200301-0101(Н65.0,9)'1''Решетки жалюзийные, площад
ь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
51 ПСистема В2*
52 Е11-201401-0101(Н65.0,9)(РС259292)'1''Вентиляторы кана
льный. Установка'вентилятор*
53 С123-050403-0805'1''Вентилятор вытяжной канальный типа
DOSPEL, марки Styl 100 W P, размерами 98 мм x 157 мм
x 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч'комплект*
54 Е11-200101-0101(Н65.0,9)(РС147484)(РС187490=0,5#)(РС18
8168) (РС257623) (РС257624) '3,14.0,1.0,5''Воздуховод
ы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина
0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка'м2*
55 Е11-200301-0101(Н65.0,9)'1''Решетки жалюзийные, площад
ь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
5 6 К*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-5

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3553,0444056	1122,26	-	-	3987423,1
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	48,9424513	1002,2	-	-	(49050,28)
	ВСЕГО			Тенге				-	3987423,1
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	116	СМС231-0602 02-0201	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш. -ч	36,52608	4386,77	-	970,99	160231,51
4	521	СМС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш. -ч	2,248848	7,51	-	35466,46	16,89
5	698	СМС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш. -ч	0,23784	3468,14	-	1096,26	824,86
6	762	СМС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш. -ч	0,3198029	3262,26	-	260,73 1470,41	1043,28
7	969	СМС231-0504 02-0205	-Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш. -ч	3,78	41,74	-	470,24 -	157,78
8	1197	СМС231-0504 02-0303	-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш. -ч	0,0103882	65,6	-	-	0,68
9	1569	СМС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш. -ч	1,176672	1589,32	-	970,99	1870,11
10	2011	СМС232-0401 05-0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш. -ч	9,21504	116,69	-	1142,54 -	1075,3
11	2016	СМС231-0601	-Установки постоянного тока для	маш. -ч	296,8916792	121, 3	-	-	36012,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		03-0501	ручной дуговой сварки						
12	25 09С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	10,6820564	1977,81	-	1096,26	21127,08
						-	-	11710,31	
13	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	278,10984	23,38	-	-	6502,21
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				49050,28	228862,66
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
14	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,001968	9940,41	6866,07	-	19,56
						-	-	-	
15	127418С	МС121-0503 01-0104	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003096	100182,94	97619,05	-	310,17
						-	-	-	
16	127966С	МС121-0503 07-0507	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0936	273,97	268	-	25,64
						-	-	-	
17	135857С	МС121-1005 01-1202	-Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,1270937	322,32	316	-	40,96
18	135937С	МС121-1005 02-1802	-Клей марки 88-СА	кг	1,10736	1612,7	1580,36	-	1785,84
19	144603С	МС121-1301 02-0901	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0000234	86183,88	84494	-	2,01
20	144730С	МС121-1302 01-0506	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01056	177261,72	173786	-	1871,88
						-	-	-	
21	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003805	381819,66	374333	-	145,29
22	144748С	МС121-1302 01-0903	-Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00336	501620,27	491071,43	-	1685,44
23	145663С	МС121-1302 07-0602	-Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	3,72048	941,46	923	-	3502,68
						-	-	-	
24	145978С	МС121-1302 09-0301	-Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,3	153,76	150	-	46,13
25	146053С	МС121-1302 11-0609	-Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00432	180808,26	177263	-	781,09
26	146125С	МС121-1304 06-0101	-Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0000226	1470620,27	1441071,43	-	33,2
						-	-	-	

1 :	: 2 :	: 3 :	: 4	: 5
27	146642С	МС121-1307 01-0101	-Ацетилен технический растворенный марки А ГОСТ 5457-75	т
28	146645С	МС121-1307 01-0201	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3
29	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3
30	146678С	МС121-1307 02-0401	-Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т
31	146892С	МС121-1307 04-3501	-Метиленхлорид ГОСТ 9968-86	кг
32	147045С	МС121-1308 03-0901	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг
33	147076С	МС121-1308 04-0401	-Каболка	т
34	147245С	МС121-1308 12-0101	-Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000
35	147341С	МС121-1308 12-1039	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т
36	147667С	МС121-1308 16-2202	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг
37	149389С	МС122-0406 03-0102	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг
38	150500С	МС123-0101 04-0203	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м
39	150501С	МС123-0101 04-0204	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м
40	150502С	МС123-0101 04-0205	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м
41	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м
42	151620С	МС123-0103 01-0141	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина	м

: 6 :	7 :	8 :	9	: 10
0,0000106	1246220,7	1221785	-	13,16
4,76232	5987,52	5868,75	-	28514,49
20,83896	181,44	163,39	-	3781,02
0,000264	160230,84	156250	-	42,3
1,36512	178,5	175	-	243,67
0,11232	303,96	298	-	34,14
0,000048	1098659,34	1077117	-	52,74
. 0,436416	3708,72	3636	-	1618,54
0,1063914	195385,08	191554	-	20787,3
0,202944	424,32	416	-	86,11
0,1752	303,11	296	-	53, 1
103,68	522,71	511	-	54194,57
71,04	669	654		47525,76
49,92	835,73	817		41719,64
0 0 1 1	631,77	616,98		3032,5
7,2	1247,21	1219	-	8979,91

			стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	
43	154916С	МС123-0106 02-0205	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	
44	154931С	МС123-0106 02-0303	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	
45	154932С	МС123-0106 02-0304	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	
46	157983С	МС123-0113 06-0306	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	
47	158913С	МС123-0201 03-0307	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 -Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 -Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	
48	187338С	МС123-0211 1- 1303	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1000 шт.
49	187489С	МС123-0211 04-0404	-Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	комплект
50	187490С	МС123-0211 04-0405	-Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	
51	188060С	МС123-0501 2- **0101**	-Решетки жалюзийные	м2
52	188064С	МС123-0501 02-0105		м2
53	188218С	МС123-0503 **01-1101**		
54	188226С	МС123-0503 01-1401	-Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100x200 мм	м2
55	188232С	МС123-0503 01-1501	-Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150x150 мм	м2
56	249131С	МС121-1307 03-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3
57	249132С	МС121-1307 03-1405	Вода техническая	м3
58	249409С	МС122-0402	-Краска масляная густотертая	кг

6 :	7 :	8 :	9	: 10
124,8	763,85	748,21	-	95328,48
259, 2	410,01	401,79	–	106274,59
177, 6	637, 8	625	–	113273,28
1111	414,85	404	–	995,64
1111	1094,74	1071,43		5254,75
0,312	30195,06	29603	–	9420,86
42,432	524,28	514	–	22246,25
40,5084	511,02	501	–	20700,6
0,3768	1788,06	1753	–	673,74
2,16	1788,06	1753	–	3862,21
1111	1424,94	1397	–	3419,86
0, 054	45777,6	44880	–	2471,99
0, 024	10102,08	9904	–	242,45
12,56136	209	209	–	2625,32
14,4	93,39	93,39	–	1344,82
0,39	277,61	271	–	108,27

1:2:	3	4	5
	01-0702	цветная МА.-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	
59 252433С	МС123-0405 01-0203	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	**шт.**
60 252434С	МС123-0405 01-0204	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.
61 252435С	МС123-0405 01-0205	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.
62 252443С	МС123-0405 1- 0213	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.
63 253198С	МС123-0409 2- 1025	-Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.
64 255893С	МС123-0410 06-2202	-Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.
65 255963С	МС123-0410 08-0407	-Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	**шт.**
66 260389С	МС123-0510 01-0238	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 -Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	секция
67 261966С	МС123-0512 07-1901	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-Ю0	**шт.**
68 262755С	МС123-0515 **01-0102**		комплект
69 262761С	МС123-0515 01-0301	-Термометры прямые в оправе	**шт.**
70 273425С	МС123-0409 2904	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт. 05-
71 273952С	МС123-0504 0805	-Вентилятор вытяжной канальный 03- типа DOSPEL, марки Styl 100 W P, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч МС123-0504 -	комплект
72 273956С		Вентилятор вытяжной канальный 03-0809 типа DOSPEL, марки Styl 100 W C, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч С123-010101-Трубы	комплект
73		стальные сварные	м

6 :	7 :	8 :	9	: 10
259, 2	1112,23	1089	–	288290,02
177, 6	2023,78	1982	–	359423,33
124,8	3063,77	3000	–	382358,5
ю	511,7	501	–	1228,08
ю	13224,78	12960	–	31739,47
73,2	7333,2	7189	–	536790,24
67,2	8439,83	8274	–	567156,58
96	1357,65	1330	–	130334,4
6	3837,38	3762	–	23024,28
ю	2073,66	2033	–	4976,78
ю	1288,42	1262	–	3092,21
^0	2532,75	2482	–	12157,2
1,2	3265,96	3200	–	3919,15
1,2	4529,74	4439	–	5435,69
2	560, 8	548,04	–	1121,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-0121 в ценах и квартала 2016 года	водогазопроводные , DN 45, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 3262-75(футляр)			-	-	-	
74		С123-0129 в ценах II квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 60, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75(футляр)	м	2	703,71	686, 61	-	1407,42
						-	-	-	
75		С123-0108 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 60, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75(футляр)	м	4	757,42	740	-	3029,68
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	2964656,6

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал"

ФОРМА 5 АВС-4

Объект номер 7270-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-6

м Электроосвещение

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал и Школа"

Основание:

Сметная стоимость	10710,374	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	2,583	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	2805,695	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

NN ПП	ШИФР НОРМАТИВОВ КОДЫ РЕСУРСОВ	НОМЕРА ИТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2		3	4	5	6	7	8
			Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775					
			РАЗДЕЛ 1. Изделия					
1	13-0803040207 РСНБ РК 2015		-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт		2	16136,31	32272,62
			Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление					
1. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	5,76	11,52	1129,82	13015,53
1. 2		2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,181	2,362	1283,33	3030,72
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8023,13	16046,25
1. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	0302		маш.-ч	0,5904	1,181	3431,87	4052,35
1. 4	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	0501		маш.-ч	1,498	2,995	121,3	363,32
1. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т	0102		маш.-ч	0,5904	1,181	2359,08	2785,6
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3600,64	7201,27
1. 6	21-060405-^нструкции стальные индивидуальные решетчатые			т	0,0432	0,0864	136549,01	11797,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012					
1. 7	0901 30812 1036	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-	87	0,000086	0,000173	381819,66	65,98
1. 8		-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000432	0,000864	222237,6	192,01
						6027,91	12055,83
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: НР первого уровня		38,52		3090,51	6181,02
		НР второго уровня		4,24		815,22	1630,43
		Накладные расходы		-		3905,72	7811,45
		Сметная прибыль		8		1603,36	3206,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21645,4	43290,8
2	51-0804010301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012 0,12 Т	шт.		1	171283	171283
		НР второго уровня		4,24		7262,4	7262,4
		Накладные расходы		-		7262,4	7262,4
		Сметная прибыль		8		14283,63	14283,63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				192829,03	192829,03
3	51-0804011001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Вводная панель распределительных щитов ЩУРВ 0,17 Т	шт.		1	149339	149339
		НР второго уровня		4,24		6331,97	6331,97
		Накладные расходы		-		6331,97	6331,97
		Сметная прибыль		8		12453,68	12453,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				168124,65	168124,65
4	13-080304 0204 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.		1	12589,24	12589,24
		Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление					
4. 1		Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	4,32	4,32	1129,82	4880,82
4. 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8352	0,8352	1283,34	1071,84

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7 :	: 8
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			5952,66	5952,66
4 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,4176	0,4176 3431,87	1433,15
4 4	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	1,656	1,656 121,3	200,87
4 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,4176	0,4176 2359,08	985,15
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			2619,17	2619,17
4 6	21-060405-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые 1201 сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,036	0,036 136549,01	4915,76
4 7	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0- 0901	87т	0,000245	0,000245 381819,66	93,47
4 8	21-130812-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 1036	т	0,00036	0,00036 222237,6	80,01
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			5089,24	5089,24
	НР первого уровня	°	38,52	2292,97	2292,97
	НР второго уровня	°	4,24	631,01	631,01
	Накладные расходы	°	-	2923,97	2923,97
	Сметная прибыль	°	8	1241,06	1241,06
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			16754,26	16754,26
5 23- 0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-070201- -Щиты распределительные встраиваемые модели ЩС-1,ЩС 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 10,7 КГ	-2шт.	2	12217,54	24435,08
	НР второго уровня	4,24		518.02	1036.05
	Накладные расходы			518.2	1036.5
	Сметная прибыль	8		1018,85	2037,69
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			13754,41	27508,82
6 13-080305 0906 РСНБ РК 2015	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами шт на конструкции, масса щитка до 15 кг		3	8271,57	24814,7
	Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках 5. Изготовление и установка конструкций				
6. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	5,76	17,28 1129,82	19523,29
6. 2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0864	0,2592 1283,33	332,64
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			6618,64	19855,93

2 : 3	4 :	5 :	6 :	7 :	8
6. 3 31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т	маш . -ч	0,0432	0,1296	3431,87	444,77
6. 4 31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш . -ч	0,0864	0,2592	121,3	31,44
6. 5 33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш . -ч	0,0432	0,1296	2359,08	305,74
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				260,65	781,95
6. 6 21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т 0901		0,00036	0,00108	381819,66	412,37
6. 7 21-130207-Дюбели для пристрелки стальные 1201	10 шт.	0,5904	1,771	182,58	323,39
6. 8 21-130207-Дюбели распорные полипропиленовые 1204	100 шт.	0,05904	0,17712	428,4	75,88
6. 9 21-130809-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде 0801 марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03312	0,09936	620,16	61,62
6.10 21-130812-Патроны для пристрелки 0102	10 шт.	0,5904	1,771	270,3	478,76
6.11 21-130812-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 1036	т	0,000072	0,000216	222237,6	48
6.12 21-130816-Бирки маркировочные 0202	100 шт.	0,0288	0,0864	2673,42	230,98
6.13 21-130816-Трубка полихлорвиниловая 3008	кг	0,20736	0,62208	354,96	220,81
6.14 24-040207-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 2501	100 шт.	0,0576	0,1728	4010,64	693,04
6.15 24-040207-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 3960	шт.	1,44	4,32	116,28	502,33
6.16 22-040501-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 0803	кг	0,8352	2,506	583,61	1462,29
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1503,16	4509,47
НР первого уровня	%	42,8		2832,78	8498,47
НР второго уровня	%	4,24		470,82	1412,81
Накладные расходы	%	-		3303,6	9910,04
Сметная прибыль	%	8		926,01	2778,56
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12501,19	37503,9
7 23- 070201- -Щиты утапливаемые осветительные с выключателем 0802 РСНБ модели УОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р РК 2015 51778-2001 ценах 5,7 КГ т т квартала 2016 года	шт.		3	13235,3	39705
НР второго уровня	%	4,24		561,18	1683,53
Накладные расходы	%	-		561,18	1683,53
Сметная прибыль	%	8		1103,72	3311,15

1 :	2 : 3	: 4	: 5 :	6	: 7	: 8
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14900,19	44700,58
8 13-0902	080201- кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах РСНБ РК2015	Кабельная продукция м кабеля		3477	461,23	1603707,6
	Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка					
8. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,216	751,032	1096,26	823326,34
8. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,077472	269,37	1036,01	279071,1
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				317,05	1102397,4
8. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008064	28,039	3431,87	96224,58
8. 4	31-050402-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 0308 т)	маш.-ч	0,061344	213,293	2351,25	501505,37
8. 5	31-050401-Домкраты гидравлические, 63 т 0103	маш.-ч	0,061344	213,293	9,05	1930,3
8. 6	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,008064	28,039	2359,08	66145,13
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				191,49	665805,39
8. 7	21-050307-Проволока стальная низкоуглеродистая общего 0210 назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,000576	2,003	209,71	420
8. 8	21-050402-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 0201	т	0,000012	0,040055	281414,94	11272,09
8. 9	21-130809-Лента К226 1301	100 м	0,000138	0,48066	1669,74	802,58
8.10	21-130816-Бирки маркировочные 0202	100 шт.	0,000059	0,205282	2673,42	548,81
8.11	21-130816-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, 2102 марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000007	0,025034	3979675,55	99628,79
8.12	24-040207-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 3932	1000 шт.	0,00012	0,416572	361,08	150,42
8.13	22-040501-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 0803	кг	0,000864	3,004	583,61	1753,24
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,95	114575,91
	НР первого уровня	%	38,52		122,13	424643,5
	НР второго уровня	%	4,24		24,73	86002,09
	Накладные расходы	%	-		146,86	510645,58
	Сметная прибыль	%	8		48,65	169148,26
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				656,74	2283501,5

1	2	3	4	5	6	7	8
9	23-060145-1004 РСНБ РК 2015 в ценах тт квартала 2016 года	кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 0,254 Т	км		0,017	453927,49	7716,77
		НР второго уровня	%	4,24		19246,53	327,19
		Накладные расходы	%	-		19246,53	327,19
		Сметная прибыль	%	8		37853,92	643,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				511027,94	8687,47
10	23-060145-0604 РСНБ РК 2015 в ценах тт квартала 2016 года	кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 0,149 Т	км		1,15	228948,38	263290,64
		НР второго уровня	%	4,24		9707,41	11163,52
		Накладные расходы	%	-		9707,41	11163,52
		Сметная прибыль	%	8		19092,46	21956,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				257748,25	296410,49
11	23-060145-0603 РСНБ РК 2015 в ценах тт квартала 2016 года	кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок) -1 ГОСТ 16442-80 0,111 Т	км		1,9	209860,69	398735,31
		НР второго уровня	%	4,24		8898,09	16906,38
		Накладные расходы	%	-		8898,09	16906,38
		Сметная прибыль	%	8		17500,7	33251,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				236259,49	448893,02
12	23-060204-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 0,196 Т	км		0,01	222211,23	2222,11
		НР второго уровня	%	4,24		9421,76	94,22
		Накладные расходы	%	-		9421,76	94,22
		Сметная прибыль	%	8		18530,64	185,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				250163,63	2501,64
13	23-060204-	-Кабели контрольные, не распространяющие горение	км		0,4	214761,24	85904,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		0102 РСНБ КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78 РК 2015 0,167 Т в ценах II квартала 2016 года					
		НР второго уровня Накладные расходы	%			9105.88	3642.35
		Сметная прибыль	%	4,24		9105.88	3642.35
			%			17909,37	7163,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	8		241776,49	96710,59
14	13-080206-	-Труба полиэтиленовая диаметром до 32 мм. 2002 РСНБ РК 2015 Прокладка	м		140	360,51	50472,08
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки					
14. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)	чел-ч	0,2304	32,256	1070,88	34542,31
14. 2		2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,004032	0,56448	1283,34	724,42
						251,91	35266,72
14. 3	31-050102-	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,002016	0,28224	3431,87	968,61
14. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,002016	0,28224	2359,08	665,83
14. 5	34-030302-	Перфоратор электрический 0101	маш.-ч	0,014976	2,097	14,03	29,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,88	1663,85
14. 6	21-020401-	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2806 М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,000302	0,042336	12280,94	519,93
14. 7	21-050307-	Проволока стальная низкоуглеродистая общего 0210 назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03024	4,234	209,71	887,83
14. 8	21-100502-	Клей марки БМК-5к 1823	кг	0,00576	0,8064	222,36	179,31
14. 9	21-130207-	Дюбели для пристрелки стальные 1201	10 шт.	0,17568	24,595	182,58	4490,59
14.10	21-130812-	Патроны для пристрелки 0102	10 шт.	0,17568	24,595	270,3	6648,08
14.11	21-130815-	Профиль монтажный 0308	шт.	0,0072	1,008	507,96	512,02
14.12	24-040207-	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 1008	шт.	0,4608	64,512	11,22	723,82
14.13	24-040207-	Заглушки ГОСТ Р 51177-98 3915	10 шт.	0,0144	2,016	150,96	304,34
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101,9	14265,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	38,52		97,03	13584,74
		НР второго уровня	%	4,24		19,4	2716,01
		Накладные расходы	%	-		116,43	16300,75
		Сметная прибыль	%	8		38,16	5341,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				515,1	72114,66
15	23	■010504- -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм 0104 РСНБ 0,124 КГ РК 2015 в ценах квартала 2016 года	м		140	43,98	6157,2
		НР второго уровня	%	4,24		1,86	261,07
		Накладные расходы	%	-		1,86	261,07
		Сметная прибыль	%	8		3,67	513,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				49,51	6931,73
16	13	■080206- -Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка 2001 РСНБ РК 2015	м		3000	326,48	979454,92
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки					
16	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)	чел-ч	0,2016	604,8	1070,88	647668,22
16	2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003168	9,504	1283,33	12196,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				219,96	659865,04
16	3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001584	4,752	3431,87	16308,25
16	4	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,001584	4,752	2359,08	11210,35
16	5	34-030302-Перфоратор электрический 0101	маш.-ч	0,011664	34,992	14,03	490,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,34	28009,53
16	6	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2806 М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,000302	0,9072	12280,94	11141,27
16	7	21-050307-Проволока стальная низкоуглеродистая общего 0210 назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03024	90,72	209,71	19024,89
16	8	21-100502-Клей марки БМК-5к 1823	кг	0,00288	8,64	222,36	1921,19
16	9	21-130207-Дюбели для пристрелки стальные 1201	10 шт.	0,17568	527,04	182,58	96226,96
16	10	21-130812-Патроны для пристрелки	10 шт.	0,17568	527,04	270,3	142458,91

1 :	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	0102					
16.11	21-130815-Профиль монтажный	шт.	0,0072	21,6	507,96	10971,94
	0308					
16.12	24-040207-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,4608	1382,4	11,22	15510,53
	1008					
16.13	24-040207-Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0144	43,2	150,96	6521,47
	3915					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101,26	303777,16
	НР первого уровня	%	38,52		84,73	254180,01
	НР второго уровня	%	4,24		17,44	52306,12
	Накладные расходы	%	-		102,16	306486,13
	Сметная прибыль	%	8		34,29	102875,28
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				462,94	1388816,3
17	23- -010504- -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм 0103 РСНБ 0,084 КТ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	м		3000	26,6	79800
	НР второго уровня	%	4,24		1,13	3383,52
	Накладные расходы	%	-		1,13	3383,52
	Сметная прибыль	%	8		2,22	6654,68
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29,95	89838,2
18	11- -220801- -Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, 0201 РСНБ патрубки, переходы. Установка РК 2015	шт.		1	2038,36	2038,36
	Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой					
18.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	0,59616	0,59616	1034,03	616,45
18.2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32544	0,32544	972,83	316,6
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				933,05	933,05
18.3	31-060202-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,32256	0,32256	4386,77	1415
	0201					
18.4	31-050104-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,00144	0,00144	2827,89	4,07
	0101					
18.5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00144	0,00144	1977,81	2,85
	0101					
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1421,92	1421,92
	НР первого уровня	%	55,89		521,48	521,48
	НР второго уровня	%	4,24		108,54	108,54
	Накладные расходы	%	-		630,02	630,02
	Сметная прибыль	%	8		213,47	213,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2881,85	2881,85
19	11-2208010201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые:Муфта. Установка	шт.		1	619,3	619,3
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	0,59616	0,59616	1034,03	616,45
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00144	0,00144	1096,25	1,58
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				618,03	618,03
19. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00144	0,00144	1977,81	8[illegible]
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,85	2,85
		НР первого уровня	%	55,89		345,41	345,41
		НР второго уровня	%	4,24		40,9	40,9
		Накладные расходы	%	-		386,32	386,32
		Сметная прибыль	%	8		80,45	80,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1086,06	1086,06
20	23-020301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,09 КГ	шт.		200	184,98	36996
		НР второго уровня	%	4,24		7,84	1568,63
		Накладные расходы	%	-		7,84	1568,63
		Сметная прибыль	%	8		15,43	3085,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				208,25	41649,8
21	23-020301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,17 КГ	шт.		5	274,33	1371,65
		НР второго уровня	%	4,24		11,63	58,16
		Накладные расходы	%	-		11, 63	58,16
		Сметная прибыль	%	8		22,88	114,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				308,84	1544,19
22	13-080305-0109 РСНБ	-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт		568	585,55	332591,99

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание					
22.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,4896	278,093	1129,82	314194,81
22.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,001152	0,654336	1283,34	839,73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				554,64	315034,54
22.3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т		маш.-ч	0,000576	0,327168	3431,87	1122,8
22.4	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102		маш.-ч	0,000576	0,327168	2359,08	771,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,34	1894,61
22.5	21-130103-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 0102		т	0,000045	0,025764	12694,98	327,08
22.6	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т 0901			0,000022	0,012269	381819,66	4684,47
22.7	21-130809-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде 0801 марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм		кг	0,006048	3,435	620,16	2130,41
22.8	24-040207-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 1008		шт.	1,469	834,278	11,22	9360,6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,05	16502,57
		НР первого уровня	%	38,52		213,65	121351,3
		НР второго уровня	%	4,24		33,89	19247,2
		Накладные расходы	%	-		247,53	140598,5
		Сметная прибыль	%	8		66,65	37855,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				899,73	511045,73
23	23- 070220- -Розетка штепсельная двухместная для скрытой 0510 РСНБ установки без заземляющих контактов, с защитными РК 2015 шторками, номинальное напряжение до 250 В, Е; ценах номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 II ГОСТ Р 51322.1-2011 квартала 0,89 КГ 2016 года		шт.		79	385,3	30438,7
		НР второго уровня	%	4,24		16,34	1290,6
		Накладные расходы	%	-		16,34	1290,6
		Сметная прибыль	%	8		32,13	2538,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				433,77	34267,64
24	13- 080305- -Выключатель одноклавишный утопленного типа при 0102 РСНБ скрытой проводке РК 2015		шт		41	492,2	20180,37
		Состав работ:					

1	2 : 3	: 4 :	: 5 :	6 :	7 :: 8
	1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание				
24.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,4176	17,122	1129,82 19344,33
24.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,001152	0,047232	1283,34 60,61
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				473,29 19404,94
24.3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,000576	0,023616	3431,87 81,05
24.4	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,000576	0,023616	2359,08 55,71
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,34 136,76
24.5	21-130103-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 0102	т	0,000045	0,00186	12694,98 23,61
24.6	24-040207-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 1008	шт.	1,469	60,221	11,22 675,68
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,06 699,29
	НР первого уровня	о	38,52		182,31 7474,78
	НР второго уровня	о	4,24		28,6 1172,58
	Накладные расходы	о	-		210,91 8647,36
	Сметная прибыль	о	8		56,25 2306,22
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				759,36 31133,95
25	13- 080305- -Выключатель двухклавишный утопленного типа при 0105 РСНБ скрытой проводке РК 2015	шт		12	492,2 5906,45
	Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание				
25.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,4176	5,011	1129,82 5661,75
25.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,001152	0,013824	1283,33 17,74
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				473,29 5679,49
25.3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,000576	0,006912	3431,87 23,72
25.4	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,000576	0,006912	2359,08 16,31
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,34 40,03
25.5	21-130103-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 0102	т	0,000045	0,000544	12694,98 6,91
25.6	24-040207-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 1008	шт.	1,469	17,626	11,22 197,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,06	204,67
		НР первого уровня	%	38,52		182,31	2187,74
		НР второго уровня	%	4,24		28,6	343,19
		Накладные расходы	%	-		210,91	2530,94
		Сметная прибыль	%	8		56,25	674,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				759,36	9112,38
26	23-070218-1508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,16 КГ	шт.		40	189,86	7594,4
		НР второго уровня	%	4,24		8,05	322
		Накладные расходы	%	-		8,05	322
		Сметная прибыль	%	8		15,83	633,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				213,74	8549,71
27	23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,16 КГ	шт.		11	214,34	2357,74
		НР второго уровня	%	4,24		9,09	99,97
		Накладные расходы	%	-		9,09	99,97
		Сметная прибыль	%	8		17,87	196,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				241,3	2654,32
28	23-070218 1506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Выключатель трехклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,14 КГ	шт		1	474,42	474,42
		НР второго уровня	%	4,24		20,12	20,12
		Накладные расходы	%	-		20,12	20,12
		Сметная прибыль	%	8		39,56	39,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				534,1	534,1
29	23-070218 1501 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		1	166,37	166,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		квартала 2016 года					
		НР второго уровня	%	4,24		7,05	7,05
		Накладные расходы	%	-		7,05	7,05
		Сметная прибыль	%	8		13,87	13,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187,3	187,3
30	13-080305-0107 РСНБ РК 2015	-Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		4	492,2	1968,82
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание					
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,4176	1,67	1129,82	1887,25
30.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,001152	0,004608	1283,33	5,91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				473,29	1893,16
30.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,000576	0,002304	3431,87	7,91
30.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,000576	0,002304	2359,08	5,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,34	13,34
30.5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000045	0,000181	12694,98	2,3
30.6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,469	5,875	11,22	65,92
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,06	68,22
		НР первого уровня	%	42,8		202,57	810,27
		НР второго уровня	%	4,24		29,46	117,83
		Накладные расходы	%	-		232,03	928,11
		Сметная прибыль	%	8		57,94	231,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				782,17	3128,68
31	23- -070206- 0101 РСНБ 2015	-Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК РК 0,1 КГ в ценах II квартала 2016 года	шт.		4	2134,95	8539,8
		НР второго уровня	%	4,24		90,52	362,09
		Накладные расходы	%	-		90,52	362,09
		Сметная прибыль	%	8		178,04	712,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2403,51	9614,04
32	13-080305-0307 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		208	2580,83	536812,73
		Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание					
32	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129, 82)	чел-ч	1,181	245,606	1129,82	277491,02
32	2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,823392	171,266	989,45	169459,23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2148,8	446950,26
32	3	34-030302-0301 Дрели электрические	маш.-ч	0,36864	76,677	7,51	575,85
32	4	31-050102-0302 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,024336	5,062	3431,87	17371,74
32	5	31-050602-0101 Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,77472	161,142	1225,26	197440,55
32	6	33-010201-0102 Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,024336	5,062	2359,08	11941,4
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1092,93	227329,54
32	7	21-130204-0201 Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000044	0,009165	182784	1675,27
32	8	21-130207-1204 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,058752	12,22	428,4	5235,23
32	9	21-130809-0801 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004464	0,928512	620,16	575,83
32	10	24-040207-2501 Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,029376	6,11	4010,64	24505,84
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				153,81	31992,17
		НР первого уровня	%	38,52		827,72	172165,24
		НР второго уровня	%	4,24		144,52	30060,67
		Накладные расходы	%	-		972,24	202225,9
		Сметная прибыль	%	8		284,25	59123,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3837,32	798161,73
33		ПРАЙС -Светильник потолочный с призматическим лист рассеивателем,ARS.PRS 236	м3		162	11468,75	1857937,5
		НР второго уровня	%	4,24		486,27	78776,55
		Накладные расходы	%	-		486,27	78776,55
		Сметная прибыль	%	8		956,4	154937,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12911,43	2091651,2
34		ПРАЙС -Светильник потолочный с призматическим	м3		1	11468,75	11468,75

1	2	3	4	5	6	7	8
	лист	рассеивателем,ARS.PRS 236					
		НР второго уровня	%	4,24		486,27	486,27
		Накладные расходы	%	-		486,27	486,27
		Сметная прибыль	%	8		956,4	956,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12911,43	12911,43
35	ПРАЙС лист	-Светильник потолочный с призматическим рассеивателем,ARS.PRS 236,аваринным блокам	м3		45	17718,75	797343,75
		НР второго уровня	%	4,24		751,27	33807,38
		Накладные расходы	%	-		751,27	33807,38
		Сметная прибыль	%	8		1477,6	66492,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19947,63	897643,21
36	23-070108-0101 РСНБ РК 2015 в ценах и квартала 2016 года	-Решетка для светильника модели 236 3,8 КГ	шт.		16	4138,36	66213,76
		НР второго уровня	%	4,24		175,47	2807,46
		Накладные расходы	%	-		175,47	2807,46
		Сметная прибыль	%	8		345,11	5521,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4658,93	74542,92
37	13- -080305- 0310 РСНБ РК 2015	-Указатели световые настенные(освещения классной доски). Монтаж оборудования	шт.		1	1558,57	1558,57
		Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание 5. Заземление светильников					
37.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	1,181	1,181	1129,82	1334,09
37.2		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032256	0,032256	1283,34	41,4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1375,49	1375,49
37.3		31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т 0302	маш.-ч	0,016128	0,016128	3431,87	55,35
37.4		31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,36864	0,36864	121,3	44,72
37.5		33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,016128	0,016128	2359,08	38,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,11	138,11
37.6		21-130207-Дюбели распорные полипропиленовые 1204	100 шт.	0,058752	0,058752	428,4	25,17
37.7		21-130809-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде	кг	0,003024	0,003024	620,16	1,88

1	2	3	4	5	6	7	8
	0801	марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм					
37.8	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,000634	0,000634	93618,58	59,32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	86,36
		НР первого уровня	%	38,52		529,84	529,84
		НР второго уровня	%	4,24		88,55	88,55
		Накладные расходы	%	-		618,39	618,39
		Сметная прибыль	%	8		174,16	174,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2351,11	2351,11
38	23-070102-1344 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-36-003/004 Luxe ГОСТ 17677-82(освещения классной доски) 1,8 КГ	шт.		11	3917,93	43097,23
		НР второго уровня	%	4,24		166,12	1827,32
		Накладные расходы	%	-		166,12	1827,32
		Сметная прибыль	%	8		326,72	3593,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4410,77	48518,52
39	13-080305-0307 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		4	2580,83	10323,32
		Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание					
39.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	1,181	4,723	1129,82	5336,37
39.2		2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел-ч	0,823392	3,294	989,45	3258,83
						2148,8	8595,2
39.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,36864	1,475	7,51	11,07
39.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,024336	0,097344	3431,87	334,07
39.5	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,77472	3,099	1225,26	3796,93
39.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,024336	0,097344	2359,08	229,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1092,93	4371,72
39.7	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000044	0,000176	182784	32,22

1 :	2 : 3	4 :	5 :	6 :	7 :	8
39. 8	21-130207-1204 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,058752	0,235008	428,4	100,68
39. 9	21-130809-0801 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004464	0,017856	620,16	11,07
39.10	24-040207-2501 Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,029376	0,117504	4010,64	471,27
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				153,81	615,23
	НР первого уровня	%	38,52		827,72	3310,87
	НР второго уровня	%	4,24		144,52	578,09
	Накладные расходы	%	-		972,24	3888,96
	Сметная прибыль	%	8		284,25	1136,98
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3837,32	15349,26
40	23-0324 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года -070101-17677-82 Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 3,2 КГ	шт.		4	1461,59	5846,36
	НР второго уровня	%	4,24		61,97	247,89
	Накладные расходы	%	-		61,97	247,89
	Сметная прибыль	%	8		121,88	487,54
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1645,45	6581,79
41	23-070106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года -Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 1,9 КГ	шт.		5	16723,15	83615,75
	НР второго уровня	%	4,24		709,06	3545,31
	Накладные расходы	%	-		709,06	3545,31
	Сметная прибыль	%	8		1394,58	6972,88
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18826,79	94133,94
42	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года -Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт 0,05 КГ	шт.			4 1038,42	4153,68
	НР второго уровня	%	4,24		44,03	176,12
	Накладные расходы	%	-		44,03	176,12
	Сметная прибыль	%	8		86,6	346,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1169,04	4676,18
43	23-070104 0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 26W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт, цоколь Е27 0,05 КГ	шт.		10	615,12	6151,2
		НР второго уровня	%	4,24		26,08	260,81
		Накладные расходы	%	-		26,08	260,81
		Сметная прибыль	%	8		51,3	512,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				692,5	6924,97
44	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт 0,05 КГ	шт.		425	1038,42	441328,5
		НР второго уровня	%	4,24		44,03	18712,33
		Накладные расходы	%	-		44,03	18712,33
		Сметная прибыль	%	8		86,6	36803,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1169,04	496844,09
45	13-100702-	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене 0501 РСНБ РК 2015	шт.		207	805,32	166701,34
		Состав работ:					
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1112,63)	чел-ч	0,72	149,04	1112,63	165826,38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				801,09	165826,38
45.2	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,000014	0,002981	125,46	0,37
45.3	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000072	0,014904	12694,98	189,21
45.4	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000014	0,002981	229932,48	685,38
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,23	874,96
		НР первого уровня	%	36,54		292,72	60592,96
		НР второго уровня	%	4,24		46,56	9637,28
		Накладные расходы	%	-		339,28	70230,24
		Сметная прибыль	%	8		91,57	18954,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1236,16	255886,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	4623-070202-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Пробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41026, размерами 151 мм х 122 мм х 73 мм, типа ИЭК 0,09 КГ	шт.		72	197,96	14253,12
		НР второго уровня	%	4,24		8,39	604,33
		Накладные расходы	%	-		8,39	604,33
		Сметная прибыль	%	8		16,51	1188,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				222,86	16046,05
	4723-0702021401 РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Пробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 1,2 КГ	шт.		135	37,14	5013,9
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	212,59
		Накладные расходы	%	-		1,57	212,59
		Сметная прибыль	%	8		3,1	418,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41,81	5644,61

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 8434964,5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость оборудования - Тенге		320622
Накладные расходы - Тенге		13594,37
Сметная прибыль - Тенге		26737,31
ВСЕГО, Стоимость оборудования - Тенге		360953,68
Стоимость монтажных работ -	Тенге	7987360
Материалы -	Тенге	505317
Всего заработная плата -	Тенге	2804143.5
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4208005,2
Накладные расходы -	Тенге	1462166.5
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	1077803.6
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	384362,93
Сметная прибыль -	Тенге	755962,12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	10205489
Нормативная трудоемкость -	чел. -	2581,86
ч		2804143,5
Сметная заработная плата -	Тенге	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2657,66
Всего заработная плата -	Тенге	1551,07
Накладные расходы -	Тенге	1016,34
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	866,89
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	149,45
Сметная прибыль -	Тенге	293,92

1 : 2 : 3	4 : 5	6 : 7	: 8
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		. 3967,91 .
Нормативная трудоемкость - Сметная	чел. - ч		1,52 . 1551,07
заработная плата -	Тенге		
Стоимость сантехнических работ - Стоимость	Тенге		. 124324,85 .
материалов и конструкций - Накладные	Тенге		124324,85 .
расходы - Сметная прибыль -	Тенге		5271,37 .
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		10367,7 .
	Тенге		139963,92
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Нормативная	Тенге		. 10710374 .
трудоемкость - Сметная заработная плата	чел. - ч		2583,38 .
-	Тенге		2805694,6

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	. Тенге	8434964,53
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	' 2335265,40
- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	941430,05
- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	470429,18
- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	4837647,08
- перевозка грузов	. Тенге	0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	320622,00
Накладные расходы I уровня	. Тенге	1078670,47
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	9513635,00
Накладные расходы II уровня	. Тенге	403378,12
ИТОГО:	. Тенге	9917013,12
Сметная прибыль	. Тенге	793361,05
ИТОГО по смете:	. Тенге	10710374,17

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1  Э7210'А0Ж5К9'Ц6Н2ХМШ1В1+$РДБ' '12 .... *
2  Ю''Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа
        №27"Спортзал"'7270'7270-2'Капитальный  ремонт  здан
       ия"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал и Школа"
       'РЧ'2'2-1-6'Электроосвещение'''в текущих ценах 2 к
       вартала 2016 года*
3  М2015-1*
4  Н82=4,24*
5  Н5.1,2'Н52.1,2'Н53.1,2*
6  (РС249432)(РС251461)*
7  П2 Для текстовых позиций, цена которых по прайсу приня
       та по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф
       914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775*
8  Х2121:775=Ф914*
9  Н5.1,2'Н52.1,2'Н53.1,2*
10 РИзделия*
11 Ц13-080304-0207(Н65.0,9)'2''Блок управления шкафного и
       сполнения или распределительный пункт /шкаф/, уста
       навливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100
       мм'шт*
12 51-080401-0301'1''Вводная панель ВРУ-1-11-10, номиналь
       ный ток панели 250 А, количество и номинальный ток
        вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
13 51-080401-1001'1''Вводная панель распределительных щит
       ов ЩУРВ'шт.*
14 Ц13-080304-0204(Н65.0,9)(РС249432)'1''Блок управления
       шкафного исполнения или распределительный пункт (ш
       каф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на
       стене'шт.*
15 С123-070201-0211(Н65.0,9)'2''Щиты распределительные вс
       траиваемые модели ЩС-1,ЩС-2 36 УХЛЗ IР31, типа ИЭК
        ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
16 Ц13-080305-0906'3''Щиток осветительный, устанавливаемы
       й в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15
        кг'шт*
17 С123-070201-0802'3''Щиты утапливаемые осветительные с
       выключателем модели УОЩВ-З-ЮО-12-0 36 УХЛ4 IР31, типа
       ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
18 ПКабельная продукция*
19 Ц13-080201-0902(Н65.0,9)'17+900+250+1900+10+400''Кабел
       ь до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложе
       нных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
20 С123-060145-1004'0,017''Кабели силовые, не распростран
       яющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГ
       Нг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
21 С123-060145-0604'0,900+0,250''Кабели силовые, не распр
       остраняющие горение, с низким дымо- и газовыделени ем
       ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
22 С123-060145-0603'1,900''Кабели силовые, не распростран
       яющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГ
       нг(В)-LS 3х1,5 (ок)—1 ГОСТ 16442-80'км*
23 С123-060204-0103'0,010''Кабели контрольные, не распрос
       траняющие горение КВВГЭнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
24 С123-060204-0102'0,400''Кабели контрольные, не распрос
```

L

траняющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78'км*
25 Ц13-080206-2002(Н65.0,9) (РС250404) '140 ' 'Труба полиэтил
еновая диаметром до 32 мм. Прокладка'м*
26 С123-010504-0104'140’’Трубы гибкие гофрированные из ПВ
Х диаметром 32 мм'м*
27 Ц13-080206-2001(Н65.0,9)(РС250404)'3000''Труба полиэти
леновая диаметром до 25 мм. Прокладка'м*
28 С123-010504-0103'3000’’Трубы гибкие гофрированные из П
ВХ диаметром 25 мм'м*
29 Е11-220801-0201(Н65.0,9)'1''Фасонные части полиэтилено
вые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка '
шт. *
30 Е11-220801-0201(Н65.0,9) (РС116) (РС783) (РС251461) '1' 'Фа
сонные части полиэтиленовые:Муфта. Установка’шт.*
31 С123-020301-0103(Н65.0,9) ’200 ’ ’Муфта полиэтиленовая с
компрессионным соединением DN 25х25, PN 16 СТ РК Г
ОСТ Р 52134-2010’шт.*
32 С123-020301-0104(Н65.0,9)’5’’Муфта полиэтиленовая с ко
мпрессионным соединением DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОС Т
Р 52134-2010’шт.*
33 Ц13-080305-0109(Н65.0,9) ’568[11] Розетки штепсельные утоп
ленного типа при скрытой проводке'шт*
34 С123-070220-0510'79''Розетка штепсельная двухместная д
ля скрытой установки без заземляющих контактов, с
защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В,
номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20
ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
35 Ц13-080305-0102(Н65.0,9)'40+1''Выключатель одноклавишн
ый утопленного типа при скрытой проводке'шт*
36 Ц13-080305-0105(Н65.0,9)'11+1''Выключатель двухклавишн
ый утопленного типа при скрытой проводке'шт*
37 С123-070218-1508'40’’Выключатель одноклавишный проходн
ой, скрытой проводки, номинальное напряжение до 25 0
В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защит ы
IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
38 С123-070218-1504'11''Выключатель двухклавишный с индик
атором, скрытой проводки, номинальное напряжение д о
250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень з
ащиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
39 С123-070218-1506'1''Выключатель трехклавишный с индика
тором, скрытой проводки, номинальное напряжение до
250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень за
щиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
40 С123-070218-1501'1''Выключатель одноклавишный, скрытой
проводки, номинальное напряжение до 250 В, номина
льный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р
51324.1-2012'шт.*
41 Ц13-080305-0107'4''Переключатель утопленного типа. Мон
таж при скрытой проводке'шт.*
42 С123-070206-0101'4''Переключатели кулачковые модели ПК
П10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В, типа И
ЭК'шт.*
43 Ц13-080305-0307(Н65.0,9)'161+1+1+45''Светильник потоло
чный или настенный для помещений с нормальными уел
овиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением ви
нтами или болтами'шт.*
44 СТПрайс лист(=13)'161+1'12845·1.12'Светильник потолочн

ый с призматическим рассеивателем,ARS.PRS 23 6'м3*
45 СТПрайс лист(=13)'1'12845:1,12'Светильник потолочный с призматическим рассеивателем,ARS.PRS 23 6'м3*
46 СТПрайс лист(=13)'45'19845:1,12'Светильник потолочный
с призматическим рассеивателем,ARS.PRS 236,аваринн ым блокам'м3*
47 С123-070108-0101'12+4''Решетка для светильника модели 2 3 6'шт.*
48 Ц13-080305-0310(Н65.О,9)'1''Указатели световые настенн ые(освещения классной доски). Монтаж оборудования' шт. *
49 С123-070102-1344'11''Светильники для люминесцентных ла мп, тип ЛПО 46-36-003/004 Luxe ГОСТ 17 677-82 (освещ ения классной доски)'шт.*
50 Ц13-080305-0307(Н65.0,9)'4’’Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями ср еды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
51 С123-070101-0324'4’’Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
52 С123-070106-1202’5’’Светильники светодиодные, рассеива тель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мо щность 11 Вт, IP 65'шт.*
53 С123-070104-0406'4''Лампы компактные люминесцентные, м одели DULUX L18W, напряжение электрической сети 22 0 В, мощность 18 Вт'шт.*
54 С123-070104-0404'10''Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 26W, напряжение электрической с ети 220 В, мощность 26 Вт, цоколь Е27'шт.*
55 С123-070104-0406'425''Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт'шт.*
56 Ц13-100702-0501(Н65.0,9)'72+135''Коробка ответвительна я. Монтаж на стене'шт.*
57 С123-070202-0607'72''Коробки монтажные распаянные для полых стен модели КМ41026, размерами 151 мм х 122 мм х 73 мм, типа ИЭК'шт.*
58 С123-070202-1401'135''Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ'шт.*
5 9 К*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-6

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге / НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1 :	2 ::	3 :	: 4	: 5	: 6 :	7 :	8	: 9 ::	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2124,84672	1099,03	-	-	2335265,4
							-		
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	458,532864	1025,94		-	(470429,18)
						-	-	-	
	ВСЕГО							-	2335265,4
			Тенге						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	116С	МС231-0602 02-0201	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,32256	4386,77	-	970,99	1415
							-	313,2	
4	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	78,15168	7,51			586,92
5	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	40,336128	3431,87	-	1470,41	138428,35
						-	-	59310,65	
6	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,00144	2827,89	-	1262,46	4,07
							-	1,82	
7	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	213,293088	2351,25		970,99	501505,37
							-	207105,46	
8	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	213,293088	9,05			1930,3
9	1488С	МС231-0506 02-0101	-Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	164,24064	1225,26	-	970,99	201237,49
							-	159476,02	
10	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,27904	121,3			640,35
11	25 09С	МС233-0102	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00288	1977,81	-	1096,26	5,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01-0101				-	-	3,16	
12	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	40,336128	2359,08	-	1096,26	95156,15
						-	-	44218,88	
13	2875С	МС234-0303 02-0101	-Перфоратор электрический	маш.-ч	37,08864	14,03	-	-	520,35
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				470429,18	941430,05
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
14	102638С	МС121-0204 01-2806	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,949536	12280,94	9160,71	-	11661,19
						-	-	-	
15	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	96,956352	209,71	205	-	20332,72
						-	-	-	
16	128060С	МС121-0503 07-1003	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0029808	125,46	123	-	0,37
						-	-	-	
17	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,040055	281414,94	275897	-	11272,09
18	129995С	МС121-0604 05-1201	-Инструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,1224	136549,01	134933	-	16713,6
						-	-	-	
19	135958С	МС121-1005 02-1823	-Елей марки БМК-5к	кг	9,4464	222,36	218	-	2100,5
20	144613С	МС121-1301 03-0102	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,043254	12694,98	11607	-	549,11
21	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0137664	381819,66	374333	-	5256,28
22	145001С	МС121-1302 04-0201	-Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0093416	182784	179200	-	1707,49
23	145782С	МС121-1302 07-1201	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	553,4064	182,58	179	-	101040,94
24	145785С	МС121-1302 07-1204	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	12,691296	428,4	420	-	5436,95
25	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0029808	229932,48	225424	-	685,38

	: 2 :	: 3 :	: 4		: 5
26	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм		кг
27	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226		100 м
28	147246С	МС121-1308 12-0102	-Патроны для пристрелки		10 шт.
29	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75		т
30	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный		ШТ.
31	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные		100 шт
32	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОСЗО ГОСТ 21930-76		т
33	147733С	МС121-1308 16-3008	-Трубка полихлорвиниловая		кг
34	154780С	МС123-0105 04-0103	-Трубы гибкие гофрированные из диаметром 25 мм	ПВХ	м
35	154781С	МС123-0105 04-0104	-Трубы гибкие гофрированные из диаметром 32 мм	ПВХ	м
36	163858С	МС123-0203 01-0103	-Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		шт.
37	163859С	МС123-0203 01-0104	-Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		шт.
38	197327С	МС123-0601 45-0603	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)—1 ГОСТ 16442-80		км
39	197328С	МС123-0601 45-0604	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		км
40	197579С	МС123-0601 45-1004	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		км

6 :	7 :	8 :	9	: 10
4,484016	620,16	608	–	2780,81
0,4806605	1669,74	1637	–	802,58
553,4064	270,3	2 65	–	149585,75
0,00144	222237,6	217880	–	320,02
22,608	507,96	498	–	11483,96
0,2916821	2673,42	2621	–	779,79
0,0250344	3979675,55	3900893	–	99628,79
0,62208	354,96	348	–	220,81
4320	26,6	26	–	114912
201, 6	43,98	43	–	8866,37
288	184,98	181,25	–	53274,24
7,2	274,33	268,75	–	1975,18
2,736	209860,69	205616	–	574178,85
1, 656	228948,38	224285		379138,52
0,02448	453927,49	444730		11112,14

: 2 :	: 3 :	: 4	: 5
41 201007С	МС123-0602 04-0102	-Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78	КМ
42 201008С	МС123-0602 04-0103	-Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км
43 237217С	МС123-0610 01-0101	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км
44 242691С	МС124-0402 07-1008	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.
45 242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.
46 242921С	МС124-0402 07-3915	-Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.
47 242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт
48 242966С	МС124-0402 07-3960	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.
49 249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг
50 263699С	МС123-0701 01-0324	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.
51 264414С	МС123-0702 01-0802	-Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.
52 265299С	МС123-0702 06-0101	-Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /0, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.
53 274071С	МС123-0701 04-0406	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.
54 274073С	МС123-0701 06-1202	-Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	шт.
55 274102С	МС123-0702 02-1401	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	шт.
56 275793С	МС123-0702 18-1501	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.

6 :	7 :	8 :	9	: 10
0,576	214761,24	210355	-	123702,47
0,0144	222211,23	217625	-	3199,84
0,0006336	93618,58	91742	-	59,32
2364,912	11,22	11	-	26534,31
6,400512	4010,64	3932	-	25670,15
45,216	150,96	148	-	6825,81
0,4165724	361,08	354	-	150,42
4,32	116,28	114	-	502,33
5,509728	583,61	571	-	3215,53
5,76	1461,59	1429	-	8418,76
4,32	13235,3	12971	-	57176,5
5,76	2134,95	2093	-	12297,31
617,76	1038,42	1018	-	641494,34
7,2	16723,15	16393	-	120406,68
194,4	37,14	35	-	7220,02
1,44	166,37	163	-	239,57

1:2:	3	4	
57	275796С МС123-0702 18-1504	-Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1- 2012	шт.
58	275798С МС123-0702 18-1506	-Выключатель трехклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1- 2012	**шт.**
59	275800С МС123-0702 18-1508	-Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1- 2012	**шт.**
60	275823С МС123-0702 20-0510	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 -Светильник потолочный с призматическим	шт.
61	СПрайс лист	рассеивателем,ARS.PRS 236 - Светильник потолочный с призматическим	м3
62	СПрайс лист	рассеивателем,ARS.PRS 236,аварийным блокам	м3
63	С123-070102 -1344 в ценах II квартала 2016 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-36-003/004 Luxe ГОСТ 17677-82(освещения классной доски)	шт.
64	С123-070104 -0404 вценах II квартала 2016 года	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 26W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт, цоколь E27	шт.
65	С123-070108 -0101 в ценах II квартала 2016 года	-Решетка для светильника модели 236	**шт.**
66	С123-070201 -0211 в ценах УХЛЗ	-Щиты распределительные встраиваемыемодели ЩС-1,ЩС-2 36 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р II 51778-2001	шт.

6 :	7 :	8 :	9	: 10
15,84	214,34	210	-	3395,15
1,44	474,42	4 65		683,16
57, 6	189,86	186		10935,94
113,76	385,3	377		43831,73
163	11468,75			1869406, 3
45	17718,75	-	-	797343,75
11	3917,93	3839	-	43097,23
10	615,12	603		6151,2
16	4138,36	4054		66213,76
2	12217,54	11969		24435,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			квартала 2016 года						
67			С123-070202-^робки монтажные распаячные для - 0607 полых стен модели КМ41026, в ценах размерами 151 мм х 122 мм х 73 II мм, типа ИЭК квартала 2016 года	шт.	72	197,96 -	194 -	- -	14253,12
	ВСЕГО			Тенге				-	5502676,1
			ОБОРУДОВАНИЕ						
68			51-080401-0-Вводная панель ВРУ-1-11-10, 01 номинальный ток панели 250 А, в ценах количество и номинальный ток II вводного аппарата 2х250 А ГОСТ квартала 30011.1-2012 2016 года	шт.	1	171283	171283	-	171283
69			51-080401-1-Вводная панель распределительных 01 щитов ЩУРВ в ценах II квартала 2016 года	шт.	1	149339	149339	— _---	149339
	ВСЕГО			Тенге					320622

Форма N 3

наименование стройки Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27

2-2

на строительство Здание"Школа"

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 91130,71 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 27,71 тыс.чел.-ч
Средства на оплату труда 28729,4 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N п. п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	Средства: труда, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-2	-Ремонтные работы	80881,43	-			80881,43	24692,93	
2.	2-1-5	-Отопление и вентиляция	10249,28	-			10249,28	4036,47	
		ИТОГО	91130,71	-			91130,71	28729,4	
		ОГО С ВРЕМЕННЫМИ	91130,71	-	-	-	91130,71	28729,4	

ТОО "МАПП" Темирханова А.О.

Главный инженер проекта Омаров Т.

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал"

ФОРМА 5 АВС-4

Объект номер 7270-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 4-1

на Электроснабжение

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал и Школа"

Основание:

Сметная стоимость	7169,528	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,977	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1097,558	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

	:ШИФР НОРМАТИВОВ КОДЫ РЕ- :	НОМЕРА: : :И СУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	:ЕДИНИЦА :ИЗМЕРЕ- : НИЯ :	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	:ПО :НЫМ	ПРОЕКТ- ДАННЫМ	: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ : Тенге :НА ЕД.ИЗМ.	: ОБЩАЯ
1	: 2 :		3	: 4	5	: 6		: 7 :	8
			Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775						
			РАЗДЕЛ 1. Внутриплощадочные сети						
1	11- -010101-0308 РСНБ РК 2015		-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта			198	106,08	21004,02
			Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением	экскаватора из забоя в забой					
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,010656		2,11	888,3	1874,21
1.2		2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,02316		4,586	1470,41	6742,83
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					43,52	8617,04
1.3	31-010201-0103		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02316		4,586	4171,64	19129,81
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					96,62	19129,81
			НР первого уровня	%	53,19			23,15	4583,41
			НР второго уровня	%	4,24			5,48	1084,91
			Накладные расходы	%	-			28,63	5668,31
			Сметная прибыль	%	8			10,78	2133,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				145,49	28806,12
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		5,94	1764,14	10478,98
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
2	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=954,62)	чел-ч	1,848	10,977	954,62	10478,98
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1764,14	10478,98
		НР первого уровня	%	53,19		938,34	5573,77
		НР второго уровня	%	4,24		114,59	680,64
		Накладные расходы	%	-		1052,93	6254,41
		Сметная прибыль	%	8		225,37	1338,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3042,43	18072,05
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		184,14	27,05	4981,64
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
3	1 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009672	1,781	1262,46	2248,44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12,21	2248,44
3	2 31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,009672	1,781	2797,1	4981,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,05	4981,64
		НР первого уровня	%	53,19		6,49	1195,95
		НР второго уровня	%	4,24		1,42	261,93
		Накладные расходы	%	-		7,92	1457,88
		Сметная прибыль	%	8		2,8	515,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37,77	6954,68
4	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		184,14	13,36	2459,92
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
4	1 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,004776	0,879453	1262,46	1110,27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,03	1110,27
4	2 31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,004776	0,879453	2797,1	2459,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,36	2459,92
		НР первого уровня	%	53,19		3,21	590,55
		НР второго уровня	%	4,24		0,7024	129,34
		Накладные расходы	%	-		3,91	719,89
		Сметная прибыль	%	8		1,38	254,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18,65	3434,2
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		13,86	1012,25	14029,77
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=867,84)	чел-ч	1,166	16,166	867,84	14029,77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1012,25	14029,77
		НР первого уровня	%	53,19		538,42	7462,43
		НР второго уровня	%	4,24		65,75	911,27
		Накладные расходы	%	-		604,16	8373,7
		Сметная прибыль	%	8		129,31	1792,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1745,72	24195,74
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		184,14	169,9	31284,73
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=818,71)	чел-ч	0,1296	23,865	818,71	19538,14
6.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0315	5,8	1096,26	6358,76
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				140,64	25896,9
6.3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0315	5,8	1976,85	11466,54
6.	4 34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,126	23,202	12,07	280,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,79	11746,58
		НР первого уровня	%	53,19		74,8	13774,56
		НР второго уровня	%	4,24		10,38	1910,51
		Накладные расходы	%	-		85,18	15685,07
		Сметная прибыль	%	8		20,41	3757,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				275,48	50727,38
7	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		60	425,69	25541,57

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
	Состав работ: 1. Устройство постели				
7. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,072	4,32	1096,26	4735,84
7. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,11976	7,186	1283,34	9221,53
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				232,62	13957,38
7. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,05988	3,593	3431,87	12330,02
7. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,05988	3,593	2359,08	8475,7
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				346,76	20805,73
	НР первого уровня	%	38,52		89,61	5376,38
	НР второго уровня	%	4,24		21,85	1310,92
	Накладные расходы	%	-		111,46	6687,3
	Сметная прибыль	%	8		42,97	2578,31
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				580,12	34807,18
8	13- -080201- кабель в траншее один. Устройство постели. 0302 РСНБ на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 РК 2015	Добавлятьм кабеля		140	125,68	17595,61
	Состав работ: 1. Устройство постели					
8. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,024	3,36	1096,26	3683,43
8. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03432	4,805	1283,33	6166,17
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,35	9849,6
8. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01716	2,402	3431,87	8244,72
8. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,01716	2,402	2359,08	5667,45
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				99,37	13912,18
	НР первого уровня	%	38,52		27,1	3794,07
	НР второго уровня	%	4,24		6,48	906,92
	Накладные расходы	%	-		33,58	4700,99
	Сметная прибыль	%	8		12,74	1783,73
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				172	24080,33
9	13- -080201- кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж 0204 РСНБ РК 2015	в готовыхм кабеля траншеях без покрытий		60	513,51	30810,54
	Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля					

1	2	3	4	5	6	7	8
		7. Маркировка	гладки				
9. 1		Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26) Затраты труда	чел-ч	0,216	12,96	1096,26	14207,53
9. 2		машинистов	чел- ч	0,09912	5,947	1095,78	6516,8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				345,41	20724,33
9. 3	31-050102 0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0198	1,188	3431,87	4077,06
9. 4	31-050402 0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (] т)	маш.-ч	0,05952	3,571	2351,25	8396,78
9. 5	31-050401 0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,05952	3,571	9,05	32,32
9. 6	33-010201 0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0198	1,188	2359,08	2802,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				255,15	15308,75
9. 7	21-050106 9908	-Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-20 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005 21-050201-Уголок стальной	т	0,000012	0,00072	167096,93	120,31
9. 8	0124	горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 21-050307-	т	0,00012	0,0072	123330,26	887,98
9. 9		Проволока стальная низкоуглеродистая общего 0210 назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00048	0,0288	209,71	6,04
9.10	21-050402 0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00001	0,000576	281414,94	162,1
9.11	21-130809 1301	Лента К226	100 м	0,000115	0,006912	1669,74	11,54
9.12	21-130816 0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000492	0,02952	2673,42	78,92
9.13	24-040207 3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0001	0,00599	361,08	2,16
9.14	22-040501 0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,00072	0,0432	583,61	25,21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21,57	1294,26
		НР первого уровня	о	38,52		133,05	7983,01
		НР второго уровня	^ о	4,24		27,41	1644,85
		Накладные расходы	о	-		160,46	9627,86
		Сметная прибыль	о	8		53,92	3235,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				727,89	43673,47
10	13-080201 0202 РСНБ РК 2015	кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м		140	309,55	43336,94
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка					
10. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,144	20,16	1096,26	22100,6
10. 2		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05208	7,291	1051,6	7667,39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				212,63	29767,99
10. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т 050402-Лебедки	0302	маш.-ч	0,00672	0,9408	3431,87	3228,7
10. 4	31-электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	0308	маш.-ч	0,03864	5,41	2351,25	12719,32
10. 5	31-050401-Домкраты гидравлические, 63 т	0103	маш.-ч	0,03864	5,41	9,05	48,96
10. 6	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т	0102	маш.-ч	0,00672	0,9408	2359,08	2219,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				130,12	18216,4
10. 7	21-050106-Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	9908	т	0,000012	0,00168	167096,93	280,72
10.8	21-050201-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0124	т	0,00012	0,0168	123330,26	2071,95
10.9	21-050307-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0210	кг	0,00048	0,0672	209,71	14,09
10.10	21-050402-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	0201	т	0,00001	0,001344	281414,94	378,22
10.11	21-130809-Лента К226	1301	100 м	0,000115	0,016128	1669,74	26,93
10.12	21-130816-Бирки маркировочные	0202	100 шт.	0,000492	0,06888	2673,42	184,15
10.13	24-040207-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	3932	1000 шт.	0,0001	0,013978	361,08	5,05
10.14	22-040501-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	0803	кг	0,00072	0,1008	583,61	58,83
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21,57	3019,94
		НР первого уровня	%	42,8		91,01	12740,7
		НР второго уровня	%	4,24		16,98	2377,69
		Накладные расходы	%			107,99	15118,39
		Сметная прибыль	%	8		33,4	4676,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				450,94	63131,76
11	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	м3		38,4	1801,66	69183,74

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4,24		76,39	2933,39
		Накладные расходы	%	-		76,39	2933,39
		Сметная прибыль	%	8		150,24	5769,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2028,29	77886,51
12	23-060137-0710 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 2,135 Т	км		[illegible]	2490426,93	149425,62
		НР второго уровня	%	4,24		105594,1	6335,65
		Накладные расходы	%	-		105594,1	6335,65
		Сметная прибыль	%	8		207681,68	12460,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2803702,71	168222,16
13	23-060145-1008 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг^-LS 5х16 (ок) -1 ГОСТ 16442-80 1,038 Т	км		0,07	-	-
14	23-060145-1006 РСНБ РК 2015 в ценах тт квартала 2016 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг^-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 0,473 Т	км		0,07	823012,48	57610,87
		НР второго уровня	%	4,24		34895,73	2442,7
		Накладные расходы	%	-		34895,73	2442,7
		Сметная прибыль	%	8		68632,66	4804,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926540,87	64857,86
15	13-080201-2507 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 Монтаж оборудования	шт.		4	34275,8	137103,21
		Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты 6. Оконцевание жил кабеля наконечниками 7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда					
15. 1		Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	7,2	28,8	1096,26	31572,29
15. 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	7, 452	29,808	1262,66	37637,42

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7	: 8
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			17302,43	69209,71
15 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,036	0,144 3431,87	494,19
15 4	31-050602-Вышки телескопические, 25 м 1101	маш.-ч	7,38	29,52 3536,02	104383,31
15 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,036	0,144 2359,08	339,71
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			26304,3	105217,21
15 6	21-130702-Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 1202	т	0,000012	0,000048 752195,06	36,11
15 7	21-130809-Лента К226 1301	100 м	0,00288	0,01152 1669,74	19,24
15 8	21-130816-Бирки маркировочные 0202	100 шт.	0,012	0,048 2673,42	128,32
15 9	24-040207-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 3932	1000 шт.	0,002448	0,009792 361,08	3,54
15 10	26-010101-Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72 0201	т	0,00048	0,00192 65891	126,51
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			78,43	313,71
	НР первого уровня	%	38,52	6664,89	26659,58
	НР второго уровня	%	4,24	1735,89	6943,54
	Накладные расходы	%	-	8400,78	33603,12
	Сметная прибыль	%	8	3414,13	13656,51
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			46090,71	184362,83
16	-Муфта концевая внутренней установки для кабеля Прайс-лист 4х95мм.кв. Uн 1000В,1ПКВТпБН-5	м.	4	6266,07	25064,29
	НР второго уровня	%	4,24	265,68	1062,73
	Накладные расходы	%	-	265,68	1062,73
	Сметная прибыль	%	8	522,54	2090,16
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			7054,29	28217,17
17	1 080201- -Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля 2501 РСНБ напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. РК 2015 Монтаж оборудования	шт.	14	21082,84	295159,72
	Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты 6. Оконцевание жил кабеля наконечниками 7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда				
17. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	4,8	67,2 1096,26	73668,67

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7	: 8
17. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	4,452	62,328	1262,46	78686,61
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10882,52	152355,28
17. 3	31-050602-Вышки телескопические, 25 м 1101	маш.-ч	4,452	62,328	3536,02	220393,05
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15742,36	220393,05
17. 4	21-130702-Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 1202	т	0,000012	0,000168	752195,06	126,37
17. 5	21-130809-Лента К226 1301	100 м	0,00288	0,04032	1669,74	67,32
17. 6	21-130816-Бирки маркировочные 0202	100 шт.	0,012	0,168	2673,42	449,13
17. 7	24-040207-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 3932	1000 шт.	0,002448	0,034272	361,08	12,37
17. 8	26-010101-Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72 0201	т	0,00048	0,00672	65891	442,79
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				78,43	1097,99
	НР первого уровня	%	42,8		4657,72	65208,06
	НР второго уровня	%	4,24		1091,4	15279,59
	Накладные расходы	%	-		5749,12	80487,65
	Сметная прибыль	%	8		2146,56	30051,79
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28978,51	405699,16
18	-Муфта концевая внутренней установкидля кабеля Прайс-лист 5х16мм.кв. Uн 1000В,1ПКВТпН-1м	м.		4	7260,71	29042,86
	НР второго уровня	%	4,24		307,85	1231,42
	Накладные расходы	%	-		307,85	1231,42
	Сметная прибыль	%	8		605,49	2421,94
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8174,05	32696,22
19	-Муфта концевая внутренней установки для кабеля Прайс-лист 5х6(10)мм.кв. Uн 1000В,1ПКВТп (4Х10)	м.		10	7260,71	72607,14
	НР второго уровня	%	4,24		307,85	3078,54
	Накладные расходы	%	-		307,85	3078,54
	Сметная прибыль	%	8		605,49	6054,85
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8174,05	81740,54
20	13- -080206- -Труба полиэтиленовая. Прокладка 2003 РСНБ РК 2015	м		0,4	304,62	121,85
	Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок					

1	2 : 3	: 4	: 5 :	6 :	7 :	8
	4. Затягивание проволоки					
20. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)	чел-ч	0,192	0,0768	1070,88	82,24
20. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00528	0,002112	1283,33	2,71
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				212,38	84,95
20. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00264	0,001056	3431,87	3,62
20. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,00264	0,001056	2359,08	2,49
20. 5	34-030302-Перфоратор электрический 0101	маш.-ч	0,01572	0,006288	14,03	0,09
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,51	6,2
20. 6	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2806 М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,000252	0,000101	12280,94	1,24
20. 7	21-050307-Проволока стальная низкоуглеродистая общего 0210 назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0252	0,01008	209,71	2,11
20. 8	21-100502-Клей марки БМК-5к 1823	кг	0,0066	0,00264	222,36	0,59
20. 9	21-130207-Дюбели для пристрелки стальные 1201	10 шт.	0,1464	0,05856	182,58	10,69
20. 10	21-130812-Патроны для пристрелки 0102	10 шт.	0,1464	0,05856	270,3	15,83
20. 11	21-130815-Профиль монтажный 0308	шт.	0,006	0,0024	507,96	1,22
20. 12	24-040207-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 1008	шт.	0,384	0,1536	11,22	1,72
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				83,5	33,4
	НР первого уровня	%	38,52		81,81	32,72
	НР второго уровня	%	4,24		16,38	6,55
	Накладные расходы	%	-		98,2	39,28
	Сметная прибыль	%	8		32,23	12,89
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				435,04	174,02
21	23-010505- -Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная 0122 РСНБ модифицированного полиэтилена Р 2015 0,14 КГ	из м		0,4	180,54	72,22
	т т в ценах квартала 2016 года					
	НР второго уровня	%	4,24		7,65	3,06
	Накладные расходы	%	-		7,65	3,06
	Сметная прибыль	%	8		15,06	6,02
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				203,25	81,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1036915,2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				883420,21
		Материалы -	Тенге				5759,3
		Всего заработная плата -	Тенге				295949,24
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				333750,78
		Накладные расходы -	Тенге				164415,63
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				121794,52
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				42621,11
		Сметная прибыль -	Тенге				83826,87
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				1131662,7
		Нормативная трудоемкость -	чел. - ч				254,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				295949,24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				153422,79
		Всего заработная плата -	Тенге				62381,4
		Местные материалы -	Тенге				69183,74
		Накладные расходы -	Тенге				41092,65
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				33180,67
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7911,98
		Сметная прибыль -	Тенге				15561,24
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				210076,68
		Нормативная трудоемкость -	чел. - ч				66,16
		Сметная заработная плата -	Тенге				62381,4
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				72,22
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				72,22
		Накладные расходы -	Тенге				3,06
		Сметная прибыль -	Тенге				6,02
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				81,3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1341820,7
		Нормативная трудоемкость -	чел. - ч				320,41
		Сметная заработная плата -	Тенге				358330,65
		РАЗДЕЛ 2. Наружная освещения					
22	11-010101- 0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами м3 грунта "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3			247,5	106,08	26255,02
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
22.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,010656	2,637	888,3	2342,77
22.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,02316	5,732	1470,41	8428,54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,52	10771,3
22.3	31-010201- 0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02316	5,732	4171,64	23912,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,62	23912,26
		НР первого уровня		53,19		23,15	5729,26
		НР второго уровня		4,24		5,48	1356,13
		Накладные расходы		-		28,63	7085,39
		Сметная прибыль		8		10,78	2667,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				145,49	36007,65
23	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		7,425	1764,14	13098,72
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
23.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=954,62)	чел-ч	1,848	13,721	954,62	13098,72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1764,14	13098,72
		НР первого уровня		53,19		938,34	6967,21
		НР второго уровня		4,24		114,59	850,8
		Накладные расходы		-		1052,93	7818,01
		Сметная прибыль		8		225,37	1673,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3042,43	22590,07
24	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		230,175	27,05	6227,05
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
24.	1 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,009672	2,226	1262,46	2810,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12,21	2810,55
24.2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,009672	2,226	2797,1	6227,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,05	6227,05
		НР первого уровня		53,19		6,49	1494,93
		НР второго уровня		4,24		1,42	327,41
		Накладные расходы		-		7,92	1822,35
		Сметная прибыль		8		2,8	643,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37,77	8693,35
25	11- 010104-0408 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		230,175	13,36	3074,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004776	1,099	1262,46	1387,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,03	1387,84
25. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,004776	1,099	2797,1	3074,9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,36	3074,9
		НР первого уровня	%	53,19		3,21	738,19
		НР второго уровня	%	4,24		0,7024	161,67
		Накладные расходы	%	-		3,91	899,87
		Сметная прибыль	%	8		1,38	317,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18,65	4292,75
26	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		17,325	1012,25	17537,21
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=867,84)	чел-ч	1,166	20,208	867,84	17537,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1012,25	17537,21
		НР первого уровня	%	53,19		538,42	9328,04
		НР второго уровня	%	4,24		65,75	1139,09
		Накладные расходы	%	-		604,16	10467,13
		Сметная прибыль	%	8		129,31	2240,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1745,72	30244,68
27	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		230,175	169,9	39105,91
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=818,71)	чел-ч	0,1296	29,831	818,71	24422,68
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	7,251	1096,26	7948,45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				140,64	32371,12
27. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0315	7,251	1976,85	14333,18
27. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,126	29,002	12,07	350,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,79	14683,23
		НР первого уровня	%	53,19		74,8	17218,2
		НР второго уровня	%	4,24		10,38	2388,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		85,18	19606,34
		Сметная прибыль	%	8		20,41	4696,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				275,48	63409,23
28	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях м без покрытий, масса 1 м до 2 кг			250	309,55	77387,4
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка					
28	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,144	36	1096,26	39465,36
28	2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,05208	13,02	1051,6	13691,77
						212,63	53157,13
28	3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т 0302	маш.-ч	0,00672	1,68	3431,87	5765,54
28	4	31-050402-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) 0308	маш.-ч	0,03864	9,66	2351,25	22713,08
28	5	31-050401-Домкраты гидравлические, 63 т 0103	маш.-ч	0,03864	9,66	9,05	87,42
28	6	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,00672	1,68	2359,08	3963,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				130,12	32529,29
28	7	21-050106-Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200т 9908 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005		0,000012	0,003	167096,93	501,29
28	8	21-050201-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 0124	т	0,00012	0,03	123330,26	3699,91
28	9	21-050307-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 0210	кг	0,00048	0,12	209,71	25,17
28	10	21-050402-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 0201	т	0,00001	0,0024	281414,94	675,4
28	11	21-130809-Лента К226 1301	100 м	0,000115	0,0288	1669,74	48,09
28	12	21-130816-Бирки маркировочные 0202	100 шт.	0,000492	0,123	2673,42	328,83
28	13	24-040207-Инопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 3932	1000 шт.	0,0001	0,02496	361,08	9,01
28	14	22-040501-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 0803	кг	0,00072	0,18	583,61	105,05
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21,57	5392,74

1	: 2 : 3		: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	НР первого уровня		о	42,8		91,01	22751,25
	НР второго уровня		о	4,24		16,98	4245,88
	Накладные расходы		о	-		107,99	26997,13
	Сметная прибыль		о	8		33,4	8350,76
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					450,94	112735,29
29		траншее	м		250	425,69	106423,2
	13-080201- -Устройство постели при одном кабеле в 0301 РСНБ РК 2015						
	Состав работ:						
	1. Устройство постели						
29. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096	.,26)	чел-ч	0,072	18	1096,26	19732,68
29. 2	2 Затраты труда машинистов		чел- ч	0,11976	29,94	1283,34	38423,05
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					232,62	58155,73
29. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе 0302 технологического оборудования, 10 т	на монтаже	маш.-ч	0,05988	14,97	3431,87	51375,09
29. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102		маш.-ч	0,05988	14,97	2359,08	35315,43
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					346,76	86690,52
	НР первого уровня		о	42,8		99,56	24890,65
	НР второго уровня		о	4,24		22,27	5567,71
	Накладные расходы		о	-		121,83	30458,36
	Сметная прибыль		о	8		43,8	10950,52
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					591,33	147832,09
30	21-010401- -Песок природный ГОСТ 8736-2014 0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	1,5 Т	м3		60	1801,66	108099,6
	НР второго уровня о Накладные расходы о Сметная прибыль о			4,24		76.39	4583.42
						76.39	4583.42
				8		150,24	9014,64
31	23-0601481004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг км 5х6 (ок) -1 ГОСТ 16442-80 0,669 Т			0,25	2028,29 862861,99	121697,66 215715,5
	НР второго уровня		о	4,24		36585,35	9146,34
	Накладные расходы		о	-		36585,35	9146,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		71955,79	17988,95
32	23-0601280802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				971403,13	242850,78
		кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 0,257 Т	км		0,12	185135,57	22216,27
		НР второго уровня	%	4,24		7849,75	941,97
		Накладные расходы	%	-		7849,75	941,97
		Сметная прибыль	%	8		15438,83	1852,66
33	11-330303-0211 РСНБ РК 2015	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				208424,14	25010,9
		-Опоры паркового типа СТВ стальные массой до 1 т. Земляные работы.Группа грунта 2.	опора		14	4289,68	60055,55
		Состав работ:					
33.		1. Бурение котлована, очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована					
33. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,78	10,92	1096,26	11971,16
2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,852	11,928	1470,41	17539,05
33.		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2107,87	29510,21
3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с автомобиле : глубиной бурения 3,5 м : на маш.-ч		0,852	11,928	4031,22	48084,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3434,6	48084,39
		НР первого уровня	%	61,7		1300,56	18207,8
		НР второго уровня	%	4,24		237,03	3318,37
		Накладные расходы	%	-		1537,58	21526,17
		Сметная прибыль	%	8		466,18	6526,54
34		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6293,45	88108,25
	11-330104-0101 РСНБ РК 2015	-Опоры паркового типа СТВ свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т		1,92	71203,09	136709,94
		Состав работ:					
		1. Распаковка пакетов с деталями					
		2. Сортировка по маркам					
		3. Последовательная сборка болтовых конструкций и присоединения сварных секций					
		4. Установка опор					
33.		5. Выверка и окончательное закрепление опор					
34.		6. Присоединение шин заземления					
1 1		Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1112,63)	чел-ч	31,2	59,904	1112,63	66650,99
2 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	9,096	17,464	1250,43	21837,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				46087,95	88488,86
34. 3	31-050401-	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	3,696	7,096	8 26	58,62

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 4	0102 31-050102	-Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	1,248	2,396	4070,96	9754,67
34. 5	0104 31-050308	-Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	4,488	8,617	4780,46	41193,03
34. 6	0101 33-050102	-Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	2,22	4,2 62	2376,71	10130,49
34. 7	0201 33-040101	-Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130	маш.-ч	1,14	2,189	4076,27	8922,14
	0401	л.с.)					
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36489,04	70058,95
		НР первого уровня	%	61,7		28436,27	54597,63
		НР второго уровня	%	4,24		4224,71	8111,44
		Накладные расходы	%	-		32660,97	62709,07
		Сметная прибыль	%	8		8309,13	15953,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				112173,19	215372,53
35	ПРАЙС ЛИСТТОО "ЕпЕгдУ SEsTEM LLP"	-Металлическая опора паркового типа СТВ 6метра, 4мм тощ	шт		14	47491,07	664875
		НР второго уровня	%	4,24		2013,62	28190,7
		Накладные расходы	%	-		2013,62	28190,7
		Сметная прибыль	%	8		3960,38	55445,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				53465,07	748510,96
36	Прайс-лист	-Светильник консольный ЖКУ-28-100-001 "СЕЛЕНА"	шт.		28	73214,29	2050000
		НР второго уровня	%	4,24		3104,29	86920
		Накладные расходы	%	-		3104,29	86920
		Сметная прибыль	%	8		6105,49	170953,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				82424,06	2307873,6
37	Прайс-лист	-Лампа натриевая ДНаТ-100Вт Е40 220В "СЕЛЕНА"	шт		28	672,32	18825
		НР второго уровня	%	4,24		28,51	798,18
		Накладные расходы	%	-		28,51	798,18
		Сметная прибыль	%	8		56,07	1569,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				756,89	21193,03
38	13-080206- РСНБ РК 2015	-Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 2106 60 мм. Установка	ввод		2	1481,91	2963,83
		Состав работ: 1. Установка вводов					
38. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)	чел-ч	1,2	2,4	1070,88	2570,11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1285,06	2570,11

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
38.2	21-130204-Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 0201 1759.0-87	т	0,000024	0,000048	182784	8,77
38.3	24-040201-Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 0646	10 шт.	0,2448	0,4896	216,24	105,87
38.4	24-040207-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 3960	шт.	1,2	2,4	116,28	279,07
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				196,86	393,72
	НР первого уровня	%	38,52		495	990,01
	НР второго уровня	%	4,24		83,82	167,64
	Накладные расходы	%	-		578,82	1157,65
	Сметная прибыль	%	8		164,86	329,72
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2225,6	4451,2
39	23- 061709- -Вводы кабельные 0502 РСНБ 0,001 КГ РК 2015 в ценах т т квартала 2016 года	шт.		2	276,42	552,84
	НР второго уровня	%	4,24		11,72	23,44
	Накладные расходы	%	-		11,72	23,44
	Сметная прибыль	%	8		23,05	46,1
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				311,19	622,38
40	13- ■080206- -Труба полиэтиленовая. Прокладка 2003 РСНБ РК 2015	м		10	304,62	3046,23
	Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки					
40.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)	чел-ч	0,192	1,92	1070,88	2056,09
40.2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00528	0,0528	1283,34	67,76
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				212,38	2123,85
40.3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00264	0,0264	3431,87	90,6
40.4	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,00264	0,0264	2359,08	62,28
40.5	34-030302-Перфоратор электрический 0101	маш.-ч	0,01572	0,1572	14,03	2,21
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,51	155,09
40.6	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2806 М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,000252	0,00252	12280,94	30,95
40.7	21-050307-Проволока стальная низкоуглеродистая общего	кг	0,0252	0,252	209,71	52,85

1 :	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
	0210 назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74					
40. 8	21-100502-Клей марки БМК-5к 1823	кг	0,0066	0,066	222,36	14,68
40. 9	21-130207-Дюбели для пристрелки стальные 1201	10 шт.	0,1464	1,464	182,58	267,3
40.10	21-130812-Патроны для пристрелки 0102	10 шт.	0,1464	1,464	270,3	395,72
40.11	21-130815-Профиль монтажный 0308	шт.	0,006	0,06	507,96	30,48
40.12	24-040207-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 1008	шт.	0,384	3,84	11,22	43,08
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				83,5	835,05
	НР первого уровня	%	38,52		81,81	818,11
	НР второго уровня	%	4,24		16,38	163,85
	Накладные расходы	%	-		98,2	981,95
	Сметная прибыль	%	8		32,23	322,25
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				435,04	4350,43
41	23- 010505- 0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года -Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная модифицированного полиэтилена 0,14 КГ	из м		10	180,54	1805,4
	НР второго уровня	%	4,24		7,65	76,55
	Накладные расходы	%	-		7,65	76,55
	Сметная прибыль	%	8		15,06	150,56
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				203,25	2032,5
42	13-080201 2501 РСНБ РК 2015 -Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		28	21082,84	590319,43
	Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты 6. Оконцевание жил кабеля наконечниками 7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда					
42. 1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	4,8	134,4	1096,26	147337,34
42. 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,452	124,656	1262,46	157373,21
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10882,52	304710,56

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7	: 8
42. 3	31-050602-Вышки телескопические, 25 м 1101	маш.-ч	4,452	124,656	3536,02 440786,11
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15742,36 440786,11
42. 4	21-130702-Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 1202	т	0,000012	0,000336	752195,06 252,74
42. 5	21-130809-Лента К226 1301	100 м	0,00288	0,08064	1669,74 134,65
42. 6	21-130816-Бирки маркировочные 0202	100 шт.	0,012	0,336	2673,42 898,27
42. 7	24-040207-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 3932	1000 шт.	0,002448	0,068544	361,08 24,75
42. 8	26-010101-Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72 0201	т	0,00048	0,01344	65891 885,58
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				78,43 2195,98
	НР первого уровня	%	42,8		4657,72 130416,12
	НР второго уровня	%	4,24		1091,4 30559,19
	Накладные расходы	%	-		5749,12 160975,31
	Сметная прибыль	%	8		2146,56 60103,58
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28978,51 811398,32
43	-Муфта концевая внутренней установки для кабеля Прайс-лист 5х6(10)мм.кв. Uн 1000В,1ПКВТп (4Х10)	м.		28	7260,71 203300
	НР второго уровня	%	4,24		307,85 8619,92
	Накладные расходы	%	-		307,85 8619,92
	Сметная прибыль	%	8		605,49 16953,59
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8174,05 228873,51
44	13- -080206- -Рукав металлический наружным диаметром 25 мм. 2101 РСНБ Прокладка РК 2015	м		30	743,61 22308,34
	Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки				
44.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)	чел-ч	0,348	10,44	1070,88 11179,99
44.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00528	0,1584	1283,34 203,28
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				379,44 11383,27
44.3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т 31-060103-Установки	маш.-ч	0,00264	0,0792	3431,87 271,8
44.4	постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,2148	6,444	121,3 781,66
44.5	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,00264	0,0792	2359,08 186,84

1 :	2 : 3	: 4 :: 5 :	6 :	7 :: 8
44. 6	34-030302-Перфоратор электрический маш.-ч 0,05328 1,598 14,03 22,43			
	0101			
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			42,09 1262,73
44. 7	200т 0,000618 0,01854 167096,93 3097,98			
	9908 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005 21-050307-Проволока			
44. 8	стальная низкоуглеродистая общего кг 0,036 1,08 209,71 226,49			
	0210 назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74			
44. 9	21-130204-Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ т 0,000026 0,000785 182784 143,45			
	0201 1759.0-87			
44.10	21-130207-Дюбели для пристрелки стальные 10 шт. 0,2616 7,848 182,58 1432,89			
	1201			
44.11	21-130812-Патроны для пристрелки 10 шт. 0,2616 7,848 270,3 2121,31			
	0102			
44.12	21-130812-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 т 0,000013 0,000378 222237,6 84,01			
	1036			
44.13	23-021104-Патрубки 10 шт. 0,012 0,36 1453,5 523,26			
	1001			
44.14	24-040201-Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 10 шт. 0,3 9 216,24 1946,16			
	0646			
44.15	24-040207-Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98 шт. 0,12 3,6 11,22 40,39			
	0808			
44.16	24-040207-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 шт. 0,12 3,6 11,22 40,39			
	1008			
44.17	24-040207-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 шт. 0,06 1,8 116,28 209,3			
	3960 о			
	о			
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: о			
	о			328,85 9865.63
	НР первого уровня НР второго уровня Накладные о 38,52			
	расходы Сметная прибыль о 4,24			146.16 4384,83
	о			37,73 1131,79
	о			183,89 5516.63
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: о 8			74,2 2226
	-080206- -Рукав металлический наружным диаметром 50 мм.			1001,7 30050,96
45 13-	28 751.17 21032,63			
	2102 РСНБ Прокладка РК 2015			
	Состав работ:			
	1. Изготовление конструкций			
	2. Установка конструкций			
	3. Прокладка металлорукавов			
	4. Установка коробок			
	5. Затягивание проволоки			
	45. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)			
	чел-ч 0,36 10,08 1070,88 10794,47			
45. 2	2 Затраты труда машинистов чел- ч 0,00792 0,22176 1283,34 284,59			
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			395,68 11079,06
45. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже маш.-ч 0,00396 0,11088 3431,87 380,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
	0302	технологического оборудования, 10 т					
45. 4	31-060103 0501	Установки постоянного тока для ручнс	маш.-ч	0,2148	6,014	121,3	729,55
45. 5	33-010201 0102	■Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00396	0,11088	2359,08	261,57
45. 6	34-030302 0101	■Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05568	1,559	14,03	21,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,77	1393,52
45. 7	21-050106 9908	-Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 5 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000618	0,017304	167096,93	2891,45
45. 8	21-050307 0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,036	1,008	209,71	211,39
45. 9	21-130204 0201	-Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000026	0,000732	182784	133,89
45.10	21-130207 1201	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,2616	7,325	182,58	1337,36
45.11	21-130812- 0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,2616	7,325	270,3	1979,89
45.12	21-130812- 1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000013	0,000353	222237,6	78,41
45.13	23-021104- 1001	Патрубки	10 шт.	0,012	0,336	1453,5	488,38
45.14	24-040201- 0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 Муфты	10 шт.	0,24	6,72	216,24	1453,13
45.15	24-040207- 0808	соединительные ГОСТ Р 51177-98 Втулки	шт.	0,12	3,36	11,22	37,7
45.16	24-040207- 1008	изолирующие ГОСТ Р 51177-98 ■Перемычки гибкие,	шт.	0,12	3,36	11,22	37,7
45.17	24-040207- 3960	тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,06	1,68	116,28	195,35
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				315,88	8844,64
		НР первого уровня	о	38,52		152,42	4267,65
		НР второго уровня	^ о	4,24		38,31	1072,73
		Накладные расходы	о	-		190,73	5340,39
		Сметная прибыль	о	8		75,35	2109,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1017,24	28482,86
46	23-0617050104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Металлорукав РЗ-ЦХ 20 0,22 КГ	м		30	181,82	5454,6
		НР второго уровня		4,24		7.71	231.28
		Накладные расходы				7.71	231.28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15,16	454,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				204,69	6140,75
47	Прайс-лист	-Металлорукав РЗ-ЦХ 50	шт.		28	58,04	1625
		НР второго уровня	%	4,24		2,46	68,9
		Накладные расходы	%	-		2,46	68,9
		Сметная прибыль	%	8		4,84	135,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65,34	1829,41
48	Прайс-лист	-Лента сигнальная ЛСЭ-300	м.		250	35,71	8928,57
		НР второго уровня	%	4,24		1,51	378,57
		Накладные расходы	%	-		1,51	378,57
		Сметная прибыль	%	8		2,98	744,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,21	10051,71
49	Прайс-лист	-Лента сигнальная ЛСЭ-300	м.		120	107,14	12857,14
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	545,14
		Накладные расходы	%	-		4,54	545,14
		Сметная прибыль	%	8		8,93	1072,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				120,62	14474,47
50	13-080206-2003 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка м			40	304,62	12184,9
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки					
50.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)	чел-ч	0,192	7,68	1070,88	8224,36
50.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00528	0,2112	1283,34	271,04
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				212,38	8495,4
50.3		31-050102-0302 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00264	0,1056	3431,87	362,41
50.4		33-010201-0102 Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00264	0,1056	2359,08	249,12
50.5		34-030302-0101 Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01572	0,6288	14,03	8 8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,51	620,35
50.6		21-020401-2806 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,000252	0,01008	12280,94	123,79
50.7		21-050307-0210 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ	кг	0,0252	1,008	209,71	211,39

1 :	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
	3282-74					
50. 8	21-100502-Клей марки БМК-5к 1823	кг	0,0066	0,264	222,36	58,7
50. 9	21-130207-Дюбели для пристрелки стальные 1201	10 шт.	0,1464	5,856	182,58	1069,19
50.10	21-130812-Патроны для пристрелки 0102	10 шт.	0,1464	5,856	270,3	1582,88
50.11	21-130815-Профиль монтажный 0308	шт.	0,006	0,24	507,96	121,91
50.12	24-040207-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 1008	шт.	0,384	15,36	11,22	172,34
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				83,5	3340,2
	НР первого уровня	%	38,52		81,81	3272,43
	НР второго уровня	%	4,24		16,38	655,39
	Накладные расходы	%	-		98,2	3927,82
	Сметная прибыль	%	8		32,23	1289,02
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				435,04	17401,74
51 23 0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-011305- -Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм 0,49 КГ	м		40	280,85	11234
	НР второго уровня	%	4,24		11,91	476,32
	Накладные расходы	%	-		11,91	476,32
	Сметная прибыль	%	8		23,42	936,83
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				316,18	12647,15
52 13-080303-1004 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	5668,8	5668,8
	Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение					
52.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1058,6)	чел-ч	3,6	3,6	1058,6	3810,96
52.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,024	0,024	1283,33	30,8
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3841,76	3841,76
52.3	34-030302-Дрели электрические 0301	маш.-ч	0,048	0,048	7,51	0,36
52.4	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,012	0,012	3431,87	41,18
52.5	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,156	0,156	121,3	18,92

1 :	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7 :	8
52. 6	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,012	0,012 2359,08	28,31
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			88,77	88,77
52. 7	21-060405-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые 1201 сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0036	0,0036 136549,01	491,58
52. 8	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т 0901		0,000448	0,000448 381819,66	170,9
52. 9	21-130207-Дюбели для пристрелки стальные 1201	10 шт .	1,464	1,464 182,58	267,3
52.10	21-130207-Дюбели распорные полипропиленовые 1204	100 шт.	0,0168	0,0168 428,4	7,2
52.11	21-130702-Вазелин технический 1301	кг	0,0144	0,0144 743,09	10,7
52.12	21-130804-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 0802	кг	0,0024	0,0024 288,66	0,69
52.13	21-130804-Нитки швейные ГОСТ 6309-93 1205	кг	0,0012	0,0012 1023,06	1,23
52.14	21-130809-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде 0801 марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0288	0,0288 620,16	17,86
52.15	21-130812-Патроны для пристрелки 0102	10 шт.	1,464	1,464 270,3	395,72
52.16	21-130812-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 1036	т	0,000096	0,000096 222237,6	21,33
52.17	21-130816-Бирки маркировочные 0202	100 шт.	0,0372	0,0372 2673,42	99,45
52.18	21-130816-Бирки-оконцеватели 0203	100 шт.	0,0732	0,0732 1953,3	142,98
52.19	24-040207-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 3960	шт.	1,2	1,2 116,28	139,54
52.20	22-040501-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 1314	кг	0,0144	0,0144 179,52	2,59
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			1769,06	1769,06
	НР первого уровня НР второго уровня Накладные расходы	°	38,52	1479,85	1479,85
	Сметная прибыль	°	4,24	303,1	303,1
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	°	8	1782,95	1782,95
		°		596,14	596,14
		°		8047,89	8047,89
		м.	1	13839,29	13839,29
53	-Магнитный пускатель с кнопками упр. в оболочке Прайс-лист ие220В/АС3 IP54 IEK	°	4,24	586.79	586.79
	НР второго уровня Накладные расходы Сметная прибыль	°	8	586.79	586.79
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	°		1154,09	1154,09
54	13-080303- -Переключатель на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании 0222 РСНБ	шт.	1	15580,16	15580,16
				8837,42	8837,42

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
РК	2015					
	Состав работ:					
	1. Установка					
	2. Присоединение					
54. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1212,51)	чел-ч	4,8	4,8	1212,51	5820,05
54. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,024	1283,33	30,8
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 34-030302-				5850,85	5850,85
54. 3	Преди электрические 0301	маш.-ч	0,456	0,456	7,51	3,42
54. 4	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т 33-010201-	маш.-ч	0,012	0,012	3431,87	41,18
54. 5	Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,012	0,012	2359,08	28,31
54. 6	34-010301-Пресс гидравлический с электроприводом 0101	маш.-ч	0,384	0,384	20,34	7,81
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,73	80,73
54. 7	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т 0901		0,00069	0,00069	381819,66	263,46
54. 8	21-130702-Вазелин технический 1301	кг	0,0216	0,0216	743,09	16,05
54. 9	21-130804-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 0802	кг	0,0084	0,0084	288,66	2,42
54.10	21-130804-Нитки швейные ГОСТ 6309-93 1205	кг	0,0504	0,0504	1023,06	51,56
54.11	21-130809-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде 0801 марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0792	0,0792	620,16	49,12
54.12	21-130816-Бирки маркировочные 0202	100 шт.	0,0372	0,0372	2673,42	99,45
54.13	24-040207-Наконечники кабельные для электротехнических 1808 установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,32	7,32	334,56	2448,98
54.14	22-040501-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 1314	кг	0,0312	0,0312	179,52	5,6
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2936,64	2936,64
	НР первого уровня	%	38,52		2253,75	2253,75
	НР второго уровня	%	4,24		470,27	470,27
	Накладные расходы	%	-		2724,01	2724,01
	Сметная прибыль	%	8		924,91	924,91
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12486,34	12486,34
55 151801-11 1	-Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 10	шт			1 5829,33	5829,33
	НР второго уровня	%	4,24		247,16	247,16
	Накладные расходы	%	-		247,16	247,16
	Сметная прибыль	%	8		486,12	486,12

1 :	2 : 3 :: 4 :	5 :	6 :: 7 :	8
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:		6562,61	6562,61
56 13- -080303- -Пост управления кнопочный общего назначения 1205 РСНБ количество элементов поста до 6. Установка на РК 2015 конструкции на стене или колонне	шт.	1	4005,34	4005,34
	Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка постов 3. Заземление 4. Присоединение			
56. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1083,98)	чел-ч	2,4	2,4	1083,98	2601,55
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 34-030302-			2601,55	2601,55
56. 2 Дрели электрические 0301	маш.-ч	0,048	0,048	7,51	0,36
56. 3 31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,156	0,156	121,3	18,92
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			19,28	19,28
56. 4 1201 сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 21-130201-Болты	т	0,0024	0,0024	136549,01	327,72
56. 5 строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т 0901		0,00006	0,00006	381819,66	22,91
56. 6 21-130207-Дюбели для пристрелки стальные 1201	10 шт.	1,464	1,464	182,58	267,3
56. 7 21-130207-Дюбели распорные полипропиленовые 1204	100 шт.	0,0168	0,0168	428,4	7,2
56. 8 21-130702-Вазелин технический 1301	кг	0,0144	0,0144	743,09	10,7
56. 9 21-130804-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 0802	кг	0,0024	0,0024	288,66	0,69
56.10 21-130804-Нитки швейные ГОСТ 6309-93 1205	кг	0,0012	0,0012	1023,06	1,23
56.11 21-130809-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде 0801 марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0288	0,0288	620,16	17,86
56.12 21-130812-Патроны для пристрелки 0102	10 шт.	1,464	1,464	270,3	395,72
56.13 21-130812-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 1036	т	0,000072	0,000072	222237,6	16
56.14 21-130816-Бирки маркировочные 0202	100 шт.	0,012	0,012	2673,42	32,08
56.15 21-130816-Бирки-оконцеватели 0203	100 шт.	0,0732	0,0732	1953,3	142,98
56.16 24-040207-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 3960	шт.	1,2	1,2	116,28	139,54
56.17 22-040501-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 1314	кг	0,0144	0,0144	179,52	2,59
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			1384,51	1384,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	38,52		1002,12	1002,12
		НР второго уровня	%	4,24		212,32	212,32
		Накладные расходы	%	-		1214,43	1214,43
		Сметная прибыль	%	8		417,58	417,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5637,36	5637,36
57	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 шт. 0,19 КГ			1	1434,28	1434,28
		НР второго уровня	%	4,24		60,81	60,81
		Накладные расходы	%	-		60,81	60,81
		Сметная прибыль	%	8		119,61	119,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1614,7	1614,7
58	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	- Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,м суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава			42	100,29	4212,03
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка					
58	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)	чел-ч	0,072	3,024	1070,88	3238,34
58	2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,00048	0,02016	1283,33	25,87
						77,72	3264,21
58	3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00024	0,01008	3431,87	34,59
58	4	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,00024	0,01008	2359,08	23,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,39	58,37
58	5	21-130809-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде от 0,14 до 0801 марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной 0,19 мм	кг	0,00192	0,08064	620,16	50,01
58	6	21-130816-Бирки маркировочные 0202	100 шт.	0,00024	0,01008	2673,42	26,95
58	7	21-130816-Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 3536	т	0,000007	0,000302	71863,08	21,73
58	8	23-061702-Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 0103 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,06	2,52	29,58	74,54
58	9	24-040207-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 1008	шт.	0,1464	6,149	11,22	68,99
58	10	24-040207-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 2501	100 шт.	0,00372	0,15624	4010,64	626,62
58	11	24-040207-Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 2804	10 шт.	0,0096	0,4032	115,26	46,47
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21,79	915,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	38,52		29,94	1257,37
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	231,9
		Накладные расходы	%	-		35,46	1489,28
		Сметная прибыль	%	8		10,86	456,1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				146,61	6157,41
5923-060902-0314 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года		-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 0,182 Т	км		0,12	357472,03	42896,64
		НР второго уровня	%	4,24		15156,81	1818,82
		Накладные расходы	%	-		15156,81	1818,82
		Сметная прибыль	%	8		29810,31	3577,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				402439,15	48292,7
6023-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года		-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 65 КГ	км		8	118819,79	3564,59
		НР второго уровня	%	4,24		5037,96	151,14
		Накладные расходы	%	-		5037,96	151,14
		Сметная прибыль	%	8		9908,62	297,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133766,37	4012,99

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 4553506,9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость монтажных работ -	Тенге	4130303.6
Материалы -	Тенге	37873,48
Всего заработная плата -	Тенге	467233.48
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3271914,1
Накладные расходы -	Тенге	381295.6
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	197784,14
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	183510,92
Сметная прибыль -	Тенге	360927,89
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	4872526,5
Нормативная трудоемкость -	чел. -ч	403,07
Сметная заработная плата -	Тенге	467233.48
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	410163,89
Всего заработная плата -	Тенге	195975,83
Местные материалы -	Тенге	108099,6
Накладные расходы -	Тенге	136517,74

1	2 : 3	4	: 5	6	: 7	: 8
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				. 114281,26
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				. 22236,48
	Сметная прибыль -	Тенге				. 43734,53
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				. 590416,16
	Нормативная трудоемкость -	чел. -ч				. 182,92
	Сметная заработная плата -	Тенге				. 195975,83
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				. 13039,4
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				. 13039,4
	Накладные расходы -	Тенге				. 552,87
	Сметная прибыль -	Тенге				. 1087,38
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				. 14679,65
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				. 5477622,4
	Нормативная трудоемкость -	чел. -ч				. 585,99
	Сметная заработная плата -	Тенге				. 663209,31
	РАЗДЕЛ 3. Заземления					
61	13-080208- -Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой м 0202 РСНБ стали, сечение 160 мм2 РК 2015			45	482,19	21698,53
	Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка					
61. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)	чел-ч	0,168	7,56	1070,88	8095,85
61. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00528	0,2376	1283,34	304,92
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				186,68	8400,77
61. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00264	0,1188	3431,87	407,71
61. 4	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,03756	1,69	121,3	205,02
61. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,00264	0,1188	2359,08	280,26
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,84	892,99
61. 6	21-050106-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из 1001 углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00156	0,0702	162900,79	11435,64
61. 7	21-130812-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 1036	т	0,000011	0,000486	222237,6	108,01
61. 8	22-040501-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 0803	кг	0,0444	1,998	583,61	1166,05
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				282,44	12709,7
	НР первого уровня	%	42,8		79,9	3595,53
	НР второго уровня	%	4,24		23,83	1072,47
	Накладные расходы	%	-		103,73	4668
	Сметная прибыль	%	8		46,87	2109,32

1	2 : 3		: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					632,8	28475,86
62	13- -080208- -Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 0104 РСНБ 20 мм РК 2015		шт		45	2186,15	98376,74
	Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка						
62. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)		чел-ч	0,84	37,8	1070,88	40479,26
62. 2	2 Затраты труда машинистов		чел- ч	0,0336	1,512	1283,33	1940,4
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					942,66	42419,67
62. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе 0302 технологического оборудования, 10 т	на монтаже	маш.-ч	0,0168	0,756	3431,87	2594,49
62. 4	31-060103-Установки постоянного тока для ручной 0501	дуговой сварки	маш.-ч	0,3048	13,716	121,3	1663,75
62. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102		маш.-ч	0,0168	0,756	2359,08	1783,46
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					134,26	6041,71
62. 6	21-050304-Прокат стальной горячекатаный круглый 0115 обыкновенной и низколегированной стали мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	из углеродистойт диаметром 16		0,00972	0,4374	102004,37	44616,71
62. 7	21-130812-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 1036		т	0,000094	0,004212	222237,6	936,06
8	22-040501-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 0803		кг	0,24	10,8	583,61	6302,99
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					1152,35	51855,76
	НР первого уровня		%	42,8		403,46	18155,62
	НР второго уровня		%	4,24		109,8	4940,97
	Накладные расходы		%	-		513,26	23096,59
	Сметная прибыль		%	8		215,95	9717,87
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2915,36	131191,19
63	13- -080206- -Провод групповой осветительных сетей 1302 РСНБ оболочке или кабель двух-трехжильный. РК 2015	в защитной Прокладка в	м		150	201,28	30191,29
	Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка						
63. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)		чел-ч	0,156	23,4	1070,88	25058,59
63. 2	2 Затраты труда машинистов		чел- ч	0,00072	0,108	1283,34	138,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				167,98	25197,19
63	3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00036	0,054	3431,87	185,32
63	4	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,00036	0,054	2359,08	127,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,08	312,71
63	5	21-050307-Проволока стальная низкоуглеродистая общего 0210 назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	[illegible]	4,5	209,71	943,7
63	6	21-130816-Бирки маркировочные 0202	100 шт.	0,00372	0,558	2673,42	1491,77
63	7	21-130816-Трубка поливинилхлоридная ХВТ 3007	кг	0,00996	1,494	357	533,36
63	8	23-061702-Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 0103 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,144	21,6	29,58	638,93
63	9	24-040207-Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 2502	100 шт.	0,00144	0,216	905,76	195,64
63	10	24-040207-Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 2804	10 шт.	0,0588	[illegible]	115,26	1016,59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,13	4819,99
		НР первого уровня	%	38,52		64,71	9705,96
		НР второго уровня	%	4,24		11,28	1691,64
		Накладные расходы	%	-		75,98	11397,6
		Сметная прибыль	%	[illegible]		22,18	3327,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				299,44	44916
64	21-050301-0107 РСНБ Р 2015 1 Т т в ценах квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11115		101093,66	11236,56
		НР второго уровня	%	4,24		4286,37	476,43
		Накладные расходы	%	-		4286,37	476,43
		Сметная прибыль	%	[illegible]		8430,4	937,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				113810,43	12650,03
65	21-0501061001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из т углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т		0,0585		162900,79	9529,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6906,99	404,06
		Накладные расходы	%	-		6906,99	404,06
		Сметная прибыль	%	8		13584,62	794,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				183392,41	10728,46
	6623-060902-0116 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2016 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 0,366 Т	км		0,15	723187,03	108478,05
		НР второго уровня	%	4,24		30663,13	4599,47
		Накладные расходы	%	-		30663,13	4599,47
		Сметная прибыль	%	8		60308,01	9046,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				814158,17	122123,73

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 279510,87

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость монтажных работ -	Тенге	258744,62
Материалы -	Тенге	69385,45
Всего заработная плата -	Тенге	76017,63
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	108478,05
Накладные расходы -	Тенге	43761,66
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	31457,11
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	12304,55
Сметная прибыль -	Тенге	24200,5
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	326706,78
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч	70,62
Сметная заработная плата -	Тенге	76017,63
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	20766,26
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20766,26
Накладные расходы -	Тенге	880,49
Сметная прибыль -	Тенге	1731,74
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23378,49
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	350085,26
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч	70,62
Сметная заработная плата -	Тенге	76017,63

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	. Тенге	5869932,97
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	. Тенге .	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге .	' 662460,24
- в том числе зарплата машинистов	Тенге .	1169150,42
- материалов, изделий и конструкций	Тенге .	435097,34
- перевозка грузов	Тенге .	4038322,32
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге .	0,00 0,00
Накладные расходы I уровня	Тенге	498497,70

1 : 2	3
Итого с накладными расходами I уровня . Тенге Накладные расходы II уровня . Тенге ИТОГО: . Тенге Сметная прибыль . Тенге ИТОГО по смете: . Тенге	

6368430,68
270021,46
6638452,14
531076,17
7169528,31

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э7220'А0Ж5К9'Ц6Н2ХМШ1В1+$РДБ' '12 .... *
 2 Ю''Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа
       №27"Спортзал"'7270'7270-2'Капитальный ремонт здан
       ия"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал и Школа"
       'РЧ'2'4-1'Электроснабжение'''в текущих ценах 2 ква
       ртала 2016 года*
 3 М2015-1*
 4 Н82=4,24*
 5 Н5.1,2'Н52.1,2'Н53.1,2*
 6 (РС249432)*
 7 П2 Для текстовых позиций, цена которых по прайсу приня
       та по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф
       914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775*
 8 Х2121:775=Ф914*
 9 РВнутриплощадочные сети*
10 Е11-010101-0308(Н65.0,9)'99+99''Грунты 2 группы. Разра
       ботка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная
       лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3
       грунта*
11 Е11-010205-0302(Н65.0,9)'(99+99).0,03''Грунты 2 группы
       . Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м бе
       з креплений с откосами'м3 грунта*
12 Е11-010104-0402(Н65.0,9)'198-13,86''Траншеи и котлован
       ы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)
       при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3
       грунта*
13 Е11-010104-0408(Н65.0,9)'198-13,86''Траншеи и котлован
       ы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),
       добавлять на каждые последующие 5 м перемещения г
       рунта. Группа грунтов 2'м3 грунта*
14 Е11-010205-0502(Н65.0,9)'(99+99).0,07''Траншеи, пазухи
        котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов
        2'м3 грунта*
15 Е11-010201-0501(Н65.0,9)'198-13,86''Грунт 1, 2 группы.
        Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотне
       иного грунта*
16 Ц13-080201-0301(Н65.0,9)'60''Кабель в траншее один. Ус
       тройство постели'м кабеля*
17 Ц13-080201-0302(Н65.0,9)'70+70''Кабель в траншее один.
        Устройство постели. Добавлять на каждый последующ
       ий кабель к норме 13-080201-0301'м кабеля*
18 Ц13-080201-0204(Н65.0,9)'60''Кабель до 35 кВ, масса 1
       м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'
       м кабеля*
19 Ц13-080201-0202'70+70''Кабель до 35 кВ, прокладываемый
        в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 к
       г'м*
20 С121-010401-0101(Н65.0,9)'0,24.160''Песок природный ГО
       СТ 8736-2014'м3*
21 С123-060137-0710(Н65.0,9)'0,060''Кабели силовые АВБбШв
        4х95 (ок)—1 ГОСТ 16442-80'км*
   С123-060145-1008(Н65.0,9)'0,07''Кабели силовые, не рас
22     пространяющие горение, с низким дымо- и газовыделе
       нием ВВГнг(В)-ЬЗ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
```

L

23 С123-060145-1006(Н65.О,9)'0,07''Кабели силовые, не рас пространяющие горение, с низким дымо- и газовыделе нием ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
24 Ц13-080201-2507(Н65.0,9)'4''Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечени е одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
25 СТ Прайс-лист (=13)'4'7018:1,12'Муфта концевая внутрен ней установки для кабеля 4х95мм.кв. Ш=1000В,1ПКВТ пБН-5'м.*
26 Ц13-080201-2501'4+10''Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жи лы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
27 СТ Прайс-лист (=13)'4'8132:1,12'Муфта концевая внутрен ней установки для кабеля 5х16мм.кв. Ш=1000В,1ПКВТ пН-1м 'м.*
28 СТ Прайс-лист (=13)'10'8132:1,12'Муфта концевая внутре нней установки для кабеля 5х6(10)мм.кв. Ш=1000В,1 ПКВТп (4Х10)'м.*
29 Ц13-080206-2003(Н65.0,9) (РС250404) ' 0,4 ' 'Труба полиэтил еновая. Прокладка'м*
30 С123-010505-0122(Н65.0,9)'0,4''Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного пол иэтилена'м*
31 РНаружная освещения*
32 Е11-010101-0308(Н65.0,9)'99+99+49,5''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обра тная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
33 Е11-010205-0302(Н65.0,9)'(99+99+49,5).0,03''Грунты 2 г руппы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
34 Е11-010104-0402(Н65.0,9)'198+49,5-17,325''Траншеи и ко тлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунто в 2'м3 грунта*
35 Е11-010104-0408(Н65.0,9)'198+49,5-17,325''Траншеи и ко тлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещ ения грунта. Группа грунтов 2'м3 грунта*
36 Е11-010205-0502(Н65.0,9)'(99+99+49,5).0,07''Траншеи, п азухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа гр унтов 2'м3 грунта*
37 Е11-010201-0501(Н65.0,9)'198+49,5-17,325''Грунт 1, 2 г руппы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 у плотненного грунта*
38 Ц13-080201-0202'250''Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг' м*
39 Ц13-080201-0301'250''Устройство постели при одном кабе ле в траншее'м*
40 С121-010401-0101(Н65.0,9)'0,24.250''Песок природный ГО СТ 8736-2014'м3*
41 С123-060148-1004'0,250''Кабели силовые, не распростран яющие горение ВВбШвнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
42 С123-060128-0802'0,120''Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
43 Е11-330303-0211'14''Опоры паркового типа СТВ стальные

массой до 1 т. Земляные работы.Группа грунта 2.'оп
ора*
44 Е11-330104-0101(РС144746) (РС248169) (РС248298) '1,92' 'Оп
оры паркового типа СТВ свободностоящие одностоечны е
массой до 2 т. Установка'т*
45 СТ ПРАЙС ЛИСТТОО "ЕпЕгдУ SEsTEM LLP" (=13)'14'53190:1,
12'Металлическая опора паркового типа СТВ 6метра,т ощ
4мм'шт*
46 СТ Прайс-лист (=13)'28'82000:1,12'Светильник консольны
й ЖКУ-28-100-001 "СЕЛЕНА"'шт.*
47 СТ Прайс-лист (=13)'28'753:1,12'Лампа натриевая ДНаТ-1
00Вт Е40 220В "СЕЛЕНА'"шт*
48 Ц13-080206-2106(Н65.0,9)'2''Ввод гибкий, наружный диам
етр металлорукава до 60 мм. Установка'ввод*
49 С123-061709-0502'2''Вводы кабельные'шт.*
50 Ц13-080206-2003(Н65.0,9) (РС250404) '10' 'Труба полиэтиле
новая. Прокладка'м*
51 С123-010505-0122(Н65.0,9)'10''Трубка термоусадочная (т
ермоусаживаемая) цветная из модифицированного поли
этилена'м*
52 Ц13-080201-2501'28''Муфта концевая эпоксидная для 3-жи
льного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до
35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
53 СТ Прайс-лист (=13)'28'8132:1,12'Муфта концевая внутре
нней установки для кабеля 5х6(10)мм.кв. Ш=1000В,1
ПКВТп (4Х10)'м.*
54 Ц13-080206-2101(Н65.0,9)'30''Рукав металлический наруж
ным диаметром 25 мм. Прокладка'м*
55 Ц13-080206-2102(Н65.0,9)'28''Рукав металлический наруж
ным диаметром 50 мм. Прокладка'м*
56 С123-061705-0104'30''Металлорукав РЗ-ЦХ 20'м*
57 СТ Прайс-лист (=13)'28'65:1,12'Металлорукав РЗ-ЦХ 50'ш
т♦*
58 СТ Прайс-лист (=13)'250'40:1,12'Лента сигнальная ЛСЭ-3
00'м.*
59 СТ Прайс-лист (=13)'120'120:1,12'Лента сигнальная ЛСЭ-
300'м.*
60 Ц13-080206-2003(Н65.0,9)(РС250404)'40''Труба полиэтиле
новая диаметром до 63 мм. Прокладка'м*
61 С123-011305-0107'40''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диам
етром 63 мм'м*
62 Ц13-080303-1004(Н65.0,9)'1''Пускатель магнитный общего
назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Устан
овка на конструкции на стене или колонне'шт.*
63 СТ Прайс-лист (=13)'1'15500:1,12'Магнитный пускатель с
кнопками упр. в оболочке Ue220В/АС3 IP54 IEK 'м.
64 Ц13-080303-0222(Н65.0,9)'1''Переключатель на плите с п
риводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка н а
металлическом основании'шт.*
65 ТС151801-111(=13)'1'2130.Ф914'Переключатели универсаль
ные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ -
11 УЗА, количество пакетов 10'шт*
66 Ц13-080303-1205(Н65.0,9)'1''Пост управления кнопочный
общего назначения количество элементов поста до 6.

67 С123-070210-0101) '1' 'Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2 , степ
ень защиты IP 54'шт.*
68 Ц13-080206-2202(Н65.0,9)'42''Провод одножильный или мн
огожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.
Затягивание первого в проложенные трубы и ме таллические
рукава'м*
69 С123-060902-0314'0,12''Провода силовые для электрическ их
установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ
сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
70 С123-060902-0111'0,030''Провода силовые для электричес
ких установок на напряжение до 450 В с медной жило й
ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
71 РЗаземления*
Ц13-080208-0202'45''Заземлитель горизонтальный в транш ее
72 из полосовой стали, сечение 160 мм2'м*
Ц13-080208-0104'9.5''Заземлитель вертикальный из кругл ой
73 стали, диаметр 20 мм'шт*
Ц13-080206-1302(Н65.0,9) (РС249432) '150' 'Провод группов
74 ой осветительных сетей в защитной оболочке или каб
ель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах
стен и перекрытий’м*
С121-050301-0107'9.5.2,47.0,001''Сталь арматурная горя
75 чекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм СТ РК
2591-2014'т*
С121-050106-1001'45.1,3.0,001''Прокат сортовой стально й
76 горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ш
ириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 10 3-
2006)'т*
77 С123-060902-0116'0,15''Провода силовые для электрическ их
установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1
сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
78 К*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 4-1

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				-		
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	630,719976	1050,32	-	662460,24	
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	346,2998776	1256,42	-	(435097,34)	
	ВСЕГО			Тенге				-	662460,24
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	257С	МС231-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	5,9860231	2797,1	-	1262,46	16743,51
						-	-	7557,11	
4	512С	МС231-050401-0102	-Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	7,09632	8,26	-	-	58,62
5	521С	МС234-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,552	7,51	-	-	4,15
6	660С	МС231-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	13,0509225	1976,85	-	1096,26	25799,72
						-	-	14307,2	
7	766С	МС231-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	26,204016	3431,87	-	1470,41	89928,78
						-	-	38530,65	
8	776С	МС231-050102-0104		маш.-ч	2,39616	4070,96	-	1470,41	9754,67
						-	-	3523,34	
9	821С	МС231-050308-0101	-Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	8,61696	4780,46	-	1262,46	41193,03
						-	-	10878,57	
10	983С	МС231-050402-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	18,6408	2351,25	-	970,99	43829,18
								18100,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш. -ч	18,6408	9,05	-	-	168,7
12	1070С	МС231-0103 03-0401	-Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш. -ч	11,928	4031,22	-	1470,41	48084,39
						-	-	17539,05	
13	1774С	МС233-0501 02-0201	-Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш. -ч	4,2624	2376,71	-	1096,26	10130,49
						-	-	4672,7	
14	18 66С	МС234-0304 02-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш. -ч	52,20369	12,07	-	-	630,1
15	1881С	МС233-0401 01-0401	-Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш. -ч	2,1888	4076,27	-	1262,46	8922,14
						-	-	2763,27	
16	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш. -ч	216,504	3536,02	-	1262,46	765562,47
						-	-	273327,64	
17	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш. -ч	28,1766	121,3	-	-	3417,82
18	22 64С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш. -ч	10,31778	4171,64	-	1470,41	43042,06
						-	-	15171,37	
19	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш. -ч	26,204016	2359,08	-	1096,26	61817,37
						-	-	28726,41	
20	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш. -ч	0,384	20,34	-	-	7,81
21	2875С	МС234-0303 02-0101	-Перфоратор электрический	маш. -ч	3,949728	14,03	-	-	55,41
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				435097,34	1169150,4
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100328М	МС121-0104 01-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	118,08	1801,66	1071,43	-	212740,01
23	102638С	МС121-0204 01-2806	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0127008	12280,94	9160,71	-	155,98
						-	-	-	
24	125715С	МС121-0501 06-1001	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,1404	162900,79	159107,14	-	22871,27
						-	-	-	
25	125883С	МС121-0501 06-9908	-Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,041244	167096,93	163221	-	6891,75
						-	-	-	
26	126265С	МС121-0502 01-0124	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,054	123330,26	120312,5	-	6659,83
						-	-	-	

1:2:	3	4	5	
		размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		
27 127755С	МС121-0503 04-0115	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	
28 127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	
29 129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	
30 129995С	МС121-0604 05-1201	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	
31 135958С	МС121-1005 02-1823	-Клей марки БМК-5к	кг	
32 144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	
33 145001С	МС121-1302 04-0201	-Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	
34 145782С	МС121-1302 07-1201	-Дюбели для пристрелки стальные	10	шт.
35 145785С	МС121-1302 07-1204	-Дюбели распорные полипропиленовые	100	шт
36 146714С	МС121-1307 02-1202	-Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	
37 146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	
38 147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	
39 147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	
40 147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	
41 147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100	м
42 147246С	МС121-1308	-Патроны для пристрелки	10	шт.

6 :	7 :	8 :	9 :	10
0,4374	102004,37	99404,76		44616,71
8,07408	209,71	205		1693,22
0,00432	281414,94	275897		1215,71
0, 006	136549,01	134933	-	819,29
0,33264	222,36	218	-	73,97
0,0011976	381819,66	374333	-	457,27
0,0015653	182784	179200	-	286,11
25,47936	182,58	179	-	4652,02
0,0336	428,4	420	-	14,39
0,000552	752195,06	736607,14	-	415,21
0,0504	743,09	727,68	-	37,45
0,0132	288,66	283	-	3,81
0,0528	1023,06	1003	-	54,02
0,21744	620,16	608	-	134,85
0,18432	1669,74	1637	-	307,77
25,47936	270,3	2 65		6887,07

: 2 :	: 3 :	: 4	: 5
	12-0102		
43 147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т
44 147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.
45 147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт
46 147569С	МС121-1308 16-0203	-Бирки-оконцеватели	100 шт
47 147732С	МС121-1308 16-3007	-Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг
48 147838С	МС121-1308 16-3536	-Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т
49 187503С	МС123-0211 04-1001	-Патрубки	10 шт.
50 190789С	МС123-0601 28-0802	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км
51 193949С	МС123-0601 37-0710	-Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км
52 197581С	МС 123-0601 45-1006	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км
53 197583С	С123-0 6014 5-1008	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км
54 237068С	МС123-0609 02-0111	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км
55 237073С	МС123-0609 02-0116	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км
56 237113С	МС123-0609 02-0314	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км
57 238444С	МС123-0617 02-0103	-Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ	шт.

б :	7 :	8 :	9 :	10
0,0055968	222237,6	217880	-	1243,82
0,3024	507,96	498	-	153,61
1,42788	2673,42	2621	-	3817,32
0,1464	1953,3	1915	-	285,96
1, 494	357	350	-	533,36
0,0003024	71863,08	70454	-	21,73
0, 696	1453,5	1425	-	1011,64
0, 144	185135,57	181205	-	26659,52
0, 072	2490426,93	2439099	-	179310,74
0, 084	823012,48	806322	-	69133,05
0, 084				
0, 036	118819,79	116414		4277,51
0,18	723187,03	708579	-	130173,67
0, 144	357472,03	350250	-	51475,97
24,12	29,58	29		713,47

: 2 :	: 3 :	: 4	: 5
		23469.0-81	
58 241448С	МС124-0402 01-0646	-Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.
59 242674С	МС124-0402 07-0808	-Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.
60 242691С	МС124-0402 07-1008	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.
61 242737С	МС124-0402 07-1808	-Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.
62 242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.
63 242795С	МС124-0402 07-2502	-Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.
64 242809С	МС124-0402 07-2804	-Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.
65 242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.
66 242966С	МС124-0402 07-3960	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.
67 244584С	МС12 6-0101 01-0201	-Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т
68 249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг
69 249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг
70 269861С	МС123-0113 05-0107	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м
71 271374С	МС123-0617 05-0104	-Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м
72 274141С	МС123-0702 10-0101	-Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.
73 275751С	МС123-0601 48-1004	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5х6 (ок)—1 ГОСТ 16442-80	км
74	С Прайс-лист	-Лампа натриевая ДНаТ-ЮОВт Е40 220В "СЕЛЕНА"	шт
75	С Прайс-лист	-Муфта концевая внутренней установки для кабеля 4х95мм.кв.	м.

6 :	7 :	8 :	9	: 10
16,2096	216,24	212	-	3505,16
6,96	11,22	11	-	78,09
32,4624	11,22	11	-	364,23
7,32	334,56	328	-	2448,98
0, 15624	4010,64	3932	-	626,62
0,216	905,76	888	-	195,64
9,2232	115,26	113	-	1063,07
, 157536	361,08	354	-	56,88
8,28	116,28	114	-	962,8
0,02208	65891	64599	-	1454,87
13,122	583,61	571	-	7658,13
0,06	179,52	176	-	10,77
48	280,85	275	-	13480,8
36	181,82	178	-	6545,52
1,2	1434,28	1406	-	1721,14
0,3	862861,99	845161	-	258858,6
28	672,32	-	-	18824,96
4	6266,07	-	-	25064,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Uн 1000В,1ПКВТпБН-5				-	-	
76			С -Магнитный пускатель с кнопками Прайс-лист упр. в оболочке ^220В/АС3 IP54 IEK	м.	1	13839,29			13839,29
			С -Лента сигнальная ЛСЭ-300				-	-	
77			Прайс-лист	м.	120	107,14			12856,8
							-	-	
78			С -Лента сигнальная ЛСЭ-300 Прайс-лист	м.	250	35,71			8927,5
							-	-	
79			С -Металлорукав РЗ-ЦХ 50 Прайс-лист	шт.	28	58,04			1625,12
							-	-	
80			С -Муфта концевая внутренней Прайс-лист установки для кабеля 5х6(10)мм.кв. Uн 1000В,1ПКВТп (4Х10)	м.	38	7260,71			275906,98
							-	-	
81			С -Светильник консольный Прайс-лист ЖКУ-28-100-001 "СЕЛЕНА"	шт.	28	73214,29			2050000,1
							-	-	
82			С -Муфта концевая внутренней Прайс-лист установки для кабеля 5х16мм.кв. „ Uн 1000В,1ПКВТпН-1м С ПРАЙС -	м.	4	7260,71			29042,84
							-	-	
83			Металлическая опора паркового ЛИСТТОО типа СТВ 6метра,тощ 4мм "ЕпЕ^У SEsTEM ПЬР"	шт	14	47491,07			664874,98
84			С121-050301-Сталь арматурная горячекатаная -0107 гладкая класса А-I диаметром от в ценах 20 мм СТ РК 2591-2014 II квартала 2016 года С123-010505-Трубка термоусадочная	т	0,11115	101093,66	98511,91		11236,56
85			-0122 (термоусаживаемая) цветная из в ценах модифицированного полиэтилена II квартала 2016 года С123-061709-Вводы кабельные	м	10,4	180,54	177		1877,62
86			-0502 в ценах II квартала 2016 года С151801-111-Переключатели универсальные	шт.	2	276,42	271		552,84
87			пакетно-кулачковые /ТУ16- 642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 10	шт	1	5829,33			5829,33
	ВСЕГО			Тенге					4199289,6

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал"

ФОРМА 5 АВС-4

Объект номер 7270-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 6-1

м Тепловые сети

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27

Основание:

Сметная стоимость	4940,673	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,835	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	894,08	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ : И КОДЫ РЕСУРСОВ :	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2 : 3		: 4 :	5 :	6 :	7 ::	8
		Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775					
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	12-1501 РСНБ РК 2015	-160101- -Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода		152	277,89	42239,51
		Состав работ: 1. Вскрытие непроходного канала 2. Газовая резка труб 3. Подъем труб на поверхность и очистка от грязи					
1.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,224	34,048	970,99	33060,27
1.2		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	2,842	1430,39	4065,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				244,25	37126,02
1.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0167	2,538	3262,26	8280,92
1.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,304	1977,81	601,25
1.5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0153	2,326	23,38	54,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				58,79	8936,55
1.6	21-130701-0401	Нислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0088	1,338	181,44	242,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,6	242,69
		НР первого уровня	%	59,1		144,35	21941,48
		НР второго уровня	%	4,24		17,9	2721,27
		Накладные расходы	%	-		162,25	24662,75
		Сметная прибыль	%	8		35,21	5352,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				475,36	72254,44
2	11- -160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили,на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Демонтаж	шт.		2	1562,48	3124,96
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
2	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	1,47	2,94	1034,03	3040,05
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1520,02	3040,05
2	2 31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	121,3	84,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42,45	84,91
		НР первого уровня	%	60,4		918,09	1836,19
		НР второго уровня	%	4,24		105,18	210,35
		Накладные расходы	%	-		1023,27	2046,54
		Сметная прибыль	%	8		206,86	413,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2792,61	5585,22
3	11- 160601-0101 РСНБ РК 2015	-Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Демонтаж	шт.		2	1898,71	3797,42
		Состав работ:					
3	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	1,764	3,528	1034,03	3648,06
3	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,012	0,024	1096,26	26,31
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1837,18	3674,37
3	3 31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,42	0,84	121,3	101,89
3	4 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,024	1977,81	47,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,68	149,36
		НР первого уровня	%	54,36		998,69	1997,39
		НР второго уровня	%	4,24		122,85	245,7
		Накладные расходы	%	-		1121,54	2243,09
		Сметная прибыль	%	8		241,62	483,24

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3261,87	6523,74
	411- -090701- -Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.) 0103 РСНБ Демонтаж с помощью крана на автомобильном ходу РК 2015	.т конструкций		0,019516	153539,25	2996,47
	Состав работ:					
4.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	109,2	2,131	1096,26	2336,29
4.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	7,8	0,152225	1441,63	219,45
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				130956,3	2555,74
4.3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0304 технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	7,2	0,140515	4411,58	619,89
4.4	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,6	0,01171	2359,08	27,62
4.5	31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки 0501	маш.-ч	1,2	0,023419	23,38	0,55
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33206,88	648,07
4.6	21-130701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 0401	м3	3,12	0,06089	181,44	11,05
4.7	21-130701-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 1002	кг	0,6	0,01171	91,15	1,07
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				620,78	12,12
	НР первого уровня	%	54,81		71777,15	1400,8
	НР второго уровня	%	4,24		9553,42	186,44
	Накладные расходы	%	-		81330,56	1587,25
	Сметная прибыль	%	8		18789,59	366,7
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				253659,4	4950,42

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге . 52158,36

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге .	. 42239,51
Материалы -	Тенге .	. 242,69
Всего заработная плата -	Тенге .	. 37126,02
Накладные расходы -	Тенге .	. 24662,75
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге .	. 21941,48
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге .	. 2721,27
Сметная прибыль -	Тенге .	. 5352,18
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге .	. 72254,44
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч .	. 36,89
Сметная заработная плата -	Тенге .	. 37126,02
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге .	. 2996,47
Материалы -	Тенге .	. 12,12
Всего заработная плата -	Тенге .	. 2555,74
Накладные расходы -	Тенге .	. 1587,25

1	2 : 3	4 : 5		6 : 7		8
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1400,8
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				186,45
	Сметная прибыль -	Тенге				366,7
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				4950,42
	Нормативная трудоемкость -	чел. - ч				2,28
	Сметная заработная плата -	Тенге				2555,74
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				6922,38
	Всего заработная плата -	Тенге				6714,42
	Накладные расходы -	Тенге				4289,63
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				3833,58
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				456,05
	Сметная прибыль -	Тенге				896,96
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				12108,96
	Нормативная трудоемкость -	чел. - ч				6,49
	Сметная заработная плата -	Тенге				6714,42
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				89313,82
	Нормативная трудоемкость -	чел. - ч				45,67
	Сметная заработная плата -	Тенге				46396,18
	РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы					
5	12-160101- -Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 1401 РСНБ 57х3,0-1-ППУ-ПЭ. Замена участков РК 2015	м трубопровода		122	31084,47	3792304,8
	Состав работ: 1. Газовая резка труб в траншее 2. Подъем труб на поверхность и очистка от грязи 3. Строповка и опускание новых труб в траншею 4. Закрепление новой трубы в траншее подбивкой грунта 5. Прихватка стыков 6. Сварка стыков труб в траншее с зачисткой сварных швов вручную					
5. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1046,32)	чел-ч	5,86	714,92	1046,32	748035,09
5. 2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,55	67,1	1375,17	92274,03
					6887,78	840309,12
5. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,41	[illegible]	3262,26	163178,25
5. 4	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	1,39	169,58	121,3	20570,05
5. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,14	17,08	1977,81	33780,99
5. 6	31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки 0501	маш.-ч	0,32	39,04	23,38	912,76
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1790,51	218442,05
5. 7	21-130701-Иислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 0401	м3	0,15	18,3	181,44	3320,35
5. 3	21-130812-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1046	т	0,0004	0,0488	197175,18	9622,15
5. 9	23-010402-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в	м	6,09	742,98	3785,95	2812885,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		0104 полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23162,52	2825827,6
		НР первого уровня	%	53,19		3663,61	446960,42
		НР второго уровня	%	4,24		1473,32	179744,84
		Накладные расходы	%	-		5136,93	626705,27
		Сметная прибыль	%	8		2897,71	353520,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39119,11	4772530,8
6	11-0102 РСНБ РК 2015	-160601- -Вентили,15С22НЖ на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	26658,08	53316,16
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
6.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	1,764	3,528	1034,03	3648,06
6.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,024	0,048	1096,26	52,62
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1850,34	3700,68
6.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,42	8	121,3	101,89
6.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024	0,048	1977,81	94,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				98,41	196,83
6.5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00132	0,00264	177261,72	467,97
6.6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000168	0,000336	195385,08	65,65
6.7	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,4	8	1094,74	5254,75
6.8	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0024	0,0048	30195,06	144,94
6.9	23-040601-0905	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,2	2,4	18140,82	43537,97
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24735,64	49471,28
		НР первого уровня	%	54,36		1005,84	2011,69
		НР второго уровня	%	4,24		1172,95	2345,9
		Накладные расходы	%	-		2178,79	4357,59
		Сметная прибыль	%	8		2306,95	4613,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31143,83	62287,65
7	11-0101 РСНБ РК 2015	-160601- -Краны шаровые муфтовые 11Б27П проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		2	2802,43	5604,86

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	: 7 :	8
	Состав работ:					
7.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	1,764	3,528	1034,03	3648,06
7.2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,024	1096,26	26,31
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1837,18	3674,37
7.3	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,42	0,84	121,3	101,89
7.4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,012	0,024	1977,81	47,47
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,68	149,36
7.5	21-130201-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 0506 работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00132	0,00264	177261,72	467,97
7.6	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,000168	0,000336	195385,08	65,65
7.7	23-021101-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм 1303 ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0024	0,0048	30195,06	144,94
7.8	23-040905-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 0901 21345-2005	шт.	1,2	2,4	470,37	1128,89
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				903,72	1807,44
	НР первого уровня	%	54,36		998,69	1997,39
	НР второго уровня	%	4,24		161,17	322,34
	Накладные расходы	%	-		1159,86	2319,72
	Сметная прибыль	%	8		316,98	633,97
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4279,28	8558,55
8	21-1003 060510-РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года -Опоры скользящие 1 т	т		0,029274	242198,49	7090,12
	НР второго уровня Накладные расходы	%	4,24		10269.22	300.62
	Сметная прибыль	%	8		10269.22	300.62
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20197,42	591,26
					272665,12	7982

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге . . 3858315,9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге .	. . 3792304,8
Материалы -	Тенге .	. . 2825827,6
Всего заработная плата -	Тенге .	. . 840309,12
Накладные расходы -	Тенге .	. . 626705,27
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге .	. . 446960,42

1 : 2 : 3	4 : 5	6 : 7	8
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		179744,85
Сметная прибыль -	Тенге		353520,8
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4772530,
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч		782,02
Сметная заработная плата -	Тенге		840309,12
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		7090,12
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		7090,12
Накладные расходы -	Тенге		300,62
Сметная прибыль -	Тенге		591,26
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		7982
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		58921,02
Материалы -	Тенге		51278,72
Всего заработная плата -	Тенге		7375,05
Накладные расходы -	Тенге		6677,31
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		4009,08
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		2668,23
Сметная прибыль -	Тенге		5247,87
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		70846,2
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч		7,13
Сметная заработная плата -	Тенге		7375,05
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		4851359
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч		789,15
Сметная заработная плата -	Тенге		847684,17

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	. Тенге	3910474,27
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	' 797415,88
- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	228607,12
- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	96664,47
- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	2884451,28
- перевозка грузов	. Тенге	0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	0,00
Накладные расходы I уровня	. Тенге	478145,35
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	4388619,63
Накладные расходы II уровня	. Тенге	186077,47
ИТОГО:	. Тенге	4574697,10
Сметная прибыль	. Тенге	365975,77
ИТОГО по смете:	. Тенге	4940672,87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1  Э7240'А0Ж5К9'Ц6Н2ХМШ1В1+$РДБ' '12.....*
2  Ю''Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа
        №27"Спортзал"'7270'7270-2'Капитальный ремонт здан
       ия"Умирзакская средняя школа №27'РЧ'6'6-1'Тепловые
       сети'''в текущих ценах 2 квартала 2016 года*
3  М2 015 -1 *
4  Н82 = 4,24*
5  (РС146663)*
6  П2 Для текстовых позиций, цена которых по прайсу приня
       та по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф
       914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775*
7  Х2121:775=Ф914*
8  РДемонтажные работы*
9  Е12-160101-1501'152''Трубопроводы диаметром до 50 мм.
       Демонтаж в непроходных каналах краном'м трубопрово
       да*
10 Е11-160601-0102 (РС2509) (РС144730) (РС147341) (РС187338)
(
       РС251472) (РС404186) '2' 'Вентили,на трубопроводах из
        стальных труб диаметром до 50 мм.Демонтаж'шт.*
11 Е11-160601-0101(Н65.0,9)(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(РС1
       44730) (РС147341) (РС187338) (РС251472) (РС404186)
       '2'' Краны проходные на трубопроводах из стальных
       труб диаметром 15 мм. Демонтаж'шт.*
12 Е11-090701-0103(Н65.0,9)(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(РС5
       21) (РС1147) (РС1567) (РС2016) (РС147341) (РС247899)
       '28  .0,697.0,001''Конструкции решетчатые (стойки,
       опор ы, фермы и пр.). Демонтаж с помощью крана на
       автом обильном ходу'т конструкций*
13 РМонтажные работы*
14 Е12-160101-1401(Н65.0,9)(РС250402РС153574)'122''Трубы
       стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3,0-1-ППУ-ПЭ. За
       мена участков'м трубопровода*
15 Е11-160601-0102(Н65.0,9)(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(РС2
       51472РС158913)(РС404186РС252659)'2''Вентили,15С22Н  Ж
       на трубопроводах из стальных труб диаметром до 5  0
       мм. Установка'шт.*
16 Е11-160601-0101(Н65.0,9)(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2)(РС2
       51472) (РС404186РС254260) '2''Краны шаровые муфтовые
       11Б27П проходные на трубопроводах из стальных тру б
       диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
17 С121-060510-1003'42.0,697.0,001''Опоры скользящие'т*
18 К*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 6-1

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	764,6231472	1042,89	-	-	797415,88
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	70,1906248	1377,17	-	- (	96664,47)
						-	-	-	
	ВСЕГО							-	797415,88
				Тенге					
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	52,5584	3262,26	-	1470,41	171459,17
4	768С	МС231-0501 02-0304	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,1405152	4411,58	-	77282,4 1470,41	619,89
5	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	172,8	121,3	-	206,61 -	20960,64
6	25 09С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	17,48	1977,81	-	1096,26	34572,12
7	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0117096	2359,08	-	19162,62 1096,26	27,62
8	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	41,3890192	23,38	-	12,84	967,68
						-	-	-	
	ВСЕГО							96664,47	228607,12
				Тенге					
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
9	130740С	МС121-0605 10-1003	-Опоры скользящие	т	0,029274	242198,49	239796	-	7090,12

1 :	: 2 :	: 3 :	: 4	: 5	: 6 :	7 :	8 :	9	: 10
1	0144730С	МС121-1302 01-0506	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00528	177261,72 -	173786 -	- -	935,94
1	1146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	19,6984899	181,44	163,39	-	3574,09
1	2146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0117096	91,15	88	-	1,07
1	3147341С	МС121-1308 12-1039	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000672	195385,08	191554	-	131,3
1	4147348С	МС121-1308 12-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0488	197175,18	193309	-	9622,15
1	5153574С	МС123-0104 02-0104	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	742,98	3785,95 -	3708,24 -	- -	2812885,1
1	6158913С	МС123-0201 03-0307	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	00	1094,74 -	1071,43 -	- -	5254,75
1	7187338С	МС123-0211 01-1303	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0096	30195,06 -	29603 -	- -	289,87
1	8252659С	МС123-0406 01-0905	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,4	18140,82 -	17768 -	- -	43537,97
1	9254260С	МС123-0409 05-0901	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,4	470,37 -	461 -	- -	1128,89
	ВСЕГО			Тенге					2884451,3

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал" ФОРМА 5 АВС-4

Объект номер 7270-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 7-1

на Генплан, благоустройство,МАФ

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал"

Основание:

Сметная стоимость	11062,794	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,052	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1513,445	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N п/п	ШИФР НОРМАТИВОВ КОДЫ РЕСУРСОВ	НОМЕРА:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2		3	4	5	6	7	8
			Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775					
			РАЗДЕЛ 1. МАФ					
1	1-38-9		-Песочница из деревянных элементов типа II, строительные работы	песочн.		1	119666,77	119666,77
			НР второго уровня	%	4,24		5073,87	5073,87
			Накладные расходы	%	-		5073,87	5073,87
			Сметная прибыль	%	8		9979,25	9979,25
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134719,89	134719,89
2	1-9-8		-Разновысокий "Турник" из металлических элементов типкомплекс 11,строительные работы			1	8206,67	8206,67
			НР второго уровня	%	4,24		347,96	347,96
			Накладные расходы	%	-		347,96	347,96
			Сметная прибыль	%	8		684,37	684,37
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9239	9239
3	1-9-9		-Разновысокий "Турник" из металлических элементов комплекс тип", монтаж металлоконструкций			1	55084,06	55084,06
			НР второго уровня	%	4,24		2335,56	2335,56
			Накладные расходы	%	-		2335,56	2335,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	ОО	8		4593,57	4593,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62013,19	62013,19
4	1-43-7	-Скамья-качалка, строительные работы	скамья		11	25336,06	278696,66
		НР второго уровня	ОО	4,24		1074,25	11816,74
		Накладные расходы	ОО	-		1074,25	11816,74
		Сметная прибыль	ОО	8		2112,82	23241,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28523,13	313754,47
5	1-43-8	-Скамья-качалка, монтаж металлоконструкций	скамья		11	39039,75	429437,25
		НР второго уровня	ОО	4,24		1655,29	18208,14
		Накладные расходы	ОО	-		1655,29	18208,14
		Сметная прибыль	ОО	8		3255,6	35811,63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43950,64	483457,02
6	1-21-6	качели тип I, строительные работы	качели		4	59586,16	238344,64
		НР второго уровня	ОО	4,24		2526,45	10105,81
		Накладные расходы	ОО	-		2526,45	10105,81
		Сметная прибыль	ОО	8		4969,01	19876,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67081,62	268326,49
7	1-21-7	качели тип I, монтаж металлоконструкций	качели		4	665073,52	2660294,1
		НР второго уровня	ОО	4,24		28199,12	112796,47
		Накладные расходы	ОО	-		28199,12	112796,47
		Сметная прибыль	ОО	8		55461,81	221847,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				748734,45	2994937,8
8	1-6-1	-Брусья параллельные, строительные работы	брусья		1	16754,53	16754,53
		НР второго уровня	ОО	4,24		710,39	710,39
		Накладные расходы	ОО	-		710,39	710,39
		Сметная прибыль	ОО	8		1397,19	1397,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18862,12	18862,12
9	1-6-2	-Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	брусья		1	13216,76	13216,76
		НР второго уровня	ОО	4,24		560,39	560,39
		Накладные расходы	ОО	-		560,39	560,39
		Сметная прибыль	ОО	8		1102,17	1102,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14879,32	14879,32
10	1-1-6	-Навес-беседка , строительные работы	навес		2	980680,2	1961360,4

1 : 2 :	3	4	: 5 :	6	: 7 :	8
	НР второго уровня		4,24		41580,84	83161,68
	Накладные расходы		-		41580,84	83161,68
	Сметная прибыль		8		81780,88	163561,77
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1104041,92	2208083,8

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 5781061,8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость монтажных работ -	Тенге .	5781061,8
Материалы -	Тенге .	5215082,1
Всего заработная плата -	Тенге	488953.02
Накладные расходы -	Тенге	245117.2
Сметная прибыль -	Тенге	482094,31
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	6508273,1
Сметная заработная плата -	Тенге	488953.02

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	6508273,1
Сметная заработная плата -	Тенге	488953,02

РАЗДЕЛ 2. Тротуары

11	11-270401 0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из пескам3 толщ.100мм. Устройство	материала основания в плотном теле		475	1167,17	554407,25
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой					
11.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(2,3=912,86)	чел-ч	0,1728	82,08	912,86	74927,55
11.2		2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,16284	77,349	1334,21	103199,43
						375	178126,98
11.3	31-010103-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) 0201		маш.-ч	0,0186	8,835	6464,16	57110,85
11.4	31-050501-Автопогрузчики, 5 т 0101		маш.-ч	0,05148	24,453	3483,57	85183,74
11.5	32-010101-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 0202 т		30 маш.-ч	0,08496	40,356	5432,27	219224,69
11.6	32-010211-Машины поливомоечные, 6000 л 0201		маш.-ч	0,0078	3,705	3401,94	12604,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				787,63	374123,47
11.7	21-010401-Песок природный ГОСТ 8736-2014 0101		м3	0,12	57	1801,66	102694,62
11.8	21-130703-Вода техническая 1405		м3	[illegible]	[illegible]	93,39	2661,61
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				221,8	105356,23

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	НР первого уровня	%	54,27		203,51	96669,51
	НР второго уровня	%	4,24		58,12	27605,65
	Накладные расходы	%	-		261,63	124275,16
	Сметная прибыль	%	8		114,3	54294,59
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1543,11	732977,01
12	11- -270701- -Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком 0302 РСНБ РК 2015	м2 тротуара		475	457,04	217095,17
	Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню 3. Заполнение и расшивка швов песком					
12. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=930 ,06)	чел-ч	0,4572	217,17	930,06	201981,13
12. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01176	5,586	1252,79	6998,1
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				439,96	208979,23
12. 3	31-050501-Автопогрузчики, 5 т 0101	маш.-ч	0,00012	0,057	3483,57	198,56
12. 4	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,00492	2,337	3262,26	7623,9
12. 5	32-010212-Виброплита с двигателем внутреннего сгорания 0401	маш.-ч	0,06156	29,241	15,9	464,93
12. 6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00672	3,192	1977,81	6313,17
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,74	14600,57
12. 7	21-010401-Песок природный ГОСТ 8736-2014 0101	м3	0,0006	0,285	1801,66	513,47
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,08	513,47
	НР первого уровня	%	54,27		238,76	113413,03
	НР второго уровня	%	4,24		29,5	14013,55
	Накладные расходы	%	-		268,27	127426,57
	Сметная прибыль	%	8		58,02	27561,74
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				783,33	372083,48
13	21- -040509- -Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91 РК 0106 РСНБ 2015 0,192 Т в ценах II квартала 2016 года	м2		475	1991,15	945796,25
	НР второго уровня	%	4,24		84.42	40101,76
	Накладные расходы	%			84.42	40101,76
	Сметная прибыль	%	8		166,05	78871,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2241,62	1064769,9
14	11- -2702 01- 1001 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня		362	1627,11	589013,03
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкойи снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкойшвов и их расшивкой 3. Очистка бортов					
14. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(2,9=962,81)	чел-ч	0,8376	303,211	962,81	291934,78
14. 2		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0078	2,824	1447,39	4086,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				817,74	296021,61
14. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00732	2,65	3262,26	8644,47
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00048	0,17376	1977,81	343,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,83	8988,13
14. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0468	16,942	16345,62	276920,96
14. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00072	0,26064	9940,41	2590,87
14. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00204	0,73848	10711,86	7910,49
14. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,012	4,344	153,73	667,8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				795,83	288090,12
		НР первого уровня	%	54,27		443,79	160650,93
		НР второго уровня	%	4,24		87,81	31785,75
		Накладные расходы	%	-		531,59	192436,68
		Сметная прибыль	%	8		172,7	62515,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2331,4	843965,69
15	21- -040508- 0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 40 КГ	шт.		362	932,26	337478,12
		НР второго уровня	%	4,24		39,53	14309,07
		Накладные расходы	%	-		39,53	14309,07
		Сметная прибыль	%	8		77,74	28142,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1049,53	379930,17
16	11-270402-	-Основания и покрытия из щебеночных смесей фракций	м2		475	447,59	212603,51

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	0103 РСНБ 70-20мм толщиной 10 см. Устройство	основания				
	РК 2015	или				
	Изм. и	покрытия				
	доп. вып.					
	Состав работ:					
	1. Планировка и прикатка земляного полотна или	подстилающего слоя				
	2. Россыпь и разравнивание материалов					
	3. Укатка с поливкой водой					
	4. Уход за покрытием					
16.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,7=946,43)	чел-ч	0,04308	20,463	946,43	19366,8
16.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,019392	9,211	1279,97	11790,05
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				65,59	31156,85
16.3	31-010103-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) 0201	маш.-ч	0,002556	1,214	6464,16	7848,14
16.4	31-050501-Автопогрузчики, 5 т 0101	маш.-ч	0,00594	2,821	3483,57	9828,89
16.5	32-010101-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т 0102	маш.-ч	0,004632	2,2	3021,19	6647,22
16.6	32-010101-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т 0104	маш.-ч	0,004908	2,331	3802,91	8865,72
16.7	32-010211-Машины поливомоечные, 6000 л 0201	маш.-ч	0,001356	0,6441	3401,94	2191,19
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,49	35381,17
16.8	21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных 0302 М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	работм3	0,1236	58,71	2681,48	157429,69
16.9	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0096	4,56	93,39	425,86
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				332,33	157855,55
	НР первого уровня	%	54,27		35,6	16908,82
	НР второго уровня	%	4,24		20,49	9731,32
	Накладные расходы	%	-		56,08	26640,15
	Сметная прибыль	%	8		40,29	19139,49
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				543,96	258383,15

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге . 2856393,3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге .	. 2856393,3
Материалы -	Тенге .	. 551815,38
Всего заработная плата -	Тенге .	. 714284,67
Местные материалы -	Тенге .	. 1283274,4
Накладные расходы -	Тенге .	. 525189,4
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге .	. 387642,29
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге .	. 137547,11
Сметная прибыль -	Тенге .	. 270526,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -					. 3652109,3 .
		Нормативная трудоемкость -	Тенге . чел. - ч .				717,89 .
		Сметная заработная плата -	Тенге .				714284,67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Нормативная трудоемкость - Сметная заработная плата -	Тенге . чел. - ч . Тенге .				. 3652109,3 . 717,89 . 714284,67
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение					
17	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		509,53	940,38	479153,07
		Состав работ: 1. Планировка площади вручную 2. Штыковка почвы вручную 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием					
17.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,48	244,574	904,68	221261,57
17.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00312	1,59	1096,26	1742,76
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				437,67	223004,33
17.3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00312	1,59	3401,94	5408,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,61	5408,18
17.4	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,18	91,715	2752,9	252483,32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				495,52	252483,32
		НР первого уровня	%	50,76		222,16	113197
		НР второго уровня	%	4,2		49,29	25115,64
		Накладные расходы	%	-		271,45	138312,64
		Сметная прибыль	%	8		96,95	49397,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,78	666862,97
18	11-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-470112- -Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посевм2 вручную			509,53	215,33	109715,88
		Состав работ: 1. Посев вручную 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками 3. Полив					
18.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(2,9=962,81)	чел-ч	0,063	32,1	962,81	30906,58
18.2		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03288	16,753	1096,26	18366,02
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				96,7	49272,6

1	: 2 : 3 :	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
18.3	32-010211-Машины поливомоечные, 6000 л 0201	маш.-ч	0,03288	16,753	3401,94	56993,88
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				111,86	56993,88
18.4	25-030201-Семена многолетних трав 0201	кг	0,024	12,229	1317	16105,22
18.5	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,12	61,144	93,39	5710,2
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42,81	21815,43
	НР первого уровня	%	50,76		49,09	25010,77
	НР второго уровня	%	4,24		11,21	5712,41
	Накладные расходы	%	-		60,3	30723,18
	Сметная прибыль	%	8		22,05	11235,13
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				297,67	151674,19
19	11-470102- -Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0319 РСНБ 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест РК 2015 вручную. Добавление растительной земли до 75%	яма		5	7720,13	38600,67
	Состав работ: 1. Копание ям вручную 2. Отвозка грунта на тачках 3. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя 4. Приготовление смеси 5. Подготовка ям к посадке					
19.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	5,516	27,582	888,3	24501,09
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4900,22	24501,09
19.2	21-010101-Земля растительная механизированной заготовки 0202	м3	0,81	4,05	2752,9	11149,25
19.3	25-030201-Перегной 0113	м3	0,27	1,35	2185,43	2950,33
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2819,92	14099,58
	НР первого уровня	%	50,76		2487,35	12436,75
	НР второго уровня	%	4,24		432,8	2163,99
	Накладные расходы	%	-		2920,15	14600,74
	Сметная прибыль	%	8		851,22	4256,11
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11491,5	57457,52
20	11-470103- -Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка 0104 РСНБ РК 2015	шт.		5	3329,7	16648,49
	Состав работ: 1. Установка деревьев в ямы автокраном 2. Засыпка земли с трамбованием 3. Установка кольев и укрепление деревьев					

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8	
	4. Полив					
	5. Обрезка крон					
20. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	2,161	10,806	1096,26	11846,19
20. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,234	1,17	1353,37	1583,44
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2685,93	13429,63
20. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,1608	0,804	3262,26	2622,86
20. 4	32-010211-Машины поливомоечные, 6000 л 0201	маш.-ч	0,0732	0,366	3401,94	1245,11
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				773,59	3867,97
20. 5	21-130803-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 1101	10 м2	0,018	0,09	6598,38	593,85
20. 6	21-130804-Шпагат увязочный из лубяных волокон ГОСТ 17308-88 1001	кг	0,036	0,18	1082,22	194,8
20. 7	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,312	1,56	93,39	145,69
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				186,87	934,34
	НР первого уровня	о	50,76		1363,38	6816,88
	НР второго уровня	^ о	4,24		198,99	994,93
	Накладные расходы	о	-		1562,36	7811,81
	Сметная прибыль	о	8		391,36	1956,82
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5283,43	26417,13
21	143012-39 -	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м		5	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге . 644118,11

1 : 2 : 3	4 : 5	6 : 7	: 8
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		. 644118,11 .
Материалы -	Тенге		289332,67 .
Всего заработная плата - Накладные расходы	Тенге		310207,65 .
- в т.ч. накладные первого уровня - в т.ч.	Тенге		191448,37 .
накладные второго уровня - Сметная прибыль	Тенге		157461,4 .
-	Тенге		33986,97 .
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		66845,32 .
Нормативная трудоемкость - Сметная	Тенге		902411,8 .
заработная плата -	чел. - ч		334,58 .
	Тенге		310207,65
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Нормативная	Тенге		. 902411,8 .
трудоемкость - Сметная заработная плата	чел. - ч		334,58 .
-	Тенге		310207,65

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты: в том числе:	Тенге	9281573,26
- зарплата рабочих-строителей		
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	' 1335343,44
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	606725,34
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	178101,89
- перевозка грузов	Тенге	7339504,48
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0,00
Накладные расходы I уровня	Тенге	0,00
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	545103,69
Накладные расходы II уровня	Тенге	9826676,95
ИТОГО:	Тенге	416651,10
Сметная прибыль ИТОГО по смете:	Тенге	10243328,06
	Тенге	819466,24
	Тенге	11062794,30

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э725 0'А0Ж5К9'Ц6Н2ХМШ1В1+$РДБ' '12 ....*
 2 Ю''Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа
       №27"Спортзал"'7270'7270-2'Капитальный ремонт здан
       ия"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал"'РЧ'7'7-
       1'Генплан, благоустройство,МАФ'''в текущих ценах 2
       квартала 2016 года*
 3 М2 015 -1 *
 4 Н82 = 4,24*
 5 П2 Для текстовых позиций, цена которых по прайсу приня
       та по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф
       914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775*
 6 Х2121:775=Ф914*
 7 (РС244563)(РС268268)*
 8 Н5.1,2'Н52.1,2'Н53.1,2*
 9 РМАФ*
10 ТУ1-38-9(Н65.0,9)(А5=15177,65)(А4=1250,27)(А3=3646,06)
       (А1=119666,77)(=8)'1''Песочница из деревянных элем
       ентов типа II, строительные работы'песочн.*
11 ТУ1-9-8(Н65.0,9)  (А5=2989,37)  (А4=38,59)  (А3=129,  86)
       (А1=8
       206,67)(=8)'1''Разновысокий "Турник" из металличес
       ких элементов тип II,строительные работы'комплекс*
12 ТУ1-9-9(Н65.0,9)(А5=5436,73)(А4=25,59)(А3=54,73)(А1=55
       084,06) (=8) '1''Разновысокий "Турник" из металличес
       ких элементов тип", монтаж металлоконструкций'комп
       леке*
13 ТУ1-43-7(Н65.0,9)(А5=5057,55)(А4=964,71)(А3=1967,87)(А
       1=25336,06)(=8)'11''Скамья-качалка, строительные р
       аботы'скамья*
14 ТУ1-43-8(Н65.0,9)(А5=4927,23)(А4=30,71)(А3=68,42)(А1=3
       9039,75) (=8) '11' 'Скамья-качалка, монтаж металлокон
       струкций'скамья*
15 ТУ1-21-6(Н65.0,9)(А5=9973,69)(А4=30,71)(А3=1378,51)(А1
       =59586,16)(=8)'4''Качели тип I, строительные работ
       ы'качели*
16 ТУ1-21-7(Н65.0,9)(А5=9727,05)(А4=20,47)(А3=47,89)(А1=6
       65073.52)  (=8)    '4'    'Качели    тип    I,    монтаж
       металлоконст
       рукций'качели*
17 ТУ1-6-1(Н65.0,9)(А5=1223,75)(А4=270,12)(А3=539,42)(А1=
       16754.53)  (=8) '1' 'Брусья параллельные,
        строительные
        работы'брусья*
18 ТУ1-6-2(Н65.0,9)(А5=1308,53)(А4=)(А3=)(А1=13216,76)(=8
       )'1''Брусья параллельные, монтаж металлоконетрукци
       й'брусья*
19 ТУ1-1-6(Н65.0,9)(А5=121923,10)(А4=8798,17)(А3=22275,94
       )(А1=980680,20)(=8)'2''Навес-беседка , строительны
       е работы'навес*
2 0 РТротуары*
21 Е11-270401-0101(Н65.0,9) (РС100328=0,1) (РС249133РС24913
       2)'475''Слои оснований подстилающие и выравнивающи
       е из песка толщ.100мм. Устройство'м3 материала осн
22     ования в плотном теле*
   Е11-270701-0302(Н65.0,9)(РС244654)(РС249751)'475''Трот
       уары бетонные плитные. Устройство с заполнением ШВ ов
```

23 С121-040509-0106'475''Плиты тротуарные из тяжелого бет
она класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм
ГОСТ 17608-91'м2*
24 Е11-270201-1001(Н65.0,9) (РС247618) '362 " Камни бортовые
бетонные. Установка при цементно-бетонных покрыти ях'м
бортового камня*
25 С121-040508-0113'362''Камни бетонные бортовые БР 100.2
0.8 ГОСТ 6665-91'шт.*
26 Е11-270402-0103(Н65.0,9)(РС249133РС249132)(РС271794РС1
00054) (РС100054=0,103) '475''Основания и покрытия и
з щебеночных смесей фракций 70-20мм толщиной 10 см .
Устройство'м2 основания или покрытия*
27
28 **РО 3 © JTSHGHMG ^**
Е11-470112-0104(Н65.0,9)'509,53''Газоны партерные и об
ыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением
29 растительной земли слоем 15 см'м2*
Е11-470112-0106(Н65.0,9)'509,53''Газоны партерные, мав
30 ританские и обыкновенные. Посев вручную'м2* Е11-470102-
0319(Н65.0,9)'5''Деревья и кустарники с кру глым комом
земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка ст андартных
посадочных мест вручную. Добавление раст ительной земли
31 до 75%'яма*
Е11-470103-0104(Н65.0,9)'5''Деревья и кустарники с ком ом
32 земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка'шт.* ТС143012-
39(Н65.0,9)'5'''Древесные лиственные породы: саженцы
быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза,
акация, катальпа, платан, вяз, гледи чия, карагач,
33 черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м , высотой более 3 м*
К*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 7-1

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	937,98699	1423,63	-	-	1335343,4
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	114,48288	1555,71 -	- -	-	- (178101,89)
	ВСЕГО			Тенге				-	1335343,4
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш. -ч	10,0491	6464,16	-	1470,41	64958,99
4	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш. -ч	27,3315	- 3483,57	- -	14776,3 1096,26	95211,19
5	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш. -ч	2,2002	- 3021,19	- -	29962,43 1262,46	6647,22
6	623С	МС232-0101 01-0104	-^тки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш. -ч	2,3313	- 3802,91	- -	2777,66 1470,41	8865,72
7	62 6С	МС232-0101 01-0202	-^тки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш. -ч	40,356	- 5432,27	- -	3427,97 1470,41	219224,69
8	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш. -ч	5,79084	- 3262,26	- -	59339,87 1470,41	18891,23
9	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш. -ч	23,05818	- 3401,94	-- -	8514,91 1096,26	78442,54
10	12 4 6С	МС232-0102 12-0401	-Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш. -ч	29,241	- 15,9	-- -	25277,76 -	464,93
11	25 09С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш. -ч	3,36576	1977,81	-	1096,26	6656,83

1 :	2 :	3 :	4	5 :	6 :	7 :	8	9 :	10
						-	-	3689,75	
	ВСЕГО			Тенге				147766,64	499363,35
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
12	100005С	МС121-0101 01-0202	-Земля растительная механизированной заготовки	м3	95,7654	2752,9	2143	-	263632,57
13	100054С	МС121-0102 01-0302	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	58,71	2681,48	1934	-	157429,69
						-	-	-	
14	100328С	МС121-0104 01-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	57,285	1801,66	1071,43	-	103208,09
15	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	16,9416	16345,62	12883,93	-	276920,96
16	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,26064	9940,41	6866,07	-	2590,87
						-	-	-	
17	116527М	МС121-0405 08-0113	-^мни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	434,4	932,26	890	-	404973,74
18	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,73848	10711,86	9990	-	7910,49
						-	-	-	
19	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	4,344	153,73	150	-	667,8
20	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09	6598,38	6469	-	593,85
21	147088С	МС121-1308 04-1001	-Шпагат увязочный из лубяных волокон ГОСТ 17308-88	кг	0,18	1082,22	1061	-	194,8
22	244573С	МС125-0302 01-0113	-Перегной	м3	1,35	2185,43	1093	-	2950,33
23	244576С	МС125-0302 01-0201	-Семена многолетних трав	кг	12,22872	1317	1291	-	16105,22
24	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	95,7636	93,39	93,39	-	8943,36
25	271849М	МС121-0405 09-0106	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	570	1991,15	1837	-	1134955,5
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	2381077,3
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
26		У1-1-6	-Навес-беседка , строительные	навес	2	980680,2	-	-	1961360,4

2	3	4	5	6	7	8	9	10
		работы						
27	У1 -6-1	-Брусья параллельные, строительные работы	брусья	1	16754,53	-	-	16754,53
28	У1 -6-2	-Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	брусья	1	13216,76	-	-	13216,76
29	У1 -9-8	-Разновысокий "Турник" из металлических элементов тип Ы,строительные работы	комплекс	1	8206,67	-	-	8206,67
					-	-	-	
30	У1 -9-9	-Разновысокий "Турник" из металлических элементов тип", монтаж металлоконструкций	комплекс	1	55084,06	-	-	55084,06
					-	-	-	
31	У1-21-6	качели тип I, строительные работы	качели	4	59586,16			238344,64
32	У1 -21-7	качели тип I, монтаж металлоконструкций	качели	4	665073,52	-	-	2660294,1
33	У1 -38-9	-Песочница из деревянных элементов типа II, строительные работы	песочн.	1	119666,77	-	-	119666,77
34	У1-43-7	-Скамья-качалка, строительные работы	скамья	11	25336,06	-	-	278696,66
35	У1-43-8	-Скамья-качалка, монтаж металлоконструкций	скамья	11	39039,75	-	-	429437,25

36 С143012-39 - Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, я сень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м

ВСЕГО Тенге 5781061,8

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"" ФОРМА 5 АВС-4

Объект номер 7270-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 7-2

на Надворный туалет

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27""

Основание:

Сметная стоимость	664,653 тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,152 тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	157,054 тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775 -Грунты 2					
1	11-0101010308 РСНБ РК 2015	группы. Разработка в отвал экскаваторами м3 "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 грунта			7,7	106,08	816,82
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,010656	0,082051	888,3	72,89
1.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,02316	0,178332	1470,41	262,22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,52	335,11
1.3	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02316	0,178332	4171,64	743,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,62	743,94
		НР первого уровня	о	53,19		23,15	178,24
		НР второго уровня	о	4,24		5,48	42,19
		Накладные расходы	о	-		28,63	220,43
		Сметная прибыль	о	8		10,78	82,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				145,49	1120,24
2	11-010102-0308 РСНБ	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3 грунта		7,6	146,94	1116,78

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	вместимостью 0,65 м3					
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
2.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,011808	0,089741	888,3	79,72
2.2		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,034236	0,260194	1470,41	382,59
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,83	462,31
2.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,008556	0,065026	3410,57	221,77
2.4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	[маш.-ч	0,02568	0,195168	4171,64	814,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				136,31	1035,94
2.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,000048	0,000365	3064,71	1,12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,147106	1,12
		НР первого уровня	%	53,19		32,36	245,9
		НР второго уровня	%	4,24		7,6	57,78
		Накладные расходы	%	-		39,96	303,68
		Сметная прибыль	%	8		14,95	113,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				201,85	1534,1
3	41-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	020101- -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		7,6	531,86	4042,17
		НР второго уровня	%	4,24		22,55	171,39
		Накладные расходы	%	-		22,55	171,39
		Сметная прибыль	%	8		44,35	337,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				598,77	4550,64
4	11-010102 0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		7,6	18,66	141,85
		Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке					
4. 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,003984	0,030278	888,3	26,9
4. 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004428	0,033653	1462,3	49,21

1	: 2 : 3 :	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,01	76,11
4.	3 33-010101-Автомобили-самосвалы, 7 т 0101	маш.-ч	0,000096	0,00073	2119,73	1,55
4.	4 31-010101-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) 0103	маш.-ч	0,004332	0,032923	3410,57	112,29
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,98	113,83
4.	5 21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных работм3 0604 М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004		0,000048	0,000365	3064,71	1,12
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,147106	1,12
	НР первого уровня	%	53,19		5,33	40,48
	НР второго уровня	%	4,24		1,02	7,73
	Накладные расходы	%	-		6,34	48,21
	Сметная прибыль	%	8		2	15,2
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27,01	205,26
5	11-010205- -Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и 0702 РСНБ котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при РК 2015 наличии креплений	м3 грунта		1,5	4535,65	6803,48
	Состав работ: 1. Разрыхление грунта вручную 2. Выбрасывание грунта вручную до глубины 1,5 м 3. Погрузка грунта в бадьи 4. Подъем грунта с глубины 1,5 м в бадьях краном с выгрузкой грунта 5. Передвижка крана					
5.	1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	3,557	5,335	970,99	5180,43
5.	2 2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,96	1,44	970,99	1398,23
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4385,77	6578,65
5.	3 31-050305-Краны переносные, 1 т 0102	маш.-ч	0,96	1,44	1127,12	1623,05
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1082,04	1623,05
	НР первого уровня	%	59,1		2591,99	3887,98
	НР второго уровня	%	4,24		302,21	453,32
	Накладные расходы	%	-		2894,2	4341,3
	Сметная прибыль	%	8		594,39	891,58
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8024,24	12036,36
6	11-010104- -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 0402 РСНБ 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. РК 2015 Группа грунтов 2	м3 грунта		8,3	27,05	224,54
	Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел- ч 0,	009672	0,080278	1262,46	101,35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12,21	101,35
6. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч 0,	009672	0,080278	2797,1	224,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,05	224,54
		НР первого уровня	%	53,19		6,49	53,91
		НР второго уровня	%	4,24		1,42	11,81
		Накладные расходы	%	-		7,92	65,71
		Сметная прибыль	%	8		2,8	23,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37,77	313,48
7	11- -010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,9	1012,25	911,02
		Состав работ:					
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					
		2. Поливка водой при необходимости					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=867,84)	чел-ч	1,166	1,05	867,84	911,02
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1012,25	911,02
		НР первого уровня	%	53,19		538,42	484,57
		НР второго уровня	%	4,24		65,75	59,17
		Накладные расходы	%	-		604,16	543,75
		Сметная прибыль	%	8		129,31	116,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1745,72	1571,15
8	11- 010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		8,3	169,9	1410,14
		Состав работ:					
		1. Уплотнение грунта					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=818,71)	чел-ч	0,1296	1,076	818,71	880,67
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0315	0,26145	1096,26	286,62
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				140,64	1167,29
8. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0315	0,26145	1976,85	516,85
8. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,126	1,046	12,07	12,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,79	529,47
		НР первого уровня	%	53,19		74,8	620,88
		НР второго уровня	%	4,24		10,38	86,12
		Накладные расходы	%	-		85,18	707

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
	Сметная прибыль	° О	8	20,41	169,37
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			275,48	2286,51
9	11 -110101- -Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство м2 1303 РСНБ покрытия РК 2015		5	2074,72	10373,6
	Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки				
9 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,6=938, 24)	чел-ч	0,3156	1,578	938,24	1480,54
9 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0396	0,198	1234,58	244,45
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			345	1724,99
9 3	31-050501-Автопогрузчики, 5 т 0101	маш.-ч	0,00924	0,0462	3483,57	160,94
9 4	31-010101-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) 0103	маш.-ч	0,01464	0,0732	3410,57	249,65
9 5	32-010101-Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т 0101	маш.-ч	0,01392	0,0696	2605,46	181,34
9 6	32-010202-Гудронаторы ручные 0301	маш.-ч	0,0612	0,306	62,86	19,24
9 7	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0018	0,009	1977,81	17,8
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			125,79	628,97
9 8	21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных 0601 М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	работм3	0,02208	0,1104	3784,18	417,77
9 9	21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных 0602 М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	работм3	0,01104	0,0552	3437,64	189,76
9 10	21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных 0603 М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	работм3	0,03576	0,1788	3126,64	559,04
9 11	21-130104-Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 9901 1551-2006	т	0,01488	0,0744	95396,63	7097,51
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			1652,82	8264,08
	НР первого уровня	°	54,81	189,09	945,47
	НР второго уровня	^ °	4,24	95,99	479,93
	Накладные расходы	°	-	285,08	1425,4
	Сметная прибыль	°	8	188,78	943,92
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2548,58	12742,91
10	11 080101- -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная м2 0307 РСНБ битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой поверхности РК 2015 кладки, кирпичу, бетону		12,9	935,92	12073,41
	Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее				
10 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1083,98)	чел-ч	0,2544	3,282	1083,98	3557,36

1	2 : 3	: 4 :	: 5 :	6 :	7	: 8
10. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0024	0,03096	1096,26	33,94
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				278,4	3591,3
10. 3	32-010201-Котлы битумные передвижные, 400 л 0101	маш.-ч	0,0234	0,30186	364,86	110,14
10. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0024	0,03096	1977,81	61,23
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,28	171,37
10. 5	21-100501-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 1404 30693-2000	кг	2,88	37,152	212,16	7882,17
10. 6	21-130703-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 0201	т	0,000288	0,003715	51147,9	190,02
10. 7	21-130104-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 9903	т	0,000192	0,002477	110013,32	272,48
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				646,87	8344,67
	НР первого уровня	%	45,72		127,28	1641,94
	НР второго уровня	%	4,24		45,08	581,53
	Накладные расходы	%	-		172,36	2223,47
	Сметная прибыль	%	8		88,66	1143,75
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1196,95	15440,63
11	11-0104 061301- -Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010. Устройство РСНБ РК 2015	м3		3,8	32587,24	123831,53
	Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
11. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)	чел-ч	7,812	29,686	1070,88	31789,72
11. 2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел-ч	0,83688	3,18	1256,76	3996,66
					9417,47	35786,38
11. 3	31-050501-Автопогрузчики, 5 т 0101	маш.-ч	0,00324	0,012312	3483,57	42,89
11. 4	31-040101-Вибратор глубинный 0101	маш.-ч	0,43812	1,665	28,28	47,08
11. 5	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,01464	0,055632	3262,26	181,49
11. 6	31-050104-Краны на гусеничном ходу, до 16 т 0101	маш.-ч	0,7752	2,946	2827,89	8330,29
11. 7	34-030102-Пилы электрические цепные 0201	маш.-ч	0,0042	0,01596	42,7	0,68
11. 8	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,5628	2,139	121,3	259,42

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 9	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0438	0,16644	1977,81	329,19
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2418,69	9191,03
11.10	21-020101-Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий 2603 ГОСТ 7473-2010	м3	1,218	4,628	17107,64	79181
11.11	21-050307-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из 1013 стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,2	4,56	66,3	302,33
11.12	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3 0303 от 75	0,00192	0,007296	20557,92	149,99
11.13	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3 0305 от 75	0,01104	0,041952	20557,92	862,45
11.14	21-130102-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 0801 9179-77	т	0,001236	0,004697	29141,55	136,87
11.15	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401	кг	0,576	2,189	153,73	336,48
11.16	21-130812-Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 1040	т	0,000252	0,000958	204847,62	196,16
11.17	21-130812-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1046	т	0,000564	0,002143	197175,18	422,59
11.18	21-070101-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства 9901 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,01368	23375,46	319,78
11.19	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,003708	0,01409	93,39	1,32
11.20	27-010101-Щиты из досок, толщина 25 мм 0104	м2	0,3768	1,432	657,77	941,82
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21802,84	82850,78
	НР первого уровня НР второго уровня Накладные расходы					
	Сметная прибыль	°	43,65		4110.72	15620,75
		о			1555,99	5912,78
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	°	4,24		5666.72	21533,53
		о			3060,32	11629,2
		°	8			
		о			41314,28	156994,26
		°				
		о				
12	21-050301- -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, РСНБ ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 9912	т		0,033	127200,65	4197,62
	РК 2015 1 Т в ценах II квартала 2016 года					
	НР второго уровня		4,24		5393,31	177,98
	Накладные расходы		-		5393,31	177,98
	Сметная прибыль		8		10607,52	350,05
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143201,47	4725,65

1	2	3	4	5	6	7	8
13	11- -150201- -Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым 0101 РСНБ раствором по камню РК 2015 Изм. и доп. вып. /		м2 оштукатурив аемой поверхности		13	1101,77	14323
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой					
13.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,7332	9,532	1096,26	10449,11
13.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0288	0,3744	970,99	363,54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				831,74	10812,65
13.3		31-050402-Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН 0302 (1,25 т)	маш.-ч	0,0108	0,1404	51,65	7,25
13.4		31-030205-Растворонасосы, 3 м3/ч 0202	маш.-ч	0,0288	0,3744	1155,11	432,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,82	439,72
13.5		21-020402-Раствор готовый отделочный тяжелый, 0206 цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,02268	0,29484	11630,24	3429,06
13.6		21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0042	0,0546	93,39	5,1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				264,17	3434,16
		НР первого уровня	%	49,32		410,22	5332,8
		НР второго уровня	%	4,24		64,11	833,41
		Накладные расходы	%	-		474,32	6166,2
		Сметная прибыль	%	8		126,09	1639,14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1702,18	22128,34
14	11- -100102- -Элементы каркаса из брусьев. Установка 0401 РСНБ РК 2015		м3 древесины в конструкции		0,41	67898,52	27838,39
		Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений					
14.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(2,8=954,62)	чел-ч	27	11,07	954,62	10567,64
14.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,432	0,17712	1096,26	194,17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26248,32	10761,81
14.3		34-030302-Дрели электрические 0301	маш.-ч	0,276	0,11316	7,51	0,85
14.4		34-030102-Пила с карбюраторным двигателем 0401	маш.-ч	0,396	0,16236	72,25	11,73
14.5		33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,432	0,17712	1977,81	350,31

1 :	2 : 3	: 4	: 5 :	6 :	: 7 :	8
	0101					
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				885,1	362,89
14. 6	21-050302-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 0101	т	0,00372	0,001525	205870,68	313,99
14. 7	21-070201-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м 0202 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	до 6,5 м,м3 мм до 125	1,116	0,45756	26810,52	12267,42
14. 8	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м 0205 от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86	:, шириноймз 2 сорта	0,144	0,05904	24707,28	1458,72
14. 9	21-070204-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 0304 ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта 8486-86	м, любоймз ГОСТ	0,012	0,00492	16004,64	78,74
14.10	21-100401-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 1001	м2	1,74	0,7134	215,22	153,54
14.11	21-130201-Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ т 0904 1759.0-87		0,009	0,00369	395629,44	1459,87
14.12	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 0401	283-75 кг	3,6	1,476	153,73	226,91
14.13	21-130816-Смола каменноугольная 2701	т	0,003096	0,001269	75443,28	95,76
14.14	21-130816-Паста антисептическая 9902	т	0,003612	0,001481	575926,68	852,9
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41238,68	16907,86
	НР первого уровня	%	53,82		14126,85	5792,01
	НР второго уровня	%	4,24		3477,88	1425,93
	Накладные расходы	%	-		17604,72	7217,94
	Сметная прибыль	%	8		6840,26	2804,51
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92343,5	37860,83
15	11- -100102- -Стены каркасные. Обшивка досками обшивки 0601 РСНБ РК 2015	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		39,5	4337,13	171316,67
	Состав работ: 1. Обшивка стен пергамином 2. Обшивка стен досками обшивки 3. Обшивка углов и пересечений					
15.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,4356	17,206	983,27	16918,34
15.2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00672	0,26544	1096,26	290,99
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				435,68	17209,33
15.3	34-030102-Пила дисковая электрическая 0101	маш.-ч	0,00432	0,17064	13,05	2,23
15.4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00672	0,26544	1977,81	524,99
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,35	527,22

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
15. 5	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширинойм3 0203 от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,00168	0,06636	26224,02	1740,23
15. 6	21-070503-Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0103 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,01716	0,67782	113547,34	76964,66
15. 7	21-070601-Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 0101 мм, 2 сорта	м3	0,024	0,948	76143,44	72183,98
15. 8	21-100401-Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83 1404	м2	1,26	49,77	44,54	2216,76
15. 9	21-130209-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 0203 4029-63)	кг	0,0264	1,043	227,46	237,2
15.10	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401	кг	0,087	3,436	153,73	528,29
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3895,47	153871,11
	НР первого уровня	° О	53,82		234,48	9262,06
	НР второго уровня	° (	4,24		193,84	7656,54
	Накладные расходы	° (	-		428,32	16918,6
	Сметная прибыль	° О	8		381,24	15058,82
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5146,69	203294,09
16 11	-110101- -Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. 0803 РСНБ Устройство РК 2015	м3 изоляции		0,28	16549,38	4633,83
	Состав работ:					
	1. Подготовка оснований					
	2. Устройство засыпок с разравниванием					
16. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(З=970,99)	чел-ч	4,128	1,156	970,99	1122,31
16. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1512	1046,15	158,18
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4573,17	1280,49
16. 3	31-050501-Автопогрузчики, 5 т 0101	маш.-ч	0,324	0,09072	3483,57	316,03
16. 4	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,216	0,06048	1589,32	96,12
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1471,97	412,15
16. 5	21-010302-Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 0402 948-92	м3	1,32	0,3696	8385,73	3099,37
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11069,16	3099,37
	НР первого уровня	° О	54,81		2506,55	701,84
	НР второго уровня	° (	4,24		807,97	226,23
	Накладные расходы	° (	-		3314,53	928,07
	Сметная прибыль	° О	8		1589,11	444,95
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21453,02	6006,85

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 : 7	: 8
17	11- -100115- -Инструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащитам3 0102 РСНБ РК 2015	древесины в конструкции		1,2	8366,72	10040,06
	Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками				
17. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	2,256	2,707	996,37	2697,37
17. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,01728	1220,98	21,1
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2265,39	2718,47
17. 3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,0048	0,00576	3262,26	18,79
17. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0096	0,01152	1977,81	22,78
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,65	41,58
17. 5	21-130101-Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных 2001 покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,006048	0,007258	19948,14	144,78
17. 6	22-040201-Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009 9902	кг	11,76	14,112	507,11	7156,34
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6084,26	7301,11
	НР первого уровня	о	53,82		1219,23	1463,08
	НР второго уровня	^о	4,24		406,44	487,73
	Накладные расходы	о	-		1625,68	1950,81
	Сметная прибыль	о	8		799,39	959,27
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10791,79	12950,14
18	11- -120101- кровли из волнистых асбестоцементных листов, профильм2 кровли 0701 РСНБ обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с РК 2015 ее устройством			6,3	1980,26	12475,65
	Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Устройство кровель различного типа с обделкой коньков, ребер, разжелобков , труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором				
18. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,5088	3,205	983,27	3151,81
18. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,02028	0,127764	1184,82	151,38
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				524,32	3303,19
18. 3	31-050101-Краны башенные, 8 т 0102	маш.-ч	0,00852	0,053676	3468,14	186,16
18. 4	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,0048	0,03024	3262,26	98,65
18. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00696	0,043848	1977,81	86,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				58,97	371,53
18. 6	21-020401 2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00096	0,006048	9940,41	60,12
18. 7	21-050104 0110	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00048	0,003024	197022,22	595,8
18. 8	21-050302 0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006	0,000378	205870,68	77,82
18. 9	21-050302 0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00012	0,000756	295123,74	223,11
18. 10	21-070201 0201	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00648	0,040824	21087,3	860,87
18. 11	21-070203 0205	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширине от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта	м3	0,006	0,0378	24707,28	933,94
18. 12	21-100202 0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012 Гвозди	м2	1,62	10,206	566,38	5780,47
18. 13	21-130209 0202	кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63) Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-	кг	0,096	0,6048	292,48	176,89
18. 14	21-130209 0203	63)	кг	0,02268	0,142884	227,46	32,5
18. 15	21-130209 0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06804	0,428652	153,73	65,9
18. 16	21-130211 0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000127	0,000801	180808,26	144,89
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1421	8952,31
		НР первого уровня	%	50,76		266,14	1676,7
		НР второго уровня	%	4,24		95,25	600,06
		Накладные расходы	%	-		361,39	2276,76
		Сметная прибыль	%	8		187,33	1180,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2528,98	15932,6
19	11-1001070101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы -Проемы дверные наружные п стенах. Установка блоков	м2 проемов		4,2	2209,84	9281,32
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов					
19. 1		Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1046,32)	чел-ч	1,079	4,531	1046,32	4740,83
19. 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1212	0,50904	1140,34	580,48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1266,98	5321,31
19. 3	31-050101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,08304	0,348768	3468,14	1209,58

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 4	31-050102 0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01428	0,059976	3262,26	195,66
19. 5	32-010201 0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02148	0,090216	364,86	32,92
19. 6	33-010201 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02388	0,100296	1977,81	198,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				389, 65	1636,52
19. 7	21-020402 0104	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00126	0,005292	12339,14	65,3
19. 8	21-070203 0303	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00096	0,004032	20557,92	82,89
19. 9	21-100401 1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,068	4,486	215,22	965,39
19.10	21-100502 1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,5184	2,177	585,95	1275,78
19.11	21-130103 0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000192	0,000806	12694,98	10,24
19.12	21-130209 0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0252	0,10584	227,46	24,07
19.13	21-130209 0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04956	0,208152	153,73	32
19.14	21-130814 0401	Ерши металлические	кг	0,45	1,89	189,72	358,57
19.15	21-130816 2701	Смола каменноугольная	т	0,000283	0,001189	75443,28	89,74
						691,42	2903,97
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: НР первого уровня	%	53,82		681,89	2863,93
		НР второго уровня	%	4,24		122,61	514,96
		Накладные расходы	%	-		804,5	3378,89
		Сметная прибыль	%	8		241,15	1012,82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3255,48	13673,03
20	21-090102 0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 49 КГ	м2		4,2	4671,71	19621,18
		НР второго уровня		4,24		198.08	831.94
		Накладные расходы				198.8	831.94
		Сметная прибыль		8		389,58	1636,25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5259,37	22089,37
21	11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в комплект здание			2	5364,08	10728,15

1 :	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
		м2 проемов		0,6	3234,46	1940,68
22	11-100106- -Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах 0201 РСНБ жилых и общественных зданий. Установка блоков с РК 2015 переплетами спаренными					
	Состав работ: 1. Установка блоков 2. Осмолка и обивка толем коробок 3. Конопатка коробок 4. Установка накладных приборов					
22. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1020,93)	чел-ч	1,968	1,181	1020,93	1205,51
22. 2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел-ч	0,10812	0,064872	1157,72	75,1
					2134,36	1280,62
22. 3	31-050101-Краны башенные, 8 т 0102	маш.-ч	0,06372	0,038232	3468,14	132,59
22. 4	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,01776	0,010656	3262,26	34,76
22. 5	32-010201-Котлы битумные передвижные, 400 л 0101	маш.-ч	0,02856	0,017136	364,86	6,25
22. 6	34-030302-Шуруповерты строительно-монтажные 0501	маш.-ч	0,12204	0,073224	8,46	0,62
22. 7	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,02664	0,015984	1977,81	31,61
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				343,07	205,84
22. 8	21-020402-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0104 ГОСТ 28013-98	м3	0,001656	0,000994	12339,14	12,26
22. 9	21-100401-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 1001	м2	1,416	0,8496	215,22	182,85
22.10	21-100502-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике 1901 емкостью 750 мл	шт.	0,8304	0,49824	585,95	291,94
22.11	21-130103-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 0102	т	0,000358	0,000215	12694,98	2,72
22.12	21-130209-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 0203 4029-63)	кг	0,0336	0,02016	227,46	4,59
22.13	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401	кг	0,03552	0,021312	153,73	3,28
22.14	21-130211-Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм 0609	т	0,000137	0,000082	180808,26	14,84
22.15	21-130816-Смола каменноугольная 2701	т	0,000372	0,000223	75443,28	16,84
					882,2	529,32
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	°	53,82		1148,71	689,23
	НР первого уровня НР второго уровня Накладные расходы	°	4,24		185,85	111,51
	Сметная прибыль	°	8		1334,56	800,74
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	°			365,52	219,31
					4934,54	2960,73

1	2	3	4	5	6	7	8
23	21-090101-9902 РСНБ РК 2015)	-Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 25 КГ	м2		0,6	9137,39	5482,43
		НР второго уровня	%	4,24		387,43	232,46
		Накладные расходы	%	-		387,43	232,46
		Сметная прибыль	%	8		761,99	457,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10286,8	6172,08
24	11-150501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		0,6	1300,52	780,31
		Состав работ: 1. Нарезка стекол частично 2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок; разъединение и соединение створок спаренных переплетов 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка 4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке) 5. Установка штапиков 6. Протирка стекол					
24.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,5424	0,32544	970,99	316
24.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00948	0,005688	1096,26	6,24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				537,06	322,23
24.3		31-050101-0102 Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00396	0,002376	3468,14	8,24
24.4		33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00552	0,003312	1977,81	6,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,65	14,79
24.5		21-100502-1401 Замазка оконная на олифе	т	0,000756	0,000454	116617,62	52,9
24.6		21-130209-0101 Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,00828	0,004968	223,85	1,11
24.7		21-130508-0102 Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,884	1,13	345,53	390,59
24.8		21-130803-1001 Ветошь	кг	0,0024	0,00144	84,66	0,12
24.9		22-040603-0101 Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0264	0,01584	303,11	4,8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				749,2	449,52
		НР первого уровня	%	49,32		264,88	158,93
		НР второго уровня	%	4,24		66,37	39,82
		Накладные расходы	%	-		331,25	198,75
		Сметная прибыль	%	8		130,54	78,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1762,31	1057,38

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
25	11- -100106- -Защелки врезные оконные. Установка 0402 РСНБ РК 2015	комплект		2	3322,46	6644,92
	Состав работ: 1. Установка скобяных изделий					
25. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	0,534	1,068	996,37	1064,12
25. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00156	0,00312	1096,25	3,42
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				533,77	1067,54
25. 3	34-030302-Шуруповерты строительно-монтажные 0501	маш.-ч	0,0384	0,0768	8,46	0,65
25. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00156	0,00312	1977,81	6,17
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,41	6,82
25. 5	21-090404-Защелка врезная с механизмом дополнительного 0402 запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	1,2	2,4	2322,49	5573,98
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2786,99	5573,98
	НР первого уровня	%	59,8		319,2	638,39
	НР второго уровня	%	4,24		154,41	308,81
	Накладные расходы	%	-		473,6	947,2
	Сметная прибыль	%	8		303,68	607,37
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4099,75	8199,49
	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
26	11- -150403- -Стены. Окраска улучшенная масляными составами по 0301 РСНБ дереву РК 2015 Изм. и доп. вып. /1	м2 окрашиваемо й поверхности		79	664,19	52471,14
	Состав работ:					
26. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	0,6384	50,434	1034,03	52149,86
26. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00108	0,08532	1082,34	92,35
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,29	52242,2
26. 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,00012	0,00948	1589,32	15,07
26. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00096	0,07584	1977,81	150
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,09	165,06
26. 5	21-010501-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического 0601 шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000029	0,002275	963,26	2,19
26. 6	21-130803-Ветошь	кг	0,00372	0,29388	84,66	24,88

1 :	2 :	3	: 4	: 5 :	6 :	7 :: 8
26.	1001 721-130812-Шкурка шлифовальная 0801 ГОСТ 13344-79	двухслойная с зернистостью 40/25 м2		0,01008	0,79632	162,18	129,15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,98	156,22
		НР первого уровня	0	49,32		326,15	25765,85
		НР второго уровня	0	4,24		41,99	3317,25
		Накладные расходы	0	-		368,14	29083,1
		Сметная прибыль	0	8		82,59	6524,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1114,92	88078,58

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	. Тенге	513520,68
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	' 148362,16
- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	18446,27
- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	8692,20
- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	331941,93
- перевозка грузов	. Тенге	4042,17
- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	0,00
Накладные расходы I уровня	. Тенге	78064,95
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	591585,63
Накладные расходы II уровня	. Тенге	24628,36
ИТОГО:	. Тенге	616213,99
Сметная прибыль	. Тенге	48438,87
ИТОГО по смете:	. Тенге	664652,85

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Э7260'А0Ж5К9'Ц6Н2ХМШ1В1+$РДБ' '12 .....*
2 Ю''Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"'''7270'7270-2'Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27РЧ'7'7-2'Надворный туалет'''в текущих ценах 2 квартала 2016 года*
3 М2 015 -1 *
4 Н82 = 4,24*
5 (РС134849) (РС134848) (РС276160) (РС276162) (РС276166)*
6 Н5.1,2'Н52.1,2'Н53.1,2*
7 П2 Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775*
8 Х2121:775=Ф914*
9 Е11-010101-0308(Н65.0,9)'15,3-7,6''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 'м3 грунта*
10 Е11-010102-0308(Н65.0,9)'7,6''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
11 С341-020101-1010 (А1.1,2) '7,6''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7 ,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км'т*
12 Е11-010102-0602(Н65.0,9)'7,6''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
13 Е11-010205-0702(Н5.1,2)'1,5''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений'м3 грунта*
14 Е11-010104-0402(Н65.0,9)'8,3''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е11-010205-0502(Н65.0,9)'0,9''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
16 Е11-010201-0501(Н65.0,9)'8,3''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
17 Е11-110101-1303(Н65.0,9)'5''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
18 Е11-080101-0307(Н65.0,9)'12,9''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
19 Е11-061301-0104(Н65.0,9) (РС100533РС100821) (РС274377) '3,8''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Бетон тяжелый класса В12 ,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010. Устройство'м3*
20 С121-050301-9912(Н65.0,9)'0,033''Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80'т*
21 Е11-150201-0101(Н65.0,9)'2,8+10,2''Стены. Штукатурка у

L

лучшенная цементно-известковым раствором по камню' м2 оштукатуриваемой поверхности*

22 Е11-100102-0401(Н65.О,9)'0,25+0,16''Элементы каркаса и з брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*

23 Е11-100102-0601(Н65.О,9)(РС133140=0,02)'39,5''Стены ка ркасные. Обшивка досками обшивки'м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*

24 Е11-110101-0803(Н65.0,9) ' 0,28 ' 'Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство'м3 изоляции*

25 Е11-100115-0102(Н65.0,9)'1,2''Конструкции деревянные к аркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в констр укции*

26 Е11-120101-0701(Н65.0,9)'6,3''Кровли из волнистых асбе стоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройс тво по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кр овли*

27 П2#Проемы*

28 Е11-100107-0101(Н65.0,9) '2,1.2 ' 'Проемы дверные наружны е площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка бл оков'м2 проемов*

29 С121-090102-0103'2,1.2''Блоки дверные однопольные с гл ухими полотнами ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92' м2*

30 ТС11011-790'2'1960.Ф914'Скобяные изделия для однопольн ых входных дверей в здание'комплект*

31 Е11-100106-0201(Н65.0,9) '0,6 ' 'Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зда ний. Установка блоков с переплетами спаренными'м2 проемов*

32 С121-090101-9902)'0,6''Блоки оконные одно, - двустворн ые спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружени й СТ РК 950-92'м2*

33 Е11-150501-0104(Н65.0,9)'0,6''Окна со спаренным перепл етом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм'м2 площади проемов по наружному обводу коробок*

34 Е11-100106-0402(РС147501РС271960)'2''Защелки врезные о конные. Установка'комплект*

35 П ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*

36 Е11-150403-0301(Н65.0,9)'39,5.2''Стены. Окраска улучше нная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*

37 К''''*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 7-2

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	144,6231504	1025,85	-	-	148362,16
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	7,444254	1167,64	-	-	(8692,2)
	ВСЕГО			Тенге				-	148362,16
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,149232	3483,57	-	1096,26	519,86
4	162С	МС233-0101 01-0101	-Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,0007296	- 2119,73	- -	163,6 1096,26	1,55
5	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0802776	- 2797,1	- -	0,7998 1262,46	224,54
6	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,1711488	- 3410,57	- -	101,35 1470,41	583,71
7	4 03С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	1,664856	- 28,28	- -	251,66 -	47,08
8	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,11316	7,51	-	-	0,85
9	620С	МС232-0101 01-0101	-^тки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0696	2605,46	-	1096,26	181,34
10	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,26145	- 1976,85	- -	76,3 1096,26	516,85
11	698С	МС231-0501	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,443052	- 3468,14	-	286,62 1096,26	1536,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01-0102					-	485,7	
12	762С	МС231-0501 02-0102	-^аны на автомобильном ходу, 10	т маш. -ч	0,162264	3262,26		1470,41	529,35
							-	238,59	
13	783С	МС231-0501 04-0101	-^аны на гусеничном ходу, до 16	т маш. -ч	2,94576	2827,89		1262,46	8330,29
							-	3718,9	
14	8 64С	МС231-0503 05-0102	-^аны переносные, 1 т	маш. -ч	1,44	1127,12		970,99	1623,05
							-	1398,23	
15	976С	МС231-0504 02-0302	-Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш. -ч	0,1404	51,65			7,25
							-	-	
16	1238С	МС232-0102 01-0101	-^тлы битумные передвижные, 400	л маш. -ч	0,409212	364,86			149,31
							-	-	
17	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш. -ч	0,306	62,8 6			19,24
							-	-	
18	1523С	МС234-0301 02-0101	-Пила дисковая электрическая	маш. -ч	0,17064	13,05			2,23
							-		
19	15 69С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш. -ч	0,06996	1589,32		970,99	111,19
							-	67,93	
20	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш. -ч	0,01596	42,7			0,68
							-	-	
21	1795С	МС234-0301 02-0401	-Пила с карбюраторным двигателем	маш. -ч	0,16236	72,25			11,73
							-	-	
22	18 66С	МС234-0304 02-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш. -ч	1,0458	12,07			12,62
							-	-	
23	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш. -ч	2,13864	121,3			259,42
							-	-	
24	2216С	МС234-0303 02-0501	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш. -ч	0,150024	8,46			1,27
							-		
25	22 64С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш. -ч	0,3735	4171,64		1470,41	1558,11
							-	549,2	
26	25 09С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш. -ч	0,90288	1977,81		1096,26	1785,73
							-	989,79	
27	3385С	МС231-0302 05-0202	-Растворонасосы, 3 м3/ч	маш. -ч	0,3744	1155,11		970,99	432,47
								363,54	
	ВСЕГО			Тенге				8692,2	18446,27

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

: 2 :	: 3 :	: 4	
28 100078С	МС121-0102 01-0601	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3
29 100079С	МС121-0102 01-0602	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3
30 100080С	МС121-0102 01-0603	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3
31 100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3
32 100299С	МС121-0103 02-0402	-Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3
33 100412С	МС121-0105 01-0601	-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3
34 100821С	МС121-0201 01-2603	-Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3
35 102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3
36 102673С	МС121-0204 02-0104	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3
37 102682С	МС121-0204 02-0206	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3
38 125561С	МС121-0501 04-0110	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т
39 127722С	МС121-0503 01-9912	-Проволока арматурная из низкоуглеродистои стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т
40 127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т
41 127728С	МС121-0503 02-0102	-Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т
42 128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг
43 131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3
44 131542С	МС121-0702 01-0202	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной	м3

6 :	7 :	8 :	9	: 10
0,1104	3784,18	2968,75	-	417,77
0,0552	3437,64	2629	-	189,76
0,1788	3126,64	2324,11	-	559,04
0,0007296	3064,71	2263,39	-	2,24
0,3696	8385,73	8036	-	3099,37
0,0022752	963,26	804	-	2,19
4,6284	17107,64	13631	-	79181
0,006048	9940,41	6866,07	-	60,12
0,0062856	12339,14	8956	-	77,56
0,29484	11630,24	8261	-	3429,06
0,003024	197022,22	192559,52	-	595,8
0,0396	127200,65	124107	-	5037,15
0,0019032	205870,68	201834	-	391,81
0,000756	295123,74	289337	-	223,11
4,56	66, 3	65	-	302,33
0,040824	21087,3	20162	-	860,87
0, 45756	26810,52	25773		12267,42

			от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	
45	131587С	МС121-0702 03-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3
46	131589С	МС121-0702 03-0205	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3
47	131598С	МС121-0702 03-0303	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3
48	131600С	МС121-0702 3- 0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3
49	131643С	МС121-0702 4- 0304	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3
50	131813С	МС121-0705 03-0103	-Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3
51	133140С	МС121-0706 1- 0101	-Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3
52	135410С	МС121-1002 2- 0103	-Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2
53	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2
54	135565С	МС121-1004 01-1404	-Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2
55	135867С	МС121-1005 1- 1404	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг
56	135927С	МС121-1005 2- 1401	-Замазка оконная на олифе	т
57	135963С	МС121-1005 02-1901	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.
58	144574С	МС121-1301 1- 2001	-Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т
59	144600С	МС121-1301 2- 0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т

6 :	7 :	8 :	9	: 10
0,06636	26224,02	25198	–	1740,23
0,09684	24707,28	23711	–	2392,65
), 011328	20557,92	19643	–	232,88
), 041952	20557,92	19643	–	862,45
0,00492	16004,64	15179	–	78,74
0,67782	113547,34	110893		76964,66
0, 948	76143,44	74147	–	72183,98
10,206	566,38	546	–	5780,47
6,0486	215,22	211	–	1301,78
49,77	44,54	43	–	2216,76
37,152	212,16	208	–	7882,17
0004536	116617,62	114331	–	52,9
2,67552	585,95	574	–	1567,72
0072576	19948,14	19557	–	144,78
0046968	29141,55	27857		136,87

: 2 :	: 3 :	: 4	
60 144613С	МС121-1301 03-0102	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т
61 144679С	МС121-1301 04-9901	-Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т
62 144749С	МС121-1302 01-0904	-Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т
63 145969С	МС121-1302 09-0101	'возди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг
64 145974С	МС121-1302 09-0202	-Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг
65 145975С	МС121-1302 09-0203	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг
66 145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг
67 146053С	МС121-1302 11-0609	-Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т
68 146344С	МС121-1305 08-0102	-Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2
69 146741С	МС121-1307 03-0201	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т
70 147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг
71 147307С	МС121-1308 12-0801	-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2
72 147342С	МС121-1308 12-1040	-Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т
73 147348С	МС121-1308 12-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т
74 147444С	МС121-1308 14-0401	-Ерши металлические	кг
75 147697С	МС121-1308 16-2701	-Смола каменноугольная	т
76 149388С	МС122-0406 03-0101	-Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг
77 248314С	МС121-0701 01-9901	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной	м3

6	7 :	8 :	9	: 10
0,001021	12694,98	11607	-	12,96
0,0744	95396,63	92806	-	7097,51
0,00369	395629,44	387872	-	1459,87
0,004968	223,85	218,75	-	1,11
0,6048	292,48	286	-	176,89
1,311684	227,46	223	-	298,36
7,759416	153,73	150	-	1192,86
0,0008834	180808,26	177263	-	159,73
1,1304	345,53	332	-	390,59
0,0037152	51147,9	50145	-	190,02
0,29532	84,66	83	-	25
0,79632	162,18	159	-	129,15
0,0009576	204847,62	200831	-	196,16
0,0021432	197175,18	193309	-	422,59
1,89	189,72	186	-	358,57
0,002682	75443,28	73964	-	202,34
0,01584	303,11	296	-	8
0, 01368	23375,46	22321,43	-	319,78

1 :	: 2 :	: 3 :	: 4	: 5	: 6 :	7 :	8 :	9	: 10
			от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88			-	-	-	
78	249073С	МС121-1301 04-9903	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,0024768	110013,32	107143	-	272,48
79	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	0,0686904	93,39	93,39	-	6,41
80	249209С	МС121-1308 16-9902	-Паста антисептическая	т	0,0014809	575926,68	564634	-	852,9
81	249433С	МС122-0402 01-9902	краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	14,112	507,11	496	-	7156,34
82	269598С	МС121-0901 01-9902	-Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,72	9137,39	8929	-	6578,92
83	271960С	МС121-0904 04-0402	-Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	2,4	2322,49	2305	-	5573,98
84	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,43184	657,77	- 625	-	941,82
	ВСЕГО			Тенге					314256,76
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
85		С121-090102 -0103 в ценах II квартала 2016 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,2	4671,71	4539	-	19621,18
	ВСЕГО			Тенге					19621,18
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
86		С341-020101- - 1010 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	7,6	531,86	-	638,24 4850,62	4042,14
	ВСЕГО			Тенге				4850,62	4042,14
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
87		С11011-790 -	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2	5364,08	-	-	10728,16
	ВСЕГО			Тенге					10728,16

1	:	2	:	3	4	5	6	:	7	8	:	9	:	10

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27"Спортзал"

ФОРМА 5 АВС-4

Объект номер 7270-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 7-1

на Демонтаж

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа №27

Основание:

Сметная стоимость	9766,443	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	5,129	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	5107,378	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

1	ШИФР НОРМАТИВОВ КОДЫ РЕСУРСОВ	НОМЕРА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2		3	4	5	6	7	8
			Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775					
			РАЗДЕЛ 1. Блок 1					
			Кабинет Лингафон					
1	11-4604011103 РСНБ РК 2015		-Заполнение дверных проемов. Разборка	м2		1,89	962,55	1819,22
			Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	1,723	921,05	1586,73
1.2		2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,146286	970,99	142,04
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	1728,77
1.3	31-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,146286	1589,32	232,5
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	232,5
			НР первого уровня	%	50,8		464,66	878,21
			НР второго уровня	%	4,24		60,51	114,37
			Накладные расходы	%	-		525,18	992,59
			Сметная прибыль	%	8		119,02	224,94
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	3036,75

1	2	3	4	5	6	7	8
2	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		17,28	1646,34	28448,72
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	28,579	921,05	26323,05
2.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,337	970,99	1298,67
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	27621,72
2.3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,337	1589,32	2125,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	2125,67
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	14031,83
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	1801,18
		Накладные расходы	%	-		916,26	15833,01
		Сметная прибыль	%	8		205,01	3542,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	47824,27
3	12-0701010201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		67,2	312,14	20975,6
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	22,579	888,3	20057,1
3.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,57792	970,99	561,15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	20618,26
3.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,57792	1589,32	918,5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	918,5
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	12185,39
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	1406,03
		Накладные расходы	%	-		202,25	13591,42
		Сметная прибыль	%	8		41,15	2765,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	37332,38
4	12-0701010301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		35,2	33,49	1178,81
		Состав работ:					
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	1,327	888,3	1178,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	1178,81
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	696,68
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	79,52
		Накладные расходы	%	-		22,05	776,2
		Сметная прибыль	%	8		4,44	156,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	2111,41
5	12- 070101-0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		67,2	103,24	6937,96
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
5	1 1	Затраты труда рабочих -строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	7,654	888,3	6799,12
5	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,08736	970,99	84,83
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	6883,95
5	3 31-050602-0401	--Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,08736	1589,32	138,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	138,84
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	4068,41
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	466,67
		Накладные расходы	%	-		67,49	4535,08
		Сметная прибыль	%	8		13,66	917,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	12390,89
6	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		67,2	68,13	4578,51
		Состав работ:					
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	5,154	888,3	4578,51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	4578,51
		НР первого уровня	%	59,1		40,27	2705,9
		НР второго уровня	%	4,24		4,6	308,86
		Накладные расходы	%	-		44,86	3014,76
		Сметная прибыль	%	8		9,04	607,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	8200,73
7	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва		43,4	399,17	17323,86
		Состав работ: 1. Зачистка и расшивка швов раствором 2. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок					

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
7 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,3576	15,52	1096,26	17013,78
7 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,05208	1096,26	57,09
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				393,34	17070,87
7 3	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0012	0,05208	1977,81	103
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,37	103
7 4	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2804 М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00048	0,020832	9940,41	207,08
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,77	207,08
	НР первого уровня	%	55,89		219,84	9540,91
	НР второго уровня	%	4,24		26,25	1139,07
	Накладные расходы	%	-		246,08	10679,98
	Сметная прибыль	%	8		51,62	2240,31
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,87	30244,15
8	12-0302 -120104- -Поверхности потолков внутренних помещений, РСНБ окрашенные масляными красками. Очистка вручную РК 2015	м2		67,2	63,17	4245,08
	Состав работ:					
8.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	4,502	904,68	4073,23
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	4073,23
8 2	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,001	0,0672	84,66	5,69
8 3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,02	1,344	120,36	161,76
8 4	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0007	0,04704	93,39	4,39
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	171,85
	НР первого уровня	%	59,1		35,82	2407,28
	НР второго уровня	%	4,24		4,2	282,06
	Накладные расходы	%	-		40,02	2689,34
	Сметная прибыль	%	8		8,26	554,75
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	7489,17
9	12-2102 -170101- -Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж РСНБ РК 2015	шт.		10	1791,46	17914,64

Состав работ:
1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости)
2. Снятие светильника
3. Установка нового светильника

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости) 5. Проверка работы светильника					
9 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	16,33	1096,26	17901,93
9 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0008	0,008	970,99	7,77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	17909,69
9 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,008	1589,32	12,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	12,71
		НР первого уровня	%	59,1		1058,46	10584,63
		НР второго уровня	%	4,24		120,84	1208,37
		Накладные расходы	%	-		1179,3	11793
		Сметная прибыль	%	8		237,66	2376,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	32084,25
10	12-1701010401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		36,6	22,56	825,8
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
10. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,92964	888,3	825,8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	825,8
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	488,05
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	55,71
		Накладные расходы	%	-		14,86	543,75
		Сметная прибыль	%	8		2,99	109,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	1479,12
11	12-1701012601 РСНБ РК 2015	-Щитки групповые. Демонтаж	шт.		1	1323,19	1323,19
		Состав работ: 1. Очистка щитка от грязи и пыли 2. Осмотр щитка 3. Замена вышедших из строя элементов 4. Опробование работы щитка					
11. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,207	1,207	1096,26	1323,19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1323,19	1323,19
		НР первого уровня	%	59,1		782	782
		НР второго уровня	%	4,24		89,26	89,26
		Накладные расходы	%	-		871,26	871,26
		Сметная прибыль	%	8		175,56	175,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2370	2370

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Выключатели. Демонтаж	шт.		1	51,88	51,88
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
12. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,0584	888,3	51,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	51,88
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	30,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	3,5
		Накладные расходы	%	-		34,16	34,16
		Сметная прибыль	%	8		6,88	6,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	92,92
13	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		10	51,88	518,77
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
13. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,584	888,3	518,77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	518,77
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	306,59
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	35
		Накладные расходы	%	-		34,16	341,59
		Сметная прибыль	%	8		6,88	68,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	929,18
14	12-1501020804 РСНБ РК 2015	-Ребристые трубы отопления диам.80мм. Демонтаж	шт.		7	805,06	5635,4
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов					
14. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	0,87	6,09	896,49	5459,62
14. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0158	0,1106	970,99	107,39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				795,29	5567,02
14. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0158	0,1106	1589,32	175,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,11	175,78
		НР первого уровня	%	59,1		470,02	3290,11
		НР второго уровня	%	4,24		54,06	378,44
		Накладные расходы	%	-		524,08	3668,55
		Сметная прибыль	%	8		106,33	744,32

1	2	3	4	5	6	7	: 8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1435,47	10048,27
15	12-1501010801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ^	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м Демонтаж.	трубопровода с фасонными частями		36	667,96	24046,7
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
15.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,584	21,024	1129,82	23753,34
15.2		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,072	1033,63	74,42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	23827,76
15.3		31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,001	0,036	1589,32	57,22
15.4		33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,001	0,036	1977,81	71,2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,57	128,42
15.5		21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-0901	87т	0,000012	0,000432	381819,66	164,95
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	164,95
		НР первого уровня	%	59,1		391,17	14082,2
		НР второго уровня	%	4,24		44,91	1616,67
		Накладные расходы	%	-		436,08	15698,87
		Сметная прибыль	%	8		88,32	3179,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	42925,21
16	12-1401 РСНБ РК 2015	-150102- -Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		7	227,21	1590,48
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
16.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	1,638	970,99	1590,48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	1590,48
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	939,97
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	107,29
		Накладные расходы	%	-		149,61	1047,27
		Сметная прибыль	%	8		30,15	211,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,97	2848,77
17	12-0301010101 РСНБ РК 2015	-Стены каркасно-обшивные. Разборка подиума	м2 стен		10,32	120,52	1243,75
		Состав работ: 1. Разборка дощатой обшивки стен					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,6=860,47)	чел-ч	0,123	1,269	860,47	1092,25
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0045	0,04644	1470,41	68,29
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				112,45	1160,53
17. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0045	0,04644	3262,26	151,5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,68	151,5
		НР первого уровня	%	59,1		66,46	685,87
		НР второго уровня	%	4,24		7,93	81,82
		Накладные расходы	%	-		74,39	767,69
		Сметная прибыль	%	8		15,59	160,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				210,5	2172,35
			Кабинет Библотеки (Хранилище)				
18	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных проемов. Разборка	м2		1,89	962,55	1819,22
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	1,723	921,05	1586,73
18.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,146286	970,99	142,04
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	1728,77
18.3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,146286	1589,32	232,5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	232,5
		НР первого уровня	%	50,8		464,66	878,21
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	114,37
		Накладные расходы	%	-		525,18	992,59
		Сметная прибыль	%	8		119,02	224,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	3036,75
19	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		3,24	1646,34	5334,14
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921, 05)	чел-ч	1,654	5,359	921,05	4935,57
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,250776	970,99	243,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	5179,07
19. 3	31-050602-0401	--Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,250776	1589,32	398,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	398,56
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	2630,97
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	337,72
		Накладные расходы	%	-		916,26	2968,69
		Сметная прибыль	%	8		205,01	664,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	8967,05
20	12- -070101-0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		10,64	312,14	3321,14
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	3,575	888,3	3175,71
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,091504	970,99	88,85
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	3264,56
20. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,091504	1589,32	145,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	145,43
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	1929,35
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	222,62
		Накладные расходы	%	-		202,25	2151,97
		Сметная прибыль	%	8		41,15	437,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	5910,96
21	12- -070101-0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		15	33,49	502,33
		Состав работ:					
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	0,5655	888,3	502,33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	502,33
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	296,88
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	33,89
		Накладные расходы	%	-		22,05	330,77
		Сметная прибыль	%	8		4,44	66,65

1	: 2 : 3	: 4 :	5 :	6	: 7 :	8
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	899,75
22		м2		10,64	103,24	1098,51
	12-070101- -Полы из линолеума . Разборка покрытия 0205 РСНБ РК 2015 Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
22. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	1,212	888,3	1076,53
22. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,013832	970,99	13,43
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	1089,96
22. 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,0013	0,013832	1589,32	21,98
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	21,98
	НР первого уровня	%	59,1		60,54	644,17
	НР второго уровня	%	4,24		6,94	73,89
	Накладные расходы	%	-		67,49	718,05
	Сметная прибыль	%	8		13,66	145,33
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	1961,89
23		м2		10,64	68,13	724,93
	12-070101- -Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и 0102 РСНБ брусков РК 2015 Состав работ:					
23. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	0,816088	888,3	724,93
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	724,93
	НР первого уровня	%	59,1		40,27	428,43
	НР второго уровня	%	4,24		4,6	48,9
	Накладные расходы	%	-		44,86	477,34
	Сметная прибыль	%	8		9,04	96,18
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	1298,45
24		м шва			399,17	2395
	11-070516- -Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу 0115 РСНБ раствором РК 2015			6		
	Состав работ: 1. Зачистка и расшивка швов раствором 2. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка изачистка кромок					
24. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,3576	2,146	1096,26	2352,14
24. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0072	1096,26	7,89
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				393,34	2360,03
24. 3	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0012	0,0072	1977,81	14,24

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,37	14,24
24.4	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2804 М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00048	0,00288	9940,41	28,63
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,77	28,63
	НР первого уровня	%	55,89		219,84	1319,02
	НР второго уровня	%	4,24		26,25	157,47
	Накладные расходы	%	-		246,08	1476,49
	Сметная прибыль	%	8		51,62	309,72
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,87	4181,22
25	12-0302 -120104- РСНБ РК 2015 -Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Очистка вручную	м2		36,87	63,17	2329,11
	Состав работ:					
25.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	2,47	904,68	2234,82
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	2234,82
25.2	21-130803-1001 Ветошь	кг	0,001	0,03687	84,66	3,12
25.3	21-130816-3427 Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,02	0,7374	120,36	88,75
25.4	21-130703-1405 Вода техническая	м3	0,0007	0,025809	93,39	2,41
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	94,29
	НР первого уровня	%	59,1		35,82	1320,78
	НР второго уровня	%	4,24		4,2	154,76
	Накладные расходы	%	-		40,02	1475,53
	Сметная прибыль	%	8		8,26	304,37
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	4109,01
26	12-2102 -170101- РСНБ РК 2015 -Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж	шт.		2	1791,46	3582,93
	Состав работ:					
	1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости)					
	2. Снятие светильника					
	3. Установка нового светильника					
	4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости)					
	5. Проверка работы светильника					
26.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	3,266	1096,26	3580,39
26.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0008	0,0016	971	1,55
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	3581,94

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	3 31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0016	1589,32	2,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	2,54
		НР первого уровня	%	59,1		1058,46	2116,93
		НР второго уровня	%	4,24		120,84	241,67
		Накладные расходы	%	-		1179,3	2358,6
		Сметная прибыль	%	8		237,66	475,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	6416,85
27	12-1701010401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		12,4	22,56	279,78
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
27.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,31496	888,3	279,78
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	279,78
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	165,35
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	18,87
		Накладные расходы	%	-		14,86	184,22
		Сметная прибыль	%	8		2,99	37,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	501,12
28	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Выключатели. Демонтаж	шт.		1	51,88	51,88
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
28.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,0584	888,3	51,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	51,88
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	30,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	3,5
		Накладные расходы	%	-		34,16	34,16
		Сметная прибыль	%	8		6,88	6,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	92,92
29	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		2	51,88	103,75
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
29.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1168	888,3	103,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	103,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	61,32
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	7
		Накладные расходы	%	-		34,16	68,32
		Сметная прибыль	%	8		6,88	13,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	185,84
30	12-1501020804 РСНБ РК 2015	-Ребристые трубы отопления диам.80мм. Демонтаж	шт.		1	805,06	805,06
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов					
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	0,87	0,87	896,49	779,95
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0158	0,0158	970,99	15,34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				795,29	795,29
30. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0158	0,0158	1589,32	25,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,11	25,11
		НР первого уровня	%	59,1		470,02	470,02
		НР второго уровня	%	4,24		54,06	54,06
		Накладные расходы	%	-		524,08	524,08
		Сметная прибыль	%	8		106,33	106,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1435,47	1435,47
31	12-150101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м Демонтаж.	трубопровода с фасонными частями		36	667,96	24046,7
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,584	21,024	1129,82	23753,34
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,072	1033,63	74,42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	23827,76
31. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,036	1589,32	57,22
31. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,036	1977,81	71,2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,57	128,42

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	5	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 0901	т	0,000012	0,000432	381819,66	164,95
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	164,95
		НР первого уровня	%	59,1		391,17	14082,2
		НР второго уровня	%	4,24		44,91	1616,67
		Накладные расходы	%	-		436,08	15698,87
		Сметная прибыль	%	8		88,32	3179,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	42925,21
32		12-150102-1401 РСНБ РК 2015 -Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		7	227,21	1590,48
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
32.	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	1,638	970,99	1590,48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	1590,48
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	939,97
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	107,29
		Накладные расходы	%	-		149,61	1047,27
		Сметная прибыль	%	8		30,15	211,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,97	2848,77
			Кабинет П сихолога				
33		11- 460401-1103 РСНБ РК 2015 -Заполнение дверных проемов. Разборка	м2		2,94	962,55	2829,9
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
33.	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	2,68	921,05	2468,24
33.	2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,227556	970,99	220,95
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	2689,19
33.	3	31-050602-0401 -Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,227556	1589,32	361,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	361,66
		НР первого уровня	%	50,8		464,66	1366,11
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	177,91
		Накладные расходы	%	-		525,18	1544,02
		Сметная прибыль	%	8		119,02	349,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	4723,83

1	2	3	4	5	6	7	8
34	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		2,16	1646,34	3556,09
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	3,572	921,05	3290,38
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,167184	970,99	162,33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	3452,72
34. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,167184	1589,32	265,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	265,71
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	1753,98
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	225,15
		Накладные расходы	%	-		916,26	1979,13
		Сметная прибыль	%	8		205,01	442,82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	5978,03
35	12-0701010201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		11,06	312,14	3452,23
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	3,716	888,3	3301,06
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,095116	970,99	92,36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	3393,42
35. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,095116	1589,32	151,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	151,17
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	2005,51
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	231,41
		Накладные расходы	%	-		202,25	2236,92
		Сметная прибыль	%	8		41,15	455,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	6144,29
36	12-0701010301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		15,6	33,49	522,43
		Состав работ:					
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	0,58812	888,3	522,43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	522,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	308,75
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	35,24
		Накладные расходы	%	-		22,05	344
		Сметная прибыль	%	8		4,44	69,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	935,74
37	12-0701010205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		11,06	103,24	1141,87
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладка на строительной площадке					
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	1,26	888,3	1119,02
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,014378	970,99	13,96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	1132,98
37. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,014378	1589,32	22,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	22,85
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	669,59
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	76,81
		Накладные расходы	%	-		67,49	746,4
		Сметная прибыль	%	8		13,66	151,06
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	2039,33
38	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		11,06	68,13	753,55
		Состав работ:					
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	0,848302	888,3	753,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	753,55
		НР первого уровня	%	59,1		40,27	445,35
		НР второго уровня	%	4,24		4,6	50,83
		Накладные расходы	%	-		44,86	496,18
		Сметная прибыль	%	8		9,04	99,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	1349,7
39	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва		7	399,17	2794,17
		Состав работ:					
		1. Зачистка и расшивка швов раствором					
		2. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок					
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,3576	2,503	1096,26	2744,16

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
39. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0012	0,0084	1096,26	9,21
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				393,34	2753,37
39. 3	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0012	0,0084	1977,81	16,61
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,37	16,61
39. 4	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2804 М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00048	0,00336	9940,41	33,4
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,77	33,4
	НР первого уровня	%	55,89		219,84	1538,86
	НР второго уровня	%	4,24		26,25	183,72
	Накладные расходы	%	-		246,08	1722,58
	Сметная прибыль	%	8		51,62	361,34
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,87	4878,09
40	12- -120104- -Поверхности потолков внутренних помещений, 0302 РСНБ окрашенные масляными красками. Очистка вручную РК 2015	м2		11,06	63,17	698,67
	Состав работ:					
40. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	0,74102	904,68	670,39
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	670,39
40. 2	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,001	0,01106	84,66	0,94
40. 3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,02	0,2212	120,36	26,62
40. 4	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0007	0,007742	93,39	0,72
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	28,28
	НР первого уровня	%	59,1		35,82	396,2
	НР второго уровня	%	4,24		4,2	46,42
	Накладные расходы	%	-		40,02	442,62
	Сметная прибыль	%	8		8,26	91,3
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	1232,59
41	12- -170101- -Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж 2102 РСНБ РК 2015	шт.		4	1791,46	7165,86

Состав работ:
1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости)
2. Снятие светильника
3. Установка нового светильника
4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости)

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Проверка работы светильника					
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	6,532	1096,26	7160,77
41.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0008	0,0032	971	3,11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	7163,88
41.3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0032	1589,32	5,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	5,09
		НР первого уровня	%	59,1		1058,46	4233,85
		НР второго уровня	%	4,24		120,84	483,35
		Накладные расходы	%	-		1179,3	4717,2
		Сметная прибыль	%	8		237,66	950,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	12833,7
42	12-1701010401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		24,4	22,56	550,53
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятов					
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,61976	888,3	550,53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	550,53
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	325,36
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	37,14
		Накладные расходы	%	-		14,86	362,5
		Сметная прибыль	%	8		2,99	73,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	986,08
43	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Выключатели. Демонтаж	шт.		2	51,88	103,75
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1168	888,3	103,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	103,75
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	61,32
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	7
		Накладные расходы	%	-		34,16	68,32
		Сметная прибыль	%	8		6,88	13,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	185,84
44	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		4	51,88	207,51

1	: 2	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,2336	888,3	207,51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5] 88	207,51
		НР первого уровня	О	59,1		30,66	122,64
		НР второго уровня	(	4,24		3,5	14
		Накладные расходы	(	-		34,16	136,63
		Сметная прибыль	О	8		6,88	27,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	371,67
45	12-1501020804 РСНБ РК 2015	-Ребристые трубы отопления диам.80мм. Демонтаж	шт.		2	805,06	1610,12
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов					
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	0,87	1,74	896,49	1559,89
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0158	0,0316	970,99	30,68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				795,29	1590,58
45. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0158	0,0316	1589,32	50,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,11	
		НР первого уровня	О	59,1		470,02	940,03
		НР второго уровня	(	4,24		54,06	108,13
		Накладные расходы	(	-		524,08	1048,16
		Сметная прибыль	О	8		106,33	212,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1435,47	2870,93
46	12-150101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м Демонтаж.	трубопровода с фасонными частями		12,6	667,96	8416,34
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,584	7,358	1129,82	8313,67
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,0252	1033,63	26,05
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	8339,71
46. 3	31-050602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0126	1589,32	

1	2	3	4	5	6	7	8
46.4	0401 33-010201- 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0126	1977,81	24,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,57	44,95
46.5	21-130201- 0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-	87т	0,000012	0,000151	381819,66	57,73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	57,73
		НР первого уровня	%	59,1		391,17	4928,77
		НР второго уровня	%	4,24		44,91	565,83
		Накладные расходы	%	-		436,08	5494,6
		Сметная прибыль	%	8		88,32	1112,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	15023,82
47	12 -150102- 1401 РСНБ РК 2015	-Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		2	227,21	454,42
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	0,468	970,99	454,42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	454,42
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	268,56
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	30,65
		Накладные расходы	%	-		149,61	299,22
		Сметная прибыль	%	8		30,15	60,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,97	813,93
48	11- -460401- 1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных проемов. Разборка	Кабинет Информатики м2		2,94	962,55	2829,9
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	2, 68	921,05	2468,24
48.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,227556	970,99	220,95
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	2689,19
48.3	31-050602- 0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,227556	1589,32	361,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	361,66
		НР первого уровня	%	8		464,66	1366,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	177,91
		Накладные расходы	%	-		525,18	1544,02
		Сметная прибыль	%	8		119,02	349,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	4723,83
49	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		8,64	1646,34	14224,36
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921, 05)	чел-ч	1,654	14,29	921,05	13161,52
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,668736	970,99	649,34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	13810,86
49. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,668736	1589,32	1062,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	1062,84
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	7015,92
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	900,59
		Накладные расходы	%	-		916,26	7916,5
		Сметная прибыль	%	8		205,01	1771,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	23912,13
50	12-0701010201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		49,28	312,14	15382,11
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	16,558	888,3	14708,54
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0086	0,423808	970,99	411,51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	15120,06
50. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,423808	1589,32	673,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	673,57
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	8935,95
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	1031,09
		Накладные расходы	%	-		202,25	9967,04
		Сметная прибыль	%	8		41,15	2027,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	27377,08
51	12-0701010301 РСНБ	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		28,8	33,49	964,48

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
		Состав работ:					
51. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	1,086	888,3	964,48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	964,48
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	570,01
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	65,06
		Накладные расходы	%	-		22,05	635,07
		Сметная прибыль	%	8		4,44	127,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	1727,52
52	12-0701010205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		49,28	103,24	5087,84
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
52. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	5,613	888,3	4986,02
52. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,064064	970,99	62,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	5048,23
52. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,064064	1589,32	101,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	101,82
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	2983,5
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	342,22
		Накладные расходы	%	-		67,49	3325,73
		Сметная прибыль	%	8		13,66	673,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	9086,65
53	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		49,28	68,13	3357,57
		Состав работ:					
53. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	3,78	888,3	3357,57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	3357,57
		НР первого уровня	%	59,1		40,27	1984,33
		НР второго уровня	%	4,24		4,6	226,5
		Накладные расходы	%	-		44,86	2210,82
		Сметная прибыль	%	8		9,04	445,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	6013,87
54	11-070516-	-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу	м шва		45,4	399,17	18122,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	0115 РСНБ РК 2015	раствором					
		Состав работ:					
		1. Зачистка и расшивка швов раствором					
		2. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок					
54.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,3576	16,235	1096,26	17797,82
54.2		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,05448	1096,26	59,72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				393,34	17857,55
54.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,05448	1977,81	107,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,37	107,75
54.4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00048	0,021792	9940,41	216,62
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,77	216,62
		НР первого уровня	%	55,89		219,84	9980,58
		НР второго уровня	%	4,24		26,25	1191,56
		Накладные расходы	%	-		246,08	11172,14
		Сметная прибыль	%	8		51,62	2343,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,87	31637,89
55	12- 120104- 0302 РСНБ РК 2015	-Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Очистка вручную	м2		118,34	63,17	7475,63
		Состав работ:					
55.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	7,929	904,68	7173,01
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	7173,01
55.2	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,11834	84,66	10,02
55.3	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,02	2,367	120,36	284,87
55.4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	0,082838	93,39	7,74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	302,62
		НР первого уровня	%	59,1		35,82	4239,25
		НР второго уровня	%	4,24		4,2	496,71
		Накладные расходы	%	-		40,02	4735,96
		Сметная прибыль	%	8		8,26	976,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	13188,52
56	11- 460401- 0504 РСНБ	-Стены деревянные обшитых фанерой. Разборка	м2		16,25	903,73	14685,62

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
		Состав работ: 1. Разборка перегородок со снятием креплений					
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	0,94	15,275	896,49	13693,88
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0384	0,624	970,99	605,9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				879,99	14299,78
56. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0384	0,624	1589,32	991,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61,03	991,74
		НР первого уровня	%	50,8		447,03	7264,29
		НР второго уровня	%	4,24		57,27	930,68
		Накладные расходы	%	-		504,31	8194,97
		Сметная прибыль	%	8		112,64	1830,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1520,68	24711,03
57	12- 030101-1601 РСНБ РК 2015	-Стены. Кладки камня-ракушечника	м3		6,5	36244,23	235587,49
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб 2. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд 3. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой 4. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора					
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=912,86)	чел-ч	35,39	230,035	912,86	209989,75
57.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,43	2,795	1203,28	3363,16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32823,53	213352,91
57.3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,3	3262,26	4240,94
57.4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,23	1,495	1589,32	2376,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1018	6616,97
57.5	21-020401-2809	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,253	1,644	11379,55	18713,67
57.6	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,44	2,86	93,39	267,1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2920,12	18980,77
		НР первого уровня	%	59,1		19398,7	126091,57
		НР второго уровня	%	4,24		2359,26	15335,19
		Накладные расходы	%	-		21757,96	141426,76
		Сметная прибыль	%	8		4640,18	30161,14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62642,37	407175,39

1	2	3	4	5	6	7	8
58	ПРАЙС-ЛИС Т	-Стоимость камня-ракушечника	м3		6,37	9578,71	61016,38
		НР второго уровня	%	4,24		406,14	2587,09
		Накладные расходы	%	-		406,14	2587,09
		Сметная прибыль	%	8		798,79	5088,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10783,63	68691,75
59	12-1701012102 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж	шт.		8	1791,46	14331,71
		Состав работ: 1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости) 2. Снятие светильника 3. Установка нового светильника 4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости) 5. Проверка работы светильника					
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	13,064	1096,26	14321,54
59.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0008	0,0064	970,98	6,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	14327,75
59.3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0064	1589,32	10,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	10,17
		НР первого уровня	%	59,1		1058,46	8467,7
		НР второго уровня	%	4,24		120,84	966,7
		Накладные расходы	%	-		1179,3	9434,4
		Сметная прибыль	%	8		237,66	1901,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	25667,4
60	12-1701010401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		34,8	22,56	785,19
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,88392	888,3	785,19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	785,19
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	464,05
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	52,97
		Накладные расходы	%	-		14,86	517,01
		Сметная прибыль	%	8		2,99	104,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	1406,37
61	12-1701012601 РСНБ РК 2015	-Щитки групповые. Демонтаж	шт.		1	1323,19	1323,19
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Очистка щитка от грязи и пыли 2. Осмотр щитка 3. Замена вышедших из строя элементов 4. Опробование работы щитка					
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,207	1,207	1096,26	1323,19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1323,19	1323,19
		НР первого уровня	%	59,1		782	782
		НР второго уровня	%	4,24		89,26	89,26
		Накладные расходы	%	-		871,26	871,26
		Сметная прибыль	%	8		175,56	175,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2370	2370
62	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Выключатели. Демонтаж	шт.		1	51,88	51,88
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,0584	888,3	51,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	51,88
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	30,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	3,5
		Накладные расходы	%	-		34,16	34,16
		Сметная прибыль	%	8		6,88	6,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	92,92
63	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		8	51,88	415,01
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,4672	888,3	415,01
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	415,01
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	245,27
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	28
		Накладные расходы	%	-		34,16	273,27
		Сметная прибыль	%	8		6,88	55,06
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	743,35
64	12-1501020804 РСНБ РК 2015	-Ребристые трубы отопления диам.80мм. Демонтаж	шт.		6	805,06	4830,35
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов					
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	0,87	5,22	896,49	4679,68

1	2	3	4	5	6	7	8
64.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0158	0,0948	970,99	92,05
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				795,29	4771,73
64.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0158	0,0948	1589,32	150,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,11	150,67
		НР первого уровня	%	59,1		470,02	2820,09
		НР второго уровня	%	4,24		54,06	324,38
		Накладные расходы	%	-		524,08	3144,47
		Сметная прибыль	%	8		106,33	637,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1435,47	8612,8
65	12 -150101- 0801 РСНБ Демонтаж. РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м	трубопровод а с фасонными частями		12,6	667,96	8416,34
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными [1] частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
65.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,584	7,358	1129,82	8313,67
65.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,0252	1033,63	26,05
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	8339,71
65.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0126	1589,32	20,03
65.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0126	1977,81	24,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,57	44,95
65.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759. 0-87	т	0,000012	0,000151	381819,66	57,73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	57,73
		НР первого уровня	%	59,1		391,17	4928,77
		НР второго уровня	%	4,24		44,91	565,83
		Накладные расходы	%	-		436,08	5494,6
		Сметная прибыль	%	8		88,32	1112,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	15023,82
66	12 -150102- 1401 РСНБ	Кран радиатора воздушный. Демонтаж	шт.		6	227,21	1363,27

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	1,404	970,99	1363,27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	1363,27
		НР первого уровня	° О	59,1		134,28	805,69
		НР второго уровня	° (	4,24		15,33	91,96
		Накладные расходы	° (	-		149,61	897,66
		Сметная прибыль	° О	8		30,15	180,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,97	2441,8
			Кабинет ' ильтр				
67	11- 460401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных проемов. Разборка	м2		1,68	962,55	1617,08
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	1,531	921,05	1410,42
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,130032	970,99	126,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	1536,68
67. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,130032	1589,32	206,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	206,66
		НР первого уровня	° О	50,8		464,66	780,63
		НР второго уровня	° (	4,24		60,51	101,66
		Накладные расходы	° (	-		525,18	882,3
		Сметная прибыль	° О	8		119,02	199,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	2699,33
68	11- 460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		3,24	1646,34	5334,14
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	5,359	921,05	4935,57
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,250776	970,99	243,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	5179,07
68. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,250776	1589,32	398,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	398,56
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	2630,97
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	337,72
		Накладные расходы	%	-		916,26	2968,69
		Сметная прибыль	%	8		205,01	664,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	8967,05
69	12-0701010201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		11	312,14	3433,51
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
69. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	3,696	888,3	3283,16
69. 2 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,0946	970,99	91,86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	3375,01
69. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,0946	1589,32	150,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	150,35
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	1994,63
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	230,15
		Накладные расходы	%	-		202,25	2224,79
		Сметная прибыль	%	8		41,15	452,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	6110,96
70	12-0701010301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		15	33,49	502,33
		Состав работ:					
70. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	0,5655	888,3	502,33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	502,33
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	296,88
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	33,89
		Накладные расходы	%	-		22,05	330,77
		Сметная прибыль	%	8		4,44	66,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	899,75
71	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		11	103,24	1135,68
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	1,253	888,3	1112,95
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,0143	970,99	13,89
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	1126,84
71. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,0143	1589,32	22,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	22,73
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	665,96
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	76,39
		Накладные расходы	%	-		67,49	742,35
		Сметная прибыль	%	8		13,66	150,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	2028,27
72	12- 070101-0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		11	68,13	749,46
		Состав работ:					
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	0,8437	888,3	749,46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	749,46
		НР первого уровня	%	59,1		40,27	442,93
		НР второго уровня	%	4,24		4,6	50,56
		Накладные расходы	%	-		44,86	493,49
		Сметная прибыль	%	8		9,04	99,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	1342,38
73	11- -070516-0115 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швоЕ снизу раствором	м шва		10,5	399,17	4191,26
		Состав работ:					
		1. Зачистка и расшивка швов раствором					
		2. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка изачистка кромок					
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,3576	3,755	1096,26	4116,24
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0012	0,0126	1096,26	13,81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				393,34	4130,05
73. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0126	1977,81	24,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,37	24,92
73. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00048	0,00504	9940,41	50,1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,77	50,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	55,89		219,84	2308,28
		НР второго уровня	%	4,24		26,25	275,58
		Накладные расходы	%	-		246,08	2583,87
		Сметная прибыль	%	8		51,62	542,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,87	7317,13
74			м2		8 % 8	63,17	3037,25
	12-120104- -Поверхности потолков внутренних помещений, 0302 РСНБ окрашенные масляными красками. Очистка вручную РК 2015						
		Состав работ:					
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	3,221	904,68	2914,3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	2914,3
74.2	21-130803-Ветошь 1001		кг	0,001	0,04808	84,66	4,07
74.3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427		шт.	0,02	0,9616	120,36	115,74
74.4	21-130703-Вода техническая 1405		м3	0,0007	0,033656	93,39	3,14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	122,95
		НР первого уровня	%	59,1		35,82	1722,35
		НР второго уровня	%	4,24		4,2	201,81
		Накладные расходы	%	-		40,02	1924,16
		Сметная прибыль	%	8		8,26	396,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	5358,32
75			шт.		2	1791,46	3582,93
	12-170101- -Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж 2102 РСНБ РК 2015						
		Состав работ:					
		1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости)					
	2. Снятие светильника						
	3. Установка нового светильника						
		4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости)					
		5. Проверка работы светильника					
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	3,266	1096,26	3580,39
75.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0008	0,0016	971	1,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	3581,94
75.3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401		маш.-ч	0,0008	0,0016	1589,32	2,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	2,54
		НР первого уровня	%	59,1		1058,46	2116,93
		НР второго уровня	%	4,24		120,84	241,67
		Накладные расходы	%	-		1179,3	2358,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		237,66	475,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	6416,85
76	12-1701010401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		9,8	22,56	221,12
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
76.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,24892	888,3	221,12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	221,12
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	130,68
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	14,92
		Накладные расходы	%	-		14,86	145,6
		Сметная прибыль	%	8		2,99	29,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	396,05
77	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Выключатели. Демонтаж	шт.		1	51,88	51,88
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
77.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,0584	888,3	51,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	51,88
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	30,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	3,5
		Накладные расходы	%	-		34,16	34,16
		Сметная прибыль	%	8		6,88	6,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	92,92
78	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		2	51,88	103,75
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
78.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1168	888,3	103,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103,75	103,75
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	61,32
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	7
		Накладные расходы	%	-		34,16	68,32
		Сметная прибыль	%	8		6,88	13,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	185,84
79	12-150102-	-Ребристые трубы отопления диам.80мм. Демонтаж	шт.		1	805,06	805,06

1	2	3	4	5	6	7	8
	0804 РСНБ РК 2015						
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов					
79. 79.	1 2	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49) 2 Затраты труда машинистов	чел-ч чел- ч	0,87 0,0158	0,87 0,0158	896,49 970,99	779,95 15,34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				795,29	795,29
	3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,0158	0,0158	1589,32	25,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,11	25,11
79.		НР первого уровня	о	59,1		470,02	470,02
		НР второго уровня	^о	4,24		54,06	54,06
		Накладные расходы	о	-		524,08	524,08
		Сметная прибыль	о	8		106,33	106,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1435,47	1435,47
	12-150101- 0801 РСНБ Демонтаж. РК 2015 Изм[. и доп. вып.	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м	трубопровод а с фасонными частями		5,1	667,96	3406,62
80		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
80. 80.	1 2	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82) 2 Затраты труда машинистов	чел-ч чел- ч	0,584 0,002	2,978 0,0102	1129,82 1033,63	3365,06 10,54
80.		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	3375,6
	3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,001	0,0051	1589,32	8,11
	4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,001	0,0051	1977,81	10,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,57	18,19
80.	5	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759. 0-87т 0, 0901		000012	0,000061	381819,66	23,37
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	23,37
		НР первого уровня	о	59,1		391,17	1994,98
		НР второго уровня	^о	4,24		44,91	229,03
		Накладные расходы	о	-		436,08	2224,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		88,32	450,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	6081,07
81	12-150102-1401 РСНБ РК 2015	-Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		1	227,21	227,21
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	0,234	970,99	227,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	227,21
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	134,28
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	15,33
		Накладные расходы	%	-		149,61	149,61
		Сметная прибыль	%	8		30,15	30,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,97	406,97
		Медицинский кабинет					
82	11-4604011103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных проемов. Разборка	м2		1,68	962,55	1617,08
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	1,531	921,05	1410,42
82.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,130032	970,99	126,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	1536,68
82.3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,130032	1589,32	206,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	206,66
		НР первого уровня	%	50,8		464,66	780,63
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	101,66
		Накладные расходы	%	-		525,18	882,3
		Сметная прибыль	%	8		119,02	199,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	2699,33
83	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		3,24	1646,34	5334,14
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	5,359	921,05	4935,57
83.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,250776	970,99	243,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	5179,07
83. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,250776	1589,32	398,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	398,56
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	2630,97
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	337,72
		Накладные расходы	%	-		916,26	2968,69
		Сметная прибыль	%	8		205,01	664,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	8967,05
84	12- 070101-0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		15,7	312,14	4900,55
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2= 888 3)	чел-ч	0,336	5,275	888,3	4685,96
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0086	0,13502	970,99	131,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	4817,06
84. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,13502	1589,32	214,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	214,59
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	2846,88
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	328,49
		Накладные расходы	%	-		202,25	3175,38
		Сметная прибыль	%	8		41,15	646,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	8722
85	12-0701010301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		21,3	33,49	713,31
		Состав работ:					
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	0,80301	888,3	713,31
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	713,31
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	421,57
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	48,12
		Накладные расходы	%	-		22,05	469,69
		Сметная прибыль	%	8		4,44	94,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	1277,64

1	2	3	4	5	6	7	8
86	12-0701010205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		15,7	103,24	1620,92
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	1,788	888,3	1588,48
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,02041	970,99	19,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	1608,3
86. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,02041	1589,32	32,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	32,44
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	950,51
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	109,03
		Накладные расходы	%	-		67,49	1059,54
		Сметная прибыль	%	8		13,66	214,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	2894,89
87	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		15,7	68,13	1069,68
		Состав работ:					
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	1,204	888,3	1069,68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	1069,68
		НР первого уровня	%	59,1		40,27	632,18
		НР второго уровня	%	4,24		4,6	72,16
		Накладные расходы	%	-		44,86	704,34
		Сметная прибыль	%	8		9,04	141,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	1915,94
88	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва		14,4	399,17	5748,01
		Состав работ: 1. Зачистка и расшивка швов раствором 2. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок					
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,3576	5,149	1096,26	5645,13
88. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,01728	1096,26	18,94
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				393,34	5664,07
88	3 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,01728	1977,81	34,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,37	34,18

1	: 2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
88.1	4 21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2804 М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00048	0,006912	9940,41	68,71
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,77	68,71
	НР первого уровня	%	55,89		219,84	3165,65
	НР второго уровня	%	4,24		26,25	377,94
	Накладные расходы	%	-		246,08	3543,59
	Сметная прибыль	%	8		51,62	743,33
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,87	10034,92
89	12-120104- -Поверхности потолков внутренних помещений, 0302 РСНБ окрашенные масляными красками. Очистка вручную РК 2015 Состав работ:	м2		55,56	63,17	3509,77
89.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	3,723	904,68	3367,69
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	3367,69
89.2	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,001	0,05556	84,66	4,7
89.3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,02	1,111	120,36	133,74
89.4	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0007	0,038892	93,39	3,63
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	142,08
	НР первого уровня	%	59,1		35,82	1990,3
	НР второго уровня	%	4,24		4,2	233,2
	Накладные расходы	%	-		40,02	2223,51
	Сметная прибыль	%	8		8,26	458,66
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	6191,94
90	12-170101- -Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж 2102 РСНБ РК 2015 Состав работ: 1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости) 2. Снятие светильника 3. Установка нового светильника 4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости) 5. Проверка работы светильника	шт.		4	1791,46	7165,86
90.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	6,532	1096,26	7160,77
90.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0008	0,0032	971	3,11
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	7163,88
90.3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,0008	0,0032	1589,32	5,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	5,09
		НР первого уровня	%	59,1		1058,46	4233,85
		НР второго уровня	%	4,24		120,84	483,35
		Накладные расходы	%	-		1179,3	4717,2
		Сметная прибыль	%	8		237,66	950,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	12833,7
91	12-1701010401 РСНП РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		28,4	22,56	640,78
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
91.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,72136	888,3	640,78
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	640,78
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	378,7
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	43,23
		Накладные расходы	%	-		14,86	421,93
		Сметная прибыль	%	8		2,99	85,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	1147,73
92	12-1701010701 РСНП РК 2015	-Выключатели. Демонтаж	шт.		1	51,88	51,88
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
92.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,0584	888,3	51,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				[illegible]	51,88
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	30,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	3,5
		Накладные расходы	%	-		34,16	34,16
		Сметная прибыль	%	8		6,88	6,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	92,92
93	12-1701010701 РСНП РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		3	51,88	155,63
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
93.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1752	888,3	155,63
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				[illegible]	155,63
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	91,98
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	10,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		34,16	102,48
		Сметная прибыль	%	8		6,88	20,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	278,75
94	12-1501020804 РСНБ РК 2015	-Ребристые трубы отопления диам.80мм. Демонтаж	шт.		1	805,06	805,06
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов					
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	0,87	0,87	896,49	779,95
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0158	0,0158	970,99	15,34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				795,29	795,29
94. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0158	0,0158	1589,32	25,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,11	25,11
		НР первого уровня	%	59,1		470,02	470,02
		НР второго уровня	%	4,24		54,06	54,06
		Накладные расходы	%	-		524,08	524,08
		Сметная прибыль	%	8		106,33	106,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1435,47	1435,47
95	12-150101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м Демонтаж.	трубопровода с фасонными частями		8 5	667,96	5677,69
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,584	4,964	1129,82	5608,43
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,017	1033,62	17,57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	5626
95. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0085	1589,32	13,51
95. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0085	1977,81	16,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,57	30,32
95. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т	т	0,000012	0,000102	381819,66	38,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	38,95
		НР первого уровня	%	59,1		391,17	3324,96
		НР второго уровня	%	4,24		44,91	381,71
		Накладные расходы	%	-		436,08	3706,68
		Сметная прибыль	%	8		88,32	750,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	10135,12
96	12-150102-1401 РСНБ РК 2015	-Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		1	227,21	227,21
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	0,234	970,99	227,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	227,21
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	134,28
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	15,33
		Накладные расходы	%	-		149,61	149,61
		Сметная прибыль	%	8		30,15	30,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,97	406,97
97	12-1501010618 РСНБ РК 2015	-Раковина. Демонтаж санитарно-технических приборов	прибор		1	1989,22	1989,22
		Состав работ: 1. Отсоединение приборов от трубопроводов 2. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов					
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	1,913	1,913	1034,03	1978,1
97.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,007	970,99	6,8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1984,9	1984,9
97.3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,007	1589,32	11,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,13	11,13
		НР первого уровня	%	53,19		1055,77	1055,77
		НР второго уровня	%	4,24		129,11	129,11
		Накладные расходы	%	-		1184,87	1184,87
		Сметная прибыль	%	8		253,93	253,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3428,03	3428,03
98	11-4604011103 РСНБ	-Заполнение дверных проемов. Разборка	Приемная м2		1,68	962,55	1617,08

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
		Состав работ:					
		1. Снятие дверных и воротных полотен					
		2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
98	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	1,531	921,05	1410,42
98	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,130032	970,99	126,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	1536,68
98	3 31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,130032	1589,32	206,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	206,66
		НР первого уровня	%	50,8		464,66	780,63
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	101,66
		Накладные расходы	%	-		525,18	882,3
		Сметная прибыль	%	8		119,02	199,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	2699,33
99	11- -460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		3,24	1646,34	5334,14
		Состав работ:					
		1. Снятие оконных переплетов					
		2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
99	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	5,359	921,05	4935,57
99	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,250776	970,99	243,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	5179,07
99	3 31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,250776	1589,32	398,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	398,56
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	2630,97
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	337,72
		Накладные расходы	%	-		916,26	2968,69
		Сметная прибыль	%	8		205,01	664,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	8967,05
100	12- -070101-0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		9,9	312,14	3090,16
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладка на строительной площадке					
100.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	3,326	888,3	2954,84
100.	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0086	0,08514	970,99	82,67
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	3037,51

1	2	3	4	5	6	7	8
100. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,08514	1589,32	135,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	135,31
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	1795,17
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	207,14
		Накладные расходы	%	-		202,25	2002,31
		Сметная прибыль	%	8		41,15	407,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	5499,86
101	12-0701010301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		12,6	33,49	421,96
		Состав работ:					
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	0,47502	888,3	421,96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	421,96
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	249,38
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	28,46
		Накладные расходы	%	-		22,05	277,84
		Сметная прибыль	%	8		4,44	55,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	755,79
102	12-0701010205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		9,9	103,24	1022,11
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладка на строительной площадке					
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	1,128	888,3	1001,66
102. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,01287	970,99	12,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	1014,15
102. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,01287	1589,32	20,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	20,45
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	599,36
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	68,75
		Накладные расходы	%	-		67,49	668,11
		Сметная прибыль	%	8		13,66	135,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	1825,44
103	12-070101-0102 РСНБ	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		9,9	68,13	674,51

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6	: 7 :	8
	РК 2015					
	Состав работ:					
103. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	0,75933	888,3	674,51
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	674,51
	НР первого уровня	%	59,1		40,27	398,64
	НР второго уровня	%	4,24		4,6	45,5
	Накладные расходы	%	-		44,86	444,14
	Сметная прибыль	%	8		9,04	89,49
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	1208,14
104	11- -070516- -Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу 0115 РСНБ раствором	м шва		3,2	399,17	1277,34
	РК 2015					
	Состав работ: 1. Зачистка и расшивка швов раствором 2. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок					
104. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,3576	1,144	1096,26	1254,47
104. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,00384	1096,25	4,21
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				393,34	1258,68
104. 3	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0012	0,00384	1977,81	7,59
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,37	7,59
104. 4	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2804 М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00048	0,001536	9940,41	15,27
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,77	15,27
	НР первого уровня	%	55,89		219,84	703,48
	НР второго уровня	%	4,24		26,25	83,99
	Накладные расходы	%	-		246,08	787,46
	Сметная прибыль	%	8		51,62	165,18
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,87	2229,98
105	12- -120104- -Поверхности потолков внутренних помещений, 0302 РСНБ окрашенные масляными красками. Очистка вручную	м2		40,26	63,17	2543,26
	РК 2015					
	Состав работ:					
105. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	2,697	904,68	2440,3
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	2440,3
105. 2	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,001	0,04026	84,66	3,41
105. 3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,02	0,8052	120,36	96,91

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 4	3427 21-130703- 1405	--Вода техническая	м3	0,0007	0,028182	93,39	2,63
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	102,95
		НР первого уровня	%	59,1		35,82	1442,22
		НР второго уровня	%	4,24		4,2	168,98
		Накладные расходы	%	-		40,02	1611,2
		Сметная прибыль	%	8		8,26	332,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	4486,82
106	12- 170101- 2102 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж	шт.		2	1791,46	3582,93
		Состав работ: 1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости) 2. Снятие светильника 3. Установка нового светильника 4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости) 5. Проверка работы светильника					
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	3,266	1096,26	3580,39
106. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0016	971	1,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	3581,94
106. 3	31-050602- 0401	--Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0016	1589,32	2,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	2,54
		НР первого уровня	%	59,1		1058,46	2116,93
		НР второго уровня	%	4,24		120,84	241,67
		Накладные расходы	%	-		1179,3	2358,6
		Сметная прибыль	%	8		237,66	475,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	6416,85
107	12- 170101- 0401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		8,5	22,56	191,78
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,2159	888,3	191,78
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	191,78
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	113,34
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	12,94
		Накладные расходы	%	-		14,86	126,28
		Сметная прибыль	%	8		2,99	25,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	343,51
108	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Выключатели. Демонтаж	шт.		1	51,88	51,88
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
108. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,0584	888,3	51,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	51,88
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	30,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	3,5
		Накладные расходы	%	-		34,16	34,16
		Сметная прибыль	%	8		6,88	6,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	92,92
109	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		2	51,88	103,75
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
109. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1168	888,3	103,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	103,75
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	61,32
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	7
		Накладные расходы	%	-		34,16	68,32
		Сметная прибыль	%	8		6,88	13,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	185,84
110	12-1501020804 РСНБ РК 2015	-Ребристые трубы отопления диам.80мм. Демонтаж	шт.		1	805,06	805,06
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов					
110. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	0,87	0,87	896,49	779,95
110. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0158	0,0158	970,99	15,34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				795,29	795,29
110. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0158	0,0158	1589,32	25,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,11	25,11
		НР первого уровня	%	59,1		470,02	470,02
		НР второго уровня	%	4,24		54,06	54,06
		Накладные расходы	%	-		524,08	524,08
		Сметная прибыль	%	8		106,33	106,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1435,47	1435,47
111	12-1501010801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м Демонтаж.	трубопровода с фасонными частями		3,5	667,96	2337,87
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
111.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,584	2,044	1129,82	2309,35
111.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,007	1033,63	7,24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	2316,59
111.3		31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,001	0,0035	1589,32	5,56
111.4		33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,001	0,0035	1977,81	6,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,57	12,48
111.5		21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-0901	87т	0,000012	0,000042	381819,66	16,04
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	16,04
		НР первого уровня	%	59,1		391,17	1369,1
		НР второго уровня	%	4,24		44,91	157,18
		Накладные расходы	%	-		436,08	1526,28
		Сметная прибыль	%	8		88,32	309,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	4173,28
112	12-1401 РСНБ РК 2015	-150102- -Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		1	227,21	227,21
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
112.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	0,234	970,99	227,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	227,21
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	134,28
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	15,33
		Накладные расходы	%	-		149,61	149,61
		Сметная прибыль	%	8		30,15	30,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,97	406,97
113	11-4604011103 РК 2015	-Заполнение дверных проемов. Разборка	Библиотека м2		1,68	962,55	1617,08
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
113.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	1,531	921,05	1410,42
113.	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,130032	970,99	126,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	1536,68
113.	3 31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,130032	1589,32	206,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	206,66
		НР первого уровня	%	50,8		464,66	780,63
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	101,66
		Накладные расходы	%	-		525,18	882,3
		Сметная прибыль	%	8		119,02	199,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	2699,33
114	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		3,24	1646,34	5334,14
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
113.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	5,359	921,05	4935,57
114.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,250776	970,99	243,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	5179,07
114.	3 31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,250776	1589,32	398,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	398,56
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	2630,97
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	337,72
		Накладные расходы	%	-		916,26	2968,69
		Сметная прибыль	%	8		205,01	664,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	8967,05
115	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		23,31	312,14	7275,91
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	7,832	888,3	6957,31
115. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,200466	970,99	194,65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	7151,96
115. 3	31-050602-0401	--Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,200466	1589,32	318,6
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	318,6
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	4226,81
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	487,72
		Накладные расходы	%	-		202,25	4714,52
		Сметная прибыль	%	8		41,15	959,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	12949,67
116	12-0301 070101-РСНБ РК 2015	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		20	33,49	669,78
		Состав работ:					
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	0,754	888,3	669,78
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	669,78
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	395,84
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	45,18
		Накладные расходы	%	-		22,05	441,02
		Сметная прибыль	%	8		4,44	88,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	1199,66
117	12-0205 070101-РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		23,31	103,24	2406,61
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	2,655	888,3	2358,44
117. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,030303	970,99	29,42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	2387,87
117. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,030303	1589,32	48,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	48,16
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	1411,23
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	161,88
		Накладные расходы	%	-		67,49	1573,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,66	318,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	4298,09
118	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		23,31	68,13	1588,17
		Состав работ:					
118. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	1,788	888,3	1588,17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	1588,17
		НР первого уровня	%	59,1		40,27	938,61
		НР второго уровня	%	4,24		4,6	107,14
		Накладные расходы	%	-		44,86	1045,74
		Сметная прибыль	%	8		9,04	210,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	2844,63
119	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швоЕ снизу раствором	м шва		16	399,17	6386,68
		Состав работ:					
		1. Зачистка и расшивка швов раствором					
		2. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка изачистка кромок					
119. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,3576	5,722	1096,26	6272,36
119. 2 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0192	1096,26	21,05
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				393,34	6293,41
119. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0192	1977,81	37,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,37	37,97
119. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00048	0,00768	9940,41	76,34
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,77	76,34
		НР первого уровня	%	55,89		219,84	3517,39
		НР второго уровня	%	4,24		26,25	419,93
		Накладные расходы	%	-		246,08	3937,32
		Сметная прибыль	%	8		51,62	825,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,87	11149,92
120	12-120104-0302 РСНБ РК 2015	-Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Очистка вручную	м2		74,39	63,17	4699,28
		Состав работ:					
120. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	4,984	904,68	4509,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	4509,04
120. 2	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,07439	84,66	6,3
120. 3	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,02	1,488	120,36	179,07
120. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	0,052073	93,39	4,86
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	190,23
		НР первого уровня	%	59,1		35,82	2664,84
		НР второго уровня	%	4,24		4,2	312,24
		Накладные расходы	%	-		40,02	2977,08
		Сметная прибыль	%	8		8,26	614,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	8290,47
121	12-170101-2102 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж	шт.		6	1791,46	10748,78
		Состав работ: 1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости) 2. Снятие светильника 3. Установка нового светильника 4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости) 5. Проверка работы светильника					
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	9,798	1096,26	10741,16
121. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0008	0,0048	971	4,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	10745,82
121. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0048	1589,32	7,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	7,63
		НР первого уровня	%	59,1		1058,46	6350,78
		НР второго уровня	%	4,24		120,84	725,02
		Накладные расходы	%	-		1179,3	7075,8
		Сметная прибыль	%	8		237,66	1425,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	19250,55
122	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		21,4	22,56	482,84
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,54356	888,3	482,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	482,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	285,36
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	32,57
		Накладные расходы	%	-		14,86	317,93
		Сметная прибыль	%	8		2,99	64,06
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	864,84
123	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Выключатели. Демонтаж	шт.		2	51,88	103,75
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1168	888,3	103,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	103,75
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	61,32
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	7
		Накладные расходы	%	-		34,16	68,32
		Сметная прибыль	%	8		6,88	13,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	185,84
124	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		2	51,88	103,75
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1168	888,3	103,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	103,75
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	61,32
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	7
		Накладные расходы	%	-		34,16	68,32
		Сметная прибыль	%	8		6,88	13,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	185,84
125	12-1501020801 РСНБ РК 2015	-Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		2	1021,74	2043,48
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов					
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	1,1	2,2	896,49	1972,28
125.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0224	0,0448	970,99	43,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1007,89	2015,78
125.3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,0448	1589,32	71,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,6	71,2
		НР первого уровня	%	59,1		595,66	1191,33
		НР второго уровня	%	4,24		68,58	137,16
		Накладные расходы	%	-		664,24	1328,48
		Сметная прибыль	%	8		134,88	269,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1820,86	3641,72
126	12-150101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м Демонтаж.	трубопровода с фасонными частями		18,5	667,96	12357,33
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
126.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,584	10,804	1129,82	12206,58
126.2		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,037	1033,62	38,24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	12244,82
126.3		31-050602-0401 Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0185	1589,32	29,4
126.4		33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0185	1977,81	36,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,57	65,99
126.5		21-130201-0901 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-	87т	0,000012	0,000222	381819,66	84,76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	84,76
		НР первого уровня	%	59,1		391,17	7236,69
		НР второго уровня	%	4,24		44,91	830,79
		Накладные расходы	%	-		436,08	8067,47
		Сметная прибыль	%	8		88,32	1633,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	22058,79
127	12-1401 РСНБ РК 2015	-150102- -Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		1	227,21	227,21
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
127.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	0,234	970,99	227,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	227,21
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	134,28
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	15,33
		Накладные расходы	%	-		149,61	149,61
		Сметная прибыль	%	8		30,15	30,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,97	406,97
128	11--460401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных проемов. Разборка	Кабинет-Истории м2		1,89	962,55	1819,22
		Состав работ:					
		1. Снятие дверных и воротных полотен					
		2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой	откосов и четвертей в проемах				
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	1,723	921,05	1586,73
128. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,146286	970,99	142,04
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	1728,77
128. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,146286	1589,32	232,5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	232,5
		НР первого уровня	%	50,8		464,66	878,21
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	114,37
		Накладные расходы	%	-		525,18	992,59
		Сметная прибыль	%	8		119,02	224,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	3036,75
129	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		6,8	1646,34	10668,27
		Состав работ:					
		1. Снятие оконных переплетов					
		2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой	откосов и четвертей в проемах				
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	10,717	921,05	9871,14
129. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,501552	970,99	487
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	10358,15
129. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,501552	1589,32	797,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	797,13
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	5261,94
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	675,44
		Накладные расходы	%	-		916,26	5937,38
		Сметная прибыль	%	8		205,01	1328,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	17934,1
130			м2		31,45	312,14	9816,71
		12-070101- -Полы дощатые. Разборка покрытия 0201 РСНБ РК 2015					
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладка на строительной площадке					
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	10,567	888,3	9386,84
130. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0086	0,27047	970,99	262,62
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	9649,47
130. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,27047	1589,32	429,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	429,86
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	5702,84
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	658,03
		Накладные расходы	%	-		202,25	6360,86
		Сметная прибыль	%	8		41,15	1294,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	17471,78
131		12-070101- -Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка 0301 РСНБ РК 2015	м		24,4	33,49	817,13
		Состав работ:					
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	0,91988	888,3	817,13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	817,13
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	482,92
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	55,12
		Накладные расходы	%	-		22,05	538,05
		Сметная прибыль	%	8		4,44	108,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	1463,59
132			м2		31,45	103,24	3247,01
		12-070101- -Полы из линолеума . Разборка покрытия 0205 РСНБ РК 2015					
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладка на строительной площадке					
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	3,582	888,3	3182,03
132. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,040885	970,99	39,7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	3221,73
132. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,040885	1589,32	64,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	64,98
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	1904,04
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	218,4
		Накладные расходы	%	-		67,49	2122,45
		Сметная прибыль	%	8		13,66	429,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	5799,01
133	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		31,45	68,13	2142,77
		Состав работ:					
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	2,412	888,3	2142,77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	2142,77
		НР первого уровня	%	59,1		40,27	1266,38
		НР второго уровня	%	4,24		4,6	144,55
		Накладные расходы	%	-		44,86	1410,93
		Сметная прибыль	%	8		9,04	284,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	3837,99
134	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва		55,5	399,17	22153,79
		Состав работ: 1. Зачистка и расшивка швов раствором 2. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок					
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,3576	19,847	1096,26	21757,25
134.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0012	0,0666	1096,26	73,01
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				393,34	21830,26
134.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0666	1977,81	131,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,37	131,72
134.4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00048	0,02664	9940,41	264,81
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,77	264,81
		НР первого уровня	%	55,89		219,84	12200,93
		НР второго уровня	%	4,24		26,25	1456,64
		Накладные расходы	%	-		246,08	13657,57
		Сметная прибыль	%	8		51,62	2864,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,87	38676,27

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
135	11-0504 РСНБ РК 2015 -460401- -Стены деревянные обшитых фанерой. Разборка	м2		19,88	903,73	17966,16
	Состав работ: 1. Разборка перегородок со снятием креплений					
135.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2, 1=896,49)	чел-ч	0,94	18,687	896,49	16752,89
135.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0384	0,763392	970,99	741,25
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				879,99	17494,13
135.3	31-050602-0401 Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0384	0,763392	1589,32	1213,27
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61,03	1213,27
	НР первого уровня	%	50,8		447,03	8887,02
	НР второго уровня	%	4,24		57,27	1138,57
	Накладные расходы	%	-		504,31	10025,59
	Сметная прибыль	%	8		112,64	2239,34
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1520,68	30231,1
136	12-1601 РСНБ РК 2015 -030101- -Стены. Кладки камня-ракушечника	м3		8,16	36244,23	295752,91
	Состав работ: 1. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб 2. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд 3. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой 4. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора					
136.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2, 3=912,86)	чел-ч	35,39	288,782	912,86	263617,9
136.2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	3,509	1203,28	4222,06
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32823,53	267839,96
136.3	31-050102-0102 Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,632	3262,26	5324,01
136.4	31-050602-0401 Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,23	1,877	1589,32	2982,84
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1018	8306,84
136.5	21-020401-2809 Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,253	2,064	11379,55	23492,85
136.6	21-130703-1405 Вода техническая	м3	0,44	3,59	93,39	335,31
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2920,12	23828,16
	НР первого уровня	%	59,1		19398,7	158293,42
	НР второго уровня	%	4,24		2359,26	19251,56
	Накладные расходы	%	-		21757,96	177544,98
	Сметная прибыль	%	8		4640,18	37863,83

1	: 2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62642,37	511161,72
137		м3		7,9968	9578,71	76599,03
	ПРАЙС-ЛИС -Стоимость камня-ракушечника Т					
	НР второго уровня	%	4,24		406,14	3247,8
	Накладные расходы	%	-		406,14	3247,8
	Сметная прибыль	%	8		798,79	6387,75
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10783,63	86234,57
138	11-070516- -Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу 0115 РСНБ раствором РК 2015	м шва		55,5	399,17	22153,79
	Состав работ:					
	1. Зачистка и расшивка швов раствором					
	2. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок					
138. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,3576	19,847	1096,26	21757,25
138. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0666	1096,26	73,01
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				393,34	21830,26
138. 3	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0012	0,0666	1977,81	131,72
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,37	131,72
138. 4	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2804 М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00048	0,02664	9940,41	264,81
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,77	264,81
	НР первого уровня	%	55,89		219,84	12200,93
	НР второго уровня	%	4,24		26,25	1456,64
	Накладные расходы	%	-		246,08	13657,57
	Сметная прибыль	%	8		51,62	2864,91
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,87	38676,27
139		м2		59, 95	63,17	3787,09
	12-120104- -Поверхности потолков внутренних помещений, 0302 РСНБ окрашенные масляными красками. Очистка вручную РК 2015					
	Состав работ:					
139. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	4,017	904,68	3633,78
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	3633,78
139. 2	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,001	0,05995	84,66	5,08
139. 3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,02	1,199	120,36	144,31
139. 4	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0007	0,041965	93,39	3,92
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	153,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		35,82	2147,57
		НР второго уровня	%	4,24		4,2	251,63
		Накладные расходы	%	-		40,02	2399,2
		Сметная прибыль	%	8		8,26	494,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	6681,19
140	12-1701012102 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж	шт.		8	1791,46	14331,71
		Состав работ: 1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости) 2. Снятие светильника 3. Установка нового светильника 4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости) 5. Проверка работы светильника					
140.1	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	13,064	1096,26	14321,54
140.2	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0008	0,0064	970,98	6,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	14327,75
140.3	3 31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0064	1589,32	10,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	10,17
		НР первого уровня	%	59,1		1058,46	8467,7
		НР второго уровня	%	4,24		120,84	966,7
		Накладные расходы	%	-		1179,3	9434,4
		Сметная прибыль	%	8		237,66	1901,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	25667,4
141	12-1701010401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		37,7	22,56	850,62
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
141.1	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,95758	888,3	850,62
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	850,62
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	502,72
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	57,38
		Накладные расходы	%	-		14,86	560,1
		Сметная прибыль	%	8		2,99	112,86
142		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	1523,57
	12-170101-2601 РСНБ РК 2015	-Щитки групповые. Демонтаж	шт.		1	1323,19	1323,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Очистка щитка от грязи и пыли 2. Осмотр щитка 3. Замена вышедших из строя элементов 4. Опробование работы щитка					
142.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,207	1,207	1096,26	1323,19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1323,19	1323,19
		НР первого уровня	%	59,1		782	782
		НР второго уровня	%	4,24		89,26	89,26
		Накладные расходы	%	-		871,26	871,26
		Сметная прибыль	%	8		175,56	175,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2370	2370
143	12-1701010701 РСНП РК 2015	-Выключатели. Демонтаж	шт.		1	51,88	51,88
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
143.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,0584	888,3	51,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	51,88
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	30,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	3,5
		Накладные расходы	%	-		34,16	34,16
		Сметная прибыль	%	8		6,88	6,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	92,92
144	12-1701010701 РСНП РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		6	51,88	311,26
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
144.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,3504	888,3	311,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	311,26
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	183,95
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	21
		Накладные расходы	%	-		34,16	204,95
		Сметная прибыль	%	8		6,88	41,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	557,51
145	12-1501020801 РСНП РК 2015	-Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		3	1021,74	3065,22
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов					

1	2	3	4	5	6	7	8
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	1,1	3,3	896,49	2958,42
145.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0224	0,0672	970,99	65,25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1007,89	3023,67
145.3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,0672	1589,32	106,8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,6	106,8
		НР первого уровня	%	59,1		595,66	1786,99
		НР второго уровня	%	4,24		68,58	205,73
		Накладные расходы	%	-		664,24	1992,72
		Сметная прибыль	%	8		134,88	404,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1820,86	5462,58
146	12-150101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м Демонтаж.	трубопровода с фасонными частями		21	667,96	14027,24
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
146.1	1	Затраты труда рабочих:-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,584	12,264	1129,82	13856,11
146.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,042	1033,63	43,41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	13899,52
146.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,021	1589,32	33,38
146.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,021	1977,81	41,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,57	74,91
146.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000252	381819,66	96,22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	96,22
		НР первого уровня	%	59,1		391,17	8214,62
		НР второго уровня	%	4,24		44,91	943,05
		Накладные расходы	%	-		436,08	9157,67
		Сметная прибыль	%	8		88,32	1854,79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	25039,71
147	12- -150102-	-Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		3	227,21	681,63

1	2	3	4	5	6	7	8
	1401 РСНБ РК 2015						
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
147.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	0,702	970,99	681,63
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	681,63
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	402,85
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	45,98
		Накладные расходы	%	-		149,61	448,83
		Сметная прибыль	%	8		30,15	90,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,97	1220,9
			Кабинет-Бухгалтерий				
148	11- 460401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных проемов. Разборка	м2		1,89	962,55	1819,22
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
148.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	1,723	921,05	1586,73
148.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,146286	970,99	142,04
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	1728,77
148.3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,146286	1589,32	232,5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	232,5
		НР первого уровня	%	50,8		464,66	878,21
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	114,37
		Накладные расходы	%	-		525,18	992,59
		Сметная прибыль	%	8		119,02	224,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	3036,75
149	11- 460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		6,8	1646,34	10668,27
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
149.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	10,717	921,05	9871,14
149.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,501552	970,99	487
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	10358,15
149.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,501552	1589,32	797,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	797,13
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	5261,94
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	675,44
		Накладные расходы	%	-		916,26	5937,38
		Сметная прибыль	%	8		205,01	1328,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	17934,1
150	12-0701010201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		16,39	312,14	5115,92
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
150. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	5,507	888,3	4891,9
150. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0086	0,140954	970,99	136,86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	5028,77
150. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,140954	1589,32	224,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	224,02
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	2972
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	342,93
		Накладные расходы	%	-		202,25	3314,93
		Сметная прибыль	%	8		41,15	674,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	9105,32
151	12-0701010301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		16,26	33,49	544,53
		Состав работ:					
151. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	0,613002	888,3	544,53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	544,53
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	321,82
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	36,73
		Накладные расходы	%	-		22,05	358,55
		Сметная прибыль	%	8		4,44	72,25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	975,33
152	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		16,39	103,24	1692,16
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Укладка на строительной площадке					
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	1,8	888,3	1658,3
152. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,021307	970,99	20,69
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	1678,99
152. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,021307	1589,32	33,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	33,86
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	992,28
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	113,82
		Накладные расходы	%	-		67,49	1106,1
		Сметная прибыль	%	8		13,66	223,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	3022,12
153	12- -070101-0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		16,39	68,13	1116,69
		Состав работ:					
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	1,257	888,3	1116,69
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	1116,69
		НР первого уровня	%	59,1		40,27	659,97
		НР второго уровня	%	4,24		4,6	75,33
		Накладные расходы	%	-		44,86	735,3
		Сметная прибыль	%	8		9,04	148,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	2000,15
154	11- -070516-0115 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швоЕ снизу раствором	м шва		6,5	399,17	2594,59
		Состав работ:					
		1. Зачистка и расшивка швов раствором					
		2. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка изачистка кромок					
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,3576	2,324	1096,26	2548,15
154. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0012	0,0078	1096,26	8,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				393,34	2556,7
154. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0078	1977,81	15,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,37	15,43
154. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00048	0,00312	9940,41	31,01
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,77	31,01

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
	НР первого уровня	%	55,89		219,84	1428,94
	НР второго уровня	%	4,24		26,25	170,6
	Накладные расходы	%	-		246,08	1599,54
	Сметная прибыль	%	8		51,62	335,53
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,87	4529,65
155	12- -120104- -Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Очистка вручную 0302 РСНБ РК 2015	м2		40,543	63,17	2561,13
	Состав работ:					
155.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	2,716	904,68	2457,46
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	2457,46
155.2	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,001	0,040543	84,66	3,43
155.3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,02	0,81086	120,36	97,6
155.4	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0007	0,02838	93,39	2,65
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	103,68
	НР первого уровня	%	59,1		35,82	1452,36
	НР второго уровня	%	4,24		4,2	170,17
	Накладные расходы	%	-		40,02	1622,53
	Сметная прибыль	%	8		8,26	334,69
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	4518,35
156	12- -170101- -Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж 2102 РСНБ РК 2015	шт.		2	1791,46	3582,93
	Состав работ: 1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости) 2. Снятие светильника 3. Установка нового светильника 4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости) 5. Проверка работы светильника					
156.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	3,266	1096,26	3580,39
156.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0008	0,0016	971	1,55
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	3581,94
156.3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,0008	0,0016	1589,32	2,54
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	2,54
	НР первого уровня	%	59,1		1058,46	2116,93
	НР второго уровня	%	4,24		120,84	241,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		1179,3	2358,6
		Сметная прибыль	%	8		237,66	475,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	6416,85
157	12-1701010401 РСНР РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		12	22,56	270,75
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
157.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,3048	888,3	270,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	270,75
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	160,02
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	18,26
		Накладные расходы	%	-		14,86	178,28
		Сметная прибыль	%	8		2,99	35,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	484,96
158	12-1701010701 РСНР РК 2015	-Выключатели. Демонтаж	шт.		1	51,88	51,88
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
158.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,0584	888,3	51,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	51,88
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	30,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	3,5
		Накладные расходы	%	-		34,16	34,16
		Сметная прибыль	%	8		6,88	6,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	92,92
159	12-1701010701 РСНР РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		4	51,88	207,51
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
159.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,2336	888,3	207,51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	207,51
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	122,64
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	14
		Накладные расходы	%	-		34,16	136,63
		Сметная прибыль	%	8		6,88	27,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	371,67

1	2	3	4	5	6	7	8
160	12-1501020801 РСНБ РК 2015	-Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		2	1021,74	2043,48
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов					
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	1,1	2,2	896,49	1972,28
160. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0224	0,0448	970,99	43,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1007,89	2015,78
160. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,0448	1589,32	71,2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,6	71,2
		НР первого уровня	°	59,1		595,66	1191,33
		НР второго уровня	°	4,24		68,58	137,16
		Накладные расходы	°	-		664,24	1328,48
		Сметная прибыль	°	8		134,88	269,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1820,86	3641,72
161	12-150101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м Демонтаж.	трубопровода с фасонными частями		6,1	667,96	4074,58
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82) чел-ч		0,584	3,5 62	1129,82	4024,87
161. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,0122	1033,62	12,61
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	4037,48
161. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч		0,001	0,0061	1589,32	9,69
161. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0061	1977,81	12,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,57	21,76
161. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т		0,000012	0,000073	381819,66	27,95
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	27,95
		НР первого уровня	°	59,1		391,17	2386,15
		НР второго уровня	°	4,24		44,91	273,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		436,08	2660,09
		Сметная прибыль	%	8		88,32	538,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	7273,44
.62	12-150102-1401 РСНБ РК 2015	-Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		2	227,21	454,42
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
162.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	0,468	970,99	454,42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	454,42
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	268,56
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	30,65
		Накладные расходы	%	-		149,61	299,22
		Сметная прибыль	%	8		30,15	60,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,97	813,93
163	12- -030101- -1601 РСНБ РК 2015	-Стены. Кладки камня-ракушечника	м3		0,858	36244,23	31097,55
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб 2. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд 3. Кладка отдельных участков стен с перевязкойновой кладки со старой 4. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора					
163.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(2,3=912,86)	чел-ч	35,39	30,365	912,86	27718,65
163.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,43	0,36894	1203,28	443,94
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32823,53	28162,58
163.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,1716	3262,26	559,8
163.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,23	0,19734	1589,32	313,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1018	873,44
163.5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,253	0,217074	11379,55	2470,2
163.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	0,37752	93,39	35,26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2920,12	2505,46
		НР первого уровня	%	59,1		19398,7	16644,09
		НР второго уровня	%	4,24		2359,26	2024,25
		Накладные расходы	%	-		21757,96	18668,33
		Сметная прибыль	%	8		4640,18	3981,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62642,37	53747,15
164	ПРАЙС-ЛИС Т	-Стоимость камня-ракушечника	м3		0,84084	9578,71	8054,16
		НР второго уровня	%	4,24		406,14	341,5
		Накладные расходы	%	-		406,14	341,5
		Сметная прибыль	%	8		798,79	671,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10783,63	9067,31
		Кабинет-Директора					
165	11-4604011103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных проемов. Разборка	м2		1,68	962,55	1617,08
		Состав работ:					
		1. Снятие дверных и воротных полотен					
		2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
165.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	1,531	921,05	1410,42
165.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,130032	970,99	126,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	1536,68
165.3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,130032	1589,32	206,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	206,66
		НР первого уровня	%	50,8		464,66	780,63
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	101,66
		Накладные расходы	%	-		525,18	882,3
		Сметная прибыль	%	8		119,02	199,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	2699,33
166	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		3,24	1646,34	5334,14
		Состав работ:					
		1. Снятие оконных переплетов					
		2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
166.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	5,359	921,05	4935,57
166.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,250776	970,99	243,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	5179,07
166.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,250776	1589,32	398,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	398,56
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	2630,97
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	337,72
		Накладные расходы	%	-		916,26	2968,69
		Сметная прибыль	%	8		205,01	664,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	8967,05
167			м2		14,43	312,14	4504,14
		12-070101- -Полы дощатые. Разборка покрытия 0201 РСНБ РК 2015					
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладка на строительной площадке					
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	4,848	888,3	4306,9
167. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,124098	970,99	120,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	4427,4
167. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,124098	1589,32	197,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	197,23
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	2616,59
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	301,92
		Накладные расходы	%	-		202,25	2918,51
		Сметная прибыль	%	8		41,15	593,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	8016,46
168		12-070101- -Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка 0301 РСНБ РК 2015	м		15,2	33,49	509,03
		Состав работ:					
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	0,57304	888,3	509,03
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	509,03
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	300,84
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	34,34
		Накладные расходы	%	-		22,05	335,18
		Сметная прибыль	%	8		4,44	67,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	911,74
169			м2		14,43	103,24	1489,8
		12-070101- -Полы из линолеума . Разборка покрытия 0205 РСНБ РК 2015					
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладка на строительной площадке					
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	1,644	888,3	1459,99
169. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,018759	970,99	18,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	1478,2
169. 3	31-050602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,018759	1589,32	29,81

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
	0401				
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			2,07	29,81
	НР первого уровня	%	59,1	60,54	873,62
	НР второго уровня	%	4,24	6,94	100,21
	Накладные расходы	%	-	67,49	973,83
	Сметная прибыль	%	8	13,66	197,09
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			184,39	2660,72
170	12- -070101- -Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и 0102 РСНБ брусков РК 2015	м2	14,43	68,13	983,15
	Состав работ:				
170. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767 1,107	888,3	983,15
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			68,13	983,15
	НР первого уровня	%	59,1	40,27	581,04
	НР второго уровня	%	4,24	4,6	66,32
	Накладные расходы	%	-	44,86	647,37
	Сметная прибыль	%	8	9,04	130,44
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			122,03	1760,96
171	11- -110101- -Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство 3302 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	14,43	3850,7	55565,55
	Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями 2. Острожка провесов				
171. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,7212 10,407	970,99	10105,01
171. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02232 0,322078	1045,07	336,6
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			723,6	10441,61
171. 3	31-040402-Машина для острожки деревянных полов 0101	маш.-ч	0,0324 0,467532	32,37	15,13
171. 4	34-030102-Пила дисковая электрическая 0101	маш.-ч	0,0108 0,155844	13,05	2,03
171. 5	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,00912 0,131602	1589,32	209,16
171. 6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0132 0,190476	1977,81	376,73
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			41,79	603,05
171. 7	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401	кг	0,3144 4,537	153,73	697,44
171. 8	22-060204-Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из 0302 антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,04452 0,642424	68739,76	44160,04

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
		° О ° О			3108,63	44857,49
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	° О	54,81		396,61	5723.4
	НР первого уровня НР второго уровня Накладные расходы	° О	4,24		180,09	2598,64
	Сметная прибыль	° О	8		576,69	8321,68
					354,19	5110,98
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4781,58	68998,21
172	11 - 110101- -Лаги. Укладка по кирпичным столбикам 1201 РСНБ РК 2015	м2 пола		14,43	1368,43	19746.4
	Состав работ: 1. Кладка кирпичных столбиков и подкладок из кирпича 2. Антисептирование деревянных подкладок 3. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок 4. Укладка лаг					
172	1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,5364	7,74	970,99	7515,71
172	2 2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00744	0,107359	1096,26	117,69
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 31-050501-				529	7633,4
172	3 Автопогрузчики, 5 т 0101	маш.-ч	0,00168	0,024242	3483,57	84,45
172	4 34-030102-Пила дисковая электрическая 0101	маш.-ч	0,0054	0,077922	13,05	1,02
172	5 33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00576	0,083117	1977,81	164,39
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,32	249,86
172	6 2801 ГОСТ 28013-98		0,00336	0,048485	8056,39	390,61
172	7 21-030101-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый 0103 марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00612	0,088312	45888,98	4052,53
172	8 21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширинойм3 0303 от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,00288	0,041558	20557,92	854,35
172	9 21-100401-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 1001	м2	0,276	3,983	215,22	857,15
172	10 21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401	кг	0,0192	0,277056	153,73	42,59
172	11 21-130704-Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 3604 4463-76	т	0,000041	0,000589	187968,66	110,67
172	12 22-060204-Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 0402 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм 21-130703-Вода	м3	0,01416	0,204329	27758,2	5671,8
172	13 техническая 1405	м3	0,00084	0,012121	93,39	1,13
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: НР первого уровня				830,27	11980,84
		° О	54,81		289,94	4183,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		70,31	1014,64
		Накладные расходы	%	-		360,26	5198,51
		Сметная прибыль	%	8		138,29	1995,59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1866,98	26940,5
173	11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытие ламинированное напольное 15мм. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной покрытия прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2		14,43	2692,81	38857,2
		Состав работ: 1. Устройство звукоизоляционного слоя по готовому основанию из листового полиэтиленового пенопласта толщиной 3 мм 2. Настилка покрытий с креплением на клею по всей длине паза (короткой и длиной сторонам) с нанесением клея на верхнюю кромку паза замковым (бесклеевым) способом					
173.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)	чел-ч	0,228	3,29	1070,88	3523,24
173.2		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00588	0,084848	1040,02	88,24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				250,28	3611,48
173.3		31-050602-0401 Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00264	0,038095	1589,32	60,55
173.4		33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00324	0,046753	1977,81	92,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,6	153,01
173.5		22-060201-9901 Ламинат ГОСТ 32304-2013	м2	1,248	18,009	1872,96	33729,46
173.6		22-060402-0101 Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,224	17,662	82,18	1451,49
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2438,04	35180,95
		НР первого уровня	%	54,81		137,18	1979,45
		НР второго уровня	%	4,24		119,99	1731,47
		Накладные расходы	%	-		257,17	3710,93
		Сметная прибыль	%	8		236	3405,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3185,97	45973,58
174	11-4001 РСНБ РК 2015	-110101- -Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-	2м плинтусов		15,2	307,09	4667,72
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и 4. Установка плинтусов	плинтусов				
174.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1112,63)	чел-ч	0,10788	1,64	1112,63	1824,46
174.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,00036	0,005472	1096,25	6

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,43	1830,46
174. 3	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00036	0,005472	1977,81	10,82
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,712012	10,82
174. 4	21-100501-Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 1302	кг	0,0618	0,93936	547,74	514,53
174. 5	22-060401-Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001 9901	м	1,212	18,422	125,82	2317,91
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				186,34	2832,43
	НР первого уровня	%	54,81		66,01	1003,28
	НР второго уровня	%	4,24		15,82	240,45
	Накладные расходы	%	-		81,82	1243,73
	Сметная прибыль	%	8		31,11	472,92
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				420,02	6384,36
175	12 -120104- -Поверхности потолков внутренних помещений, 0302 РСНБ окрашенные масляными красками. Очистка вручную РК 2015	м2		39,65	63,17	2504,72
	Состав работ:					
175. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	2,657	904,68	2403,33
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	2403,33
175. 2	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,001	0,03965	84,66	3,36
175. 3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,02	0,793	120,36	95,45
175. 4	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0007	0,027755	93,39	2,59
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	101,39
	НР первого уровня	%	59,1		35,82	1420,37
	НР второго уровня	%	4,24		4,2	166,42
	Накладные расходы	%	-		40,02	1586,79
	Сметная прибыль	%	8		8,26	327,32
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	4418,83
176	12 -170101- -Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж 2102 РСНБ РК 2015	шт.		2	1791,46	3582,93

Состав работ:
1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости)
2. Снятие светильника
3. Установка нового светильника
4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости)

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
	5. Проверка работы светильника				
176. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	3,266	1096,26	3580,39
176. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0008	0,0016	971	1,55
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	3581,94
176. 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,0008	0,0016	1589,32	2,54
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	2,54
	НР первого уровня	%	59,1		1058,46	2116,93
	НР второго уровня	%	4,24		120,84	241,67
	Накладные расходы	%	-		1179,3	2358,6
	Сметная прибыль	%	8		237,66	475,32
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	6416,85
177	11- 150108- -Потолки подвесные из Армстронг. Устройство 1401 РСНБ РК 2015	м2		14,43	1440,86	20791,6
	Состав работ:					
	1. Распаковка плит и сортировка					
	2. Разметка потолка					
	3. Крепление подвесок к несущему элементу					
	4. Установка деталей крепления					
	5. Выверка установленного каркаса					
	6. Установка плит с подрезкой по месту					
177. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)	чел-ч	1,23	17,749	1070,88	19006,94
177. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,06408	0,924674	1078,43	997,2
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1386,29	20004,14
177. 3	34-030302-Дрели электрические 0301	маш.-ч	0,0642	0,926406	7,51	6,96
177. 4	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,00912	0,131602	1589,32	209,16
177. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,05496	0,793073	1977,81	1568,55
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,68	1784,66
	НР первого уровня	%	49,32		683,72	9866,04
	НР второго уровня	%	4,24		90,08	1299,88
	Накладные расходы	%	-		773,8	11165,93
	Сметная прибыль	%	8		177,17	2556,6
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2391,83	34514,13
178	22- 030301- -Подвесной потолок из минерального волокна класса 0201 РСНБ "стандарт" t 14 мм в комплекте РК 2015 5 КГ вценах II	м2		14,43	3129,2	45154,36

1	: 2	: 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
	квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4,24		132,68	1914,54
		Накладные расходы	%	-		132,68	1914,54
		Сметная прибыль	%	8		260,95	3765,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3522,83	50834,41
179	12-1701010401 РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		16,5	22,56	372,29
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изоляторов					
179.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,4191	888,3	372,29
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	372,29
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	220,02
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	25,11
		Накладные расходы	%	-		14,86	245,14
		Сметная прибыль	%	8		2,99	49,39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	666,82
180	12-1701010701 РСНР РК 2015	-Выключатели. Демонтаж	шт.		1	51,88	51,88
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
180.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,0584	888,3	51,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	51,88
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	30,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	3,5
		Накладные расходы	%	-		34,16	34,16
		Сметная прибыль	%	8		6,88	6,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	92,92
181	12-1701010701 РСНР РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		3	51,88	155,63
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
181.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1752	888,3	155,63
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	155,63
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	91,98
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	10,5
		Накладные расходы	%	-		34,16	102,48
		Сметная прибыль	%	8		6,88	20,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	278,75
182	12-1501020801 РСНБ РК 2015	-Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		2	1021,74	2043,48
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов					
182. 182. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	1,1	2,2	896,49	1972,28
2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0224	0,0448	970,99	43,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1007,89	2015,78
3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,0448	1589,32	71,2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,6	71,2
182.		НР первого уровня	о	59,1		595,66	1191,33
		НР второго уровня	о	4,24		68,58	137,16
		Накладные расходы	о	-		664,24	1328,48
		Сметная прибыль	о	8		134,88	269,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1820,86	3641,72
	12-150101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м Демонтаж.	трубопровода с фасонными частями		8,1	667,96	5410,51
183		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
1 1		Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,584	4,73	1129,82	5344,5
2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,0162	1033,62	16,74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	5361,25
183. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0081	1589,32	12,87
4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0081	1977,81	16,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,57	28,89
183. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т		0,000012	0,000097	381819,66	37,11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	37,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		391,17	3168,5
		НР второго уровня	%	4,24		44,91	363,75
		Накладные расходы	%	-		436,08	3532,25
		Сметная прибыль	%	8		88,32	715,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	9658,17
	12-150102-1401 РСНБ РК 2015	-Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		1	227,21	227,21
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
184.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	0,234	970,99	227,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	227,21
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	134,28
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	15,33
		Накладные расходы	%	-		149,61	149,61
		Сметная прибыль	%	8		30,15	30,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,97	406,97
			Коридор				
185	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		57,69	312,14	18007,18
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
185.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	19,384	888,3	17218,67
185.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0086	0,496134	970,99	481,74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	17700,41
185.3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,496134	1589,32	788,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	788,52
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	10460,94
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	1207,05
		Накладные расходы	%	-		202,25	11667,99
		Сметная прибыль	%	8		41,15	2374,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	32049,18
186	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		167,86	33,49	5621,45
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
186. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	6,328	888,3	5621,45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	5621,45
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	3322,28
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	379,21
		Накладные расходы	%	-		22,05	3701,49
		Сметная прибыль	%	8		4,44	745,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	10068,77
187	12-0701010205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		57,69	103,24	5956,12
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
187. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	6,571	888,3	5836,92
187. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,074997	970,99	72,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	5909,74
187. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,074997	1589,32	119,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	119,19
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	3492,66
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	400,63
		Накладные расходы	%	-		67,49	3893,29
		Сметная прибыль	%	8		13,66	787,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	10637,36
188	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		57,69	68,13	3930,57
		Состав работ:					
188. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	4,425	888,3	3930,57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	3930,57
		НР первого уровня	%	59,1		40,27	2322,97
		НР второго уровня	%	4,24		4,6	265,15
		Накладные расходы	%	-		44,86	2588,12
		Сметная прибыль	%	8		9,04	521,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	7040,18
189	12-120104-0302 РСНБ РК 2015	-Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Очистка вручную	м2		181,19	63,17	11445,92

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
	Состав работ:					
189. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	12,14	904,68	10982,57
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	10982,57
189. 2	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,001	0,18119	84,66	15,34
189. 3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,02	3,624	120,36	436,16
189. 4	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0007	0,126833	93,39	11,84
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	463,35
	НР первого уровня	%	59,1		35,82	6490,7
	НР второго уровня	%	4,24		4,2	760,51
	Накладные расходы	%	-		40,02	7251,21
	Сметная прибыль	%	8		8,26	1495,77
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	20192,9
190	12-2102 -170101- РСНБ РК 2015 -Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж	шт.		2	1791,46	3582,93
	Состав работ: 1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости) 2. Снятие светильника 3. Установка нового светильника 4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости) 5. Проверка работы светильника					
190. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	3,266	1096,26	3580,39
190. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0016	971	1,55
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	3581,94
190. 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,0008	0,0016	1589,32	2,54
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	2,54
	НР первого уровня	%	59,1		1058,46	2116,93
	НР второго уровня	%	4,24		120,84	241,67
	Накладные расходы	%	-		1179,3	2358,6
	Сметная прибыль	%	8		237,66	475,32
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	6416,85
191	12-0401 -170101- РСНБ РК 2015 -Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		65,5	22,56	1477,86
	Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					

1		2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
191	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	1,664	888,3	1477,86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	1477,86
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	873,42
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	99,69
		Накладные расходы	%	-		14,86	973,11
		Сметная прибыль	%	8		2,99	196,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	2647,06
192	13	-080305- -Щитки осветительные массой до 15 кг. Монтаж щитка 0902 РСНБ группового на 6 отделений РК 2015	шт.		1	7836,47	7836,47
		Состав работ: 1. Установка					
		2. Присоединение					
		3. Подготовка к включению					
		4. Написание обозначений на щитках					
192	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	6	6	1129,82	6778,92
192	2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,04	0,04	1283,34	51,33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6830,25	6830,25
192	3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3431,87	68,64
192	4	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,02	0,02	2359,08	47,18
192	5	34-030302-Перфоратор электрический 0101	маш.-ч	0,76	0,76	14,03	10,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				126,48	126,48
192	6	21-130207-Дюбели распорные полипропиленовые 1204	100 шт.	0,08	0,08	428,4	34,27
192	7	21-130809-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде 0801 марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,04	620,16	24,81
192	8	21-130816-Бирки маркировочные 0202	100 шт.	0,04	0,04	2673,42	106,94
192	9	21-130816-Трубка полихлорвиниловая 3008	кг	0,288	0,288	354,96	102,23
192	10	24-040207-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 2501	100 шт.	0,08	0,08	4010,64	320,85
	11	24-040207-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 3960	шт.	2	2	116,28	232,56
192	12	22-040201-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для 0901 наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	273,54	109,42
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				931,07	931,07
		НР первого уровня	%	38,52		2631,01	2631,01
		НР второго уровня	%	4,24		443,82	443,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		3074,84	3074,84
		Сметная прибыль	%	8		872,9	872,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11784,21	11784,21
193	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	-Выключатели. Демонтаж	шт.		1	51,88	51,88
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
193.	1 1	Затраты труда рабочих- строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,0584	888,3	51,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	51,88
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	30,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	3,5
		Накладные расходы	%	-		34,16	34,16
		Сметная прибыль	%	8		6,88	6,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	92,92
194	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		2	51,88	103,75
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
194.	1 1	Затраты труда рабочих- строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1168	888,3	103,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	103,75
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	61,32
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	7
		Накладные расходы	%	-		34,16	68,32
		Сметная прибыль	%	8		6,88	13,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	185,84
195	12-1501020801 РСНБ РК 2015	-Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		8	1021,74	8173,92
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов					
195.	1 1	Затраты труда рабочих- строителей(2,1=896, 49)	чел-ч	1,1	8,8	896,49	7889,11
195.	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0224	0,1792	970,99	174
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1007,89	8063,11
195.	3 31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,1792	1589,32	284,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,6	284,81
		НР первого уровня	%	59,1		595,66	4765,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		68,58	548,62
		Накладные расходы	%	-		664,24	5313,92
		Сметная прибыль	%	8		134,88	1079,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1820,86	14566,87
196	12-150101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м Демонтаж.	трубопровода с фасонными частями		42	667,96	28054,48
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
196.1		1 Затраты труда рабочих:-строителей(4,2=1129,82) чел-ч		0,584	24,528	1129,82	27712,22
196.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,084	1033,63	86,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	27799,05
196.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч		0,001	0,042	1589,32	66,75
196.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,042	1977,81	83,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,57	149,82
196.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т		0,000012	0,000504	381819,66	192,44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	192,44
		НР первого уровня	%	59,1		391,17	16429,24
		НР второго уровня	%	4,24		44,91	1886,11
		Накладные расходы	%	-		436,08	18315,35
		Сметная прибыль	%	8		88,32	3709,59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	50079,42
197	12-1401 РСНБ РК 2015	-150102- -Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		11	227,21	2499,33
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
197.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	2,574	970,99	2499,33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	2499,33
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	1477,1

1	2 : 3	: 4	5 :	6	: 7 :	8
		° О	4,24			
					15,33	168,6
		° О	8		149,61	1645,7
		° О			30,15	331,6
198	НР второго уровня Накладные расходы Сметная прибыль				406,97	4476,63
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			0,085	167786,27	14261,83
	11-090601- -Конструкции ДМ. Монтаж 0101 РСНБ РК 2015	т конструкций				
	Состав работ:					
	1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке					
	2. Устройство подмостей					
198	3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
.	. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)		164,2	13,957	970,99	13552,11
198	2 2 Затраты труда машинистов	чел- ч	2,44	0,2074	1246,53	258,53
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162478,1	13810,64
198 .	3 31-060103-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным	маш. -ч	1,52	0,1292	201,7	26,06
198 .	0101 сварочным током 315-500 А 31-050102-Краны на 4 автомобильном ходу, 10 т	маш. -ч	0,98	0,0833	3262,26	271,75
198 .	0102 5 34-030202-Машины шлифовальные электрические	маш. -ч	0,4	0,034	18,68	0,64
198 .	0101 6 31-060103-Электрические печи для сушки сварочных материалов с	маш. -ч	0,12	0,0102	114,01	1,16
198 .	0701 регулированием температуры в пределах 80-500 °С 33- 7 010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш. -ч	1,46	0,1241	1977,81	245,45
198 .	0101 8 31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки	маш. -ч	1,4	0,119	23,38	2,78
	0501					
198	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6445,09	547,83
.	9 9903 нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00388	0,00033	121736,51	40,15
198 .	21-050307-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из 10 1013 стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543- 98	кг	0,06	0,0051	66,3	0,34
.	11 21-050310-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 1108 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром мм 5 ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0374	0,003179	1467,26	4,66
198 .	12 21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0017	153,73	0,26
198 .	0401 13 21-130701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1	0,085	181,44	15,42
198 .	0401 14 21-130701-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,3	0,0255	91,15	2,32
198 .	1002 15 21-130804-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002	0,000017	1774323,66	30,16
198 .	0301 16 21-130812-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000119	208172,82	24,77
	1045					

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 : : 7 :	: 8
198 . 17	22-040101-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003т 0502		0,00062	0,000053 247084,98	13,02
198 18	22-040601-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 0602 7827-74	т	0,0012	0,000102 301728,34	30,78
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			1904,62	161,89
	НР первого уровня % НР второго уровня % Накладные расходы % Сметная прибыль %		54,81 4,24	89054,25 10890,04	7569,61 925,65
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:		8	99944,28 21418,44	8495,26 1820,57
	-090401- -Покрытие козырька из профилированного листа . Монтажм2			289149	24577,66
199	11 - 0201 РСНБ РК 2015	покрытия		3,1 3510,41	10882,28
	Состав работ: 1. Укладка листов 2. Крепление их болтами и сваркой 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов				
199 . 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	0,634	1,965 996,37	1958,27
199 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	0,16554 1423,23	235,6
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			707.7	2193,87
199 3	31-060103-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным 0101 сварочным током 315-500 А 31-050401-Домкраты	маш.-ч	0,0032	0,00992 201.7	2
199 4	гидравлические, до 100 т 0104	маш.-ч	0,0176	0,05456 21,26	1,16
199 5	34-030302-Дрели электрические 0301	маш.-ч	0,0482	0,14942 7,51	1,12
199 . 6	31-050202-Краны козловые при работе на монтаже технологическог< 0303 оборудования, 32 т 31-050102-Краны на автомобильном	эмаш.-ч	0,0006	0,00186 4598,11	8,55
199 7	ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,0042	0,01302 3262,26	42,47
199 8	31-050104-Краны на гусеничном ходу, 40 т 0103	маш.-ч	0,0422	0,13082 5316,41	695,49
199 9	31-060103-Электрические печи для сушки сварочных материалов с 0701 регулированием температуры в пределах 80-500 °С 33-	маш.-ч	0,0004	0,00124 114,01	0,14
199 10	010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0064	0,01984 1977,81	39,24
199 11	31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки 0501	маш.-ч	0,0336	0,10416 23,38	2,44
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			255,68	792,62
199 . 12	9903 нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,000059	0,000184 121736,51	22,42
199 13	21-050307-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из 1013 стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0008	0,00248 66,3	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8
199.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 10 м 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)		0,00032	0,000992	1467,26	1,46
199.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,00022	0,000682	327507,54	223,36
199.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,м3 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		0,000026	0,000081	28754,61	2,32
199.17	21-100103-0707	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля м2 44 мм, толщиной стали 0,65 мм СТ РК EN 508-1-2012		2,04	6,324	1230	7778,52
199.18	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т		0,000044	0,000136	381819,66	52,08
199.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,028	0,0868	181,44	15,75
199.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 кг		0,0084	0,02604	91,15	2,37
199.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000003	0,000009	1774323,66	16,5
199.22	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012	0,000038	200244,36	7,57
199.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003т		0,000009	0,000029	247084,98	7,2
199.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т		0,000002	0,000006	301728,34	1,68
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2623,03	8131,4
		НР первого уровня	0	54,81		387,89	1202,46
		НР второго уровня	0	4,24		165,29	512,39
		Накладные расходы	0	-		553,18	1714,85
		Сметная прибыль	0	8		325,09	1007,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4388,68	13604,9
200		Кабинеты-№19,№20-Начальные классы м2			6 8	962,55	6237,33
	11-460401-	-Заполнение дверных проемов. Разборка 1103 РСНБ РК 2015					
		Состав работ:					
		1. Снятие дверных и воротных полотен					
		2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой	откосов и четвертей в проемах				
200.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	5,907	921,05	5440,2
200.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,501552	970,99	487
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	5927,2
200.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,501552	1589,32	797,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	797,13
		НР первого уровня	0	50,8		464,66	3011,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	392,13
		Накладные расходы	%	-		525,18	3403,15
		Сметная прибыль	%	8		119,02	771,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	10411,71
201	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		29,16	1646,34	48007,21
		Состав работ:					
		1. Снятие оконных переплетов					
		2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	48,228	921,05	44420,15
201. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	2,257	970,99	2191,51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	46611,65
201. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	2,257	1589,32	3587,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	3587,07
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	23678,72
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	3039,48
		Накладные расходы	%	-		916,26	26718,2
		Сметная прибыль	%	8		205,01	5978,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	80703,45
202	12-0701010201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		132,39	312,14	41323,81
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладка на строительной площадке					
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	44,483	888,3	39514,28
202. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0086	1,139	970,99	1105,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	40619,81
202. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	1,139	1589,32	1809,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	1809,53
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	24006,31
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	2770
		Накладные расходы	%	-		202,25	26776,3
		Сметная прибыль	%	8		41,15	5448,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	73548,12
203	12-0701010301 РСНБ	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		82,8	33,49	2772,88

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
		Состав работ:					
203. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	3,122	888,3	2772,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	2772,88
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	1638,77
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	187,05
		Накладные расходы	%	-		22,05	1825,83
		Сметная прибыль	%	8		4,44	367,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	4966,61
204	12-0701010205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		132,39	103,24	13668,41
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
204. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	15,079	888,3	13394,87
204. 2 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,172107	970,99	167,11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	13561,99
204. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,172107	1589,32	273,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	273,53
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	8015,13
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	919,38
		Накладные расходы	%	-		67,49	8934,52
		Сметная прибыль	%	8		13,66	1808,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	24411,15
205	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		132,39	68,13	9020,08
		Состав работ:					
205. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	10,154	888,3	9020,08
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	9020,08
		НР первого уровня	%	59,1		40,27	5330,87
		НР второго уровня	%	4,24		4,6	608,48
		Накладные расходы	%	-		44,86	5939,34
		Сметная прибыль	%	8		9,04	1196,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	16156,17
206	11-070516-	-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу	м шва		60,5	399,17	24149,62

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6	: 7 :	: 8
	0115 РСНБ раствором РК 2015 Состав работ: 1. Зачистка и расшивка швов раствором 2. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка изачистка кромок					
206. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	0,3576	21,635	1096,26	23717,37
206. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0012	0,0726	1096,26	79,59
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				393,34	23796,95
206. 3	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0012	0,0726	1977,81	143,59
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,37	143,59
206. 4	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2804 М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00048	0,02904	9940,41	288,67
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,77	288,67
	НР первого уровня	%	55,89		219,84	13300,12
	НР второго уровня	%	4,24		26,25	1587,87
	Накладные расходы	%	-		246,08	14887,99
	Сметная прибыль	%	8		51,62	3123,01
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,87	42160,62
207	12 -120104- -Поверхности потолков внутренних помещений, 0302 РСНБ окрашенные масляными красками. Очистка вручную РК 2015 Состав работ:	м2		212,85	63,17	13445,9
207. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	14,261	904,68	12901,6
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	12901,6
207. 2	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,001	0,21285	84,66	18,02
207. 3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,02	4,257	120,36	512,37
207. 4	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0007	0,148995	93,39	13,91
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	544,31
	НР первого уровня	%	59,1		35,82	7624,84
	НР второго уровня	%	4,24		4,2	893,4
	Накладные расходы	%	-		40,02	8518,24
	Сметная прибыль	%	8		8,26	1757,13
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	23721,28
208	12 -170101- -Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж 2102 РСНБ	шт.		14	1791,46	25080,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	Состав работ: 1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости) 2. Снятие светильника 3. Установка нового светильника 4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости) 5. Проверка работы светильника					
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	22,862	1096,26	25062,7
208. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0008	0,0112	970,99	10,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	25073,57
208. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0112	1589,32	17,8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	17,8
		НР первого уровня	%	59,1		1058,46	14818,48
		НР второго уровня	%	4,24		120,84	1691,72
		Накладные расходы	%	-		1179,3	16510,2
		Сметная прибыль	%	8		237,66	3327,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	44917,95
209	12-1701010401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		72	22,56	1624,52
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изоляторов					
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	1,829	888,3	1624,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	1624,52
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	960,09
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	109,59
		Накладные расходы	%	-		14,86	1069,68
		Сметная прибыль	%	8		2,99	215,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	2909,74
210	12-1701012601 РСНБ РК 2015	-Щитки групповые. Демонтаж	шт.		1	1323,19	1323,19
		Состав работ: 1. Очистка щитка от грязи и пыли 2. Осмотр щитка 3. Замена вышедших из строя элементов 4. Опробование работы щитка					
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,207	1,207	1096,26	1323,19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1323,19	1323,19
		НР первого уровня	%	59,1		782	782

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		89,26	89,26
		Накладные расходы	%	-		871,26	871,26
		Сметная прибыль	%	8		175,56	175,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2370	2370
211	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Выключатели. Демонтаж	шт.		3	51,88	155,63
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
211. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1752	888,3	155,63
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	155,63
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	91,98
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	10,5
		Накладные расходы	%	-		34,16	102,48
		Сметная прибыль	%	8		6,88	20,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	278,75
212	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		6	51,88	311,26
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
212. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,3504	888,3	311,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	311,26
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	183,95
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	21
		Накладные расходы	%	-		34,16	204,95
		Сметная прибыль	%	8		6,88	41,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	557,51
213	12-1501020801 РСНБ РК 2015	-Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		12	1021,74	12260,88
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов					
213. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	1,1	13,2	896,49	11833,67
213. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0224	0,2688	970,99	261
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1007,89	12094,67
213. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,2688	1589,32	427,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,6	427,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		595,66	7147,95
		НР второго уровня	%	4,24		68,58	822,93
		Накладные расходы	°			664,24	7970,88
		Сметная прибыль	O			134,88	1618,54
			%	8			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1820,86	21850,3
214	12-1501010801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м	Демонтаж. трубопровода с фасонными частями		72	667,96	48093,4
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
214.1		1 Затраты труда рабочих:-строителей(4,2=1129,82) чел-ч		0,584	42,048	1129,82	47506,67
214.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,144	1033,63	148,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	47655,51
214.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,072	1589,32	114,43
214.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,072	1977,81	142,4
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,57	256,83
214.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000864	381819,66	329,89
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	329,89
		НР первого уровня	° O	59,1		391,17	28164,41
		НР второго уровня	°^	4,24		44,91	3233,33
		Накладные расходы	°^	-		436,08	31397,74
		Сметная прибыль	° O	8		88,32	6359,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	85850,43
215	12-150102-1401 РСНБ РК 2015	-Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		12	227,21	2726,54
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
215.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	2,808	970,99	2726,54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	2726,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	°	59,1		134,28	1611,39
		НР второго уровня	°	4,24		15,33	183,93
		Накладные расходы	°	-		149,61	1795,31
		Сметная прибыль	°	8		30,15	361,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,97	4883,6
216	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции ДМ. Монтаж	т конструкций		0,2348	167786,27	39396,22
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
216	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	164,2	38,554	970,99	37435,7
216	2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	2,44	0,572912	1246,53	714,15
						162478,1	38149,86
216	3	31-060103-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А 0101	маш.-ч	1,52	0,356896	201,7	71,99
216	4	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,98	0,230104	3262,26	750,66
216	5	34-030202-Машины шлифовальные электрические 0101	маш.-ч	0,4	0,09392	18,68	1,75
216	6	31-060103-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С 0701	маш.-ч	0,12	0,028176	114,01	3,21
216	7	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	1,46	0,342808	1977,81	678,01
216	8	31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки 0501	маш.-ч	1,4	0,32872	23,38	7,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6445,09	1513,31
216	9	21-050204-Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 9903	т	0,00388	0,000911	121736,51	110,9
216	10	21-050307-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 1013	кг	0,06	0,014088	66,3	0,93
216	11	21-050310-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) 1108	10 м 5	0,0374	0,008782	1467,26	12,88
216	12	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401	кг	0,02	0,004696	153,73	0,72
216	13	21-130701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 0401	м3	1	0,2348	181,44	42,6
216	14	21-130701-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 1002	кг	0,3	0,07044	91,15	6,42
	15	21-130804-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 0301	т	0,0002	0,000047	1774323,66	83,32
216	16	21-130812-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000329	208172,82	68,43

1 :	2 : 3 : 4	: 5 :	6 :: 7 :	: 8
216.17	1045 22-040101-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003т 0502	0,00062	0,000146 247084,98	35,97
216.18	22-040601-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ т 0602 7827-74	0,0012	0,000282 301728,34	85,01
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:		1904,62	447,21
	НР первого уровня %	54,81	89054,25	20909,94
	НР второго уровня %	4,24	10890,04	2556,98
	Накладные расходы %		99944,28	23466,92
	Сметная прибыль %	8	21418,44	5029,05
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:		289149	67892,18

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1982671,7
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	7836,47
Материалы -	Тенге	931,07
Всего заработная плата -	Тенге	6830,25
Накладные расходы -	Тенге	3074,84
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	2631,01
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	443,82
Сметная прибыль -	Тенге	872,9
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	11784,21
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч	6,04
Сметная заработная плата -	Тенге	6830,25
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1910294,9
Материалы -	Тенге	145524,91
Всего заработная плата -	Тенге	1554188,6
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	45154,36
Местные материалы -	Тенге	145669,57
Накладные расходы -	Тенге	1013602
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	894671,45
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	118930,57
Сметная прибыль -	Тенге	233911,75
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3157808,7
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч	1615,52
Сметная заработная плата -	Тенге	1554188,6
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	64540,33
Материалы -	Тенге	8740,49
Всего заработная плата -	Тенге	54154,36
Накладные расходы -	Тенге	33677,03
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	29682,01
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	3995,02
Сметная прибыль -	Тенге	7857,39
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	106074,75
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч	55,42
Сметная заработная плата -	Тенге	54154,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					3275667,7
		Нормативная трудоемкость - Тенге . чел. - ч . Тенге .					1676,99
		Сметная заработная плата -					1615173,2
		РАЗДЕЛ 2. Блок 2					
217	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	Коридор м2		65,38	312,14	20407,51
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
217.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	21,968	888,3	19513,89
217.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,562268	970,99	545,96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	20059,85
217.3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,562268	1589,32	893,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	893,62
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	11855,37
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	1367,95
		Накладные расходы	%	-		202,25	13223,32
		Сметная прибыль	%	8		41,15	2690,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	36321,3
218	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		8,58	1646,34	14290,21
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
218.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	14,356	921,05	13222,46
218.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,671832	970,99	652,34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	13874,8
218.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,671832	1589,32	1067,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	1067,76
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	7048,4
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	904,76
		Накладные расходы	%	-		916,26	7953,16
		Сметная прибыль	%	8		205,01	1779,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	24022,84
219	11-100501-	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и	м2 проемов		2,73	969,33	2646,27

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201 РСНБ РК 2015	внутренних каменных стенах. Разборка блоков из ПВХ профилей					
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок 5. Установка наличников из ПВХ					
219.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1008,65)	чел-ч	0,8342	2,277	1008,65	2297,07
219.2		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,185094	1036,95	191,93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				911,72	2489
219.3		31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,0321	0,087633	1589,32	139,28
219.4		34-030302-Шуруповерты строительно-монтажные 0501	маш.-ч	0,2091	0,570843	[illegible]	[illegible]
219.5		33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0357	0,097461	1977,81	192,76
219.6		34-030302-Перфоратор электрический 0101	маш.-ч	0,3221	0,879333	14,03	12,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				127,91	349,2
		НР первого уровня	%	59,8		545,21	1488,42
		НР второго уровня	%	4,24		64,22	175,31
		Накладные расходы	%	-		609,43	1663,73
		Сметная прибыль	%	8		126,3	344,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1705,05	4654,8
220	12-0205 РСНБ РК 2015	-070101- -Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		65,38	103,24	6750,06
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
220.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	7,447	888,3	6614,98
220.2		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,084994	970,99	82,53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	6697,5
220.3		31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,0013	0,084994	1589,32	135,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	135,08
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	3958,23
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	454,03
		Накладные расходы	%	-		67,49	4412,26
		Сметная прибыль	%	8		13,66	892,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	12055,3

1	2	3	4	5	6	7	8
221	12-0701010301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	85,9		33,49	2876,7
		Состав работ:					
221.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	3,238	888,3	2876,7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	2876,7
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	1700,13
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	194,06
		Накладные расходы	%	-		22,05	1894,19
		Сметная прибыль	%	8		4,44	381,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	5152,55
222	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции ДМ. Монтаж	т конструкций		0,2348	167786,27	39396,22
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
222	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	164,2	38,554	970,99	37435,7
222	2	2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	2,44	0,572912	1246,53	714,15
						162478,1	38149,86
222	3	31-060103-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А 0101	маш.-ч	1,52	0,356896	201,7	71,99
222	4	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,98	0,230104	3262,26	750,66
222	5	34-030202-Машины шлифовальные электрические 0101	маш.-ч	0,4	0,09392	18,68	1,75
222	6	31-060103-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С 0701	маш.-ч	0,12	0,028176	114,01	3,21
222	7	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	1,46	0,342808	1977,81	678,01
222	8	31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки 0501	маш.-ч	1,4	0,32872	23,38	7,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6445,09	1513,31
222	9	21-050204-Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 9903	т	0,00388	0,000911	121736,51	110,9
222	10	21-050307-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из 1013 стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,06	0,014088	66,3	0,93
222	11	21-050310-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 1108	10 м	0,0374	0,008782	1467,26	12,88

1 :	2 : 3		: 4	: 5 :	6	: 7 :	: 8
		мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
222.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,004696	153,73	0,72
222.13	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1	0,2348	181,44	42,6
222.14	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,3	0,07044	91,15	6,42
222.15	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002	0,000047	1774323,66	83,32
222.16	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000329	208172,82	68,43
222.17	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003т		0,00062	0,000146	247084,98	35,97
222.18	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0012	0,000282	301728,34	85,01
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1904,62	447,21
		НР первого уровня	%	54,81		89054,25	20909,94
		НР второго уровня	%	4,24		10890,04	2556,98
		Накладные расходы	%	-		99944,28	23466,92
		Сметная прибыль	%	8		21418,44	5029,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				289149	67892,18
223	12-130103-0402 РСНБ РК 2015	-Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки		65,38	98,15	6417,24
		Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов со складированием	годных в штабель				
223.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,0958	6,263	983,27	6158,62
223.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,13076	1096,26	143,35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				96,39	6301,96
223.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,13076	1977,81	258,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,96	258,62
		НР первого уровня	%	59,1		56,97	3724,46
		НР второго уровня	%	4,24		6,58	430,01
		Накладные расходы	%	-		63,54	4154,47
		Сметная прибыль	%	8		12,94	845,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174,63	11417,44
224	12-1701012102 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж	шт.		11	1791,46	19706,1
		Состав работ: 1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости) 2. Снятие светильника 3. Установка нового светильника					

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
	4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости)				
	5. Проверка работы светильника				
224.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	17,963	1096,26 19692,12
224.2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0088	970,99 8,54
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97 19700,66
224.3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,0008	0,0088	1589,32 13,99
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27 13,99
	НР первого уровня	%	59,1		1058,46 11643,09
	НР второго уровня	%	4,24		120,84 1329,21
	Накладные расходы	%	-		1179,3 12972,3
	Сметная прибыль	%	8		237,66 2614,27
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42 35292,67
225	12- -170101- -Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж 0401 РСНБ РК 2015	м		46,4	22,56 1046,91
	Состав работ:				
	1. Снятие проводок с отсоединением жил				
	2. Демонтаж конструкций, изолятор				
225.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	1,179	888,3 1046,91
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56 1046,91
	НР первого уровня	%	59,1		13,33 618,73
	НР второго уровня	%	4,24		1,52 70,62
	Накладные расходы	%	-		14,86 689,35
	Сметная прибыль	%	8		2,99 138,9
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41 1875,17
226	13- -080305- -Щитки осветительные массой до 15 кг. Монтаж щитка 0902 РСНБ группового на 12 отделений РК 2015	шт.		1	7836,47 7836,47
	Состав работ: 1. Установка				
	2. Присоединение				
	3. Подготовка к включению				
	4. Написание обозначений на щитках				
226.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	6	6	1129,82 6778,92
226.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,04	0,04	1283,34 51,33
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6830,25 6830,25
226.3	31-050102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 0302 технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3431,87 68,64
226.4	33-010201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102	маш.-ч	0,02	0,02	2359,08 47,18
226.5	34-030302-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,76	0,76	14,03 10,66

1 : 2	3	4	5	6	7	8
0101						
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				126,48	126,48
226. 6 21-130207	-Дюбели распорные полипропиленовые 1204	100 шт.	° °8	° °8	428,4	34,27
226. 7 21-130809	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,04	620,16	24,81
226. 8 21-130816	-Бирки маркировочные 0202	100 шт.	0,04	0,04	2673,42	106,94
226. 9 21-130816	-Трубка полихлорвиниловая 3008	кг	0,288	0,288	354,96	102,23
226.10 24-040207	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 2501	100 шт.	0,08	0,08	4010,64	320,85
226.11 24-040207	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 3960	шт.	2	2	116,28	232,56
226.12 22-040201	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	273,54	109,42
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				931,07	931,07
	НР первого уровня	° О	38,52		2631,01	2631,01
	НР второго уровня	°^	4,24		443,82	443,82
	Накладные расходы	°^	-		3074,84	3074,84
	Сметная прибыль СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	°^ О	8		872,9	872,9
					11784,21	11784,21
		шт.		2	51,88	103,75
227 12-170101-	-Выключатели. Демонтаж 0701 РСНБ РК 2015 Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
227. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3) ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел-ч	0,0584	0,1168	888,3	103.75
					51,88	103.75
	НР первого уровня	° О	59,1		30,66	61,32
	НР второго уровня	°^	4,24		3,5	7
	Накладные расходы	°^	-		34,16	68,32
	Сметная прибыль СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	°^ О	8		6,88	13,77
					92,92	185,84
		шт.		2	51,88	103,75
228 12-170101-	-Розетки. Демонтаж 0 701 РСНБ РК 2015 Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
228. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3) ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел-ч	0,0584	0,1168	888,3	103.75
					51,88	103.75

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	61,32
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	7
		Накладные расходы	%	-		34,16	68,32
		Сметная прибыль	%	8		6,88	13,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	185,84
229	12-1501020801 РСНБ РК 2015	-Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		8	1021,74	8173,92
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов					
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	1,1	8,8	896,49	7889,11
229. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0224	0,1792	970,99	174
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1007,89	8063,11
229. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,1792	1589,32	284,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,6	284,81
		НР первого уровня	%	59,1		595,66	4765,3
		НР второго уровня	%	4,24		68,58	548,62
		Накладные расходы	%	-		664,24	5313,92
		Сметная прибыль	%	8		134,88	1079,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1820,86	14566,87
230	12-150101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м Демонтаж.	трубопровода с фасонными частями		65	667,96	43417,65
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,584	37,96	1129,82	42887,97
230. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,13	1033,63	134,37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	43022,34
230. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,065	1589,32	103,31
230. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,065	1977,81	128,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,57	231,86

1	2	3	4	5	6	7	8
230. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00078	381819,66	297,82
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	297,82
		НР первого уровня	%	59,1		391,17	25426,2
		НР второго уровня	%	4,24		44,91	2918,98
		Накладные расходы	%	-		436,08	28345,18
		Сметная прибыль	%	8		88,32	5741,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	77503,86
231	12-150102-1401 РСНБ РК 2015	-Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		8	227,21	1817,69
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	1,872	970,99	1817,69
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	1817,69
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	1074,26
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	122,62
		Накладные расходы	%	-		149,61	1196,88
		Сметная прибыль	%	8		30,15	241,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,97	3255,73
232	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	-Покрытие козырька из профилированного листа . Монтаж	м2 покрытия		3,1	3510,41	10882,28
		Состав работ: 1. Укладка листов 2. Крепление их болтами и сваркой 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
232. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2==996,37)	чел-ч	0,634	1,965	996,37	1958,27
232. 2		2 Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	0,0534	0,16554	1423,23	235,6
						707,7	2193,87
232. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0032	0,00992	201,7	2
232. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0176	0,05456	21,26	1,16
232. 5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0482	0,14942	7,51	1,12
232. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш. -ч	0,0006	0,00186	4598,11	8,55
232. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0042	0,01302	3262,26	42,47
232. 8	31-050104-	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0422	0,13082	5316,41	695,49

1 :	2 : 3	: 4 :	: 5 :	6	: 7 :	8
	0103					
232. 9	31-060103-Электрические печи для сушки сварочных материалов с	маш.-ч	0,0004	0,00124	114,01	0,14
	0701 регулированием температуры в пределах 80-500 С 33-					
232.10	010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0064	0,01984	1977,81	39,24
	0101					
232.11	31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0336	0,10416	23,38	2,44
	0501					
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				255,68	792,62
232.12	[illegible]	т	0,000059	0,000184	121736,51	22,42
	9903 нормальной (обычной) точности прокатки из					
	углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005					
	21-050307-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из					
232.13		кг	0,0008	0,00248	66,3	0,16
	1013 стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-					
	98					
232.14	21-050310-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции	10 м	0,00032	0,000992	1467,26	1,46
	1108 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки					
	марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ					
	3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
232.15	21-060801-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт		0,00022	0,000682	327507,54	223,36
	0102 с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной					
	единицы от 0,1 до 0,5 т 21-070201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4					
232.16	м до 6,5 м,м3		0,000026	0,000081	28754,61	2,32
	0101 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,					
	1 сорта ГОСТ 8486-86					
232.17	21-100103-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля	м2	2,04	6,324	1230	7778,52
	0707 44 мм, толщиной стали 0,65 мм СТ РК EN 508-1-2012 21-130201-Болты					
232.18	строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т		0,000044	0,000136	381819,66	52,08
	0901					
232.19	21-130701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,028	0,0868	181,44	15,75
	0401					
232.20	21-130701-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0084	0,02604	91,15	2,37
	1002					
232.21	21-130804-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000003	0,000009	1774323,66	16,5
	0301					
232.22	21-130812-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012	0,000038	200244,36	7,57
	1035					
232.23	22-040101-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003т		0,000009	0,000029	247084,98	7,2
	0502					
232.24	22-040601-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,000002	0,000006	301728,34	1,68
	0602 7827-74					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:		54,81		2623,03	8131,4
	НР первого уровня НР второго уровня Накладные расходы		4,24		387,89	1202,46
	Сметная прибыль				165,29	512,39
			8		553,18	1714,85
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				325,09	1007,77
					4388,68	13604,9

1	: 2 :	3	: 4	: 5 :	6 :	7 :: 8
233	11-4604011103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных проемов. Разборка	м2	1,68	962,55	1617,08
		Состав работ:				
		1. Снятие дверных и воротных полотен				
233.		2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах				
233.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115 1,531	921,05	1410,42
	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774 0,130032	970,99	126,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			914,69	1536,68
233.	3 31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774 0,130032	1589,32	206,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			123,01	206,66
		НР первого уровня	%	50,8	464,66	780,63
		НР второго уровня	%	4,24	60,51	101,66
		Накладные расходы	%	-	525,18	882,3
		Сметная прибыль	%	8	119,02	199,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1606,75	2699,33
234	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2	8	1646,34	11195,1
		Состав работ:				
233.		1. Снятие оконных переплетов				
234.		2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах				
	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654 11,247	921,05	10358,61
	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774 0,52632	970,99	511,05
234.		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			1598,48	10869,66
	3 31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774 0,52632	1589,32	836,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			123,01	836,49
		НР первого уровня	%	50,8	812,03	5521,79
		НР второго уровня	%	4,24	104,23	708,8
		Накладные расходы	%	-	916,26	6230,58
		Сметная прибыль	%	8	205,01	1394,05
235		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2767,61	18819,74
	12-0701010201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	8	312,14	12635,3
		Состав работ:				
234.		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований				
235.		2. Укладка на строительной площадке				
	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336 13,601	888,3	12082,02
	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0086 0,348128	970,99	338,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	12420,05
235. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,348128	1589,32	553,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	553,29
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	7340,25
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	846,96
		Накладные расходы	%	-		202,25	8187,21
		Сметная прибыль	%	8		41,15	1665,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	22488,32
236	12-0701010301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		26,8	33,49	897,5
		Состав работ:					
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	1,01	888,3	897,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	897,5
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	530,42
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	60,54
		Накладные расходы	%	-		22,05	590,97
		Сметная прибыль	%	8		4,44	119,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	1607,55
237	12-0701010205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		40,48	103,24	4179,3
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладка на строительной площадке					
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	4,611	888,3	4095,66
237. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,052624	970,99	51,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	4146,76
237. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,052624	1589,32	83,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	83,64
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	2450,73
		НР второго уровня	%	4,24		6, 94	281,11
		Накладные расходы	%	-		67,49	2731,85
		Сметная прибыль	%	8		13,66	552,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	7464,03

1	: 2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
238		м2		8	68,13	2758,01
	12-070101- -Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков РСНБ РК 2015 0102					
	Состав работ:					
238.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	3,105	888,3	2758,01
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	2758,01
	НР первого уровня	%	59,1		40,27	1629,98
	НР второго уровня	%	4,24		4,6	186,05
	Накладные расходы	%	-		44,86	1816,03
	Сметная прибыль	%	8		9,04	365,92
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	4939,96
239	12-130103- -Облицовка из гипсокартонных листов потолков. 0402 РСНБ Разборка РК 2015	м2 облицовки		40,48	98,15	3973,23
	Состав работ:					
	1. Снятие гипсокартонных листов со складированием	годных в штабель				
239.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,0958	3,878	983,27	3813,11
239.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,08096	1096,26	88,75
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				96,39	3901,86
239.3	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,002	0,08096	1977,81	160,12
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,96	160,12
	НР первого уровня	%	59,1		56,97	2306
	НР второго уровня	%	4,24		6,58	266,24
	Накладные расходы	%	-		63,54	2572,24
	Сметная прибыль	%	8		12,94	523,64
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174,63	7069,1
240		м2		53,66	63,17	3389,74
	12-120104- -Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Очистка вручную РК 2015 0302 РСНБ					
	Состав работ:					
240.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	3,595	904,68	3252,52
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	3252,52
240.2	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,001	0,05366	84,66	4,54
240.3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,02	1,073	120,36	129,17
240.4	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0007	0,037562	93,39	3,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	137,22
		НР первого уровня	%	59,1		35,82	1922,24
		НР второго уровня	%	4,24		4,2	225,23
		Накладные расходы	%	-		40,02	2147,47
		Сметная прибыль	%	8		8,26	442,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	5980,19
241	12-1701012102 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж	шт.		8	1791,46	14331,71
		Состав работ: 1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости) 2. Снятие светильника 3. Установка нового светильника 4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости) 5. Проверка работы светильника					
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	13,064	1096,26	14321,54
241. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0008	0,0064	970,98	6,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	14327,75
241. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0064	1589,32	10,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	10,17
		НР первого уровня	%	59,1		1058,46	8467,7
		НР второго уровня	%	4,24		120,84	966,7
		Накладные расходы	%	-		1179,3	9434,4
		Сметная прибыль	%	8		237,66	1901,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	25667,4
242	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		28	22,56	631,76
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,7112	888,3	631,76
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	631,76
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	373,37
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	42,62
		Накладные расходы	%	-		14,86	415,99
		Сметная прибыль	%	8		2,99	83,82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	1131,57
243	12-1701010701 РСНБ	-Выключатели. Демонтаж	шт.		2	51,88	103,75

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
		Состав работ:					
		1. Снятие приборов, аппаратов					
243. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1168	888,3	103,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	103,75
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	61,32
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	7
		Накладные расходы	%	-		34,16	68,32
		Сметная прибыль	%	8		6,88	13,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	185,84
244	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		2	51,88	103,75
		Состав работ:					
		1. Снятие приборов, аппаратов					
244. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1168	888,3	103,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	103,75
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	61,32
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	7
		Накладные расходы	%	-		34,16	68,32
		Сметная прибыль	%	8		6,88	13,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	185,84
245	12-1501020804 РСНБ РК 2015	-Ребристые трубы отопления диам.80мм. Демонтаж	шт.		3	805,06	2415,17
		Состав работ:					
		1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов					
		2. Снятие приборов					
245. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	0,87	2,61	896,49	2339,84
245. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0158	0,0474	970,99	46,02
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				795,29	2385,86
245. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0158	0,0474	1589,32	75,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,11	75,33
		НР первого уровня	%	59,1		470,02	1410,05
		НР второго уровня	%	4,24		54,06	162,19
		Накладные расходы	%	-		524,08	1572,23
		Сметная прибыль	%	8		106,33	318,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1435,47	4306,4
246	12-150101-	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м			18,5	667,96	12357,33

1	2	3	4	5	6	7	8
	0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Демонтаж.	трубопровода с фасонными частями				
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
246. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,584	10,804	1129,82	12206,58
246. 2		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,037	1033,62	38,24
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					661,88	12244,82
246. 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401		маш.-ч	0,001	0,0185	1589,32	29,4
246. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101		маш.-ч	0,001	0,0185	1977,81	36,59
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					3,57	65,99
246. 5	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-0901		87т	0,000012	0,000222	381819,66	84,76
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					4,58	84,76
		НР первого уровня	%	59,1		391,17	7236,69
		НР второго уровня	%	4,24		44,91	830,79
	Накладные расходы		%	-		436,08	8067,47
	Сметная прибыль		%	8		88,32	1633,98
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1192,37	22058,79
247	12-1401 РСНБ РК 2015	-150102- -Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		3	227,21	681,63
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
247. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	0,702	970,99	681,63
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					227,21	681,63
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	402,85
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	45,98
	Накладные расходы		%	-		149,61	448,83
	Сметная прибыль		%	8		30,15	90,44
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					406,97	1220,9

1	2	3	4	5	6	7	8
248	11-4604011103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных проемов. Разборка	м2		1,89	962,55	1819,22
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	1,723	921,05	1586,73
248. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,146286	970,99	142,04
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	1728,77
248. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,146286	1589,32	232,5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	232,5
		НР первого уровня	%	50,8		464,66	878,21
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	114,37
		Накладные расходы	%	-		525,18	992,59
		Сметная прибыль	%	8		119,02	224,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	3036,75
249	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		6,3	1646,34	10371,93
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	10,42	921,05	9596,94
249. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,48762	970,99	473,47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	10070,42
249. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,48762	1589,32	774,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	774,98
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	5115,77
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	656,68
		Накладные расходы	%	-		916,26	5772,45
		Сметная прибыль	%	8		205,01	1291,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	17435,93
250	12-0701010201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2			312,14	12635,3
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	13,601	888,3	12082,02
250. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0086	0,348128	970,99	338,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	12420,05
250. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,348128	1589,32	553,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	553,29
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	7340,25
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	846,96
		Накладные расходы	%	-		202,25	8187,21
		Сметная прибыль	%	8		41,15	1665,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	22488,32
251	12-0701010301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		26,8	33,49	897,5
		Состав работ:					
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	1,01	888,3	897,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	897,5
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	530,42
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	60,54
		Накладные расходы	%	-		22,05	590,97
		Сметная прибыль	%	8		4,44	119,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	1607,55
252	12-0701010205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		40,48	103,24	4179,3
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладка на строительной площадке					
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	4,611	888,3	4095,66
252. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,052624	970,99	51,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	4146,76
252. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,052624	1589,32	83,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	83,64
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	2450,73
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	281,11
		Накладные расходы	%	-		67,49	2731,85
		Сметная прибыль	%	8		13,66	552,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	7464,03

1	: 2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
253		м2		8	68,13	2758,01
	12-070101- -Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков РСНБ РК 2015 0102					
	Состав работ:					
253.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	3,105	888,3	2758,01
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	2758,01
	НР первого уровня	%	59,1		40,27	1629,98
	НР второго уровня	%	4,24		4,6	186,05
	Накладные расходы	%	-		44,86	1816,03
	Сметная прибыль	%	8		9,04	365,92
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	4939,96
254	12-130103- -Облицовка из гипсокартонных листов потолков. 0402 РСНБ Разборка РК 2015	м2 облицовки		40,48	98,15	3973,23
	Состав работ:					
	1. Снятие гипсокартонных листов со складированием	годных в штабель				
254.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,0958	3,878	983,27	3813,11
254.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,08096	1096,26	88,75
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				96,39	3901,86
254.3	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,002	0,08096	1977,81	160,12
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,96	160,12
	НР первого уровня	%	59,1		56,97	2306
	НР второго уровня	%	4,24		6,58	266,24
	Накладные расходы	%	-		63,54	2572,24
	Сметная прибыль	%	8		12,94	523,64
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174,63	7069,1
255	12-120104- -Поверхности потолков внутренних помещений, 0302 РСНБ окрашенные масляными красками. Очистка вручную РК 2015	м2		34,74	63,17	2194,55
	Состав работ:					
255.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	2,328	904,68	2105,72
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	2105,72
255.2	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,001	0,03474	84,66	2,94
255.3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,02	0,6948	120,36	83,63
255.4	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0007	0,024318	93,39	2,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	88,84
		НР первого уровня	%	59,1		35,82	1244,48
		НР второго уровня	%	4,24		4,2	145,81
		Накладные расходы	%	-		40,02	1390,29
		Сметная прибыль	%	8		8,26	286,79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	3871,63
256	12-1701012102 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж	шт.		4	1791,46	7165,86
		Состав работ: 1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости) 2. Снятие светильника 3. Установка нового светильника 4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости) 5. Проверка работы светильника					
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	6,532	1096,26	7160,77
256. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0008	0,0032	971	3,11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	7163,88
256. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0032	1589,32	5,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	5,09
		НР первого уровня	%	59,1		1058,46	4233,85
		НР второго уровня	%	4,24		120,84	483,35
		Накладные расходы	%	-		1179,3	4717,2
		Сметная прибыль	%	8		237,66	950,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	12833,7
257	12-1701010401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		12	22,56	270,75
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,3048	888,3	270,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	270,75
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	160,02
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	18,26
		Накладные расходы	%	-		14,86	178,28
		Сметная прибыль	%	8		2,99	35,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	484,96
258	12-1701010701 РСНБ	-Выключатели. Демонтаж	шт.		2	51,88	103,75

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
		Состав работ:					
		1. Снятие приборов, аппаратов					
258. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1168	888,3	103,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	103,75
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	61,32
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	7
		Накладные расходы	%	-		34,16	68,32
		Сметная прибыль	%	8		6,88	13,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	185,84
259	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		2	51,88	103,75
		Состав работ:					
		1. Снятие приборов, аппаратов					
259. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1168	888,3	103,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	103,75
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	61,32
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	7
		Накладные расходы	%	-		34,16	68,32
		Сметная прибыль	%	8		6,88	13,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	185,84
260	12-1501020804 РСНБ РК 2015	-Ребристые трубы отопления диам.80мм. Демонтаж	шт.		3	805,06	2415,17
		Состав работ:					
		1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов					
		2. Снятие приборов					
260. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	0,87	2,61	896,49	2339,84
260. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0158	0,0474	970,99	46,02
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				795,29	2385,86
260. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0158	0,0474	1589,32	75,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,11	75,33
		НР первого уровня	%	59,1		470,02	1410,05
		НР второго уровня	%	4,24		54,06	162,19
		Накладные расходы	%	-		524,08	1572,23
		Сметная прибыль	%	8		106,33	318,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1435,47	4306,4
261	12-150101-	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м			12	667,96	8015,57

1	2	3	4	5	6	7	8
	0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Демонтаж.	трубопровода с фасонными частями				
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
261. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,584	7,008	1129,82	7917,78
261. 2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,024	1033,63	24,81
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					661,88	7942,59
261. 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401		маш.-ч	0,001	0,012	1589,32	19,07
261. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101		маш.-ч	0,001	0,012	1977,81	23,73
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					3,57	42,81
261. 5	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-0901		87т	0,000012	0,000144	381819,66	54,98
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					4,58	54,98
		НР первого уровня	%	59,1		391,17	4694,07
		НР второго уровня	%	4,24		44,91	538,89
	Накладные расходы		%	-		436,08	5232,96
	Сметная прибыль		%	8		88,32	1059,88
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1192,37	14308,4
262	12-1401 РСНБ РК 2015	-150102- -Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		3	227,21	681,63
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
262. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	0,702	970,99	681,63
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					227,21	681,63
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	402,85
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	45,98
	Накладные расходы		%	-		149,61	448,83
	Сметная прибыль		%	8		30,15	90,44
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					406,97	1220,9

1	2	3	4	5	6	7	8
263	11-4604011103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных проемов. Разборка	м2		1,89	962,55	1819,22
		Состав работ:					
		1. Снятие дверных и воротных полотен					
263.		2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
263.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	1,723	921,05	1586,73
	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,146286	970,99	142,04
263.		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	1728,77
	3 31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,146286	1589,32	232,5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	232,5
		НР первого уровня	%	50,8		464,66	878,21
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	114,37
		Накладные расходы	%	-		525,18	992,59
		Сметная прибыль	%	8		119,02	224,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	3036,75
264	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		2,1	1646,34	3457,31
		Состав работ:					
264.		1. Снятие оконных переплетов					
264.		2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	3,473	921,05	3198,98
	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,16254	970,99	157,82
264.		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	3356,81
	3 31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,16254	1589,32	258,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	258,33
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	1705,26
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	218,89
		Накладные расходы	%	-		916,26	1924,15
		Сметная прибыль	%	8		205,01	430,52
265		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	5811,98
	12-0701010201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		14,6	312,14	4557,2
		Состав работ:					
265.		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
265.		2. Укладка на строительной площадке					
	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	4,906	888,3	4357,64
	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0086	0,12556	970,99	121,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	4479,56
265. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,12556	1589,32	199,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	199,56
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	2647,42
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	305,48
		Накладные расходы	%	-		202,25	2952,9
		Сметная прибыль	%	8		41,15	600,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	8110,9
266	12-0701010301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		26,8	33,49	897,5
		Состав работ:					
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	1,01	888,3	897,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	897,5
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	530,42
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	60,54
		Накладные расходы	%	-		22,05	590,97
		Сметная прибыль	%	8		4,44	119,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	1607,55
267	12-0701010205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		12,42	103,24	1282,28
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладка на строительной площадке					
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	1,415	888,3	1256,62
267. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,016146	970,99	15,68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	1272,3
267. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,016146	1589,32	25,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	25,66
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	751,93
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	86,25
		Накладные расходы	%	-		67,49	838,18
		Сметная прибыль	%	8		13,66	169,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	2290,1

1	: 2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
		м2		12,42	68,13	846,21
268	12-070101- -Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков РСНБ РК 2015 0102					
	Состав работ:					
268.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	0,952614	888,3	846,21
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	846,21
	НР первого уровня	%	59,1		40,27	500,11
	НР второго уровня	%	4,24		4,6	57,08
	Накладные расходы	%	-		44,86	557,19
	Сметная прибыль	%	8		9,04	112,27
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	1515,67
269	12-130103- -Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка РК 2015 0402	м2 облицовки		12,42	98,15	1219,06
	Состав работ:					
	1. Снятие гипсокартонных листов со складированием	годных в штабель				
269.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,0958	1,19	983,27	1169,93
269.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,02484	1096,26	27,23
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				96,39	1197,16
269.3	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,002	0,02484	1977,81	49,13
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,96	49,13
	НР первого уровня	%	59,1		56,97	707,52
	НР второго уровня	%	4,24		6,58	81,69
	Накладные расходы	%	-		63,54	789,21
	Сметная прибыль	%	8		12,94	160,66
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174,63	2168,93
270	12-120104- -Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Очистка вручную РК 2015 0302	м2		33,58	63,17	2121,28
	Состав работ:					
270.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	2,25	904,68	2035,4
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	2035,4
270.2	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,001	0,03358	84,66	2,84
270.3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,02	0,6716	120,36	80,83
270.4	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0007	0,023506	93,39	2,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	85,87
		НР первого уровня	%	59,1		35,82	1202,92
		НР второго уровня	%	4,24		4,2	140,95
		Накладные расходы	%	-		40,02	1343,87
		Сметная прибыль	%	8		8,26	277,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	3742,36
271	12-1701012102 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж	шт.		4	1791,46	7165,86
		Состав работ: 1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости) 2. Снятие светильника 3. Установка нового светильника 4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости) 5. Проверка работы светильника					
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	6,532	1096,26	7160,77
271. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0008	0,0032	971	3,11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	7163,88
271. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0032	1589,32	5,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	5,09
		НР первого уровня	%	59,1		1058,46	4233,85
		НР второго уровня	%	4,24		120,84	483,35
		Накладные расходы	%	-		1179,3	4717,2
		Сметная прибыль	%	8		237,66	950,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	12833,7
272	12-1701010401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		12	22,56	270,75
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изоляторов					
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,3048	888,3	270,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	270,75
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	160,02
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	18,26
		Накладные расходы	%	-		14,86	178,28
		Сметная прибыль	%	8		2,99	35,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	484,96
273	12-170101-0701 РСНБ	-Выключатели. Демонтаж	шт.		1	51,88	51,88

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
273. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,0584	888,3	51,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					51,88
		НР первого уровня		59,1		30,66	30,66
		НР второго уровня		4,24		3,5	3,5
		Накладные расходы		-		34,16	34,16
		Сметная прибыль		8		6,88	6,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	92,92
274	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		2	51,88	103,75
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
274. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1168	888,3	103,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					103,75
		НР первого уровня		59,1		30,66	61,32
		НР второго уровня		4,24		3,5	7
		Накладные расходы		-		34,16	68,32
		Сметная прибыль		8		6,88	13,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	185,84
275	12-1501020804 РСНБ РК 2015	-Ребристые трубы отопления диам.80мм. Демонтаж	шт.		1	805,06	805,06
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов					
275. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	0,87	0,87	896,49	779,95
275. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0158	0,0158	970,99	15,34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				795,29	795,29
275. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0158	0,0158	1589,32	25,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,11	25,11
		НР первого уровня		59,1		470,02	470,02
		НР второго уровня		4,24		54,06	54,06
		Накладные расходы		-		524,08	524,08
		Сметная прибыль		8		106,33	106,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1435,47	1435,47
276	12-150101-	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м			11,5	667,96	7681,58

1	2	3	4	5	6	7	8
	0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Демонтаж.	трубопровода с фасонными частями				
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
276.1		1 Затраты труда рабочих:-строителей(4,2=1129,82) чел-ч		0,584	6,716	1129,82	7587,87
276.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,023	1033,63	23,77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	7611,64
276.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч		0,001	0,0115	1589,32	18,28
276.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0115	1977,81	22,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,57	41,02
276.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т		0,000012	0,000138	381819,66	52,69
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	52,69
		НР первого уровня	%	59,1		391,17	4498,48
		НР второго уровня	%	4,24		44,91	516,43
		Накладные расходы	%	-		436,08	5014,92
		Сметная прибыль	%	8		88,32	1015,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	13712,22
277	12-150102-1401 РСНБ РК 2015	Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		1	227,21	227,21
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
277.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	0,234	970,99	227,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	227,21
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	134,28
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	15,33
		Накладные расходы	%	-		149,61	149,61
		Сметная прибыль	%	8		30,15	30,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,97	406,97
278	12-030101-	Стены. Кладки камня-ракушечника	м3		0,89	36244,23	32257,36

1	2	3	4	5	6	7	8
	1601 РСНБ РК 2015						
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб 2. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд 3. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой 4. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора					
278.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(2,3=912,86)	чел-ч	35,39	31,497	912,86	28752,44
278.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,43	0,3827	1203,28	460,49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32823,53	29212,94
278.3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102		маш.-ч	0,2	0,178	3262,26	580,68
278.4	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401		маш.-ч	0,23	0,2047	1589,32	325,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1018	906,02
278.5	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый 2809 цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98		м3	0,253	0,22517	11379,55	2562,33
278.6	21-130703-Вода техническая 1405		м3	0,44	0,3916	93,39	36,57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2920,12	2598,9
		НР первого уровня	о	59,1		19398,7	17264,85
		НР второго уровня	о	4,24		2359,26	2099,74
		Накладные расходы	о	-		21757,96	19364,59
		Сметная прибыль	о	8		4640,18	4129,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62642,37	55751,71
279	ПРАЙС-ЛИС -Стоимость камня-ракушечника гр Т		м3		0,8722	9578,71	8354,55
		НР второго уровня	о	4,24		406,14	354,23
		Накладные расходы	о	-		406,14	354,23
		Сметная прибыль	о	8		798,79	696,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10783,63	9405,49
280	12- -030101- -Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой 0102 РСНБ оштукатуренной обшивки РК 2015		м2 стен		[illegible]	492,09	2302,99
		Состав работ: 1. Разборка дощатой обшивки стен					
280.1		1 Затраты труда рабочих-строителей(1,6=860,47)	чел-ч	0,4881	2,284	860,47	1965,58
280.2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0221	0,103428	1470,41	152,08
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				452,49	2117,66
280.3	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102		маш.-ч	0,0221	0,103428	3262,26	337,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				72,1	337,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		267,42	1251,54
		НР второго уровня	%	4,24		32,2	150,71
		Накладные расходы	%	-		299,63	1402,25
		Сметная прибыль	%	8		63,34	296,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				855,05	4001,66
281	11- -460401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных проемов. Разборка	Блок №2,Класс №4 м2		1,68	962,55	1617,08
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	1,531	921,05	1410,42
281. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,130032	970,99	126,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	1536,68
281. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,130032	1589,32	206,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	206,66
		НР первого уровня	%	50,8		464,66	780,63
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	101,66
		Накладные расходы	%	-		525,18	882,3
		Сметная прибыль	%	8		119,02	199,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	2699,33
282	11- 460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		2,1	1646,34	3457,31
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
282. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	3,473	921,05	3198,98
282. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,16254	970,99	157,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	3356,81
282. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,16254	1589,32	258,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	258,33
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	1705,26
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	218,89
		Накладные расходы	%	-		916,26	1924,15
		Сметная прибыль	%	8		205,01	430,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	5811,98

1	2	3	4	5	6	7	8
283	12-0701010201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		12,42	312,14	3876,74
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	4,173	888,3	3706,98
283. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,106812	970,99	103,71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	3810,7
283. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,106812	1589,32	169,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	169,76
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	2252,12
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	259,86
		Накладные расходы	%	-		202,25	2511,99
		Сметная прибыль	%	8		41,15	511,1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	6899,82
284	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		14,6	33,49	488,94
		Состав работ:					
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	0,55042	888,3	488,94
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	488,94
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	288,96
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	32,98
		Накладные расходы	%	-		22,05	321,95
		Сметная прибыль	%	8		4,44	64,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	875,75
285	12-0701010205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		12,42	103,24	1282,28
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	1,415	888,3	1256,62
285. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,016146	970,99	15,68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	1272,3
285. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,016146	1589,32	25,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	25,66
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	751,93
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	86,25
		Накладные расходы	%	-		67,49	838,18
		Сметная прибыль	%	8		13,66	169,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	2290,1
286	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		12,42	68,13	846,21
		Состав работ:					
286. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	0,952614	888,3	846,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	846,21
		НР первого уровня	%	59,1		40,27	500,11
		НР второго уровня	%	4,24		4,6	57,08
		Накладные расходы	%	-		44,86	557,19
		Сметная прибыль	%	8		9,04	112,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	1515,67
287	12-130103-0402 РСНБ РК 2015	-Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки		12,42	98,15	1219,06
		Состав работ:					
		1. Снятие гипсокартонных листов со складированием	годных в штабель				
287. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,0958	1,19	983,27	1169,93
287. 2 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,02484	1096,26	27,23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				96,39	1197,16
287. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02484	1977,81	49,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,96	49,13
		НР первого уровня	%	59,1		56,97	707,52
		НР второго уровня	%	4,24		6,58	81,69
		Накладные расходы	%	-		63,54	789,21
		Сметная прибыль	%	8		12,94	160,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174,63	2168,93
288	12-120104-0302 РСНБ РК 2015	-Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Очистка вручную	м2		29,8	63,17	1882,49
		Состав работ:					
288. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	1,997	904,68	1806,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	1806,28
288.	2	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,001	0,0298	84,66	2,52
288.	3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,02	0,596	120,36	71,73
288.	4	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0007	0,02086	93,39	1,95
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	76,21
		НР первого уровня	%	59,1		35,82	1067,51
		НР второго уровня	%	4,24		4,2	125,08
		Накладные расходы	%	-		40,02	1192,59
		Сметная прибыль	%	8		8,26	246,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	3321,09
289			м		14	22,56	315,88
		12-170101- -Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж 0401 РСНБ РК 2015 Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
289.	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,3556	888,3	315,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	315,88
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	186,68
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	21,31
		Накладные расходы	%	-		14,86	207,99
		Сметная прибыль	%	8		2,99	41,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	565,78
290			шт.		1	51,88	51,88
		12-170101- -Выключатели. Демонтаж 0701 РСНБ РК 2015 Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
290.	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,0584	888,3	51,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	51,88
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	30,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	3,5
		Накладные расходы	%	-		34,16	34,16
		Сметная прибыль	%	8		6,88	6,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	92,92
291			шт.		2	51,88	103,75
		12-170101- -Розетки. Демонтаж 0701 РСНБ РК 2015					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
291. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1168	888,3	103,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					103,75
		НР первого уровня		59,1		30,66	61,32
		НР второго уровня		4,24		3,5	7
		Накладные расходы		-		34,16	68,32
		Сметная прибыль		8		6,88	13,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	185,84
292	12-1501020801 РСНБ РК 2015	-Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		1	1021,74	1021,74
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов					
292. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	1,1	1,1	896,49	986,14
292. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0224	0,0224	970,99	21,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1007,89	1007,89
292. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,0224	1589,32	35,6
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,6	35,6
		НР первого уровня		59,1		595,66	595,66
		НР второго уровня		4,24		68,58	68,58
		Накладные расходы		-		664,24	664,24
		Сметная прибыль		8		134,88	134,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1820,86	1820,86
293	12-150101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м Демонтаж.	трубопровода с фасонными частями		6	667,96	4007,78
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
293. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,584	3,504	1129,82	3958,89
293. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,012	1033,63	12,4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	3971,29
293. 3	31-050602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,006	1589,32	9,54

1	2	3	4	5	6	7	8
293. 4	0401 33-010201- 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,006	1977,81	11,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,57	21,4
293. 5	21-130201- 0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0- -87	т	0,000012	0,000072	381819,66	27,49
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	27,49
		НР первого уровня	%	59,1		391,17	2347,03
		НР второго уровня	%	4,24		44,91	269,44
		Накладные расходы	%	-		436,08	2616,48
		Сметная прибыль	%	8		88,32	529,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	7154,2
294	12- 1401 РСНБ РК 2015	-150102- -Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		1	227,21	227,21
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3= 970,99)	чел-ч	0,234	0,234	970,99	227,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	227,21
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	134,28
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	15,33
		Накладные расходы	%	-		149,61	149,61
		Сметная прибыль	%	8		30,15	30,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,97	406,97
295	12- 030101- 1601 РСНБ РК 2015	-Стены. Кладки камня-ракушечника	м3		0,4	36244,23	14497,69
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб 2. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд 3. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой 4. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора					
295. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2, 3=912,86)	чел-ч	35,39	14,156	912,86	12922,45
295. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,43	0,172	1203,28	206,96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32823,53	13129,41
295. 3	31-050102- 0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2		3262,26	260,98
295. 4	31-050602- 0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 5	маш.-ч	0,23	0,092	1589,32	146,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1018	407,2
295. 5	21-020401-2809	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,253	0,1012	11379,55	1151,61
295. 6	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,44	0,176	93,39	16,44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2920,12	1168,05
		НР первого уровня	%	59,1		19398,7	7759,48
		НР второго уровня	%	4,24		2359,26	943,7
		Накладные расходы	%	-		21757,96	8703,19
		Сметная прибыль	%	8		4640,18	1856,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62642,37	25056,95
296	ПРАЙС-ЛИС Т	-Стоимость камня-ракушечника	м3		0,392	9578,71	3754,85
		НР второго уровня	%	4,24		406,14	159,21
		Накладные расходы	%	-		406,14	159,21
		Сметная прибыль	%	8		798,79	313,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10783,63	4227,18
			Блок №2,Буфет				
297	11-4604011103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных проемов. Разборка	м2		1,89	962,55	1819,22
		Состав работ:					
		1. Снятие дверных и воротных полотен					
		2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой	откосов и четвертей в проемах				
297. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	1,723	921,05	1586,73
297. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,146286	970,99	142,04
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	1728,77
297. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,146286	1589,32	232,5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	232,5
		НР первого уровня	%	50,8		464,66	878,21
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	114,37
		Накладные расходы	%	-		525,18	992,59
		Сметная прибыль	%	8		119,02	224,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	3036,75
298	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		2,1	1646,34	3457,31
		Состав работ:					
		1. Снятие оконных переплетов					
		2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой	откосов и четвертей в проемах				
298. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	3,473	921,05	3198,98

1	2	3	4	5	6	7	8
298. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,16254	970,99	157,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	3356,81
298. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,16254	1589,32	258,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	258,33
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	1705,26
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	218,89
		Накладные расходы	%	-		916,26	1924,15
		Сметная прибыль	%	8		205,01	430,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	5811,98
299	12-0701010201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		12,8	312,14	3995,35
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
299. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888, 3)	чел-ч	0,336	4,301	888,3	3820,4
299. 2 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,11008	970,99	106,89
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	3927,29
299. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,11008	1589,32	174,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	174,95
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	2321,03
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	267,81
		Накладные расходы	%	-		202,25	2588,84
		Сметная прибыль	%	8		41,15	526,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	7110,93
300	12-0701010301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		13,8	33,49	462,15
		Состав работ:					
300. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888, 3)	чел-ч	0,0377	0,52026	888,3	462,15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	462,15
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	273,13
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	31,18
		Накладные расходы	%	-		22,05	304,3
		Сметная прибыль	%	8		4,44	61,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	827,77

1	2	3	4	5	6	7	8
301	12-0701010205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		12,8	103,24	1321,52
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
301.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	1,458	888,3	1295,07
301.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,01664	970,99	16,16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	1311,23
301.3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,01664	1589,32	26,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	26,45
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	774,94
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	88,89
		Накладные расходы	%	-		67,49	863,83
		Сметная прибыль	%	8		13,66	174,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	2360,17
302	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		12,8	68,13	872,1
		Состав работ:					
302.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	0,98176	888,3	872,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	872,1
		НР первого уровня	%	59,1		40,27	515,41
		НР второго уровня	%	4,24		4,6	58,83
		Накладные расходы	%	-		44,86	574,24
		Сметная прибыль	%	8		9,04	115,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	1562,04
303	12-130103-0402 РСНБ РК 2015	-Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки		12,8	98,15	1256,36
		Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов со складированием	годных в штабель				
303.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,0958	1,226	983,27	1205,72
303.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,0256	1096,26	28,06
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				96,39	1233,79
303.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0256	1977,81	50,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,96	50,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		56,97	729,17
		НР второго уровня	%	4,24		6,58	84,19
		Накладные расходы	%	-		63,54	813,36
		Сметная прибыль	%	8		12,94	165,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174,63	2235,29
304			м2		52,03	63,17	3286,78
	12-120104- -Поверхности потолков внутренних помещений, 0302 РСНБ окрашенные масляными красками. Очистка вручную РК 2015						
		Состав работ:					
304. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	3,486	904,68	3153,72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	3153,72
304. 2	21-130803-Ветошь 1001		кг	0,001	0,05203	84,66	4,4
304. 3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427		шт.	0,02	1,041	120,36	125,25
304. 4	21-130703-Вода техническая 1405		м3	0,0007	0,036421	93,39	3,4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	133,05
		НР первого уровня	%	59,1		35,82	1863,85
		НР второго уровня	%	4,24		4,2	218,39
		Накладные расходы	%	-		40,02	2082,24
		Сметная прибыль	%	8		8,26	429,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	5798,53
305	12-170101- -Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж 2102 РСНБ РК 2015		шт.		2	1791,46	3582,93
		Состав работ:					
		1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости)					
	2. Снятие светильника						
	3. Установка нового светильника						
		4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости)					
		5. Проверка работы светильника					
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	3,266	1096,26	3580,39
305. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0008	0,0016	971	1,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	3581,94
305. 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401		маш.-ч	0,0008	0,0016	1589,32	2,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	2,54
		НР первого уровня	%	59,1		1058,46	2116,93
		НР второго уровня	%	4,24		120,84	241,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		1179,3	2358,6
		Сметная прибыль	%	8		237,66	475,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	6416,85
306	12-1701010401 РСНР РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		8	22,56	180,5
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
306.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,2032	888,3	180,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	180,5
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	106,68
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	12,18
		Накладные расходы	%	-		14,86	118,85
		Сметная прибыль	%	8		2,99	23,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	323,3
307	12-1701010701 РСНР РК 2015	-Выключатели. Демонтаж	шт.		1	51,88	51,88
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
307.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,0584	888,3	51,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				[illegible]	51,88
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	30,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	3,5
		Накладные расходы	%	-		34,16	34,16
		Сметная прибыль	%	8		6,88	6,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	92,92
308	12-1701010701 РСНР РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		2	51,88	103,75
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
308.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1168	888,3	103,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				[illegible]	103,75
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	61,32
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	7
		Накладные расходы	%	-		34,16	68,32
		Сметная прибыль	%	8		6,88	13,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	185,84

1	: 2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7 :	8
309		шт.		805,06	805,06
	12-150102- -Ребристые трубы отопления диам.80мм. Демонтаж 0804 РСНБ РК 2015		1		
	Состав работ:				
	1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов				
	2. Снятие приборов				
309. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	0,87	0,87 896,49	779,95
309. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0158	0,0158 970,99	15,34
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			795,29	795,29
309. 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,0158	0,0158 1589,32	25,11
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			25,11	25,11
	НР первого уровня	%	59,1	470,02	470,02
	НР второго уровня	%	4,24	54,06	54,06
	Накладные расходы	%	-	524,08	524,08
	Сметная прибыль	%	8	106,33	106,33
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1435,47	1435,47
310	12-150101- -Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м 0801 РСНБ Демонтаж. РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	трубопровод а с фасонными частями		6 667,96	4007,78
	Состав работ:				
	1. Снятие средств крепления				
	2. Разборка старых труб и фасонных частей				
	3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях				
	4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов				
	5. Установка средств крепления для труб				
310. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,584	3,504 1129,82	3958,89
310. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,012 1033,63	12,4
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			661,88	3971,29
310. 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,001	0,006 1589,32	9,54
310. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,001	0,006 1977,81	11,87
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			3,57	21,4
310. 5	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759. 0901	0-87т	0,000012	0,000072 381819,66	27,49
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			4,58	27,49
	НР первого уровня	%	59,1	391,17	2347,03
	НР второго уровня	%	4,24	44,91	269,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		436,08	2616,48
		Сметная прибыль	%	8		88,32	529,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	7154,2
311	12-150102-1401 РСНБ РК 2015	-Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		1	227,21	227,21
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
311.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	0,234	970,99	227,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	227,21
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	134,28
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	15,33
		Накладные расходы	%	-		149,61	149,61
		Сметная прибыль	%	8		30,15	30,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,97	406,97
312	11-4604011103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных проемов. Разборка	Блок №2,Класс №2 м2		1,68	962,55	1617,08
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
312.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	1,531	921,05	1410,42
312.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,130032	970,99	126,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	1536,68
312.3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,130032	1589,32	206,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	206,66
		НР первого уровня	%	50,8		464,66	780,63
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	101,66
		Накладные расходы	%	-		525,18	882,3
		Сметная прибыль	%	8		119,02	199,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	2699,33
313	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		8	1646,34	5070,72
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
313.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	5,094	921,05	4691,84

1	2	3	4	5	6	7	8
313. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,238392	970,99	231,48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	4923,32
313. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,238392	1589,32	378,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	378,88
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	2501,04
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	321,04
		Накладные расходы	%	-		916,26	2822,09
		Сметная прибыль	%	8		205,01	631,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	8524,23
314	12- -070101-0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		26,22	312,14	8184,23
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
314. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888, 3)	чел-ч	0,336	8,81	888,3	7825,85
314. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,225492	970,99	218,95
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	8044,8
314. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,225492	1589,32	358,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	358,38
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	4754,48
		НР второго уровня	%	4,24		20, 92	548,6
		Накладные расходы	%	-		202,25	5303,08
		Сметная прибыль	%	8		41,15	1078,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	14566,3
315	12- 070101-0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		20,6	33,49	689,87
		Состав работ:					
315. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888, 3)	чел-ч	0,0377	0,77662	888,3	689,87
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	689,87
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	407,71
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	46,54
		Накладные расходы	%	-		22,05	454,25
		Сметная прибыль	%	8		4,44	91,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	1235,65

1	2	3	4	5	6	7	8
316	12-0701010205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		26,22	103,24	2707,04
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
316. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	2,986	888,3	2652,87
316. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,034086	970,99	33,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	2685,97
316. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,034086	1589,32	54,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	54,17
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	1587,41
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	182,08
		Накладные расходы	%	-		67,49	1769,49
		Сметная прибыль	%	8		13,66	358,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	4834,66
317	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		26,22	68,13	1786,44
		Состав работ:					
317. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	2,011	888,3	1786,44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	1786,44
		НР первого уровня	%	59,1		40,27	1055,78
		НР второго уровня	%	4,24		4,6	120,51
		Накладные расходы	%	-		44,86	1176,29
		Сметная прибыль	%	8		9,04	237,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	3199,75
318	12-130103-0402 РСНБ РК 2015	-Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки		26,22	98,15	2573,57
		Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов со складированием	годных в штабель				
318. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,0958	2,512	983,27	2469,85
318. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,05244	1096,26	57,49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				96,39	2527,34
318. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,05244	1977,81	103,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,96	103,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		56,97	1493,66
		НР второго уровня	%	4,24		6,58	172,45
		Накладные расходы	%	-		63,54	1666,11
		Сметная прибыль	%	8		12,94	339,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174,63	4578,85
319			м2		42,62	63,17	2692,34
		12-120104- -Поверхности потолков внутренних помещений, 0302 РСНБ окрашенные масляными красками. Очистка вручную РК 2015					
		Состав работ:					
319.	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	2,856	904,68	2583,35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	2583,35
319.	2	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,001	0,04262	84,66	3,61
319.	3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,02	0,8524	120,36	102,59
319.	4	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0007	0,029834	93,39	2,79
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	108,99
		НР первого уровня	%	59,1		35,82	1526,76
		НР второго уровня	%	4,24		4,2	178,89
		Накладные расходы	%	-		40,02	1705,65
		Сметная прибыль	%	8		8,26	351,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	4749,83
320			м		16	22,56	361,01
		12-170101- -Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж 0401 РСНБ РК 2015					
		Состав работ:					
		1. Снятие проводок с отсоединением жил					
		2. Демонтаж конструкций, изолятор					
320.	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,4064	888,3	361,01
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	361,01
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	213,35
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	24,35
		Накладные расходы	%	-		14,86	237,71
		Сметная прибыль	%	8		2,99	47,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	646,61
321		12-170101- -Выключатели. Демонтаж 0701 РСНБ РК 2015	шт.		1	51,88	51,88
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Снятие приборов, аппаратов					
321. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,0584	888,3	51,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	51,88
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	30,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	3,5
		Накладные расходы	%	-		34,16	34,16
		Сметная прибыль	%	8		6,88	6,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	92,92
322	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		2	51,88	103,75
		Состав работ:					
		1. Снятие приборов, аппаратов					
322. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1168	888,3	103,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	103,75
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	61,32
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	7
		Накладные расходы	%	-		34,16	68,32
		Сметная прибыль	%	8		6,88	13,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	185,84
323	12-1501020804 РСНБ РК 2015	-Ребристые трубы отопления диам.80мм. Демонтаж	шт.		1	805,06	805,06
		Состав работ:					
		1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов					
		2. Снятие приборов					
323. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	0,87	0,87	896,49	779,95
323. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0158	0,0158	970,99	15,34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				795,29	795,29
323. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0158	0,0158	1589,32	25,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,11	25,11
		НР первого уровня	%	59,1		470,02	470,02
		НР второго уровня	%	4,24		54,06	54,06
		Накладные расходы	%	-		524,08	524,08
		Сметная прибыль	%	8		106,33	106,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1435,47	1435,47
324	12-150101-0801 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м Демонтаж.	трубопровода с		11	667,96	7347,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 4		фасонными частями				
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
324.	1	1 Затраты труда рабочих:-строителей(4,2=1129,82) чел-ч		0,584	6,424	1129,82	7257,96
324.	2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,022	1033,63	22,74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	7280,7
324.	3	31-050602-0401 Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч		0,001	0,011	1589,32	17,48
324.	4	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,011	1977,81	21,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,57	39,24
324.	5	21-130201-0901 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т		0,000012	0,000132	381819,66	50,4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	50,4
		НР первого уровня	%	59,1		391,17	4302,9
		НР второго уровня	%	4,24		44,91	493,98
		Накладные расходы	%	-		436,08	4796,88
		Сметная прибыль	%	8		88,32	971,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	13116,04
325	12-1401-150102- РСНБ РК 2015	-Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		1	227,21	227,21
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
325.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	0,234	970,99	227,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	227,21
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	134,28
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	15,33
		Накладные расходы	%			149,61	149,61
		Сметная прибыль	%	8		30,15	30,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,97	406,97
326	11-460401-1103 РСНБ	-Заполнение дверных проемов. Разборка	Блок №2,Учительская м2		1,47	962,55	1414,95

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	1,34	921,05	1234,12
326. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,113778	970,99	110,48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	1344,6
326. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,113778	1589,32	180,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	180,83
		НР первого уровня	%	50,8		464,66	683,06
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	88,96
		Накладные расходы	%	-		525,18	772,01
		Сметная прибыль	%	8		119,02	174,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	2361,92
327	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		1,54	1646,34	2535,36
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
327. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	2,547	921,05	2345,92
327. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,119196	970,99	115,74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	2461,66
327. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,119196	1589,32	189,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	189,44
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	1250,52
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	160,52
		Накладные расходы	%	-		916,26	1411,04
		Сметная прибыль	%	8		205,01	315,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	4262,12
328	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		14,72	312,14	4594,66
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
328. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	4,946	888,3	4393,46
328. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0086	0,126592	970,99	122,92
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	4516,38

1	2	3	4	5	6	7	8
328. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,126592	1589,32	201,2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	201,2
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	2669,18
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	307,99
		Накладные расходы	%	-		202,25	2977,17
		Сметная прибыль	%	8		41,15	605,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	8177,57
329	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		15,6	33,49	522,43
		Состав работ:					
329. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888, 3)	чел-ч	0,0377	0,58812	888,3	522,43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	522,43
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	308,75
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	35,24
		Накладные расходы	%	-		22,05	344
		Сметная прибыль	%	8		4,44	69,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	935,74
330	12-0701010205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		14,72	103,24	1519,74
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладка на строительной площадке					
330. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888, 3)	чел-ч	0,1139	1,677	888,3	1489,33
330. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,019136	970,99	18,58
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	1507,91
330. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,019136	1589,32	30,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	30,41
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	891,18
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	102,22
		Накладные расходы	%	-		67,49	993,4
		Сметная прибыль	%	8		13,66	201,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	2714,19
331	12-070101-0102 РСНБ	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		14,72	68,13	1002,91

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
	РК 2015					
	Состав работ:					
331.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	1,129	888,3	1002,91
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	1002,91
	НР первого уровня	%	59,1		40,27	592,72
	НР второго уровня	%	4,24		4,6	67,65
	Накладные расходы	%	-		44,86	660,38
	Сметная прибыль	%	8		9,04	133,06
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	1796,35
332	12- -130103- -Облицовка из гипсокартонных листов потолков.	м2		14,72	98,15	1444,81
	0402 РСНБ Разборка	облицовки				
	РК 2015					
	Состав работ:					
	1. Снятие гипсокартонных листов со складированием	годных в штабель				
332.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,0958	1,41	983,27	1386,58
332.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,02944	1096,26	32,27
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				96,39	1418,86
332.3	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,002	0,02944	1977,81	58,23
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,96	58,23
	НР первого уровня	%	59,1		56,97	838,54
	НР второго уровня	%	4,24		6,58	96,81
	Накладные расходы	%	-		63,54	935,36
	Сметная прибыль	%	8		12,94	190,41
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174,63	2570,58
333	12- -120104- -Поверхности потолков внутренних помещений,	м2		32,87	63,17	2076,42
	0302 РСНБ окрашенные масляными красками. Очистка вручную					
	РК 2015					
	Состав работ:					
333.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	2,202	904,68	1992,37
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	1992,37
333.2	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,001	0,03287	84,66	2,78
333.3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,02	0,6574	120,36	79,12
333.4	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0007	0,023009	93,39	2,15
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	84,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		35,82	1177,49
		НР второго уровня	%	4,24		4,2	137,97
		Накладные расходы	%	-		40,02	1315,46
		Сметная прибыль	%	8		8,26	271,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	3663,23
334		-Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж	шт.		4	1791,46	7165,86
	12-1701012102 РСНБ РК 2015						
		Состав работ: 1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости) 2. Снятие светильника 3. Установка нового светильника 4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости) 5. Проверка работы светильника					
334.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	6,532	1096,26	7160,77
334.2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0008	0,0032	971	3,11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	7163,88
334.3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0032	1589,32	5,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	5,09
		НР первого уровня	%	59,1		1058,46	4233,85
		НР второго уровня	%	4,24		120,84	483,35
		Накладные расходы	%	-		1179,3	4717,2
		Сметная прибыль	%	8		237,66	950,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	12833,7
335	12-1701010401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		16	22,56	361,01
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
335.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,4064	888,3	361,01
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	361,01
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	213,35
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	24,35
		Накладные расходы	%	-		14,86	237,71
		Сметная прибыль	%	8		2,99	47,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	646,61
336		-Выключатели. Демонтаж	шт.		1	51,88	51,88
	12-1701010701 РСНБ РК 2015						
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Снятие приборов, аппаратов					
336. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,0584	888,3	51,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	51,88
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	30,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	3,5
		Накладные расходы	%	-		34,16	34,16
		Сметная прибыль	%	8		6,88	6,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	92,92
337	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		2	51,88	103,75
		Состав работ:					
		1. Снятие приборов, аппаратов					
337. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1168	888,3	103,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	103,75
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	61,32
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	7
		Накладные расходы	%	-		34,16	68,32
		Сметная прибыль	%	8		6,88	13,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	185,84
338	12-1501020804 РСНБ РК 2015	-Ребристые трубы отопления диам.80мм. Демонтаж	шт.		1	805,06	805,06
		Состав работ:					
		1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов					
		2. Снятие приборов					
338. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	0,87	0,87	896,49	779,95
338. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0158	0,0158	970,99	15,34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				795,29	795,29
338. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0158	0,0158	1589,32	25,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,11	25,11
		НР первого уровня	%	59,1		470,02	470,02
		НР второго уровня	%	4,24		54,06	54,06
		Накладные расходы	%	-		524,08	524,08
		Сметная прибыль	%	8		106,33	106,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1435,47	1435,47
339	12-150101-0801 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м Демонтаж.	трубопровода с		11	667,96	7347,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 4		фасонными частями				
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
339. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,584	6,424	1129,82	7257,96
339. 2		2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,022	1033,63	22,74
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					661,88	7280,7
339. 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 0401	м	маш.-ч	0,001	0,011	1589,32	17,48
339. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101		маш.-ч	0,001	0,011	1977,81	21,76
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					3,57	39,24
339. 5	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами 0901	ГОСТ 1759. 0-87т		0,000012	0,000132	381819,66	50,4
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					4,58	50,4
	НР первого уровня		%	59,1		391,17	4302,9
	НР второго уровня		%	4,24		44,91	493,98
	Накладные расходы		%	-		436,08	4796,88
	Сметная прибыль		%	8		88,32	971,56
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1192,37	13116,04
340 12	1401 РСНБ РК 2015 -150102- -Кран радиатора воздушный.Демонтаж		шт.		1	227,21	227,21
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
340. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970, 99)	чел-ч	0,234	0,234	970,99	227,21
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					227,21	227,21
	НР первого уровня		%	59,1		134,28	134,28
	НР второго уровня		%	4,24		15,33	15,33
	Накладные расходы		%	-		149,61	149,61
	Сметная прибыль		%	8		30,15	30,15
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					406,97	406,97
341 11	1103 РСНБ 460401- -Заполнение дверных проемов. Разборка	Блок №2, Инспектр школы	м2		1,47	962,55	1414,95

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
341. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	1,34	921,05	1234,12
341. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,113778	970,99	110,48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	1344,6
341. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,113778	1589,32	180,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	180,83
		НР первого уровня	%	50,8		464,66	683,06
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	88,96
		Накладные расходы	%	-		525,18	772,01
		Сметная прибыль	%	8		119,02	174,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	2361,92
342	11- 460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		1,54	1646,34	2535,36
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
342. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	2,547	921,05	2345,92
342. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,119196	970,99	115,74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	2461,66
342. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,119196	1589,32	189,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	189,44
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	1250,52
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	160,52
		Накладные расходы	%	-		916,26	1411,04
		Сметная прибыль	%	8		205,01	315,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	4262,12
343	12- 070101-0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		9,66	312,14	3015,24
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
343. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	3,246	888,3	2883,21
343. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0086	0,083076	970,99	80,67
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	2963,87

1	2	3	4	5	6	7	8
343. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,083076	1589,32	132,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	132,03
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	1751,65
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	202,12
		Накладные расходы	%	-		202,25	1953,77
		Сметная прибыль	%	8		41,15	397,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	5366,53
344	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		13,4	33,49	448,75
		Состав работ:					
344. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888, 3)	чел-ч	0,0377	0,50518	888,3	448,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	448,75
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	265,21
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	30,27
		Накладные расходы	%	-		22,05	295,48
		Сметная прибыль	%	8		4,44	59,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	803,77
345	12-0701010205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		9,66	103,24	997,33
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладка на строительной площадке					
345. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888, 3)	чел-ч	0,1139	1,1	888,3	977,37
345. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,012558	970,99	12,19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	989,57
345. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,012558	1589,32	19,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	19,96
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	584,83
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	67,08
		Накладные расходы	%	-		67,49	651,92
		Сметная прибыль	%	8		13,66	131,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	1781,19
346	12-070101-0102 РСНБ	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		9,66	68,13	658,16

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
	РК 2015					
	Состав работ:					
346. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	0,740922	888,3	658,16
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	658,16
	НР первого уровня	%	59,1		40,27	388,97
	НР второго уровня	%	4,24		4,6	44,4
	Накладные расходы	%	-		44,86	433,37
	Сметная прибыль	%	8		9,04	87,32
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	1178,86
347	12- -130103- -Облицовка из гипсокартонных листов потолков.	м2		9,66	98,15	948,16
	0402 РСНБ Разборка	облицовки				
	РК 2015					
	Состав работ:					
	1. Снятие гипсокартонных листов со складированием	годных в штабель				
347. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,0958	0,925428	983,27	909,95
347. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,01932	1096,26	21,18
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				96,39	931,13
347. 3	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01932	1977,81	38,21
	0101					
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,96	38,21
	НР первого уровня	%	59,1		56,97	550,3
	НР второго уровня	%	4,24		6,58	63,53
	Накладные расходы	%	-		63,54	613,83
	Сметная прибыль	%	8		12,94	124,96
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174,63	1686,95
348	12- -120104- -Поверхности потолков внутренних помещений,	м2		27,81	63,17	1756,78
	0302 РСНБ окрашенные масляными красками. Очистка вручную					
	РК 2015					
	Состав работ:					
348. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	1,8 63	904,68	1685,66
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	1685,66
348. 2	21-130803-Ветошь	кг	0,001	0,02781	84,66	2,35
	1001					
348. 3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,02	0,5562	120,36	66,94
	3427					
348. 4	21-130703-Вода техническая	м3	0,0007	0,019467	93,39	1,82
	1405					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	71,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		35,82	996,23
		НР второго уровня	%	4,24		4,2	116,73
		Накладные расходы	%	-		40,02	1112,95
		Сметная прибыль	%	8		8,26	229,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	3099,31
349	12-1701012102 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж	шт.		2	1791,46	3582,93
		Состав работ: 1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости) 2. Снятие светильника 3. Установка нового светильника 4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости) 5. Проверка работы светильника					
349. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	3,266	1096,26	3580,39
349. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0008	0,0016	971	1,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	3581,94
349. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0016	1589,32	2,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	2,54
		НР первого уровня	%	59,1		1058,46	2116,93
		НР второго уровня	%	4,24		120,84	241,67
		Накладные расходы	%	-		1179,3	2358,6
		Сметная прибыль	%	8		237,66	475,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	6416,85
350	12-1701010401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		14	22,56	315,88
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
350. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,3556	888,3	315,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	315,88
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	186,68
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	21,31
		Накладные расходы	%	-		14,86	207,99
		Сметная прибыль	%	8		2,99	41,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	565,78
351	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Выключатели. Демонтаж	шт.		1	51,88	51,88
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
351. 1 1		1. Снятие приборов, аппаратов Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,0584	888,3	51,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	51,88
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	30,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	3,5
		Накладные расходы	%	-		34,16	34,16
		Сметная прибыль	%	8		6,88	6,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	92,92
352	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		2	51,88	103,75
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
352. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,1168	888,3	103,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	103,75
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	61,32
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	7
		Накладные расходы	%	-		34,16	68,32
		Сметная прибыль	%	8		6,88	13,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	185,84
353	12-1501020804 РСНБ РК 2015	-Ребристые трубы отопления диам.80мм. Демонтаж	шт.		1	805,06	805,06
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов					
353. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	0,87	0,87	896,49	779,95
353. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0158	0,0158	970,99	15,34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				795,29	795,29
353. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0158	0,0158	1589,32	25,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,11	25,11
		НР первого уровня	%	59,1		470,02	470,02
		НР второго уровня	%	4,24		54,06	54,06
		Накладные расходы	%	-		524,08	524,08
		Сметная прибыль	%	8		106,33	106,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1435,47	1435,47
354	12-150101-0801 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м Демонтаж.	трубопровода с		6	667,96	4007,78

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 4		фасонными частями				
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
354.	1	1 Затраты труда рабочих:-строителей(4,2=1129,82) чел-ч		0,584	3,504	1129,82	3958,89
354.	2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,012	1033,63	12,4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	3971,29
354.	3	31-050602-0401 Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч		0,001	0,006	1589,32	9,54
354.	4	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,006	1977,81	11,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,57	21,4
354.	5	21-130201-0901 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т		0,000012	0,000072	381819,66	27,49
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	27,49
		НР первого уровня	%	59,1		391,17	2347,03
		НР второго уровня	%	4,24		44,91	269,44
		Накладные расходы	%	-		436,08	2616,48
		Сметная прибыль	%	8		88,32	529,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	7154,2
355	12-1401 РСНБ РК 2015	-150102- -Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		1	227,21	227,21
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
355.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	0,234	970,99	227,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	227,21
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	134,28
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	15,33
		Накладные расходы	%	-		149,61	149,61
		Сметная прибыль	%	8		30,15	30,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,97	406,97
			Мини-центр Коридор				
356	12-070101-	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		20,58	312,14	6423,78

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201 РСНБ РК 2015						
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
356.		2. Укладка на строительной площадке					
356. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	6,915	888,3	6142,49
2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0086	0,176988	970,99	171,85
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	6314,34
356. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,176988	1589,32	281,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	281,29
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	3731,78
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	430,6
		Накладные расходы	%	-		202,25	4162,37
		Сметная прибыль	%	8		41,15	846,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	11433,04
357	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		32,2	33,49	1078,34
		Состав работ:					
357. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	1,214	888,3	1078,34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	1078,34
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	637,3
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	72,74
		Накладные расходы	%	-		22,05	710,04
		Сметная прибыль	%	8		4,44	143,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	1931,46
358	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		20,58	103,24	2124,75
		Состав работ:					
356.		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
358.		2. Укладка на строительной площадке					
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	2,344	888,3	2082,23
2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,026754	970,99	25,98
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	2108,21
358. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,026754	1589,32	42,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	42,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	1245,95
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	142,92
		Накладные расходы	%	-		67,49	1388,87
		Сметная прибыль	%	8		13,66	281,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	3794,71
359	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		20,58	68,13	1402,17
		Состав работ:					
359. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	1,578	888,3	1402,17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	1402,17
		НР первого уровня	%	59,1		40,27	828,68
		НР второго уровня	%	4,24		4,6	94,59
		Накладные расходы	%	-		44,86	923,27
		Сметная прибыль	%	8		9,04	186,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	2511,47
360	12-130103-0402 РСНБ РК 2015	-Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки		20,58	98,15	2019,99
		Состав работ:					
		1. Снятие гипсокартонных листов со складированием	годных в штабель				
360. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,0958	1,972	983,27	1938,58
360. 2 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,04116	1096,26	45,12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				96,39	1983,7
360. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,04116	1977,81	81,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,96	81,41
		НР первого уровня	%	59,1		56,97	1172,37
		НР второго уровня	%	4,24		6,58	135,36
		Накладные расходы	%	-		63,54	1307,72
		Сметная прибыль	%	8		12,94	266,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174,63	3593,93
361	12-120104-0302 РСНБ РК 2015	-Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Очистка вручную	м2		65,66	63,17	4147,79
		Состав работ:					
361. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	4,399	904,68	3979,89
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	3979,89

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :: 8
361. 2	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,001	0,06566	84,66	5,56
361. 3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,02	1,313	120,36	158,06
361. 4	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0007	0,045962	93,39	4,29
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	167,91
	НР первого уровня	%	59,1		35,82	2352,11
	НР второго уровня	%	4,24		4,2	275,6
	Накладные расходы	%	-		40,02	2627,71
	Сметная прибыль	%	8		8,26	542,04
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	7317,54
362	12- -170101- -Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж 2102 РСНБ РК 2015	шт.		7	1791,46	12540,25
	Состав работ: 1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости) 2. Снятие светильника 3. Установка нового светильника 4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости) 5. Проверка работы светильника					
362. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	11,431	1096,26	12531,35
362. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0056	970,98	5,44
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	12536,79
362. 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,0008	0,0056	1589,32	8,9
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	8,9
	НР первого уровня	%	59,1		1058,46	7409,24
	НР второго уровня	%	4,24		120,84	845,86
	Накладные расходы	%	-		1179,3	8255,1
	Сметная прибыль	%	8		237,66	1663,63
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	22458,97
363	12- -170101- -Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж 0401 РСНБ РК 2015	м		33	22,56	744,57
	Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
363. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,8382	888,3	744,57
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	744,57
	НР первого уровня	%	59,1		13,33	440,04
	НР второго уровня	%	4,24		1,52	50,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		14,86	490,27
		Сметная прибыль	%	8		2,99	98,79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	1333,63
364	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Выключатели. Демонтаж	шт.		1	51,88	51,88
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
364. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,0584	888,3	51,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	51,88
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	30,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	3,5
		Накладные расходы	%	-		34,16	34,16
		Сметная прибыль	%	8		6,88	6,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	92,92
365	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Розетки. Демонтаж	шт.		1	51,88	51,88
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
365. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,0584	888,3	51,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	51,88
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	30,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	3,5
		Накладные расходы	%	-		34,16	34,16
		Сметная прибыль	%	8		6,88	6,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	92,92
366	11-1803010102 РСНБ РК 2015	-Радиаторы алюминиевые-8секция. Установка	кВт		4,704	2523,25	11869,35
		Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам 3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов					
366. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1020,93)	чел-ч	0,60873	2,8 63	1020,93	2923,4
366. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,032239	0,151652	1059,39	160,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,62	3084,06
366. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,010175	7,51	0,08
366. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000927	0,004361	3262,26	14,23

1	2	3	4	5	6	7	8
366	5	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,012257	0,057657	1589,32	91,64
366	6	32-040105-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, 0501 давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	, маш.-ч	0,00824	0,038761	116,69	4,52
366	7	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,019055	0,089635	1977,81	177,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61,17	287,74
366	8	21-130211-Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм 0609	т	0,000045	0,000212	180808,26	38,27
366	9	23-021104-Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных 0404	комплект	0,442	2,079	524,28	1090,07
366	10	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,15	0,7056	93,39	65,9
366	11	23-051001-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым 0246 расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	4,704	1586,73	7463,98
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1840,61	8658,21
		НР первого уровня	%	60,4		396	1862,77
		НР второго уровня	%	4,24		123,78	582,24
		Накладные расходы	%	-		519,77	2445,01
		Сметная прибыль	%	8		243,44	1145,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3286,46	15459,51
367	12- 0801 РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	150101- -Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм, РСНБ Демонтаж.	м трубопровода с фасонными частями		6,32	667,96	4221,53
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб					
367	1	1 Затраты труда рабочих:-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,584	3,691	1129,82	4170,03
367	2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01264	1033,62	13,06
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	4183,09
367	3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,001	0,00632	1589,32	10,04
367	4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,001	0,00632	1977,81	12,5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,57	22,54
367	5	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000076	381819,66	28,96

1	2	3	4	5	6	7	8
	0901						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,58	28,96
		НР первого уровня	%	59,1		391,17	2472,21
		НР второго уровня	%	4,24		44,91	283,81
		Накладные расходы	%	-		436,08	2756,02
		Сметная прибыль	%	8		88,32	558,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,37	7535,76
368	12-150102-1401 РСНБ РК 2015	-Кран радиатора воздушный.Демонтаж	шт.		1	227,21	227,21
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
368.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	0,234	970,99	227,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,21	227,21
		НР первого уровня	%	59,1		134,28	134,28
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	15,33
		Накладные расходы	%	-		149,61	149,61
		Сметная прибыль	%	8		30,15	30,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,97	406,97
369	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции ДМ. Монтаж	т конструкций		0,0945	167786,27	15855,8
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
369.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	164,2	15,517	970,99	15066,75
369.2	2	Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел- ч	2,44	0,23058	1246,53	287,43
						162478,1	15354,18
369.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,52	0,14364	201,7	28,97
369.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,98	0,09261	3262,26	302,12
369.5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,0378	18,68	0,71
369.6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,12	0,01134	114,01	1,29
369.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,46	0,13797	1977,81	272,88
369.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,4	0,1323	23,38	3,09

1 :	2 : 3	: 4	5 :	6	: 7 :	8
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6445,09	609,06
369. 9	21-050204-Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, 9903 нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00388	0,000367	121736,51	44,64
369.10	21-050307-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из 1013 стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,06	0,00567	66,3	0,38
369.11	21-050310-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 1108 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром мм ГОСТ 3241-5 91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0374	0,003534	1467,26	5,19
369.12	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401	кг	0,02	0,00189	153,73	0,29
369.13	21-130701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 0401	м3	1	0,0945	181,44	17,15
369.14	21-130701-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 1002	кг	0,3	0,02835	91,15	2,58
369.15	21-130804-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 0301	т	0,0002	0,000019	1774323,66	33,53
369.16	21-130812-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 1045	т	0,0014	0,000132	208172,82	27,54
369.17	22-040101-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003т 0502		0,00062	0,000059	247084,98	14,48
369.18	22-040601-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 0602 7827-74	т	0,0012	0,000113	301728,34	34,22
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1904,62	179,99
	НР первого уровня	%	54,81		89054,25	8415,63
	НР второго уровня	%	4,24		10890,04	1029,11
	Накладные расходы	%	-		99944,28	9444,73
	Сметная прибыль	%	8		21418,44	2024,04
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				289149	27324,58
370 11- 1103 РСНБ РК2015	-460401- -Заполнение дверных проемов. Разборка	Мини-центр м2		7,56	962,55	7276,88
	Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
370. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	6,891	921,05	6346,9
370. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,585144	970,99	568,17
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	6915,07
370. 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,0774	0,585144	1589,32	929,98
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	929,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		464,66	3512,86
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	457,48
		Накладные расходы	%	-		525,18	3970,34
		Сметная прибыль	%	8		119,02	899,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	12147
371	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		6,3	1646,34	10371,93
		Состав работ:					
		1. Снятие оконных переплетов					
371.		2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
371. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	10,42	921,05	9596,94
2 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,48762	970,99	473,47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	10070,42
371. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,48762	1589,32	774,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	774,98
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	5115,77
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	656,68
		Накладные расходы	%	-		916,26	5772,45
		Сметная прибыль	%	8		205,01	1291,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	17435,93
372	12-0701010201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		38,23	312,14	11933
		Состав работ:					
371.		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
372.		2. Укладка на строительной площадке					
1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888, 3)	чел-ч	0,336	12,845	888,3	11410,46
2 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,328778	970,99	319,24
372.		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	11729,7
3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,328778	1589,32	522,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	522,53
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	6932,25
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	799,89
		Накладные расходы	%	-		202,25	7732,14
		Сметная прибыль	%	8		41,15	1573,21
373		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	21238,35
	12-070101-	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		46,85	33,49	1568,96

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301 РСНБ РК 2015						
		Состав работ:					
373. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	1,766	888,3	1568,96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	1568,96
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	927,25
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	105,84
		Накладные расходы	%	-		22,05	1033,09
		Сметная прибыль	%	8		4,44	208,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	2810,21
374	12-0701010205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		38,23	103,24	3947
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
374. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	4,354	888,3	3868,01
374. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,049699	970,99	48,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	3916,27
374. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,049699	1589,32	78,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	78,99
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	2314,51
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	265,49
		Накладные расходы	%	-		67,49	2580
		Сметная прибыль	%	8		13,66	522,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	7049,16
375	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		38,23	68,13	2604,71
		Состав работ:					
375. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	2,932	888,3	2604,71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	2604,71
		НР первого уровня	%	59,1		40,27	1539,38
		НР второго уровня	%	4,24		4,6	175,71
		Накладные расходы	%	-		44,86	1715,09
		Сметная прибыль	%	8		9,04	345,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	4665,39

1	: 2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
376	12-130103- -Облицовка из гипсокартонных листов потолков. 0402 РСНБ Разборка РК 2015	м2 облицовки		38,23	98,15	3752,38
	Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов со складированием	годных в штабель				
376.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,0958	3,662	983,27	3601,16
376.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,07646	1096,26	83,82
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				96,39	3684,98
376.3	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,002	0,07646	1977,81	151,22
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,96	151,22
	НР первого уровня	%	59,1		56,97	2177,82
	НР второго уровня	%	4,24		6,58	251,44
	Накладные расходы	%	-		63,54	2429,26
	Сметная прибыль	%	8		12,94	494,53
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174,63	6676,18
377	12-120104- -Поверхности потолков внутренних помещений, 0302 РСНБ окрашенные масляными красками. Очистка вручную РК 2015 Состав работ:	м2		144,15	63,17	9106,07
377.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	9,658	904,68	8737,44
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	8737,44
377.2	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,001	0,14415	84,66	12,2
377.3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,02	2,883	120,36	347
377.4	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0007	0,100905	93,39	9,42
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	368,63
	НР первого уровня	%	59,1		35,82	5163,83
	НР второго уровня	%	4,24		4,2	605,04
	Накладные расходы	%	-		40,02	5768,87
	Сметная прибыль	%	8		8,26	1190
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	16064,94
378	12-170101- -Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж 2102 РСНБ РК 2015	шт.		8	1791,46	14331,71
	Состав работ: 1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости) 2. Снятие светильника 3. Установка нового светильника					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости) 5. Проверка работы светильника					
378. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	13,064	1096,26	14321,54
378. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0008	0,0064	970,98	6,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	14327,75
378. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0064	1589,32	10,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	10,17
		НР первого уровня	%	59,1		1058,46	8467,7
		НР второго уровня	%	4,24		120,84	966,7
		Накладные расходы	%	-		1179,3	9434,4
		Сметная прибыль	%	8		237,66	1901,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	25667,4
379	12-1701010401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		28,8	22,56	649,81
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
379. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	0,73152	888,3	649,81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	649,81
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	384,04
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	43,84
		Накладные расходы	%	-		14,86	427,87
		Сметная прибыль	%	8		2,99	86,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	1163,9
380	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Выключатели. Демонтаж	шт.		4	51,88	207,51
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
380. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,2336	888,3	207,51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	207,51
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	122,64
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	14
		Накладные расходы	%	-		34,16	136,63
		Сметная прибыль	%	8		6,88	27,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	371,67
381	12-1701010701 РСНБ	-Розетки. Демонтаж	шт.		6	51,88	311,26

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
381.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,3504	888,3	311,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					311,26
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	183,95
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	21
		Накладные расходы	%	-		34,16	204,95
		Сметная прибыль	%	8		6,88	41,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	557,51
382	12-1501020804 РСНБ РК 2015	-Ребристые трубы отопления диам.80мм. Демонтаж	шт.		3	805,06	2415,17
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов					
381.		2. Снятие приборов					
382.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	0,87	2,61	896,49	2339,84
	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0158	0,0474	970,99	46,02
382.		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				795,29	2385,86
	3 31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0158	0,0474	1589,32	75,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,11	75,33
		НР первого уровня	%	59,1		470,02	1410,05
		НР второго уровня	%	4,24		54,06	162,19
		Накладные расходы	%	-		524,08	1572,23
		Сметная прибыль	%	8		106,33	318,99
383		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1435,47	4306,4
	12-150101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м Демонтаж.	трубопровода с фасонными частями		12,4	667,96	8282,75
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях					
382.		4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов					
383.		5. Установка средств крепления для труб					
	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,584	7,242	1129,82	8181,7
	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,0248	1033,63	25,63
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88	8207,34

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7 :	8
383. 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,001	0,0124 1589,32	19,71
383. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,001	0,0124 1977,81	24,52
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			3,57	44,23
383. 5	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759. 0901	0-87т	0,000012	0,000149 381819,66	56,81
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			4,58	56,81
	НР первого уровня	о ^	59,1	391,17	4850,54
	НР второго уровня	о	4,24	44,91	556,85
	Накладные расходы	о	-	436,08	5407,39
	Сметная прибыль	о -	8	88,32	1095,21
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1192,37	14785,35
384	12- -150102- -Кран радиатора воздушный.Демонтаж 1401 РСНБ РК 2015	шт.	3	227,21	681,63
	Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана				
384. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч 0,234	0,702	970,99	681,63
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			227,21	681,63
	НР первого уровня	% 59,1		134,28	402,85
	НР второго уровня	% 4,24		15,33	45,98
	Накладные расходы	о		149,61	448,83
	Сметная прибыль	% 8		30,15	90,44
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			406,97	1220,9
385	11-460401- 1103 РСНБ РК 2015	Мини-центр,Айголек тобы -Заполнение дверных проемов. Разборка м2	6,3	962,55	6064,07
	Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах				
385. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	5,742 921,05	5289,08
385. 2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,48762 970,99	473,47
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			914,69	5762,56
385. 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,0774	0,48762 1589,32	774,98
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			123,01	774,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		464,66	2927,38
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	381,24
		Накладные расходы	%	-		525,18	3308,62
		Сметная прибыль	%	8		119,02	749,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	10122,5
386	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		9,24	1646,34	15212,16
		Состав работ:					
		1. Снятие оконных переплетов					
386.		2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
386.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	15,282	921,05	14075,52
	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,715176	970,99	694,43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	14769,95
386.	3 31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,715176	1589,32	1136,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	1136,64
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	7503,13
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	963,13
		Накладные расходы	%	-		916,26	8466,26
		Сметная прибыль	%	8		205,01	1894,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	25572,7
387	12-0701010201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		81,42	312,14	25414,19
		Состав работ:					
386.		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
387.		2. Укладка на строительной площадке					
	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888, 3)	чел-ч	0,336	27,357	888,3	24301,33
	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0086	0,700212	970,99	679,9
387.		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	24981,23
	3 31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,700212	1589,32	1112,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	1112,86
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	14763,91
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	1703,55
		Накладные расходы	%	-		202,25	16467,46
		Сметная прибыль	%	8		41,15	3350,53
388		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	45232,18
	12-070101-	-Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м		57,8	33,49	1935,66

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301 РСНБ РК 2015						
		Состав работ:					
388.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0377	2,179	888,3	1935,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,49	1935,66
		НР первого уровня	%	59,1		19,79	1143,97
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	130,58
		Накладные расходы	%	-		22,05	1274,55
		Сметная прибыль	%	8		4,44	256,82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,98	3467,03
389	12-0701010205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		81,42	103,24	8406,08
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
389.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	9,274	888,3	8237,86
389.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,105846	970,99	102,78
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	8340,64
389.	3 31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,105846	1589,32	168,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	168,22
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	4929,32
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	565,42
		Накладные расходы	%	-		67,49	5494,74
		Сметная прибыль	%	8		13,66	1112,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	15012,89
390	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		81,42	68,13	5547,36
		Состав работ:					
390.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	6,245	888,3	5547,36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	5547,36
		НР первого уровня	%	59,1		40,27	3278,49
		НР второго уровня	%	4,24		4,6	374,22
		Накладные расходы	%	-		44,86	3652,7
		Сметная прибыль	%	8		9,04	736
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	9936,07

1	: 2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8
391	12-130103- -Облицовка из гипсокартонных листов потолков. 0402 РСНБ Разборка РК 2015	м2 облицовки		81,42	98,15	7991,61
	Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов со складированием	годных в штабель				
391.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,0958	7,8	983,27	7669,54
391.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,16284	1096,26	178,51
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				96,39	7848,06
391.3	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,002	0,16284	1977,81	322,07
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,96	322,07
	НР первого уровня	%	59,1		56,97	4638,2
	НР второго уровня	%	4,24		6,58	535,5
	Накладные расходы	%	-		63,54	5173,71
	Сметная прибыль	%	8		12,94	1053,23
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174,63	14218,54
392	12-120104- -Поверхности потолков внутренних помещений, 0302 РСНБ окрашенные масляными красками. Очистка вручную РК 2015 Состав работ:	м2		111,14	63,17	7020,8
392.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,067	7,446	904,68	6736,59
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,61	6736,59
392.2	21-130803-Ветошь 1001	кг	0,001	0,11114	84,66	9,41
392.3	21-130816-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 3427	шт.	0,02	2,223	120,36	267,54
392.4	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,0007	0,077798	93,39	7,27
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,56	284,21
	НР первого уровня	%	59,1		35,82	3981,33
	НР второго уровня	%	4,24		4,2	466,49
	Накладные расходы	%	-		40,02	4447,82
	Сметная прибыль	%	8		8,26	917,49
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,45	12386,11
393	12-170101- -Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж 2102 РСНБ РК 2015	шт.		14	1791,46	25080,5
	Состав работ: 1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости) 2. Снятие светильника 3. Установка нового светильника					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости) 5. Проверка работы светильника					
393. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(4=1096,26)	чел-ч	1,633	22,862	1096,26	25062,7
393. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0008	0,0112	970,99	10,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1790,97	25073,57
393. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0112	1589,32	17,8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	17,8
		НР первого уровня	%	59,1		1058,46	14818,48
		НР второго уровня	%	4,24		120,84	1691,72
		Накладные расходы	%	-		1179,3	16510,2
		Сметная прибыль	%	8		237,66	3327,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,42	44917,95
394	12-1701010401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм. Демонтаж	м		42	22,56	947,64
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
394. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0254	1,067	888,3	947,64
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,56	947,64
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	560,05
		НР второго уровня	%	4,24		1,52	63,93
		Накладные расходы	%	-		14,86	623,98
		Сметная прибыль	%	8		2,99	125,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40,41	1697,35
395	12-1701010701 РСНБ РК 2015	-Выключатели. Демонтаж	шт.		4	51,88	207,51
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
395. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,2336	888,3	207,51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,88	207,51
		НР первого уровня	%	59,1		30,66	122,64
		НР второго уровня	%	4,24		3,5	14
		Накладные расходы	%	-		34,16	136,63
		Сметная прибыль	%	8		6,88	27,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92	371,67
396	12-170101-0701 РСНБ	-Розетки. Демонтаж	шт.		4	51,88	207,51

1	: 2 :	3	: 4 :	5	6 :	7 :: 8
	РК 2015					
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов				
396.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0584	0,2336	888,3 207,51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				207,51
		НР первого уровня	%	59,1		30,66 122,64
		НР второго уровня	%	4,24		3,5 14
		Накладные расходы	%	-		34,16 136,63
		Сметная прибыль	%	8		6,88 27,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,92 371,67
397	12-1501020804 РСНБ РК 2015	-Ребристые трубы отопления диам.80мм. Демонтаж	шт.		6	805,06 4830,35
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов				
396.		2. Снятие приборов				
397.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=896,49)	чел-ч	0,87	5,22	896,49 4679,68
	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0158	0,0948	970,99 92,05
397.		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				795,29 4771,73
	3 31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0158	0,0948	1589,32 150,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,11 150,67
		НР первого уровня	%	59,1		470,02 2820,09
		НР второго уровня	%	4,24		54,06 324,38
		Накладные расходы	%	-		524,08 3144,47
		Сметная прибыль	%	8		106,33 637,99
398		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1435,47 8612,8
	12-150101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм.м Демонтаж.	трубопровода с фасонными частями		42	667,96 28054,48
		Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях				
397.		4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов				
398.		5. Установка средств крепления для труб				
	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,584	24,528	1129,82 27712,22
	2 2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,002	0,084	1033,63 86,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,88 27799,05

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :: 7 :	: 8
398. 3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,001	0,042 1589,32	66,75
398. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,001	0,042 1977,81	83,07
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			3,57	149,82
398. 5	21-130201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759. 0901	0-87т	0,000012	0,000504 381819,66	192,44
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			4,58	192,44
	НР первого уровня	%	59,1	391,17	16429,24
	НР второго уровня	%	4,24	44,91	1886,11
	Накладные расходы	%	-	436,08	18315,35
	Сметная прибыль	%	8	88,32	3709,59
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1192,37	50079,42
399	12-150102- -Кран радиатора воздушный.Демонтаж 1401 РСНБ РК 2015	шт.	6	227,21	1363,27
	Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана				
399. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,234	1,404 970,99	1363,27
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			227,21	1363,27
	НР первого уровня	%	59,1	134,28	805,69
	НР второго уровня	%	4,24	15,33	91,96
	Накладные расходы	%	-	149,61	897,66
	Сметная прибыль	%	8	30,15	180,87
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			406,97	2441,8
		Блок №2,Кровля			
400	12- 080101- -Кровли из волнистых асбестоцементных листов. 0204 РСНБ РК 2015 Разборка покрытий	м2 кровли	552,42	256, 67	141787,38
	Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке				
400. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,2875	158,821 888,3	141080,47
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			255,39	141080,47
400. 2	31- -Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН 0305 т)	(5 маш.-ч	0,0063	203,12	706,91
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			1,28	706,91
	НР первого уровня	%	59,1	150,93	83378,56
	НР второго уровня	%	4,24	17,28	9547,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		168,22	92925,59
		Сметная прибыль	%	8		33,99	18777,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				458,87	253490,01
401	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	552,42		151,2	83524,76
		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					
401. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2 =904,68)	чел-ч	0,1516	83,747	904,68	75764,12
401. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0046	2,541	1096,26	2785,74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				142,19	78549,86
401. 3	31-050101-0101	-Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	2,541	3054,01	7760,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,05	7760,64
		НР первого уровня	%	59,1		84,04	46422,97
		НР второго уровня	%	4,24		9,97	5509,78
		Накладные расходы	%	-		94,01	51932,75
		Сметная прибыль	%	8		19,62	10836,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				264,82	146294,12
402	12-080101-0103 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	552,42		262,25	144870,59
		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					
402. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4 =921,05)	чел-ч	0,2708	149,595	921,05	137784,78
402. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0042	2,32	1096,26	2543,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,02	140328,29
402. 3	31-050101-0101	-Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0042	2,32	3054,01	7085,8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,83	7085,8
		НР первого уровня	%	59,1		150,13	82934,02
		НР второго уровня	%	4,24		17,48	9658,92
		Накладные расходы	%	-		167,61	92592,93
		Сметная прибыль	%	8		34,39	18997,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				464,25	256460,6
403	12-080101-0205 РСНБ РК 2015	кровли из досок вразбежку. Разборка покрытий	м2 кровли	552,42		153,76	84938,63
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					

1	2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7	: 8
403.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1602	88,498	888,3	78612,49
403.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0059	3,259	1059,91	3454,55
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				148,56	82067,04
403.3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,0041	2,2 65	1589,32	3599,69
403.4	31-050502-Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 0101 пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0018	0,994356	2741,93	2726,45
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,45	6326,14
	НР первого уровня	%	59,1		87,8	48501,62
	НР второго уровня	%	4,24		10,24	5657,87
	Накладные расходы	%	-		98,04	54159,49
	Сметная прибыль	%	8		20,14	11127,85
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				271,94	150225,97
404	11-1303 РСНБ РК 2015 -120101- -Разборка. Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия		460,35	467,76	215332,51
	Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки					
404.1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1083,98)	чел-ч	0,403	185,521	1083,98	201101,11
404.2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0083	3,821	1186,42	4533,19
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				446,69	205634,29
404.3	31-050101-Краны башенные, 8 т 0102	маш.-ч	0,0035	1,611	3468,14	5587,95
404.4	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102	маш.-ч	0,002	0,9207	3262,26	3003,56
404.5	32-010201-Котлы битумные передвижные, 400 л 0101	маш.-ч	0,0184	8,47	364,86	3090,52
404.6	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0028	1,289	1977,81	2549,36
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,91	14231,4
	НР первого уровня	%	56,4		251,93	115977,74
	НР второго уровня	%	4,24		30,51	14047,55
	Накладные расходы	%	-		282,45	130025,3
	Сметная прибыль	%	8		60,02	27628,62
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				810,22	372986,43
405	11-0603 РСНБ Разборка РК 2015 -460401- -Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок.	м2		460,35	1190,55	548071,78
	Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разборка засыпок, смазок и изоляционных прокладок 2. Разборка балок, накатов и подшивок					
405. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	1,219	561,167	904,68	507676,24
405. 2		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0549	25,273	970,99	24540,04
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1156,11	532216,28
405. 3	31-050402-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0192	8,839	[illegible]	228,3
405. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0549	25,273	1589,32	40167,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				87,75	40395,53
		НР первого уровня	%	50,8		587,31	270365,87
		НР второго уровня	%	4,24		75,38	34701,76
		Накладные расходы	%	-		662,69	305067,63
		Сметная прибыль	%	8		148,26	68251,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2001,5	921390,56
406	12- -110103- 0202 РСНБ РК 2015	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов	Блок №2,Фасад м2		166,5	354,8	59074,42
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности 2. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности 3. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин					
406. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,3573	59,49	983,27	58495,17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				351,32	58495,17
406. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,1665	27,96	4,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,02796	4,66
406. 3	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2, ГОСТ 28013-98	5м3	0,0003	0,04995	11472,14	573,03
406. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,01665	93,39	1,55
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3,45	574,59
		НР первого уровня	%	59,1		207,63	34570,65
		НР второго уровня	%	4,24		23,85	3970,55
		Накладные расходы	%	-		231,48	38541,2
		Сметная прибыль	%	8		46,9	7809,25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				633,18	105424,87
407	11- -150103- 0205 РСНБ	Поверхности. Облицовка линейными чистотесаными фасонными камнями известняковыми при ширине большей поверхности	м2		55,5	18816,35	1044307,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	стороны до 250 мм	облицовки				
		Состав работ: 1. Распаковка и подбор камней 2. Притирка кромок по торцам и постелям 3. Пригонка по лицу на стыках профиля 4. Установка камней и заливка раствора 5. Разделка швов облицовки 6. Обмазка тесаных поверхностей глиной 7. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ					
407. 1		Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1228,89)	чел-ч	14,5	804,75	1228,89	988949,23
407. 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,249746	13,861	1048,81	14537,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18080,84	1003486,7
407 3	31-050501-Автопогрузчики, 5 т 0101		маш.-ч	0,0239	1,326	3483,57	4620,78
407 4	34-020102-Аппарат пескоструйный 0101		маш.-ч	0,2523	14,003	133,29	1866,41
407 5	31-060102-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 0102 сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин		маш.-ч	0,1262	7,004	1976,85	13846,06
407 6	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401		маш.-ч	0,0946	5,25	1589,32	8344,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				516,71	28677,66
407 7	21-010102-Глина 0101		м3	0,0255	1,415	1277,96	1808,63
407 8	21-010401-Песок природный ГОСТ 8736-2014 0101		м3	0,0075	0,41625	1801,66	749,94
407 9	21-020402-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 0102 ГОСТ 28013-98		м3	0,037	2,054	11708,78	24043,98
407 10	21-130703-Вода техническая 1405		м3	0,015	0,8325	93,39	77,75
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				480,73	26680,3
		НР первого уровня	%	54,8		9908,3	549910,74
		НР второго уровня	%	4,24		1217,93	67594,84
		Накладные расходы	%	-		11126,23	617505,58
		Сметная прибыль	%	8		2395,41	132945,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32337,98	1794757,8
408	11 -460401- -Марши лестничные по основанию на грунте. Разборка 1203 РСНБ РК 2015		Наружные работы м2 горизонтальной проекции		1,85	4920,59	9103,09
		Состав работ: 1. Пробивка борозд и гнезд в местах заделки ступеней, 2. Разборка поручней и лестничных решеток 3. Разборка косоуров и балок площадок	площадок, балок				
408 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	5,421	10,028	888,3	8907,97

1	2	3	4	5	6	7	8
408. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0448	0,08288	1198,98	99,37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4868,83	9007,34
408. 3 0102	31-060102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0325	0,060125	1976,85	118,86
408. 4	31-050102 0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0123	0,022755	3262,26	74,23
408. 5	34-030401 0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,065	0,12025	16,86	2,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,47	195,12
		НР первого уровня	о	50,8		2473,37	4575,73
		НР второго уровня	~				
		Накладные расходы	о	4,24		313,5	579,98
		Сметная прибыль	о	-		2786,87	5155,71
			о	8		616,6	1140,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8324,06	15399,5
409	11-090305 0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные (стойка) . Демонтаж	т конструкций		0,35	81184,78	28414,67
		Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
409. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1034,03)	чел-ч	73,6	25,76	1034,03	26636,61
409. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,27	0,0945	1248,69	118
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				76441,75	26754,61
409. 3	31-060103 101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	5,705	201,7	1150,7
409. 4	31-050102 0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,0385	3262,26	125,6
409. 5	31-050402 0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	1,295	92,08	119,24
409. 6 0701	31-060103	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,4165	114,01	47,49
409. 7 0101	33-010201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,056	1977,81	110,76
409. 8	31-060202 0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,812	23,38	18,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4493,62	1572,77
409. 9	21-130209 0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0035	153,73	0,54
409.10	21-130701 0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,6825	181,44	123,83
409.11	21-130701 1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,2065	91,15	18,82
409.12	21-130804	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000035	1774323,66	62,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				586,56	205,29
		НР первого уровня	%	60,9		46553,03	16293,56
		НР второго уровня	%	4,24		5416,08	1895,63
		Накладные расходы	%	-		51969,11	18189,19
		Сметная прибыль	%	8		10652,31	3728,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143806,21	50332,17
410	12- -080101-0204 РСНБ РК 2015	кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли		25	256, 67	6416,65
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					
410. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,2875	7,188	888,3	6384,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				255,39	6384,66
410. 2	31-050402-0305	--Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН т)	(5 маш.-ч	0,0063	0,1575	203,12	31,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,28	31,99
		НР первого уровня	%	59,1		150,93	3773,33
		НР второго уровня	%	4,24		17,28	432,06
		Накладные расходы	%	-		168,22	4205,39
		Сметная прибыль	%	8		33,99	849,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				458,87	11471,8
			Спортзал				
411	11- -460401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных проемов. Разборка	м2		9,45	962,55	9096,1
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой	откосов и четвертей в проемах				
411. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,9115	8,614	921,05	7933,63
411. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,73143	970,99	710,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,69	8643,84
411. 3	31-050602-0401	--Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,73143	1589,32	1162,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	1162,48
		НР первого уровня	%	50,8		464,66	4391,07
		НР второго уровня	%	4,24		60,51	571,86
		Накладные расходы	%	-		525,18	4962,93
		Сметная прибыль	%	8		119,02	1124,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,75	15183,75
412	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка	м2		4,2	1646,34	6914,62
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
412. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	1,654	6,946	921,05	6397,96
412. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0774	0,32508	970,99	315,65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1598,48	6713,61
412. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,32508	1589,32	516,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,01	516,66
		НР первого уровня	%	50,8		812,03	3410,52
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	437,79
		Накладные расходы	%	-		916,26	3848,3
		Сметная прибыль	%	8		205,01	861,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2767,61	11623,95
413	12-0701010205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		72,2	103,24	7454,18
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
413. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1139	8,224	888,3	7305,01
413. 2 2		Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0013	0,09386	970,99	91,14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,44	7396,14
413. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,09386	1589,32	149,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	149,17
		НР первого уровня	%	59,1		60,54	4371,12
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	501,39
		Накладные расходы	%	-		67,49	4872,51
		Сметная прибыль	%	8		13,66	986,14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,39	13312,83
414	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		8 8	701,32	2665
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					

1	2	3	4	5	6	7	8
414. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=970,99)	чел-ч	0,6987	2,655	970,99	2578,04
414. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0144	0,05472	970,99	53,13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				692,41	2631,17
414. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,05472	1589,32	86,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,89	86,97
		НР первого уровня	%	53,19		368,29	1399,52
		НР второго уровня	%	4,24		45,35	172,34
		Накладные расходы	%	-		413,65	1571,85
		Сметная прибыль	%	8		89,2	338,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1204,16	4575,81
415	12- 040101-0302 РСНБ РК 2015	-Потолки. Разборка подшивки	Спортзал,Тренировочный зал м2 подшивки		93,9	132,81	12470,86
		Состав работ: 1. Разборка подшивки					
415. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1479	13,888	888,3	12336,54
415. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0009	0,08451	970,99	82,06
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,25	12418,6
415. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0009	0,08451	1589,32	134,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,43	134,31
		НР первого уровня	%	59,1		78,16	7339,39
		НР второго уровня	%	4,24		8,95	839,95
		Накладные расходы	%	-		87,11	8179,35
		Сметная прибыль	%	8		17,59	1652,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237,51	22302,22
416	12- 070101-0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		93,9	312,14	29309,66
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
416. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,336	31,55	888,3	28026,22
416. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,80754	970,99	784,11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,82	28810,33
416. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,80754	1589,32	1283,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,67	1283,44
		НР первого уровня	%	59,1		181,33	17026,91
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	1964,67
		Накладные расходы	%	-		202,25	18991,58
		Сметная прибыль	%	8		41,15	3864,1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,54	52165,34
417			м2		93,9	68,13	6397,65
	12-070101- -Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков РСНБ РК 2015	0102					
		Состав работ:					
417.	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,0767	7,202	888,3	6397,65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,13	6397,65
		НР первого уровня	%	59,1		40,27	3781,01
		НР второго уровня	%	4,24		4,6	431,58
		Накладные расходы	%	-		44,86	4212,59
		Сметная прибыль	%	8		9,04	848,82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,03	11459,06
418			м2 проемов		93,9	1052,11	98792,94
	11-100501- -Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж витраж РСНБ РК 2015	0102					
		Состав работ:					
		1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; вместах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)					
		2. Установка рамы в проем					
		3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной					
		4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок					
418.	1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	0,934	87,703	996,37	87384,24
418.	2	2 Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0659	6,188	1038,85	6428,43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				999,07	93812,67
418.	3	31-050602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401	маш.-ч	0,0302	2,836	1589,32	4506,96
418.	4	34-030302-Шуруповерты строительно-монтажные 0501	маш.-ч	0,0962	9,033	8,46	76,42
418.	5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0357	3,352	1977,81	6630,07
418.	6	34-030302-Перфоратор электрический 0101	маш.-ч	0,1482	13,916	14,03	195,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				121,5	11408,7
		НР первого уровня	%	59,8		597,44	56099,98
		НР второго уровня	%	4,24		69,94	6567,46
		Накладные расходы	%	-		667,38	62667,44
		Сметная прибыль	%	8		137,56	12916,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1857,05	174377,2
			Спортзал,Кровля				
419	12-0801010202 РСНБ РК 2015	кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли		203,39	93,25	18966,64
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					
419. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,1049	21,336	888,3	18952,42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				93,18	18952,42
419. 2	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	0,508475	27,96	14,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,0699	14,22
		НР первого уровня	%	59,1		55,07	11200,88
		НР второго уровня	%	4,24		6,29	1279,1
		Накладные расходы	%	-		61,36	12479,99
		Сметная прибыль	%	8		12,37	2515,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				166,98	33962,36
420	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков	м2 кровли		203,39	151,2	30752,15
		Состав работ:					
		1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					
420. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,1516	30,834	904,68	27894,83
420. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0046	0,935594	1096,26	1025,65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				142,19	28920,49
420. 3	31-050101-0101	-Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	0,935594	3054,01	2857,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,05	2857,31
		НР первого уровня	%	59,1		84,04	17092,01
		НР второго уровня	%	4,24		9,97	2028,59
		Накладные расходы	%	-		94,01	19120,6
		Сметная прибыль	%	8		19,62	3989,82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				264,82	53862,57
421	12-080101-0103 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли		203,39	262,25	53338,45
		Состав работ:					
		1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					
421. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,2708	55,078	921,05	50729,6
421. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,854238	1096,26	936,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,02	51666,07
421. 3	31-050101-0101	-Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0042	0,854238	3054,01	2608,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,83	2608,85
		НР первого уровня	%	59,1		150,13	30534,65
		НР второго уровня	%	4,24		17,48	3556,22
		Накладные расходы	%	-		167,61	34090,87
		Сметная прибыль	%	8		34,39	6994,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				464,25	94423,67
422	12- -080101-0104 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли		203,39	69,13	14060,51
		Состав работ:					
		1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов		на стройплощадке			
422. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=904,68)	чел-ч	0,0673	13,688	904,68	12383,39
422. 2	2	Затраты труда машинистов	чел- ч	0,0027	0,549153	1096,26	602,01
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,84	12985,41
422. 3	31-050101-0101	-Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,549153	3054,01	1677,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,25	1677,12
		НР первого уровня	%	53,19		33,96	6906,94
		НР второго уровня	%	4,24		4,37	889,02
		Накладные расходы	%	-		38,33	7795,96
		Сметная прибыль	%	8		8,6	1748,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116,06	23604,99

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	. 3475034,8
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге .	. 7836,47
Материалы -	Тенге .	. 931,07
Всего заработная плата -	Тенге .	. 6830,25
Накладные расходы -	Тенге .	. 3074,84
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге .	. 2631,01
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге .	. 443,82
Сметная прибыль -	Тенге .	. 872,9
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге .	. 11784,21
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч .	. 6,04
Сметная заработная плата -	Тенге .	. 6830,25
Стоимость общестроительных работ -	Тенге .	. 3360780,1
Материалы -	Тенге .	. 33579,68

1 : 2 : 3	4 : 5	6 : 7	8
Всего заработная плата -	Тенге		3242981,3
Местные материалы -	Тенге		12109,4
Накладные расходы -	Тенге		2032119,9
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		1812761,8
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		219358,18
Сметная прибыль -	Тенге		431432
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5824332
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч		3183,59
Сметная заработная плата -	Тенге		3242981,3
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		94548,97
Материалы -	Тенге		8963,88
Всего заработная плата -	Тенге		82452,52
Накладные расходы -	Тенге		52815,69
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		46821,58
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		5994,11
Сметная прибыль -	Тенге		11789,17
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		159153,84
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч		82,86
Сметная заработная плата -	Тенге		82452,52
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		11869,35
Материалы -	Тенге		8658,21
Всего заработная плата -	Тенге		3084,06
Сдача и испытание -	Тенге		93,53
Накладные расходы -	Тенге		2445,01
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		1862,77
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		582,24
Сметная прибыль -	Тенге		1145,15
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		15459,51
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч		3,02
Сметная заработная плата -	Тенге		3084,06
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		6010729,6
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч		3275,5
Сметная заработная плата -	Тенге		3335348,1

РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

423	12-1901010901 РК 2015	-Помещения. Очистка от строительного мусора	т	82,391	1903,8	156856,36
		Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)				
423.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	2,143 176,58	888,3	156856,36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			1903,8	156856,36
		НР первого уровня	%	59,1	1125,15	92702,11
		НР второго уровня	%	4,24	128,43	10581,28
		Накладные расходы	%	-	1253,58	103283,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	о о	8		252,59	20811,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3409,97	280950,93
424	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Мусор строительный с погрузкойвручную. Погрузка	тенге за 1 тонну		82,391	552	45479,83
		НР второго уровня	о о	4,24		23,4	1928,34
		Накладные расходы	о	-		23,4	1928,34
		Сметная прибыль	о	8		46,03	3792,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				621,44	51200,83
425	41-020101-1040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Перевозка строительных грузов с самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т		82,391	1594,45	131368,49
		НР второго уровня	о о	4,24		67,6	5570,02
		Накладные расходы	о	-		67,6	5570,02
		Сметная прибыль	о	8		132,96	10955,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1795,02	147893,6

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 333704,69
В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. 333704,69 .
Всего заработная плата -	Тенге	156856,36 .
Транспортные расходы -	Тенге	176848,33 .
Накладные расходы -	Тенге	110781,76 .
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	92702,11 .
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	18079,65 .
Сметная прибыль -	Тенге	35558,92 .
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	480045,36 .
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч	176,58 .
Сметная заработная плата -	Тенге	156856,36
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	. 480045,36
Нормативная трудоемкость -	чел. - ч	. 176,58
Сметная заработная плата -	Тенге	. 156856,36

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	. Тенге	5791411,25
в том числе:	.	
- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	5002608,32
- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	201691,96

1 : 2	3
- в том числе зарплата машинистов	
- материалов, изделий и конструкций	
- перевозка грузов	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	
Накладные расходы I уровня	
Итого с накладными расходами I уровня	
Накладные расходы II уровня ИТОГО:	
Сметная прибыль	
ИТОГО по смете:	

184 7270

4	:	5	:	б	:	7	:	8
Тенге								104769,33
Тенге								410262,65
Тенге								176848,33
Тенге								0,00
Тенге								2883763,71
Тенге								8675174,96
Тенге								367827,42
Тенге								9043002,38
Тенге								723440,19
Тенге								9766442,57

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1  Э7270'А0Ж5К9В1'Ц6Н2ХМШ1В1+$РДБ' '12 .... *
2  Ю''Капитальный ремонт здания"Умирзакская средняя школа
       №27"Спортзал"'7270'7270-2'Капитальный  ремонт  здан
       ия"Умирзакская  средняя  школа  №27'РЧ'7'7-1'Демонтаж
       '''в текущих ценах 2 квартала 2016 года*
3  М2015-1*
4  Н82=4,24*
5  П2 Для текстовых позиций, цена которых по прайсу приня
       та по 2001 году, применяется коэффициент к цене  (Ф
       914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775*
6  Х2121:775=Ф914*
7  (РС147789)*
8  РБлок 1*
9  ПКабинет Лингафон*
10  Е11-460401-1103'1,89''Заполнение дверных проемов. Разб
       орка'м2*
11  Е11-460401-1101'17,28''Заполнение оконных проемов из П
       ХВ профилей с подоконными досками. Разборка'м2*
12  Е12-070101-0201'67,2''Полы дощатые. Разборка покрытия'
       м2*
13  Е12-070101-0301'35,2''Плинтусы из пластмассовых мате
       риалов. Разборка'м*
14  Е12-070101-0205'67,2''Полы из линолеума . Разборка пок
       рытия'м2 *
15  Е12-070101-0102'67,2''Полы. Разборка оснований покрыти
       я: лаг из досок и брусков'м2*
16  Е11-070516-0115(Н65=0,9)(Н5.1,2)(Н53.1,2)(Н52.1,2)'43,
       4''Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов сни зу
       раствором'м шва*
17  Е12-120104-0302'67,2’’Поверхности потолков внутренних
       помещений,  окрашенные  масляными  красками.  Очистка
       вручную'м2 *
18  Е12-170101-2102(РС264117)'10’’Светильники с лампами лю
       минесцентными.Демонтаж'шт.*
19  Е12-170101-0401'36,6''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5
       мм. Демонтаж'м*
20  Е12-170101-2601'1''Щитки групповые. Демонтаж'шт.*
21  Е12-170101-0701'1''Выключатели. Демонтаж'шт.*
22  Е12-170101-0701'10''Розетки. Демонтаж'шт.*
23  Е12-150102-0804'7''Ребристые трубы отопления диам.80мм
       . Демонтаж'шт.*
24  Е12-150101-0801(РС187490)(РС250407)'36''Трубопроводы и
       з полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж.'м
        трубопровода с фасонными частями*
25  Е12-150102-1401    (РС147090)    (РС149389)    (РС249409)
(РС410389
       )'7''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
26  Е12-030101-0101'10,32''Стены каркасно-обшивные. Разбор
       ка подиума'м2 стен*
27  ПКабинет Библотеки (Хранилище)*
28  Е11-460401-1103'1,89''Заполнение дверных проемов. Разб
       орка'м2*
29  Е11-460401-1101'3,24''Заполнение оконных проемов из ПХ
       В профилей с подоконными досками. Разборка'м2*
30  Е12-070101-0201'10,64''Полы дощатые. Разборка покрытия
```

L

'м2*
31 Е12-070101-0301'15''Плинтусы из пластмассовых матери алов. Разборка'м*
32 Е12-070101-0205'10,64''Полы из линолеума . Разборка по крытия'м2 *
33 Е12-070101-0102'10,64''Полы. Разборка оснований покрыт ия: лаг из досок и брусков'м2*
34 Е11-070516-0115(Н65=0,9)(Н5.1,2)(Н53.1,2)(Н52.1,2)'6'' Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором'м шва*
35 Е12-120104-0302'36,87''Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Очистка вручную'м2 *
36 Е12-170101-2102(РС264117)'2''Светильники с лампами люм инесцентными.Демонтаж'шт.*
37 Е12-170101-0401'12,4''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5 мм. Демонтаж'м*
38 Е12-170101-0701'1''Выключатели. Демонтаж'шт.*
39 Е12-170101-0701'2''Розетки. Демонтаж'шт.*
40 Е12-150102-0804'1''Ребристые трубы отопления диам.80мм . Демонтаж'шт.*
41 Е12-150101-0801(РС187490)(РС250407)'36''Трубопроводы и з полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж.'м трубопровода с фасонными частями*
42 Е12-150102-1401(РС147090)(РС149389)(РС249409)(РС410389)'7''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
43 ПКабинет Психолога*
44 Е11-460401-1103'2,94''Заполнение дверных проемов. Разб орка'м2*
45 Е11-460401-1101'2,16''Заполнение оконных проемов из ПХ В профилей с подоконными досками. Разборка'м2*
46 Е12-070101-0201'11,06''Полы дощатые. Разборка покрытия 'м2*
47 Е12-070101-0301'15,6''Плинтусы из пластмассовых мате риалов. Разборка'м*
48 Е12-070101-0205'11,06''Полы из линолеума . Разборка по крытия'м2 *
49 Е12-070101-0102'11,06''Полы. Разборка оснований покрыт ия: лаг из досок и брусков'м2*
50 Е11-070516-0115(Н65 = 0,9) (Н5.1,2) (Н53.1,2) (Н52.1,2) '7' ' Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором'м шва*
51 Е12-120104-0302'11,06''Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Очистка вручную'м2 *
52 Е12-170101-2102 (РС264117) '4' 'Светильники с лампами люм инесцентными.Демонтаж'шт.*
53 Е12-170101-0401'24,4''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5 мм. Демонтаж'м*
54 Е12-170101-0701'2''Выключатели. Демонтаж'шт.*
55 Е12-170101-0701'4''Розетки. Демонтаж'шт.*
56 Е12-150102-0804'2''Ребристые трубы отопления диам.80мм . Демонтаж'шт.*
57 Е12-150101-0801(РС187490)(РС250407)'12,6''Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж, ’м трубопровода с фасонными частями*
58 Е12-150102-1401(РС147090) (РС149389) (РС249409)

) '2''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
59 ПКабинет Информатики*
60 Е11-460401-1103'2,94’’Заполнение дверных проемов. Разб орка'м2*
61 Е11-460401-1101'8,64’’Заполнение оконных проемов из ПХ В профилей с подоконными досками. Разборка'м2*
62 Е12-070101-0201'49,28''Полы дощатые. Разборка покрытия 'м2*
63 Е12-070101-0301'28,8’’Плинтусы из пластмассовых мате риалов. Разборка'м*
64 Е12-070101-0205'49,28''Полы из линолеума . Разборка по крытия'м2 *
65 Е12-070101-0102'49,28''Полы. Разборка оснований покрыт ия: лаг из досок и брусков'м2*
66 Е11-070516-0115(Н65 = 0,9) (Н5.1,2) (Н53.1,2) (Н52.1,2) '45,
4''Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов сни зу раствором'м шва*
67 Е12-120104-0302'49,28+69,06’’Поверхности потолков внут ренних помещений, окрашенные масляными красками. О чистка вручную'м2*
68 Е11-460401-0504'16,25''Стены деревянные обшитых фанеро й. Разборка'м2*
69 Е12-030101-1601(РС102867)'6,5''Стены. Кладки камня-рак ушечника'м3*
70 СТПРАЙС-ЛИСТ(=11)'(6,5).0,98'3500.Ф914'Стоимость камня -ракушечника'м3*
71 Е12-170101-2102(РС264117)'8''Светильники с лампами люм инесцентными.Демонтаж'шт.*
72 Е12-170101-0401'34,8[11] Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5 мм. Демонтаж'м*
73 Е12-170101-2601'1''Щитки групповые. Демонтаж'шт.*
74 Е12-170101-0701'1''Выключатели. Демонтаж'шт.*
75 Е12-170101-0701'8''Розетки. Демонтаж'шт.*
76 Е12-150102-0804'6''Ребристые трубы отопления диам.80мм . Демонтаж'шт.*
77 Е12-150101-0801(РС187490)(РС250407)'12,6''Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж, 'м трубопровода с фасонными частями*
78 Е12-150102-1401(РС147090)(РС149389)(РС249409)(РС410389)'6''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
79 ПКабинет Фильтр*
80 Е11-460401-1103'1,68''Заполнение дверных проемов. Разб орка'м2*
81 Е11-460401-1101'3,24''Заполнение оконных проемов из ПХ В профилей с подоконными досками. Разборка'м2*
82 Е12-070101-0201'11''Полы дощатые. Разборка покрытия'м2 ■к
83 Е12-070101-0301'15''Плинтусы из пластмассовых матери алов. Разборка'м*
84 Е12-070101-0205'11''Полы из линолеума . Разборка покры тия'м2 *
85 Е12-070101-0102'11''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м2*
86 Е11-070516-0115(Н65=0,9)(Н5.1,2)(Н53.1,2)(Н52.1,2)'10, 5''Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов сни зу раствором'м шва*
87 Е12-120104-0302'11+37,08''Поверхности потолков внутрен

них помещений, окрашенные масляными красками. Очис
тка вручную'м2 *
E12-170101-2102 (PC264117) '2' 'Светильники с лампами люм
инесцентными.Демонтаж'шт.*
E12-170101-0401'9,8''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5м
м. Демонтаж'м*
E12-170101-0701'1''Выключатели. Демонтаж'шт.*
E12-170101-0701'2''Розетки. Демонтаж'шт.*
E12-150102-0804'1’’Ребристые трубы отопления диам.80мм
. Демонтаж'шт.*
E12-150101-0801 (PC187490) (PC250407) '5,1' 'Трубопроводы
из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж.’
м трубопровода с фасонными частями*
E12-150102-1401 (PC147090) (PC149389) (PC249409)
(PC410389
)’1’'Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
ПМедицинский кабинет*
E11-460401-1103'1,68’’Заполнение дверных проемов. Разб
орка'м2*
E11-460401-1101'3,24’’Заполнение оконных проемов из ПХ В
профилей с подоконными досками. Разборка'м2*
E12-070101-0201'15,7''Полы дощатые. Разборка покрытия' м2
*
E12-070101-0301'21,3’’Плинтусы из пластмассовых мате
риалов. Разборка'м*
E12-070101-0205'15,7''Полы из линолеума . Разборка пок
рытия'м2 *
E12-070101-0102'15,7''Полы. Разборка оснований покрыти я:
лаг из досок и брусков'м2*
E11-070516-0115(H65=0,9)(H5.1,2)(H53.1,2)(H52.1,2) 44,
4''Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов сни
зу раствором'м шва*
E12-120104-0302'55,56''Поверхности потолков внутренних
помещений, окрашенные масляными красками. Очистка
вручную'м2 *
E12-170101-2102(PC264117)'4''Светильники с лампами люм
инесцентными.Демонтаж'шт.*
E12-170101-0401'28,4''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5
мм. Демонтаж'м*
E12-170101-0701'1''Выключатели. Демонтаж'шт.* E12-170101-
0701'3 ' 'Розетки. Демонтаж'шт.* E12-150102-
0804'1''Ребристые трубы отопления диам.80мм .
Демонтаж'шт.*
E12-150101-0801 (PC187490) (PC250407) '8,5' 'Трубопроводы
из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж.' м
трубопровода с фасонными частями*
E12-150102-1401 (PC147090) (PC149389) (PC249409)
(PC410389)'1''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
E12-150101-0618(H65.0,9) (PC2509) (PC144572) (PC145663)
(P C146052) (PC147076) (PC187928) (PC251473) '1'
'Раковина . Демонтаж санитарно-технических
приборов'прибор* ППриемная*
El1-460401-1103'1,68''Заполнение дверных проемов. Разб
орка'м2*
E11-460401-1101'3,24''Заполнение оконных проемов из ПХ В
профилей с подоконными досками. Разборка'м2* E12-070101-
0201'9,9''Полы дощатые. Разборка покрытия'м 2*

116 Е12-070101-0301'12,6''Плинтусы из пластмассовых матери
алов. Разборка'м*
117 Е12-070101-0205'9,9''Полы из линолеума . Разборка покр
ытия'м2 *
118 Е12-070101-0102'9,9''Полы. Разборка оснований покрытия
: лаг из досок и брусков'м2*
119 Е11-070516-0115(Н65=0,9)(Н5.1,2)(Н53.1,2)(Н52.1,2)'3,2
''Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов сниз у
раствором'м шва*
120 Е12-120104-0302'9,9+30,36''Поверхности потолков внутре
нних помещений, окрашенные масляными красками. Очи
стка вручную'м2*
121 Е12-170101-2102(РС264117)'2''Светильники с лампами люм
инесцентными.Демонтаж'шт.*
122 Е12-170101-0401'8,5''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5м
м. Демонтаж'м*
123 Е12-170101-0701'1''Выключатели. Демонтаж'шт.*
124 Е12-170101-0701'2''Розетки. Демонтаж'шт.*
125 Е12-150102-0804'1''Ребристые трубы отопления диам.80мм
. Демонтаж'шт.*
126 Е12-150101-0801(РС187490)(РС250407)'3,5''Трубопроводы
из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж.' м
трубопровода с фасонными частями*
127 Е12-150102-1401(РС147090)(РС149389)(РС249409)(РС410389
)'1''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
128 ПБиблиотека*
129 Е11-460401-1103'1,68''Заполнение дверных проемов. Разб
орка'м2*
130 Е11-460401-1101'3,24''Заполнение оконных проемов из ПХ
В профилей с подоконными досками. Разборка'м2*
131 Е12-070101-0201'23,31''Полы дощатые. Разборка покрытия
'м2*
132 Е12-070101-0301'20''Плинтусы из пластмассовых материал
ов. Разборка'м*
133 Е12-070101-0205'23,31''Полы из линолеума . Разборка по
крытия'м2 *
134 Е12-070101-0102'23,31''Полы. Разборка оснований покрыт
ия: лаг из досок и брусков'м2*
135 Е11-070516-0115(Н65=0,9)(Н5.1,2)(Н53.1,2)(Н52.1,2)'16'
'Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу
раствором'м шва*
136 Е12-120104-0302'23,31+51,08''Поверхности потолков внут
ренних помещений, окрашенные масляными красками. О
чистка вручную'м2*
137 Е12-170101-2102(РС264117)'6''Светильники с лампами люм
инесцентными.Демонтаж'шт.*
138 Е12-170101-0401'21,4''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5
мм. Демонтаж'м*
139 Е12-170101-0701'2''Выключатели. Демонтаж'шт.*
140 Е12-170101-0701'2''Розетки. Демонтаж'шт.*
141 Е12-150102-0801'2''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'ш

142 Е12-150101-0801(РС187490)(РС250407)'18,5''Трубопроводы
из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж, 'м
трубопровода с фасонными частями*
143 Е12-150102-1401(РС147090)(РС149389)(РС249409)(РС410389
)'1''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*

ПКабинет-Истории*
Е11-460401-1103'1,89''Заполнение дверных проемов. Разб
орка'м2*
Е11-460401-1101'6,48''Заполнение оконных проемов из ПХ В
профилей с подоконными досками. Разборка'м2* Е12-070101-
0201'31,45''Полы дощатые. Разборка покрытия 'м2*
Е12-070101-0301’24,4’’Плинтусы из пластмассовых матери
алов. Разборка'м*
Е12-070101-0205'31,45''Полы из линолеума . Разборка по
крытия'м2 *
Е12-070101-0102'31,45''Полы. Разборка оснований покрыт
ия: лаг из досок и брусков'м2*
Е11-070516-0115(Н65 = 0,9) (Н5.1,2) (Н53.1,2) (Н5 2.1,2)
'55, 5''Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов
сни зу раствором'м шва*
Е11-460401-0504'19,88''Стены деревянные обшитых фанеро й.
Разборка'м2*
Е12-030101-1601 (РС102867) '7,76+0,4''Стены. Кладки камн
я-ракушечника'м3 *
СТПРАЙС-ЛИСТ(= 11) ' (7,76+0, 4)
.0,98'3500.Ф914'Стоимость камня-ракушечника'м3 *
Е11-070516-0115(Н65=0,9)(Н5.1,2)(Н53.1,2)(Н52.1,2)'55,
5''Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов сни зу
раствором'м шва*
Е12-120104-0302'59,95''Поверхности потолков внутренних
помещений, окрашенные масляными красками. Очистка
вручную'м2 *
Е12-170101-2102(РС264117)'8''Светильники с лампами люм
инесцентными.Демонтаж'шт.*
Е12-170101-0401'37,7''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5
мм. Демонтаж'м*
Е12-170101-2601'1''Щитки групповые. Демонтаж'шт.* Е12-
170101-0701'1''Выключатели. Демонтаж'шт.*
Е12-170101-0701'6''Розетки. Демонтаж'шт.* Е12-150102-
0801'3''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'ш

Е12-150101-0801(РС187490)(РС250407)'21''Трубопроводы и з
полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж.'м
трубопровода с фасонными частями*
Е12-150102-1401(РС147090)(РС149389)(РС249409)(РС410389
)'3''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.* ПКабинет-
Бухгалтерий*
Е11-460401-1103'1,89''Заполнение дверных проемов. Разб
орка'м2*
Е11-460401-1101'6,48''Заполнение оконных проемов из ПХ В
профилей с подоконными досками. Разборка'м2* Е12-070101-
0201'16,39''Полы дощатые. Разборка покрытия 'м2*
Е12-070101-0301'16,26''Плинтусы из пластмассовых матер
иалов. Р аз борка'м*
Е12-070101-0205'16,39''Полы из линолеума . Разборка по
крытия'м2 *
Е12-070101-0102'16,39''Полы. Разборка оснований покрыт
ия: лаг из досок и брусков'м2*
Е11-070516-0115(Н65=0,9)(Н5.1,2)(Н53.1,2)(Н52.1,2)'6,5
''Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов сниз

у раствором'м шва*
173 Е12-120104-0302'16,39+24,153''Поверхности потолков вну тренних помещений, окрашенные масляными красками. Очистка вручную'м2*
174 Е12-170101-2102(РС264117)'2''Светильники с лампами люм инесцентными.Демонтаж'шт.*
175 Е12-170101-0401'12''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм . Демонтаж'м*
176 Е12-170101-0701'1''Выключатели. Демонтаж'шт.*
177 Е12-170101-0701'4''Розетки. Демонтаж'шт.*
178 Е12-150102-0801'2''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'ш т.*
179 Е12-150101-0801 (РС187490) (РС250407) '6,1' 'Трубопроводы
из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж.' м трубопровода с фасонными частями*
180 Е12-150102-1401(РС147090) (РС149389) (РС249409) (РС410389
) '2' 'Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
181 Е12-030101-1601(РС102867) '2,2.0,390' 'Стены. Кладки кам ня-ракушечника'м3*
182 СТПРАЙС-ЛИСТ(=11)'(2,2.0,390).0,98'3500.Ф914'Стоимость
камня-ракушечника'м3*
183 ПКабинет-Директора*
184 Е11-460401-1103'1,68''Заполнение дверных проемов. Разб орка'м2*
185 Е11-460401-1101'3,24''Заполнение оконных проемов из ПХ В профилей с подоконными досками. Разборка'м2*
186 Е12-070101-0201'14,43''Полы дощатые. Разборка покрытия 'м2*
187 Е12-070101-0301[1]15,2[1]'Плинтусы из пластмассовых матери алов. Разборка'м*
188 Е12-070101-0205'14,43''Полы из линолеума . Разборка по крытия'м2 *
189 Е12-070101-0102'14,43''Полы. Разборка оснований покрыт ия: лаг из досок и брусков'м2*
190 Е11-110101-3302(Н65=0,9)(Н5.1,2)(Н53.1,2)(Н52.1,2)'14, 43''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м2 покрытия*
191 Е11-110101-1201(Н65=0,9)(Н5.1,2)(Н53.1,2)(Н52.1,2)'14, 43''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола*
192 Е11-110101-3408(Н65=0,9)(Н5.1,2)(Н53.1,2)(Н52.1,2)'14, 43''Покрытие ламинированное напольное 15мм. Укладк а по готовому основанию с устройством звукоизоляци онной прокладки способом бесклеевого (замкового) с оединения'м2 покрытия*
193 Е11-110101-4001(Н65=0,9)(Н5.1,2)(Н53.1,2)(Н52.1,2)'15, 2''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2'м плинтусов*
194 Е12-120104-0302'15,2+24,45''Поверхности потолков внутр енних помещений, окрашенные масляными красками. Оч истка вручную'м2*
195 Е12-170101-2102(РС264117)'2''Светильники с лампами люм инесцентными.Демонтаж'шт.*
196 Е11-150108-1401 (РС147129) (РС147853) (Н65 = 0,9) (Н5.1,2) (Н
53.1,2) (Н52.1,2) '14,43 ' 'Потолки подвесные из Армст ронг. Устройство'м2*

м2*
198 Е12-170101-0401'16,5''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5 мм. Демонтаж'м*
199 Е12-170101-0701'1''Выключатели. Демонтаж'шт.*
200 Е12-170101-0701'3’’Розетки. Демонтаж'шт.*
201 Е12-150102-0801'2’’Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'шт.*
202 Е12-150101-0801(РС187490)(РС250407)'8,1''Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж.' м трубопровода с фасонными частями*
203 Е12-150102-1401(РС147090)(РС149389)(РС249409)(РС410389)'1''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
204 ПКоридор*
205 Е12-070101-0201'57,69''Полы дощатые. Разборка покрытия 'м2*
206 Е12-070101-0301’167,86’’Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка’м*
207 Е12-070101-0205’57,69''Полы из линолеума . Разборка покрытия'м2 *
208 Е12-070101-0102'57,69''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м2*
209 Е12-120104-0302'57,69+123,5''Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Очистка вручную'м2*
210 Е12-170101-2102(РС264117)'2''Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж'шт.*
211 Е12-170101-0401'65,5''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5 мм. Демонтаж'м*
212 Ц13-080305-0902(РС249432РС249420)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Н65=0,9)'1''1Цитки осветительные массой до 15 кг. Монтаж щитка группового на 6 отделений'шт.*
213 Е12-170101-0701'1''Выключатели. Демонтаж'шт.*
214 Е12-170101-0701'2''Розетки. Демонтаж'шт.*
215 Е12-150102-0801'8''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'ш
216 Е12-150101-0801(РС187490)(РС250407)'42''Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж.'м трубопровода с фасонными частями*
217 Е12-150102-1401(РС147090)(РС149389)(РС249409)(РС410389^И^Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
218 Е11-090601-0101(РС248298)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Н65=0,9)'0,085''Конструкции ДМ. Монтаж'т конструкций*
219 Е11-090401-0201(РС135062РС135000)(РС135000=1,02)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Н65=0,9)'3,1''Покрытие козырька из профилированного листа . Монтаж'м2 покрытия*
220 ПКабинеты-№19,№20-Начальные классы*
221 Е11-460401-1103'6,48''Заполнение дверных проемов. Разборка'м2*
222 Е11-460401-1101'29,16''Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка'м2*
223 Е12-070101-0201'132,39''Полы дощатые. Разборка покрытия'м2*
224 Е12-070101-0301'82,8''Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка'м*
225 Е12-070101-0205'132,39''Полы из линолеума . Разборка покрытия'м2 *
226 Е12-070101-0102'132,39''Полы. Разборка оснований покры

тия: лаг из досок и брусков'м2*
227 Е11-070516-0115(Н65=0,9)(Н5.1,2)(Н53.1,2)(Н52.1,2)'60,
5''Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов сни зу
раствором'м шва*
228 Е12-120104-0302'132,39+80,46’’Поверхности потолков вну
тренних помещений, окрашенные масляными красками.
Очистка вручную'м2*
229 Е12-170101-2102 (РС264117) '14’’Светильники с лампами лю
минесцентными.Демонтаж'шт.*
230 Е12-170101-0401'72''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм
. Демонтаж'м*
231 Е12-170101-2601'1''Щитки групповые. Демонтаж'шт.*
232 Е12-170101-0701'3''Выключатели. Демонтаж'шт.*
233 Е12-170101-0701'б''Розетки. Демонтаж'шт.*
234 Е12-150102-0801'12''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'
шт. *
235 Е12-150101-0801(РС187490)(РС250407)'72''Трубопроводы и
з полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж.’м
трубопровода с фасонными частями*
236 Е12-150102-1401 (РС147090) (РС149389) (РС249409)
(РС410389
)'12''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
237 Е11-090601-0101(РС248298)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Н65=0,9)
'0,2348''Конструкции ДМ. Монтаж'т конструкций*
238 РБлок 2*
239 ПКоридор*
240 Е12-070101-0201'65,38''Полы дощатые. Разборка покрытия
'м2*
241 Е11-460401-1101’8,68’’Заполнение оконных проемов из ПХ
В профилей с подоконными досками. Разборка'м2*
242 Е11-100501-0201(РС134849)(РС135963)(РС145787)(РС147162
)(РС147163)(РС147780)(РС249186)'2,73''Проемы дверн ые
площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменн ых
стенах. Разборка блоков из ПВХ профилей'м2 прое мов*
243 Е12-070101-0205'65,38''Полы из линолеума . Разборка по
крытия'м2 *
244 Е12-070101-0301'85,9''Плинтусы из пластмассовых матери
алов. Разборка'м*
245 Е11-090601-0101(РС248298)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Н65=0,9)
'0,2348''Конструкции ДМ. Монтаж'т конструкций*
246 Е12-130103-0402'65,38''Облицовка из гипсокартонных лис
тов потолков. Разборка'м2 облицовки*
247 Е12-170101-2102(РС264117)'11''Светильники с лампами лю
минесцентными.Демонтаж'шт.*
248 Е12-170101-0401'46,4''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5
мм. Демонтаж'м*
249 Ц13-080305-0902(РС249432РС249420)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(
Н65=0,9)'1''Щитки осветительные массой до 15 кг. М
онтаж щитка группового на 12 отделений'шт.*
250 Е12-170101-0701'2''Выключатели. Демонтаж'шт.*
251 Е12-170101-0701'2''Розетки. Демонтаж'шт.*
252 Е12-150102-0801'8''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'ш
т*
253 Е12-150101-0801(РС187490) (РС250407)'65 " Трубопроводы и
з полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж.'м
трубопровода с фасонными частями*
254 Е12-150102-1401(РС147090)(РС149389)(РС249409)(РС410389

)'8''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
255 E11-090401-0201(PC135062PC135000)(PC135000=1,02)(H5.2)
(H52.2)(H53.2)(H65=0,9)'3,1''Покрытие козырька из
профилированного листа . Монтаж'м2 покрытия*
О Ц I 11—: ттлтс "KidO ТС ттд г* г* КП* ^ ^
257 Ell-460401-1103'1,68''Заполнение дверных проемов. Разб
орка'м2*
258 E11-460401-1101'6,8''Заполнение оконных проемов из ПХВ
профилей с подоконными досками. Разборка'м2*
259 E12-070101-0201'40,48''Полы дощатые. Разборка покрытия
'м2*
260 E12-070101-0301'26,8''Плинтусы из пластмассовых матери
алов. Разборка'м*
261 E12-070101-0205'40,48''Полы из линолеума . Разборка по
крытия'м2 *
262 E12-070101-0102'40,48''Полы. Разборка оснований покрыт
ия: лаг из досок и брусков'м2*
263 E12-130103-0402'40,48''Облицовка из гипсокартонных лис
тов потолков. Разборка'м2 облицовки*
264 E12-120104-0302'53,66''Поверхности потолков внутренних
помещений, окрашенные масляными красками. Очистка
вручную'м2 *
265 E12-170101-2102(PC264117)'8''Светильники с лампами люм
инесцентными.Демонтаж'шт.*
266 E12-170101-0401'28''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм
. Демонтаж'м*
267 E12-170101-0701'2''Выключатели. Демонтаж'шт.*
268 E12-170101-0701'2''Розетки. Демонтаж'шт.*
269 E12-150102-0804'3''Ребристые трубы отопления диам.80мм
. Демонтаж'шт.*
270 E12-150101-0801(PC187490)(PC250407)'18,5''Трубопроводы
из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж, 'м
трубопровода с фасонными частями*
271 E12-150102-1401(PC147090) (PC149389) (PC249409)
(PC410389
)'3''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
272 ПБлок №2,Класс №5*
273 Ell-460401-1103'1,89''Заполнение дверных проемов. Разб
орка'м2*
274 E11-460401-1101'6,3''Заполнение оконных проемов из ПХВ
профилей с подоконными досками. Разборка'м2*
275 E12-070101-0201'40,48''Полы дощатые. Разборка покрытия
'м2*
276 E12-070101-0301’26,8[11] Плинтусы из пластмассовых матери
алов. Разборка'м*
277 E12-070101-0205'40,48''Полы из линолеума . Разборка по
крытия'м2 *
278 E12-070101-0102'40,48''Полы. Разборка оснований покрыт
ия: лаг из досок и брусков'м2*
279 E12-130103-0402'40,48''Облицовка из гипсокартонных лис
тов потолков. Разборка'м2 облицовки*
280 E12-120104-0302'34,74''Поверхности потолков внутренних
помещений, окрашенные масляными красками. Очистка
вручную'м2 *
281 E12-170101-2102(PC264117)'4''Светильники с лампами люм
инесцентными.Демонтаж'шт.*
282 E12-170101-0401'12''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм
. Демонтаж'м*

283 Е12-170101-0701'2''Выключатели. Демонтаж'шт.*
284 Е12-170101-0701'2''Розетки. Демонтаж'шт.*
285 Е12-150102-0804'3''Ребристые трубы отопления диам.80мм . Демонтаж'шт.*
286 Е12-150101-0801(РС187490)(РС250407)'12''Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж.'м трубопровода с фасонными частями*
287 Е12-150102-1401(РС147090) (РС149389) (РС249409) (РС410389)'3''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
288 ПБлок №2,Методист*
289 Е11-460401-1103'1,89''Заполнение дверных проемов. Разборка'м2*
290 Е11-460401-1101'2,1''Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка'м2*
291 Е12-070101-0201'14,6''Полы дощатые. Разборка покрытия'м2*
292 Е12-070101-0301'26,8''Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка'м*
293 Е12-070101-0205'12,42''Полы из линолеума . Разборка покрытия'м2 *
294 Е12-070101-0102'12,42''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м2*
295 Е12-130103-0402'12,42''Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка'м2 облицовки*
296 Е12-120104-0302'33,58''Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Очистка вручную'м2*
297 Е12-170101-2102(РС264117)'4''Светильники с лампами люминесцентными.Демонтаж'шт.*
298 Е12-170101-0401'12''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм . Демонтаж'м*
299 Е12-170101-0701'1''Выключатели. Демонтаж'шт.*
300 Е12-170101-0701'2''Розетки. Демонтаж'шт.*
301 Е12-150102-0804'1''Ребристые трубы отопления диам.80мм . Демонтаж'шт.*
302 Е12-150101-0801(РС187490)(РС250407)'11,5''Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж, 'м трубопровода с фасонными частями*
303 Е12-150102-1401(РС147090)(РС149389)(РС249409)(РС410389)'1''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
304 Е12-030101-1601(РС102867)'0,89''Стены. Кладки камня-ракушечника'м3 *
305 СТПРАИС-ЛИСТ(=11)'(0,89).0,98'3500.Ф914'Стоимость камня-ракушечника'м3 *
306 Е12-030101-0102'4,68''Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки'м2 стен*
307 ПБлок №2,Класс №4*
308 Е11-460401-1103'1,68''Заполнение дверных проемов. Разборка'м2*
309 Е11-460401-1101'2,1''Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка'м2*
310 Е12-070101-0201'12,42''Полы дощатые. Разборка покрытия'м2*
311 Е12-070101-0301'14,6''Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка'м*
312 Е12-070101-0205'12,42''Полы из линолеума . Разборка покрытия'м2 *

313 E12-070101-0102'12,42''Полы. Разборка оснований покрыт
ия: лаг из досок и брусков'м2*
314 E12-130103-0402'12,42''Облицовка из гипсокартонных лис
тов потолков. Разборка'м2 облицовки*
315 E12-120104-0302'29,8''Поверхности потолков внутренних
помещений, окрашенные масляными красками. Очистка
вручную'м2 *
316 E12-170101-0401'14''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм
. Демонтаж'м*
317 E12-170101-0701'1''Выключатели. Демонтаж'шт.*
318 E12-170101-0701'2''Розетки. Демонтаж'шт.*
319 E12-150102-0801'1''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'ш
т♦*
320 E12-150101-0801(РС187490)(РС250407)'6''Трубопроводы из
полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж.'м
трубопровода с фасонными частями*
321 E12-150102-1401(РС147090)(РС149389)(РС249409)(РС410389
)'1''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
322 E12-030101-1601(РС102867)'0,4''Стены. Кладки камня-рак
ушечника'м3 *
323 СТПРАЙС-ЛИСТ(=11)'(0,4).0,98'3500.Ф914'Стоимость камня
-ракушечника'м3 *
324 ПБлок №2,Буфет*
325 E11-460401-1103'1,89''Заполнение дверных проемов. Разб
орка'м2*
326 E11-460401-1101'2,1''Заполнение оконных проемов из ПХВ
профилей с подоконными досками. Разборка'м2*
327 E12-070101-0201'12,8''Полы дощатые. Разборка покрытия'
м2 *
328 E12-070101-0301'13,8’’Плинтусы из пластмассовых матери
алов. Разборка'м*
329 E12-070101-0205'12,8''Полы из линолеума . Разборка пок
рытия'м2 *
330 E12-070101-0102'12,8''Полы. Разборка оснований покрыти
я: лаг из досок и брусков'м2*
331 E12-130103-0402'12,8’’Облицовка из гипсокартонных лист
ов потолков. Разборка'м2 облицовки*
332 E12-120104-0302'52,03’’Поверхности потолков внутренних
помещений, окрашенные масляными красками. Очистка
вручную'м2 *
333 E12-170101-2102(РС264117)'2''Светильники с лампами люм
инесцентными.Демонтаж'шт.*
334 E12-170101-0401'8''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм.
Демонтаж'м*
335 E12-170101-0701'1''Выключатели. Демонтаж'шт.*
336 E12-170101-0701'2''Розетки. Демонтаж'шт.*
337 E12-150102-0804'1''Ребристые трубы отопления диам.80мм
. Демонтаж'шт.*
338 E12-150101-0801(РС187490)(РС250407)'6''Трубопроводы из
полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж.'м
трубопровода с фасонными частями*
339 E12-150102-1401(РС147090) (РС149389) (РС249409)
(РС410389
)'1''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
340 ПБлок №2,Класс №2*
341 E11-460401-1103'1,68’’Заполнение дверных проемов. Разб
орка'м2*
342 E11-460401-1101'3,08’’Заполнение оконных проемов из ПХ

В профилей с подоконными досками. Разборка'м2*
343 Е12-070101-0201'26,22''Полы дощатые. Разборка покрытия 'м2*
344 Е12-070101-0301'20,6''Плинтусы из пластмассовых матери алов. Разборка'м*
345 Е12-070101-0205'26,22''Полы из линолеума . Разборка по крытия'м2 *
346 Е12-070101-0102'26,22''Полы. Разборка оснований покрыт ия: лаг из досок и брусков'м2*
347 Е12-130103-0402'26,22''Облицовка из гипсокартонных лис тов потолков. Разборка'м2 облицовки*
348 Е12-120104-0302'42,62''Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Очистка вручную'м2 *
349 Е12-170101-0401'16''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм . Демонтаж'м*
350 Е12-170101-0701'1''Выключатели. Демонтаж'шт.*
351 Е12-170101-0701'2''Розетки. Демонтаж'шт.*
352 Е12-150102-0804'1''Ребристые трубы отопления диам.80мм . Демонтаж'шт.*
353 Е12-150101-0801(РС187490) (РС250407) '11 " Трубопроводы и з полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж.'м трубопровода с фасонными частями*
354 Е12-150102-1401(РС147090)(РС149389)(РС249409)(РС410389)'1''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
355 ПБлок №2,Учительская*
356 Е11-460401-1103'1,47''Заполнение дверных проемов. Разб орка'м2*
357 Е11-460401-1101'1,54''Заполнение оконных проемов из ПХ В профилей с подоконными досками. Разборка'м2*
358 Е12-070101-0201'14,72''Полы дощатые. Разборка покрытия 'м2*
359 Е12-070101-0301'15,6''Плинтусы из пластмассовых матери алов. Разборка'м*
360 Е12-070101-0205'14,72''Полы из линолеума . Разборка по крытия'м2 *
361 Е12-070101-0102'14,72''Полы. Разборка оснований покрыт ия: лаг из досок и брусков'м2*
362 Е12-130103-0402'14,72''Облицовка из гипсокартонных лис тов потолков. Разборка'м2 облицовки*
363 Е12-120104-0302'32,87''Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Очистка вручную'м2 *
364 Е12-170101-2102 (РС264117) '4' 'Светильники с лампами люм инесцентными.Демонтаж'шт.*
365 Е12-170101-0401'16''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм . Демонтаж'м*
366 Е12-170101-0701'1''Выключатели. Демонтаж'шт.*
367 Е12-170101-0701'2''Розетки. Демонтаж'шт.*
368 Е12-150102-0804'1''Ребристые трубы отопления диам.80мм . Демонтаж'шт.*
369 Е12-150101-0801(РС187490)(РС250407)'11''Трубопроводы и з полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж.’м трубопровода с фасонными частями*
370 Е12-150102-1401(РС147090) (РС149389) (РС249409) (РС410389)’1’’Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*

E11-460401-1103'1,47''Заполнение дверных проемов. Разб
орка'м2*
E11-460401-1101'1,54''Заполнение оконных проемов из ПХ В
профилей с подоконными досками. Разборка'м2* E12-070101-
0201'9,66''Полы дощатые. Разборка покрытия' м2*
E12-070101-0301'13,4''Плинтусы из пластмассовых матери
алов. Разборка'м*
E12-070101-0205'9,66''Полы из линолеума . Разборка пок
рытия'м2 *
E12-070101-0102'9,66''Полы. Разборка оснований покрыти я:
лаг из досок и брусков'м2*
E12-130103-0402'9,66''Облицовка из гипсокартонных лист ов
потолков. Разборка'м2 облицовки*
E12-120104-0302'27,81''Поверхности потолков внутренних
помещений, окрашенные масляными красками. Очистка
вручную'м2 *
E12-170101-2102(PC264117)'2''Светильники с лампами люм
инесцентными.Демонтаж'шт.*
E12-170101-0401'14''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм .
Демонтаж'м*
E12-170101-0701'1''Выключатели. Демонтаж'шт.* E12-170101-
0701'2''Розетки. Демонтаж'шт.* E12-150102-
0804'1''Ребристые трубы отопления диам.80мм .
Демонтаж'шт.*
E12-150101-0801(PC187490)(PC250407)'6''Трубопроводы из
полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж.'м
трубопровода с фасонными частями*
E12-150102-1401(PC147090)(PC149389)(PC249409)(PC410389
)'1''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.* ПМини-центр*
ПКоридор*
E12-070101-0201'20,58 ' 'Полы дощатые. Разборка покрытия
'м2*
E12-070101-0301'32,2''Плинтусы из пластмассовых матери
алов. Разборка'м*
E12-070101-0205'20,58''Полы из линолеума . Разборка по
крытия'м2 *
E12-070101-0102'20,58''Полы. Разборка оснований покрыт
ия: лаг из досок и брусков'м2*
E12-130103-0402'20,58''Облицовка из гипсокартонных лис
тов потолков. Разборка'м2 облицовки*
E12-120104-0302'65,66''Поверхности потолков внутренних
помещений, окрашенные масляными красками. Очистка
вручную'м2 *
E12-170101-2102(PC264117)'7''Светильники с лампами люм
инесцентными.Демонтаж'шт.*
E12-170101-0401'33''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм .
Демонтаж'м*
E12-170101-0701'1''Выключатели. Демонтаж'шт.* E12-170101-
0701'1''Розетки. Демонтаж'шт.* E11-180301-
0102(PC261301PC260397)'0,196.8.3''Радиаторы алюминиевые-
8секция. Установка'кВт* E12-150101-
0801(PC187490)(PC250407)'6,32''Трубопроводы из
полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж, 'м
трубопровода с фасонными частями* E12-150102-
1401(PC147090)(PC149389)(PC249409)(PC410389

)'1''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
402 Е11-090601-0101(РС248298)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Н65=0,9)
'0,0945''Конструкции ДМ. Монтаж'т конструкций*
403 ПМини-центр*
404 Е11-460401-1103'7,56''Заполнение дверных проемов. Разб
орка'м2*
405 Е11-460401-1101'6,3''Заполнение оконных проемов из ПХВ
профилей с подоконными досками. Разборка'м2*
406 Е12-070101-0201'38,23''Полы дощатые. Разборка покрытия
'м2*
407 Е12-070101-0301'46,85''Плинтусы из пластмассовых матер
иалов. Р аз борка'м*
408 Е12-070101-0205'38,23''Полы из линолеума . Разборка по
крытия'м2 *
409 Е12-070101-0102'38,23''Полы. Разборка оснований покрыт
ия: лаг из досок и брусков'м2*
410 Е12-130103-0402'38,23''Облицовка из гипсокартонных лис
тов потолков. Разборка'м2 облицовки*
411 Е12-120104-0302'144,15''Поверхности потолков внутренни
х помещений, окрашенные масляными красками. Очистк а
вручную'м2 *
412 Е12-170101-2102 (РС264117) '8' 'Светильники с лампами
люм
инесцентными.Демонтаж'шт.*
413 Е12-170101-0401'28,8''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5
мм. Демонтаж'м*
414 Е12-170101-0701'4''Выключатели. Демонтаж'шт.*
415 Е12-170101-0701'6''Розетки. Демонтаж'шт.*
416 Е12-150102-0804'3''Ребристые трубы отопления диам.80мм
. Демонтаж'шт.*
417 Е12-150101-0801(РС187490)(РС250407)'12,4''Трубопроводы
из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж, 'м
трубопровода с фасонными частями*
418 Е12-150102-1401(РС147090)(РС149389)(РС249409)(РС410389
)'3''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
419 ПМини-центр,Айголек тобы*
420 Е11-460401-1103'6,3''Заполнение дверных проемов. Разбо
рка'м2 *
421 Е11-460401-1101'9,24''Заполнение оконных проемов из ПХ
В профилей с подоконными досками. Разборка'м2*
422 Е12-070101-0201'81,42''Полы дощатые. Разборка покрытия
'м2*
423 Е12-070101-0301'57,8''Плинтусы из пластмассовых матери
алов. Разборка'м*
424 Е12-070101-0205'81,42''Полы из линолеума . Разборка по
крытия'м2 *
425 Е12-070101-0102'81,42''Полы. Разборка оснований покрыт
ия: лаг из досок и брусков'м2*
426 Е12-130103-0402'81,42''Облицовка из гипсокартонных лис
тов потолков. Разборка'м2 облицовки*
427 Е12-120104-0302'111,14''Поверхности потолков внутренни
х помещений, окрашенные масляными красками. Очистк а
вручную'м2 *
428 Е12-170101-2102(РС264117)'14''Светильники с лампами лю
минесцентными.Демонтаж'шт.*
429 Е12-170101-0401'42''Электропроводка скрытая ВВГ2х2,5мм
. Демонтаж'м*
430 Е12-170101-0701'4''Выключатели. Демонтаж'шт.*

E12-170101-0701'4''Розетки. Демонтаж'шт.* E12-150102-0804'6''Ребристые трубы отопления диам.80мм . Демонтаж'шт.*
E12-150101-0801 (PC187490) (PC250407) '42' 'Трубопроводы и з полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Демонтаж.'м трубопровода с фасонными частями*
E12-150102-1401 (PC147090) (PC149389) (PC249409) (PC410389)'6''Кран радиатора воздушный.Демонтаж'шт.*
ПБлок №2,Кровля*
E12-080101-0204'552,42''Кровли из волнистых асбестоцем ентных листов. Разборка покрытий'м2 кровли* E12-080101-0101'552,42''Крыши. Разборка деревянных эле ментов конструкций: обрешетка из брусков с прозора ми'м2 кровли*
E12-080101-0103'552,42''Крыши. Разборка деревянных эле ментов конструкций: стропила со стойками и подкоса ми из брусьев и бревен'м2 кровли*
E12-080101-0205'552,42’’Кровли из досок вразбежку. Раз борка покрытий'м2 кровли*
E11-120101-1303 (PC135836) (PC144669) (PC146741) (PC248659)'460,35''Разборка. Утепление плитами из минеральн ой ваты'м2 утепляемого покрытия*
E11-460401-0603'460,35’’Перекрытия деревянные по балка м с накатами из досок. Разборка'м2*
ПБлок №2,Фасад*
E12-110103-0202'166,5''Штукатурка фасадов гладких. Пер етирка с земли и лесов'м2*
E11-150103-0205'55,5''Поверхности. Облицовка линейными чистотесаными фасонными камнями известняковыми пр и ширине большей стороны до 250 мм'м2 поверхности облицовки*
ПНаружные работы*
E11-460401-1203'1,85''Марши лестничные по основанию на грунте. Разборка'м2 горизонтальной проекции* E11-090305-0301(PC126898)(PC128070)(PC128849)(PC131534)(PC144746)(PC147347)(PC149219)(PC149375)(PC248298)'0,35''Конструкции опорные (стойка) . Демонтаж't конструкций*
E12-080101-0204'25''Кровли из волнистых асбестоцементы ых листов. Разборка покрытий'м2 кровли*
ПСпортзал*
E11-460401-1103'9,45''Заполнение дверных проемов. Разб орка'м2*
E11-460401-1101'4,2''Заполнение оконных проемов из ПХВ профилей с подоконными досками. Разборка'м2* E12-070101-0205'72,2''Полы из линолеума . Разборка пок рытия'м2 *
E12-070101-0207(H65.0,9)'3,8''Полы из керамических пли ток. Разборка покрытия'м2*
ПСпортзал,Тренировочный зал*
E12-040101-0302'93,9''Потолки. Разборка подшивки'м2 по дшивки*
E12-070101-0201'93,9''Полы дощатые. Разборка покрытия' м2*
E12-070101-0102'93,9''Полы. Разборка оснований покрыти я: лаг из досок и брусков'м2*
E11-100501-0102(PC134848)(PC135963)(PC145787)(PC147162

) (РС147163) (РС147780) (РС24 918 6) '93,9' 'Проемы оконн ые площадью более 2 м2. Демонтаж витраж'м2 проемов

459 ПСпортзал,Кровля*
460 Е12-080101-0202'203,39''Кровли из листовой стали. Разб орка покрытий'м2 кровли*
461 Е12-080101-0101'203,39''Крыши. Разборка деревянных эле ментов конструкций: обрешетка из брусков'м2 кровли

462 Е12-080101-0103'203,39''Крыши. Разборка деревянных эле ментов конструкций: стропила со стойками и подкоса ми из брусьев и бревен'м2 кровли*
463 Е12-080101-0104(Н65.0,9)'203,39''Крыши. Разборка дерев янных элементов конструкций: мауэрлаты'м2 кровли*
464 РПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
465 Е12-190101-0901'82,391''Помещения. Очистка от строител ьного мусора'т*
466 С341-310104-0601'82,391''Мусор строительный с погрузко й вручную. Погрузка'тенге за 1 тонну*
467 С341-020101-1040(А1.1,2)'82,391''Перевозка строительны х грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемност ь 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км
468 К*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 7-1

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				-		
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 5027,6528211 -Затраты			995,02	-	5002608,3	
2	3	С401-010102-0100	труда машинистов чел-ч 101,4150869			1033,07	-	(104769,33)	
	ВСЕГО			Тенге				-	5002608,3
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т маш.-ч		1,3506924	3483,57	-	1096,26	4705,23
						-	-	1480,71	
4	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный маш.-ч		14,00265	133,29	-	21,93	1866,41
						-	-	307,08	
5	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные маш.-ч однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А		6,711472	201,7	-	-	1353,7
						-	-	-	
6	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т маш.-ч		0,10912	21,26	-	-	2,32
7	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические маш.-ч		1,2354208	7,51	-	-	9,28
8	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с маш.-ч двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин		7,064225	1976,85	-	1096,26	13964,91
						-	-	7744,23	
9	697С	МС231-0501 01-0101	-Краны башенные, 5 т маш.-ч		7,200281	3054,01	-	1096,26	21989,73
						-	-	7893,38	
10	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т маш.-ч		1,611225	3468,14	-	1096,26	5587,95
						-	-	1766,32	
11	715С	МС231-0502	-Краны козловые при работе на маш.-ч		0,00372	4598,11	-	1262,46	17,1

1	2	3	4	5
		02-0303	монтаже технологического оборудования, 32 т	
12	762С	МС231-05 01 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш. -ч
13	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10	маш. -ч
14	787С	МС231-0501 04-0103	-Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш. -ч
15	979С	МС231-0504 02-0305	-Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш. -ч
16	1041С	МС231-0504 02-0202	-Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш. -ч
17	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. -ч
18	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш. -ч
19	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. -ч
20	1195С	МС231-0404 02-0101	-Машина для острожки деревянных полов	маш. -ч
21	1198С	МС231-0504 02-0304	-Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш. -ч
22	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш. -ч
23	1523С	МС234-0301 02-0101	-Пила дисковая электрическая	маш. -ч
24	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш. -ч
25	2011С	МС232-0401 05-0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш. -ч
26	2216С	МС234-0303 02-0501	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш. -ч
27	2346С	МС 231-0601 03-0701	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш. -ч
28	25 ОЭС	МС233-0102	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш. -ч

б	7	8	9	10
		–	4,7	
5,1599416	3262,26		1470,41	16833,07
		–	7587,23	
0,04	3431,87		1470,41	137,27
	–	–	58,82	
0,26164	5316,41	–	1470,41	1390,99
		–	384,72	
3,637746	203,12			738,9
		–	–	
8,83872	25,83			228,3
		–	–	
0,674975	27,96			18,87
		–	–	
0,25964	18,68			4,85
		–	–	
0,12025	16,86			2,03
		–	–	
0,467532	32,37			15,13
		–	–	
1,295	92,08			119,24
		–	–	
8,47044	364,86			3090,52
		–	–	
0,233766	13,05			3,05
		–		
68,7903703	1589,32		970,99	109329,91
		–	66794,76	
0,038761	116,69			4,52
		–	–	
9,604023	8,46			81,25
		–	–	
0,496872	114,01			56, 65
8,6185825	1977,81		1096,26	17045,92

1 :	: 2 :	: 3 :	: 4	: 5 :	: 6 :	7 :	8	: 9 :	10
		01-0101							
						-	-	9448,21	
29	2510С	МС233-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	2359,08	-	1096,26	94,36
		01-0102							
						-	-	43,85	
30	2577С	МС231-0602	-Аппарат для газовой сварки и	маш.-ч	1,92906	23,38	-	-	45,1
		02-0501	резки						
31	2875С	МС234-0303	-Перфоратор электрический	маш.-ч	16,315313	14,03	-	-	228,9
		02-0101							
32	3006С	МС231-0505	-Погрузчики одноковшовые	маш.-ч	0,994356	2741,93	-	1262,46	2726,45
		02-0101	универсальные фронтальные						
			пневмоколесные, 2 т			-	-	1255,33	
	ВСЕГО			Тенге				104769,33	201691,96
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
33	100007С	МС121-0101	- Глина	м3	1,41525	1277,96	558	-	1808,63
		02-0101							
34	100328С	МС121-0104	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,41625	1801,66	1071,43	-	749,94
		01-0101							
35	102633С	МС121-0204	-Раствор готовый кладочный тяжелый	м3	0,0484848	8056,39	5019	-	390,61
		01-2801	цементный марки М25 ГОСТ 28013-98						
36	102636С	МС121-0204	-Раствор готовый кладочный тяжелый	м3	0,155472	9940,41	6866,07	-	1545,46
		01-2804	цементный марки М100 ГОСТ						
			28013-98			-	-	-	
37	102641С	МС121-0204	-Раствор готовый кладочный тяжелый	м3	4,252424	11379,55	8277	-	48390,67
		01-2809	цементно-известковый марки М50						
			ГОСТ 28013-98			-	-	-	
38	102671С	МС121-0204	-Раствор готовый отделочный	м3	2,0535	11708,78	8338	-	24043,98
		02-0102	тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ						
			28013-98			-	-	-	
39	102685С	МС121-0204	-Раствор готовый отделочный	м3	0,04995	11472,14	8106	-	573,03
		02-0302	тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ						
			28013-98			-	-	-	
40	102867С	МС121-0301	-Кирпич керамический одинарный	1000 шт.	0,0883116	45888,98	42741	-	4052,53
		01-0103	рядовой полнотелый марки М100,						
			размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм			-	-	-	
			ГОСТ 530-2012						
41	126898С	МС121-0502	-Швеллеры из горячекатаного	т	0,0028868	121736,51	118750	-	351,43
		04-9903	проката немерной длины,						
			нормальной (обычной) точности			-	-	-	
			прокатки из углеродистой стали						
			спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ						
			535-2005						
42	128070С	МС121-0503	-Проволока горячекатаная обычной	кг	0,043906	66,3	65	-	2,91
		07-1013	точности в мотках из стали СВ-08А						
			диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм			-	-	-	
			ГОСТ 10543-98						
43	128849С	МС121-0503	-Канат стальной двойной свивки	10 м	0,0262603	1467,26	1438	-	38,53

: 2 :	: 3 :	: 4	: 5
	10-1108		
		типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	
44 131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т
45 131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3
46 131598С	МС121-0702 03-0303	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3
47 135000С	МС121-1001 03-0707	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,65 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2
48 135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2
49 135861С	МС121-1005 01-1302	-Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг
50 144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т
51 145785С	МС121-1302 07-1204	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт
52 145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг
53 146053С	МС121-1302 11-0609	-Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т
54 146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3
55 146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг
56 146897С	МС121-1307 04-3604	-Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т
57 147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг

6				10
	–	–	–	
0,001364	327507,54	324470		446,72
0,0001612	28754,61	27679		4,64
0,0415584	20557,92	19643		854,35
12,648			–	
	1230	1201,18		15557,04
3,98268			–	
0,93936	215,22	211		857,15
			–	
0,0061494	547,74	537		514,53
			–	
0,16	381819,66	374333		2347,98
			–	
4,83033	428,4	420		68,54
			–	
0,0002117	153,73	150		742,57
			–	
1,5052	180808,26	177263		38,27
			–	
0,45331	181,44	163,39		273, 1
			–	
0,0005887	91,15	88		41,32
			–	
	187968,66	184283		110,67
			–	
1,614003	84,66	83		136,64

	: 2 :	: 3 :	: 4
58	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93
59	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
60	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75
61	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75
62	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные
63	147733С	МС121-1308 16-3008	-Трубка полихлорвиниловая
64	147790С	МС121-1308 16-3427	-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95
65	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003
66	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74
67	150047С	МС122-0602 04-0302	-Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88
68	150050С	МС122-0602 04-0402	-Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм
69	187489С	МС123-0211 04-0404	-Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных
70	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98
71	242966С	МС124-0402 07-3960	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98
72	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая
73	249420С	МС122-0402 01-0901	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71 -
74	249755С	МС122-0602 01-9901	Ламинат ГОСТ 32304-2013

: 5	: 6 :	7 :	8 :	9	: 10
т	0,0001834	1774323,66	1739533	-	325,45
кг	0,08	620,16	608	-	49, 61
т	0,0000756	200244,36	196318	-	15,15
т	0,0009087	208172,82	204091	-	189,17
100 шт.	0,08	2673,42	2621	-	213,87
кг	0,576	354,96	348	-	204,46
шт.	32,28006	120,36	118	-	3885,23
т	0,0004607	247084,98	241071	-	113,84
т	0,0007901	301728,34	294643	-	238,39
м3	0,6424236	68739,76	66964	-	44160,04
м3	0,2043288	27758,2	26786	-	5671,8
комплект	2,079168	524,28	514	-	1090,07
100 шт.	0,16	4010,64	3932	-	641,7
шт .	4	116,28	114	-	465,12
м3	10,0921933	93,39	93,39	-	942,51
кг	0, 8	273,54	2 67	-	218,83
м2	18,00864	1872,96	1830,36	-	33729,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	
75	249765С	МС122-0604 01-9901	-Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	18,4224	125,82	123		2317,91
76	249767С	МС122-0604 02-0101	-Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	17,66232	82,18	80,36	-	1451,49
77	260397С	МС123-0510 01-0246	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	4,704	1586,73	1554,46	-	7463,98
								-	
78	272088С	МС122-0303 01-0201	-Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	14,43	3129,2	3062		45154,36
							-	-	
79		СПРАЙС-ЛИСТ	-Стоимость камня-ракушечника	м3	16,47184	9578,71			157778,98
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	410262,65
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
80				т	82,391	1594,45	-	1913,34	131368,33
		С341-020101 -1040 в ценах II квартала 2016 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км					157642	
81		С341-310104 -0601 в ценах II квартала 2016 года	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за	1 тонну91	552		552	45479,83
						-	-	45479,83	
	ВСЕГО			Тенге				203121,83	176848,16