Сметная документация

Текущий ремонт дороги и устройство асфальтобетонных покрытии по адресу ул. Калдаякова в с. Жалпак тобе Жамбылского района Жамбылской области

ИП «ИГИЛИК» Омарбеков Н.М.

Тараз-2017 г.

Утверждаю

Аким Полаткощинского

аульного округа

Жамбылского района

Жамбылской области"

Данаев Е.

« » 2017 г.

Дефектный акт

Текущий ремонт дороги и устройство асфальтобетонных покрытии по адресу ул. Ш. Калдаякова в с. Жалпак тобе Жамбылского района Жамбылской области

№	Вид работы	Ед. измер.	Кол-во
1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	М2	600
2	Устройство асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	М2	600
3	Разборка трубы диаметром 1000 мм	М	5
4	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб диаметр 1000 м	М	5

Члены комиссии:

1. Заместитель акима _____ Досманбетова А.Д.
2. Главный специалист _____ Қаңтарбаев Е.
3. Статист _____ Молдабеков Б.

Заказчик КГУ "Аппарат акима Полаткощинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области" Форма 8

(наименование организации)

"Утвержден" Акин Полаткощинского с\о К. Дакаев

Сводный сметный расчет в сумме 1960,75 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 210,08 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"_____"_____20___ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт дороги и устройство асфальтобетонных покрытии по адресу ул. Ш.Калдаякова с.Жалпак тобе Жамбылского района Жамбылской области

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 2018 г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инверторя	прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	1750,67	-	-	1750,67
		Итого:	1750,67	-	-	1750,67
2.	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	210,08	210,08
		Всего по сводному сметному расчету	1750,67	-	210,08	1960,75

ИП «ИГИЛИК» Омарбеков Н.М.

ФОРМА 1

Заказчик КГУ "Аппарат акима Полаткощинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Утвержден Аким Полаткощинского с/о Ғ. Данаев

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1960,75 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 210,08 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

'' '' 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт дороги и устройство асфальтобетонных покрытии
по адресу ул. Ш.Калдаякова в с.Жалпак тобе
Жамбылского района Жамбылской области

(наименование стройки)

Составлен 2001г по состоянию на 2018г

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2	-ремонтные работы	553,08	-	-	553,08
		Всего по главе	553,08	-	-	553,08
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	553,08	-	-	553,08
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	553,08	-	-	553,08
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Всего по главе	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	553,08	-	-	553,08
2.		-В том числе возвратные суммы	-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	553,08	-	-	553,08
3.	СН РК 8.02-02-2002 К-3,10323	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г.	1716,34	-	-	1716,34
4.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	-	-	-	-
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	34,33	34,33

1	2	3	4	5	6	7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	1716,34	-	34,33	1750,67
6.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	210,08	210,08
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	1716,34	-	244,41	1960,75

ИП «ИГИЛИК» Омарбеков Н.М.

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт дороги и устройство асфальтобетонных покрытии по адресу ул.Ш.Калдаякова в с.Жалпак тобе Жамбылского района Жамбылской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ул. Ш.Калдаякова ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А
(Локальный сметный расчет)

НА ремонтные работы

ОСНОВАНИЕ: дефектный акт

Составлен(а) 2001г

Сметная стоимость	553,083	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	177	чел.-ч
Сметная заработная плата	29,256	тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	600	183,69	17,83	110214	10695	9159	0,04	25
				6,41	5,07	3846	3041	133	0,02	11
		м2								
2	E010333-A5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	178,56	45	45	8035	8035	1607	-	-
				-	9	-	1607	100	0,19	34
		т								
3	E0127-55-3	-Устройство асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	600	553,77	4,31	332264	2588	14149	0,09	54
				15,91	1,82	9546	1093	133	0,01	4
		м2								
4	E0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для ремонта моста	5,25	218,93	-	1149	-	1299	1,54	8
				218,93	-	1149	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0166-6-6	-Разборка трубы диаметром 1000 мм	5	301,75	0,34	1509	2	1764	1,81	9
				301,41	0,14	1507	1	117	-	-
6	Е0123-4-5	-Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб диам. 1000 мм м	5	963,04	197,65	4815	988	2662	1,88	9
				335,48	74,03	1677	370	130	0,36	2
7	С143019-43	-Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 1000 мм, прочность труб вторая м	5	6330	-	31650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5,25	134,1	-	704	-	796	0,97	5
				134,1	-	704	-	113	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		490340	22308			110
	Тенге		18430	6111			51
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		488831	-	-		-
Материалы -	Тенге		15870	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	23033	-		-
Местные материалы -	Тенге		433733	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		29672	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	4451	-		15
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		31110	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		549613	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	27484	-		167
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		1509	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1508	-		-
Накладные расходы -	Тенге		1764	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	265	-		1
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		196	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		3469	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1772	-		10
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		553083	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	29256	-		177

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ

Составлена 2001г

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	КОД ОКП	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	110,3415	167,03	-	-	18430
2	3		-Затраты труда машинистов	чел-ч	50,77934	120,34	-	-	6111)
	ВСЕГО								18430
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	Тенге					
3	107 С	С2010-4	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт /135 л.с./	маш-ч	1,392	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 2296,83	-	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ 299,3	3197
4	621 С	С2010-20	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш-ч	8,628	607,5	-	416,63 256,5	5242
5	623 С	С2010-22	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш-ч	4,032	854,4	-	2213,08 301,5	3445
6	625 С	С2010-24	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш-ч	0,312	1780,72	-	1215,65 303,8	556
7	1135 С	С2010-47	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч	0,858	983,4	-	94,79 225	844
8	712		-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Тенге		-	-	193,05	9025
	ВСЕГО							2707,55	6840,74
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	Тенге					
9	6000 М	МС143010-7	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	64,2	4770	-	-	306234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	9210	М МС143101-1	-Вода	м3	6,3	5	-	-	32
11	12104	М МС143002-7	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	- 5330	- -	- -	176
12	12285	М МС143008-1 04	-Смеси песчано-гравийные природные	м3	111,6	- 857	- -	- -	95641
13	30118	С С11011-33	-Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,36	- 38600	- -	- -	13896
14	34247	С С11011-173	-Каболка	т	0,0042	- 429600	- -	- -	1804
15	41442	М МС143019-4 3	-Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 1000 мм, прочность труб вторая	м	5	- 6330	- -	- -	31650
16	99999	С143101-5	-Мусор строительный	т	0,3225	-	-	-	-
17	6237		-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге		-	-	-	169
	ВСЕГО			Тенге				-	449602