Наименование стройки - Промывка системы отопления здания МПС ДВД г. Алматы, ул. Байтурсынова, 185
Наименование объекта - Промывка системы отопления здания МПС ДВД г. Алматы, ул. Байтурсынова, 185

Объект номер - 22

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на промывку системы отопления

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге	907,878
Сметная заработная плата, тыс. тенге	512,463
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,493

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е12-150102-0501 12-150102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. Смена**	**сгон**	**8,0000**		**343,17**	**2745**
		Итого оплата труда:				**301,61**	**2413**
		Итого эксплуатация машин:				**0,32**	**3**
		Итого материалов:				**41,43**	**331**
		Накладные расходы	%	--		178,25	1426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,71	334
		Сметная стоимость:				**563,14**	**4505**
2	**Е12-150102-1401 12-150102-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Кран радиатора воздушный. Смена**	**шт.**	**4,0000**		**493,95**	**1976**
		Итого оплата труда:				**220,14**	**881**
		Итого материалов:				**273,81**	**1095**
		Накладные расходы	%	--		130,10	520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,92	200

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**673,98**	**2696**
3	**Е12-150102-1101 12-150102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка**	**прибор**	**68,0000**		**2841,50**	**193222**
		Итого оплата труда:				**2778,01**	**188905**
		Итого материалов:				**63,49**	**4317**
		Накладные расходы	%	--		1641,81	111643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,66	24389
		Сметная стоимость:				**4841,97**	**329254**
4	**Е12-150102-1301 12-150102-1301 РСНБ РК 2015**	**Приборы отопительные. Проверка на прогрев с регулировкой**	**прибор**	**144,0000**		**147,98**	**21310**
		Итого оплата труда:				**147,98**	**21310**
		Накладные расходы	%	--		87,46	12594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,84	2712
		Сметная стоимость:				**254,28**	**36616**
5	**Е12-150102-1202 12-150102-1202 РСНБ РК 2015**	**Система отопления. Слив и наполнение водой с осмотром системы**	**м3 объема здания**	**86150,0000**		**1,19**	**102931**
		Итого оплата труда:				**1,19**	**102931**
		Накладные расходы	%	--		0,71	60832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,15	13101
		Сметная стоимость:				**2,05**	**176865**
6	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2650,0000**		**66,44**	**176058**
		Итого оплата труда:				**64,30**	**170399**
		Итого эксплуатация машин:				**1,88**	**4974**
		Итого материалов:				**0,26**	**686**
		Накладные расходы	%	--		38,84	102921
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,42	22318
		Сметная стоимость:				**113,70**	**301297**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е12-150101-0502 12-150101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена**	**шт.**	**4,0000**		**1048,70**	**4195**
		Итого оплата труда:				**1033,19**	**4133**
		Итого эксплуатация машин:				**2,42**	**10**
		Итого материалов:				**14,36**	**57**
		Накладные расходы	%	--		610,62	2442
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,75	531
		Сметная стоимость:				**1792,06**	**7168**
8	**С123-040902-3202 23-040902-3202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1438,50**	**5754**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,08	460
		Сметная стоимость:				**1553,58**	**6214**
9	**Е11-260101-0901 11-260101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,4970**		**31421,28**	**15616**
		Итого оплата труда:				**21000,45**	**10437**
		Итого эксплуатация машин:				**1297,77**	**645**
		Итого материалов:				**9802,84**	**4872**
		Накладные расходы	%	--		11613,25	5772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3442,76	1711
		Сметная стоимость:				**46477,30**	**23099**
10	**Е12-120103-0211 12-120103-0211 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные/Элеваторный узел/. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**16,7150**		**726,07**	**12136**
		Итого оплата труда:				**661,37**	**11055**
		Итого эксплуатация машин:				**0,20**	**3**
		Итого материалов:				**64,60**	**1080**
		Накладные расходы	%	--		390,87	6533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,36	1494
		Сметная стоимость:				**1206,30**	**20163**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**535944**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				512117
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5634
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				346
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				18193
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				304684
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				840628
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				840628
	Сметная прибыль		Тенге				67250
	ИТОГО по смете:		Тенге				907878