Наименование стройки - Промывка системы отопления здания ОП при УВД Медеуского района ДВД г. Алматы, Кульджинский тракт,4
Наименование объекта - Промывка системы отопления здания ОП при УВД Медеуского района ДВД г. Алматы, Кульджинский тракт,4
Объект номер - 7

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на промывку системы отопления

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге	238,101
Сметная заработная плата, тыс. тенге	123,731
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,122

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е12-150102-0501 12-150102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. Смена**	**сгон**	**6,0000**		**343,17**	**2059**
		Итого оплата труда:				**301,61**	**1810**
		Итого эксплуатация машин:				**0,32**	**2**
		Итого материалов:				**41,43**	**249**
		Накладные расходы	%	--		178,25	1070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,71	250
		Сметная стоимость:				**563,14**	**3379**
2	**Е12-150102-1101 12-150102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка**	**прибор**	**25,0000**		**2841,50**	**71038**
		Итого оплата труда:				**2778,01**	**69450**
		Итого материалов:				**63,49**	**1587**
		Накладные расходы	%	--		1641,81	41045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,66	8967

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4841,97	121049
3	**Е12-150102-1301 12-150102-1301 РСНБ РК 2015**	**Приборы отопительные. Проверка на прогрев с регулировкой**	**прибор**	**25,0000**		**147,98**	**3700**
		Итого оплата труда:				**147,98**	**3700**
		Накладные расходы	%	--		87,46	2186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,84	471
		Сметная стоимость:				**254,28**	**6357**
4	**Е12-150102-1402 12-150102-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Кран пробко-спускной. Смена**	**шт.**	**1,0000**		**496,47**	**496**
		Итого оплата труда:				**393,25**	**393**
		Итого материалов:				**103,22**	**103**
		Накладные расходы	%	--		232,41	232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,31	58
		Сметная стоимость:				**787,19**	**787**
5	**Е12-150102-1401 12-150102-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Кран радиатора воздушный. Смена**	**шт.**	**5,0000**		**493,95**	**2470**
		Итого оплата труда:				**220,14**	**1101**
		Итого материалов:				**273,81**	**1369**
		Накладные расходы	%	--		130,10	651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,92	250
		Сметная стоимость:				**673,98**	**3370**
6	**Е12-150101-0502 12-150101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена**	**шт.**	**8,0000**		**1048,70**	**8390**
		Итого оплата труда:				**1033,19**	**8266**
		Итого эксплуатация машин:				**2,42**	**19**
		Итого материалов:				**14,36**	**115**
		Накладные расходы	%	--		610,62	4885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,75	1062
		Сметная стоимость:				**1792,06**	**14336**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	С123-040902-3202 23-040902-3202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**1438,50**	**8631**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,08	690
		Сметная стоимость:				**1553,58**	**9321**
8	С123-040902-3203 23-040902-3203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**2033,36**	**4067**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,67	325
		Сметная стоимость:				**2196,03**	**4392**
9	Е12-150102-0901 12-150102-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Одна секция при весе радиатора до 80 кг. Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением**	**радиатор**	**1,0000**		**8766,90**	**8767**
		Итого оплата труда:				**2749,49**	**2749**
		Итого эксплуатация машин:				**35,76**	**36**
		Итого материалов:				**6002,62**	**6003**
		Накладные расходы	%	--		1624,95	1625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		831,35	831
		Сметная стоимость:				**11223,19**	**11223**
10	Е12-150102-1204 12-150102-1204 РСНБ РК 2015	**Приборы системы отопления отремонтированные. Осмотр при наполнении водой**	**отремонтированный прибор**	**1,0000**		**222,96**	**223**
		Итого оплата труда:				**222,96**	**223**
		Накладные расходы	%	--		131,77	132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,38	28
		Сметная стоимость:				**383,12**	**383**
11	Е12-150102-0402 12-150102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы с заготовкой труб диаметром до 32 мм в построечных условиях. Смена отдельных участков**	**м трубопровода**	**6,5000**		**926,01**	**6019**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**893,32**	**5807**
		Итого эксплуатация машин:				**15,06**	**98**
		Итого материалов:				**21,63**	**141**
		Накладные расходы	%	--		527,95	3432
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,32	756
		Сметная стоимость:				**1570,28**	**10207**
12	**Е12-150102-1202 12-150102-1202 РСНБ РК 2015**	**Система отопления. Слив и наполнение водой с осмотром системы**	**м3 объема здания**	**2700,0000**		**1,19**	**3226**
		Итого оплата труда:				**1,19**	**3226**
		Накладные расходы	%	--		0,71	1907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,15	411
		Сметная стоимость:				**2,05**	**5543**
13	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**420,0000**		**66,44**	**27904**
		Итого оплата труда:				**64,30**	**27007**
		Итого эксплуатация машин:				**1,88**	**788**
		Итого материалов:				**0,26**	**109**
		Накладные расходы	%	--		38,84	16312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,42	3537
		Сметная стоимость:				**113,70**	**47753**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**146988**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**123672**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**943**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**58**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**22373**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**73476**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**220464**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**0**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**220464**
ИТОГО:			Тенге				**17637**
Сметная прибыль			Тенге				**238101**
ИТОГО по смете:							