Бекітемін

Шежін ауылдық округінің әкімі

_____ Т.А.Шакиров

2018 жылғы _____ маусым

Техникалық ерекшелік

БҚО Тасқала ауданы Шежін ауылішілік жолдарға жергілікті топырақ төсеу

1 Топырақты өңдеу және ауыр автокөліктерге тиеу

Фронтальды тиеуіш шөмішінің сыйымдылығы 3м^3 кем емес 600,727м3

2 Жергілікті топырақты тасымалдау Ауыр автокөліктермен

жүк көтергіштігі 15 тоннадан кем емес

Тасу арақашықтығы 70км 961,1628тонна

Ауылішілік жолдарды автогрейдермен тегістеу

ортанғы топ қуаттылығы 99квт(135л/с) кем емес

4 Ауылішілік жолдарға жергілікті топырақ төсеу 600,727м3

5 Ақырғы жоспарлау

6 Тығыздау

Қажетті техника:

Фронтальды тиеуіш шөмішінің сыйымдылығы 3м^3 кем емес - 1 дана

Ауыр автокөлік жүк көтергіштігі 15 тоннадан кем емес - 2 ед

Автогрейдер ортаңғы топ қуаттылығы 99квт (135 л/с)кем емес - 1 ед

Әлеуетті өнім берушіде жеткілікті техникалық және еңбек ресурстары болуы тиіс осы жұмыстар көлемін орындау үшін бұл тиісті құжаттармен растауға тиіс:

Техниканың меншік құқығында немесе жалдау құқығындағы растайтын құжаттары, қосымша құжаттардың электрондық көшірмелерін

Жұмыстардың құнына салықтар бойынша шығындар, жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу, ЖЖМ, автокөлікке қызмет көрсету және басқа да ілеспе шығыстар бойынша міндеттемелер кіреді келісім-шартты орындауға байланысты

Жеткізу орны БҚО Тасқала ауданы Шежін ауылы