Республика Казахстан

Текущий ремонт Тарановского отдела Филиала РГП "ЦОН" по Костанайской области по адресу Костанайская область, с. Тарановское, ул. Калинина, 93.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметная стоимость в базовых ценах 2001 г.:	**627,104**	**тыс. тенге**
Сметная стоимость в текущих ценах 2015 г.:	**1935,929**	**тыс. тенге**

Директор ТОО «СевКазПроект» **Наскенов Ж. А.**

г. Астана

ТОО "СевКазПроект"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете на: **Текущий ремонт Тарановского отдела Филиала РГП "ЦОН" по Костанайской области по адресу Костанайская область, с. Тарановское, ул. Калинина, 93.**

1. Сметная стоимость определена по сборникам СНИР РК-2001 для Костанайской области, Республики Казахстан в ценах и нормах, введенных с 01.01.2004 года согласно порядка определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК) СН РК 8.02-02-2002.
2. Объемы посчитаны на основании рабочего проекта.
3. Накладные расходы рассчитаны от сметной заработной платы в каждой позиции локальной сметы в размере, указанном в приложении №1 СН РК 8.02-02-2002.
4. Стоимость монтажных работ определена по действующим ценникам на монтаж оборудования, введенных в действие с 01.01.2004 г.
5. Стоимость оборудования определена по рыночным ценам 2001 года на основании прайс-листов.
6. Стоимость материалов, не учтенная в цене монтажных работ, определена ценником СРСЦ части 1-2-3-4-5.
7. На сумму прямых затрат, накладных расходов и непредвиденных затрат начислено 6% ненормируемых и непредвиденных затрат.
8. В сводном сметном расчете учтены затраты на временные здания и сооружения согласно СН РК 8.02-09-2002 и зимние удорожания согласно СН РК 8.02-07-2002 г.
9. Сметный расчет стоимости строительства составлен с учетом МРП и НДС, установленных на 2015 год.

При составлении настоящей сметной документации приняты следующие условия в соответствии с действующим нормативными документами:

1. Территориальный район 10;
2. Районный коэффициент на заработную плату – 1;
3. Затраты на выслугу лет, 1%;
4. Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%.

ТОО "СевКазПроект"

ЗАКАЗЧИК: **Филиала РГП "ЦОН" по Костанайской области**

(наименование организации)

"УТВЕРЖДЕН"

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 1 935,929 тыс.тенге

в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 207,421 тыс.тенге

"_____"_____20____года

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Текущий ремонт Тарановского отдела Филиала РГП "ЦОН" по Костанайской области по адресу Костанайская область, с. Тарановское, ул. Калинина, 93.

составлен в ценах 2001г. по состоянию на "1" января 2015 г.

№№ п/п	номера смет	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тыс. тенге			ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тыс. тенге
			СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ПРОЧИХ РАБОТ	
		Сметная стоимость строительства	1 632,37		55,96	1 688,330
		ГЛАВА 12. Затраты заказчика				
1	Договор №80 от 10.03.2015 г.	Разработка ПСД на текущий ремонт здания			40,178	40,178
5		**ВСЕГО ПО ГЛАВЕ**	**0,000**	**0,000**	**40,178**	**40,178**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	**1 632,370**	**0,000**	**96,138**	**1 728,508**
		НДС 12 %			207,421	207,421
ВСЕГО по сводному сметному расчету с учетом НДС :			**1 632,370**	**0,000**	**303,559**	**1 935,929**

Директор
ТОО "СевКазПроект" **Наскенов Ж. А.**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э300'И1'В2''1'''''*
 2 Ю'Филиала РГП "ЦОН" по Костанайской области'Текущий ре
       монт Тарановского отдела Филиала РГП "ЦОН" по Кост
       анайской области по адресу Костанайская область, с
       . Тарановское, ул. Калинина, 93.'''Текущий ремонт
       Тарановского отдела Филиала РГП "ЦОН" по Костанайс
       кой области по адресу Костанайская область, с. Тар
       ановское, ул. Калинина, 93.''2'2'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬЫЕ Р
       АБОТЫ*
 3 L Сметный расчет стоитмости строительства в ценах 2001
        г. для стройки №5 "Парк"*
 4 Г2*
 5 ВТ2-1''627,104###'Текущий ремонт*
 6 ИГ*
 7 И(С-Р0)Р0ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7*
 8 Г8*
 9 ВТСН РК 8.02-09-2002(9)''1,8#1,8'Временные здания и со
       оружения 1,8%*
10 ВТСН РК 8.02-09-2002(19)''15#15'Возврат материалов отв
       ременных зданий и сооружений 15%*
11 И(Г-Р1)Г*
12 И(С-Р2)Р2ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8*
13 Г9'Дополнительные затраты на строительство*
14 И(Р2-Р0)*
15 ВТСН РК 8.02-02-2002(17)''1#1'Затраты на выслугу лет,1
       %*
16 ВТСН РК 8.02-02-2002(17)''0,4#0,4'Затраты на дополните
       льные отпуска, 0,4%*
17 ИГ*
18 И(С-Р0)Р0ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9*
19 ВТ(11)'''В том числе возвратные суммы*
20 И(С-Р0'С-Р1'С-Г)СИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ Ц
       ЕНАХ 2001 Г.*
21 Х2,557=Ф25*
22 ВТСН РК 8.02-02-2002#К-2,557(4)''Ф25#Ф25#Ф25#Ф25'ИТОГО
       ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г.*
23 ВТ(11)''Ф25#Ф25#Ф25#Ф25'В том числе возвратные суммы в
        текущих ценах*
24 ВТСН РК 8.02-02-2002(16)''2#2#2#2'Налоги, сборы, обяза
       тельные платежи, 2%*
25 ИССМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН*
26 ВТРешения Правительства(16)''12#12#12#12'НДС (12%)*
27 ИССТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА*
28 К#Директор ТОО "СевКазПроект"/Наскенов Ж. А.'#/'#/'#/*
```

ФОРМА 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1890,92 тыс.тенге
в том числе:
возвратных сумм 4,33 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 202,6 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

'' '' 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Текущий ремонт Тарановского отдела Филиала РГП "ЦОН" по Костанайской области по адресу Костанайская область, с. Тарановское, ул. Калинина, 93.

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015 г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-Текущий ремонт	627,1	-	-	627,1
		Всего по главе	627,1	-	-	627,1
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	627,1	-	-	627,1
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	11,29	-	-	11,29
3.	СН РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов отвременных зданий и сооружений 15%	1,69	-	-	1,69
		Всего по главе	11,29	-	-	11,29
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	638,39	-	-	638,39
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет,1%	-	-	6,38	6,38
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	2,55	2,55
		Всего по главе	-	-	8,94	8,94

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	638,39	-	8,94	647,33
6.		-В том числе возвратные суммы	1,69	-	-	1,69
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	638,39	-	8,94	647,33
7.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,557	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г.	1632,37	-	22,85	1655,22
8.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	4,33	-	-	4,33
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	33,1	33,1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	1632,37	-	55,96	1688,33
10.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	202,6	202,6
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	1632,37	-	258,56	1890,92

Директор ТОО "СевКазПроект" Наскенов Ж. А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Общестроительные работы

Объект Текущий ремонт Тарановского отдела Филиала РГП "ЦОН" по Костанайской области по адресу Костанайская область, с. Тарановское, ул. Калинина, 93.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1.Сан. узел		
	Демонтажные работы		
1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах**	**шт**	**1**
2	**Разборка перегородок из гипсовых плит**	**м2**	**7**
3	**Уширение дверного проема**	**м3**	**1**
4	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	**1м2**	**3**
5	**Переустановка раковины**	**компл**	**1**
6	**Переустановка унитазов со смывным бачком**	**компл**	**1**
	Монтажные работы		
7	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**2**
8	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	**1м2**	**3**
9	**Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции**	**м2**	**3**
10	**Огрунтовка бетонных поверхностей**	**м2**	**6**
11	**Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей Гипсовой толщиной до 3 мм стен**	**м2**	**6**
12	**Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей Финишной толщиной до 2 мм стен**	**м2**	**6**
13	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	**м2**	**6**
14	**Установка поручней**	**м**	**8**
15	**Установка туалетной вешалки**	**шт**	**2**
16	**Устройство покрытий из тактильной плитки на мастике**	**1м2**	**2**
	РАЗДЕЛ 2.Отдел выдачи		
17	**Устройство покрытий из тактильной плитки на мастике**	**1м2**	**15**
	Крыльцо		
18	**Установка поручней**	**м**	**6**
19	**Устройство покрытий из тактильной плитки на мастике**	**1м2**	**6**
	Автостоянка		
20	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом1:3**	**км**	**0,05**
21	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**1**

Главный инженер проекта Наскенов. К. А.

Составил БайдусеноваД. К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

==========

```
 1 Э1100010'К9Ж5'Ц5Н2МШ1В1''10'1''''*
 2 Ю'Филиала РГП "ЦОН" по Костанайской области'Текущий ремонт Тарановского отдела Филиала РГП "ЦОН" по Костанайской области по адресу Костанайская область, с. Тарановское, ул. Калинина, 93.'''Текущий ремонт Тарановского отдела Филиала РГП "ЦОН" по Костанайской области по адресу Костанайская область, с. Тарановское, ул. Калинина, 93.''2'2-1-1'Общестроительные работы'ДВ*
 3 РСан. узел*
 4 П2#Демонтажные работы#*
 5 Е0156-11-2'1''Демонтаж дверных коробок в каменных стенах 'шт*
 6 Е0155-2-1'7''Разборка перегородок из гипсовых плит'м2*
 7 Е0153-2-1'1''Уширение дверного проема'м3*
 8 Е0157-2-7'3''Разборка покрытия полов из керамических плиток'1м2*
 9 Е0165-12-1(Р44497)'1''Переустановка раковины 'компл*
10 Е0165-4-3'1''Переустановка унитазов со смывным бачком' компл*
11 П2#Монтажные работы#*
12 Е0110-23-1(Р44538)(Р44032)'2.1.1''Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2'м2*
13 С12062-3'2,1.1''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние'м2*
14 Е0157-20-2'3''Устройство покрытий из керамических плиток на растворе'1м2*
15 Е0110-87-1'3''Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции'м2*
16 Е0113-14-1'6=Ф1 Ф1''Огрунтовка бетонных поверхностей'м2*
17 Е0115-64-3(Н65.0,9)(РМ12007РМ12008)(РМ12008=2,9)'Ф1''Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей Гипсовой толщиной до 3 мм стен'м2*
18 Е0115-64-3(Н65.0,9)(РМ12007РМ12008)(РМ12008=1,9)'Ф1''Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей Финишной толщиной до 2 мм стен'м2*
19 Е0115-180-5(Н65.0,9)'Ф1''Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку'м2*
20 Е0107-60-1(РС50599)'8''Установка поручней'м*
21 СТ Цена(=19)'1'78353:1,12:2,557'Поручни для унитаза с креплением к полу'шт*
22 СТ Цена(=19)'1'60353:1,12:2,557'Стоимость поручней для санитарно-гигиенических комнат'шт*
23 Е0117-2-4(Р63479РС52142)'2''Установка туалетной вешалки'шт*
24 СТ Цена(=19)'1'10053:1,12:2,557'Стоимость травмобезопасный крючок для костылей, тростей'шт*
25 СТ Цена(=19)'5,2'555:1,12:1,02:1,06:2,39'Стоимость маркировки дверей калодированной пленкой'м*
26 СТЦена(=19)'1'9300:1,12:1,02:1,06:2,39'Стоимость и установка тактильные таблички с дублированием шрифтом Брайля (300х100 ) (на казахском и русском языках)'шт*
27 Е0157-20-1(РС30732)'2''Устройство покрытий из тактильной плитки на мастике'1м2*
28 СТЦена(=19)'25'17000:1,12:2,557'Стоимость тактильной плитки'м2*
29 СТЦена(=19)'1'8500:1,12:1,02:1,06:2,39'Стоимость тактильные пиктограммы "Знак доступности кабины для инвалидов"'шт*
30 РОтдел выдачи*
31 Е0157-20-1(РС30732)'15''Устройство покрытий из тактильной плитки на мастике'1м2*
32 СТЦена(=19)'15'17000:1,12:2,557'Стоимость тактильной плитки'м2*
33 СТЦена(=19)'8'9300:1,12:2,557'Стоимость и установка тактильные таблички с дублированием шрифтом Брайля (300х100 ) (на казахском и русском языках)'шт*
34 СТЦена(=19)'1'15300:1,12:2,557'Стоимость и установка звонока для вызова персонала 'шт*
35 СТЦена(=19)'5'7000:1,12:1,02:1,06:2,39'Стоимость Знак "Доступность для инвалидов всех категорий"'шт*
36 П2Крыльцо*
37 Е0107-60-1(РС50599)'6''Установка поручней'м*
38 СТ Цена(=19)'6'35553:1,12:1,02:1,06:2,39'Поручни для инвалидов'м*
39 Е0157-20-1(РС30732)'6''Устройство покрытий из тактильной плитки на мастике'1м2*
40 СТЦена(=19)'6'17000:1,12:2,557'Стоимость тактильной плитки'м2*
41 СТЦена(=19)'2'80000:1,12:1,02:1,06:2,39'Стоимость таблички "Наименование организации" для слепых и слабовидящих людей'шт*
42 П2Автостоянка*
43 Е0127-103-15'0,050''Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 " Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом1:3'км*
44 Е0127-83-1(Р44578)(Р44909)'1''Установка дорожных знаков на металлических стойках'шт*
45 СТ Цена(=19)'2,5'18145:1,12:1,02:1,06:2,39'Стоимость дорожного знака на металлической стойке'м*
46 К#Главный инженер проекта/Наскенов. К. А.'БайдусеноваД. К.'#/'#/'#/*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт Тарановского отдела Филиала РГП "ЦОН" по Костанайской области по адресу Костанайская область, с. Тарановское, ул. Калинина, 93.

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт Тарановского отдела Филиала РГП "ЦОН" по Костанайской области по адресу Костанайская область, с. Тарановское, ул. Калинина, 93.

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: ДВ

Сметная стоимость	627,104 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	137 чел.-ч
Сметная заработная плата	23,668 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сан. узел								
		Демонтажные работы								
1	56-11-2	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах	1	698,67	30,35	699	30	725	4,5	4
				668,32	2,93	668	3	108	0,19	-
		шт								
2	55-2-1	-Разборка перегородок из гипсовых плит	7	258,68	20,31	1811	142	1798	1,69	12
				238,37	3,44	1669	24	106,2	0,04	-
		м2								
3	53-2-1	-Уширение дверного проема	1	4899,14	1880,99	4899	1881	3777	21,24	21
				3018,15	538,09	3018	538	106,2	2,91	3
		м3								
4	57-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	3	116,63	10,56	350	32	358	0,7	2
				106,07	1,67	318	5	110,7	0,01	-
		1м2								
5	65-12-1	-Переустановка раковины	1	524,9	3,81	525	4	563	2,89	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				488,25	0,59	488	1	115,2	0,01	-
6	65-4-3	компл -Переустановка унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
				238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	-
		компл								
		Монтажные работы								
7	10-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2	398,48	102,53	797	205	450	0,9	2
				151,65	35,67	303	71	120	0,14	-
		м2								
8	6-2-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	2,1	4010	-	8421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	57-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	3	1052,7	14,85	3158	45	818	1,54	5
				243,95	2,32	732	7	110,7	0,02	-
		1м2								
10	10-87-1	-Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	3	1521,62	11,41	4565	34	1287	2,11	6
				353,25	4,32	1060	13	120	0,02	-
		м2								
11	13-14-1	-Огрунтовка бетонных поверхностей	6	35,76	0,09	215	1	44	0,04	-
				8,06	0,05	48	-	90	-	-
		м2								
12	15-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей Гипсовой толщиной до 3 мм стен	6	167,18	3,43	1003	21	425	0,46	3
				73,73	1,31	442	8	94,5	0,01	-
		м2								
13	15-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей Финишной толщиной до 2 мм стен	6	136,18	3,43	817	21	425	0,46	3
				73,73	1,31	442	8	94,5	0,01	-
		м2								
14	15-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	6	251,66	1,88	1510	11	225	0,23	1
				38,93	0,72	234	4	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
15	7-60-1	-Установка поручней	8	553,06	7,69	4424	62	3611	1,74	14
				319,5	2,9	2556	23	140	0,01	-
16	СТ Цена	-Поручни для унитаза скреплением к полу	1	27359,42	-	27359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	СТ Цена	-Стоимость поручней для санитарно-гигиенических комнат	1	21074,15	-	21074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	17-2-4	-Установка туалетной вешалки	2	92,13	-	184	-	127	0,28	1
		шт		49,5	-	99	-	128	-	-
19	СТ Цена	-Стоимость травмобезопасный крючок для костылей, тростей	1	3510,32	-	3510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	СТ Цена	-Стоимость маркировки дверей калодированной пленкой	5,2	191,77	-	997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	СТЦЕНА	-Стоимость и установка тактильные таблички с дублированием шрифтом Брайля (300х100) (на казахском и русском языках)	1	3213,37	-	3213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	57-20-1	-Устройство покрытий из тактильной плитки на мастике	2	322,37	5,84	645	12	442	1,22	2
				198,83	0,92	398	2	110,7	0,01	-
		1м2								
23	СТЦЕНА	-Стоимость тактильной плитки	25	5936,09	-	148402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	СТЦЕНА	-Стоимость тактильные пиктограммы "Знак доступности кабины для инвалидов"	1	2936,95	-	2937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			241761	2505			81

			Тенге			12714	708			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240807	-	-		-
	Материалы -		Тенге			9215	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12595	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			215915	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1294	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14384	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2158	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15311	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			270503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14753	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			954	-	-		-
		Материалы -	Тенге			118	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	827	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			966	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	145	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	972	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			272538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15725	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Отдел выдачи								
25	57-20-1	-Устройство покрытий из тактильной плитки на мастике	15	322,37	5,84	4835	88	3317	1,22	18
				198,83	0,92	2982	14	110,7	0,01	-
		1м2								
26	СТЦЕНА	-Стоимость тактильной плитки	15	5936,09	-	89041	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
27	СТЦЕНА	-Стоимость и установка тактильные таблички с дублированием шрифтом Брайля (300х100) (на казахском и русском языках)	8	3247,39	-	25979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	СТЦЕНА	-Стоимость и установка звонока для вызова персонала	1	5342,48	-	5342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	СТЦЕНА	-Стоимость Знак "Доступность для инвалидов всех категорий"	5	2418,67	-	12093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Крыльцо								
30	7-60-1	-Установка поручней	6	553,06	7,69	3318	46	2708	1,74	10
		м		319,5	2,9	1917	17	140	0,01	-
31	СТ Цена	-Поручни для инвалидов	6	12284,41	-	73706	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
32	57-20-1	-Устройство покрытий из тактильной плитки на мастике	6	322,37	5,84	1934	35	1327	1,22	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				198,83	0,92	1193	6	110,7	0,01	-
		1м2								
33	СТЦЕНА	-Стоимость тактильной плитки	6	5936,09	-	35617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
34	СТЦЕНА	-Стоимость таблички "Наименование организации" для слепых и слабовидящих людей	2	27641,91	-	55284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Автостоянка								
35	27-103-15 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-33 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом1:3	0,05	55670,59	1665,27	2784	83	78	4,03	-
				701,22	471,72	35	24	133	2,01	-
		км								
36	27-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	711	3,2	3
				506,25	28,22	506	28	133	0,11	-
		шт								
37	СТ Цена	-Стоимость дорожного знака на металлической стойке	2,5	6269,53	-	15674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		326356	398			40

				Тенге		6634	89			-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		326356	-	-		-
	Материалы -			Тенге		6587	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	6722	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		312737	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		8141	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1221	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		20070	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		354567	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		44
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	7943	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		354567	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		44
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	7943	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге		568117	2904			120

				Тенге		19348	797			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			567163	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15802	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19318	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			528651	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1294	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3379	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35381	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			625069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22696	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			954	-	-		-
		Материалы -	Тенге			118	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	827	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			966	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	145	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	972	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			627104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23668	-		-

Главный инженер проекта Наскенов. К. А.

Составил БайдусеноваД. К.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	120,3172	160,81	-	-	19348
						-	-	-	
2	3		-Затраты труда машинистов	чел-ч	4,5361	175,7	-	-	(797)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	19348
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	659С	С2006-17	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа /7 атм/, 2,2 м3/мин	маш-ч	2,21	466,1	-	182,3	1030
						-	-	402,88	
4	783С	С2003-96	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,1628	874,2	-	292,5	142
						-	-	47,62	
5	1069С	С2008-40	-Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт /115 л.с./	маш-ч	0,11	1329	-	256,5	146
						-	-	28,21	
6	2111С	С2010-67	-Машины дорожные разметочные марки Н-33 "Hofmann"	маш-ч	0,0485	1444,27	-	418,26	70
						-	-	20,29	
7	712		-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Тенге					1515
								454,52	
	ВСЕГО			Тенге				953,52	2904
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
8	12008М	МС143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	28,8	31	-	-	893
						-	-	-	
9	12106М	МС143002-9	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,066	6073	-	-	401
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	30107С	С11011-36	-Битум нефтяной кровельный, марка БНК-45/180	т	0,08142	22900 -	- -	- -	1865
11	30299С	С11011-77	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,000132	604700 -	- -	- -	80
12	30732С	С11011-528	-Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	3,06	621 -	- -	- -	1900
13	31282С	С11011-279	-Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н	кг	3,78	328 -	- -	- -	1240
14	31289С	С11011-286	-Краска масляная густотертая цветная, марка МА-015, сурик железный	кг	0,02	87 -	- -	- -	2
15	31326С	С11011-330	-Лак этинолевый	кг	1,704	80 -	- -	- -	136
16	31656С	С11011-451	-Олифа натуральная	кг	0,011	216 -	- -	- -	2
17	31659С	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая	кг	0,3	62 -	- -	- -	19
18	31929С	С11011-980	-Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	1,78	84 -	- -	- -	150
19	32148С	С11011-410	-Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	1,11	126 -	- -	- -	140
20	32403С	С11011-378	-Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	м2	6,3	356 -	- -	- -	2243
21	32716С	С11011-495	-Пластина резиновая губчатая	кг	0,3	491 -	- -	- -	147
22	33754С	С11011-901	-Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,00111	179900 -	- -	- -	200
23	33755С	С11011-902	-Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,00303	164900 -	- -	- -	500
24	34288С	С11011-306	-Ксилол нефтяной марки А	т	0,000258	107100 -	- -	- -	28
25	34501С	С11011-1008	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,021	4838 -	- -	- -	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	35104С	С11011-1041	-Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00011	70700	-	-	8
						-	-	-	
27	35743С	С11011-1164	-Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	кг	0,32	263	-	-	84
						-	-	-	
28	35744С	С11011-1165	-Термопластик для дорожной разметки	кг	8,73	294	-	-	2567
						-	-	-	
29	36053С	С11021-68	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	0,0016	10200	-	-	16
						-	-	-	
30	38617С	С11011-457	-Пакля пропитанная	кг	0,096	195	-	-	19
						-	-	-	
31	39324С	С11011-1015	-Цемент расширяющийся	т	0,00008	13700	-	-	1
						-	-	-	
32	51461С	С12069-50	-Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм	м	14,28	120	-	-	1714
						-	-	-	
33	52142С	С131101-111	-Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 30х37х32 мм	шт	2	37	-	-	74
						-	-	-	
34	99999	С143101-5	-Мусор строительный	т	3,1085	-	-	-	-
						-	-	-	
35		СЦена	-Стоимость Знак "Доступность для инвалидов всех категорий"	шт	5	2418,67	-	-	12093
						-	-	-	
36		СЦена	-Стоимость и установка тактильные таблички с дублированием шрифтом Брайля (300х100) (на казахском и русском языках)	шт	1	3213,37	-	-	3213
						-	-	-	
37		СЦена	-Стоимость таблички "Наименование организации" для слепых и слабовидящих людей	шт	2	27641,91	-	-	55284
						-	-	-	
38		СЦена	-Стоимость тактильной плитки	м2	46	5936,09	-	-	273060
						-	-	-	
39		СЦена	-Стоимость и установка звонока для вызова персонала	шт	1	5342,48	-	-	5342
						-	-	-	
40		СЦена	-Стоимость и установка тактильные таблички с дублированием шрифтом Брайля (300х100) (на казахском и русском языках)	шт	8	3247,39	-	-	25979
						-	-	-	
41		СЦена	-Стоимость тактильные пиктограммы "Знак доступности кабины для инвалидов"	шт	1	2936,95	-	-	2937
						-	-	-	
42		С Цена	-Поручни для инвалидов	м	6	12284,41	-	-	73706
						-	-	-	
43		С Цена	-Поручни для унитаза скреплением к полу	шт	1	27359,42	-	-	27359
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44		С Цена	-Стоимость маркировки дверей калодированной пленкой	м	5,2	191,77	-	-	997
45		С Цена	-Стоимость травмобезопасный крючок для костылей, тростей	шт	1	3510,32	-	-	3510
46		С Цена	-Стоимость дорожного знака на металлической стойке	м	2,5	6269,53	-	-	15674
47		С Цена	-Стоимость поручней для санитарно-гигиенических комнат	шт	1	21074,15	-	-	21074
48		С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	м2	2,1	4010	-	-	8421
49	6237		-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге					2687
	ВСЕГО			Тенге				-	545866

Главный инженер проекта Наскенов. К. А.

Составил БайдусеноваД. К.