отдела архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ А.Джумабеков

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на разработку ПСД по объекту:

«Строительство защитной дамбы на чаганском водохранилище в с.Мичуринское Зелёновского района ЗКО»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование проекта	«Строительство защитной дамбы на чаганском водохранилище в с.Мичуринское Зелёновского района ЗКО»
2	Основание для проектирования	Решение сессии Зелёновского районного маслихата от 11 октября 2018 года №25-2.
3	Вид строительства	Новое строительство.
4	Стадийность проектирования	Одностадийное – РП (Рабочий проект).
5	Структура документации	Согласно требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации для строительства».
6	Особые условия	Разрабатываемая проектно-сметная документация должна быть согласована с Заказчиком и Управлением строительства ЗКО, составить паспорт проекта, проект необходимо согласовать с уполномоченными органами. При пересечении или переносе коммуникаций, выбор места размещения проектируемого объекта и их согласования оформляются в установленном порядке. Рабочие чертежи рабочего проекта (РП) должны быть выполнены в объеме, достаточном для проведения строительно-монтажных работ. Протяжённость защитной дамбы и месторасположение определить проектом. Проектно-сметная документация должна выполняться организацией имеющие лицензии на проектирование гидротехнических сооружений, плотин, дамб и т.д. Использовать и руководствоваться СП РК 2.03-102-2012 и СН РК 2.03-02 «Инженерная защита в зонах подтопления и затопления».
7	Основные исходные данные и требования для разработки	Выполнить инженерно-гидрогеологические, инженерно-геологические и топографические работы.
8	Назначение и вид здания	Согласно СП РК 3.04-101-2013 «Гидротехнические сооружения», СП РК 3.04-102-2014 «Проектирование бетонных и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений» СП РК3.04-103-2014 «Основания гидротехнических сооружений».
9	Требования к технологии и режиму работы предприятия	При необходимости предусмотреть в соответствии с требованиями СНиП РК.
10	Требования и условия к разработке природоохраняемых мер и мероприятий	Разработать раздел по ООС, согласно требований экологического кодекса РК, СНиП, РНД. Получить положительные заключение экологической экспертизы.
11	Требования по выполнении	Сбор и изучение фондовых материалов, проведение

	инженерных изысканий необходимых для проектирования	изыскательских работ.
12	Требования безопасности и гигиене труда	Согласно СНиП, санитарным нормам
13	Требования к качеству конкурентно способного и экологических параметров продукции	В соответствии с требованиями СНиП РК А2.2-1-2001 Уровень воды рассчитать за последние 100 лет, по данным гидрометцентра и других служб.
14	Требования по строительным материалам при разработке проекта	При проектировании максимально использовать строительные материалы отечественного производства. Составить предварительный расчет казахстанского содержания, применить материалы защитных дамб в ходе проектирования, предоставить технические характеристики защитных дамб.
15	Количество экземпляров, выдаваемых заказчику	4 (четыре) экземпляра и 2 экземпляра в электронном виде, в формате PDF, KENML, AutoCAD (dwg).
16	Срок выполнения и порядок сдачи работ	6 месяцев с момента регистрации договора в органах казначейства, срок завершения работ считается дата акта приёма-передачи проектно-сметной документации.
17	Согласования и государственная экспертиза	Согласовать ПСД с заказчиком до сдачи в государственную комплексную вневедомственную экспертизу. В случае замечаний в период проверки экспертизы до конца получения положительного заключения, сопровождать и корректировать проектно-сметную документацию. Разработанная проектно-сметная документация должна получить положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы. Комплексная вневедомственная экспертиза будет осуществлена за счет средств Заказчика.

Общая сумма – 10 525 000 тенге (без учёта НДС)
Сумма выделенная на 2018 год – 357 143 (без учёта НДС)

В соответствии с таблицей П 2.2 *«Класс основных гидротехнических сооружений в зависимости от их социально-экономической ответственности и условий эксплуатаций»* СНиП РК 3.04-01-2008 «Гидротехнические сооружения, основные положения проектирования» и согласно «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» утвержденного Приказом министра Национальной экономики № 165 от 28.02.2015 г., объект относятся к I (повышенному) уровню ответственности.

Составил
Главный специалист ГУ «Зелёновского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства» **Курноскин А.В.**

Согласовано
Руководитель отдела ПТО ГУ «Управления строительства ЗКО» **Охасов А.К.**

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ
ӨНДІРІСТІК ЖҰМЫС ҮШІН
" " 20
қолы