п/п	позиции		Кол-во	Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш	расходы,	рабочих строителей	
135	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,040	339,59	339,59	14	14	8	0,58000	0
		1т		0,00	140,94	0	6	133	0,58000	0
136	1-1-30	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	0,040	36700,00	0,00	1468	0	0	0,00000	0
		т								
137	Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	65,500	465,85	15,35	30513	1005	958	0,03000	2
		асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, с		5,94	5,06	389	331	133	0,02000	1
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		1м2 покрытия								
138	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания вручную	0,580	1679,27	100,89	975	59	111	0,85000	0
		1м3 основания		123,75	38,25	72	22	118	0,18000	0
139	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300	15,000	435,96	6,63	6539	99	2202	0,69800	10
		мм при других видах покрытий		108,68	1,76	1630	26	133	0,00610	0
		1м бортового камня								
140	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,238	26700,00	0,00	6355	0	0	0,00000	0
		м3								
	ПОДРАЗДЕЛ	Покрытие из тротуарной плитки								
141	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из	78,200	295,65	33,28	23119	2602	1716	0,03000	2
		щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных		5,00	11,49	391	899	133	0,04000	3
		материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1								
		МПа (1000 кгс/см2)								
		1м2 основания								
142	Е27-25-1	Добавлять при использовании однослойных и верхнего	-391,000	24,77	2,88	-9685	-1126	-1780	0,01650	-6
		слоя двухслойных оснований под движение транспорта до		2,59	0,83	-1013	-325	133	0,00281	-1
		полного окончания работ к расценкам 27-22, 27-23,								
		27-24								
		1м2 основания								
143	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	2,500	1011,56	68,13	2528	170	113	0,14400	0
		оснований из песка		21,38	12,76	53	32	133	0,04380	0
		1м3 материала основания в плотном теле								
144	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому	78,200	181,67	21,26	14207	1663	15786	0,94800	74
		подстилающему слою с заполнением швов песком		156,15	7,97	12211	623	123	0,03890	3
		1м2 покрытия								
145	30-3-40	Плитка тротуарная	78,200	1050,00	0,00	82110	0	0	0,00000	0
		м2								
	РАЗДЕЛ 4.	Малые формы								
146	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной	0,500	402,75	0,00	201	0	227	2,80000	1
		до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов		402,75	0,00	201	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
147	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	0,100	134,10	0,00	13	0	15	0,97200	0
		грунтом 2 группы		134,10	0,00	13	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
148	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбы	0,760	10055,54	98,32	7642	75	584	4,41000	3
		1м3		695,25	37,15	528	28	105	0,18140	0

п/п	позиции		Кол-во	Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш	расходы,	рабочих строителей	
149	Е7-24-9	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из	17,190	1322,76	217,18	22737	3733	10585	2,23000	38
		сетки на стритбольной площадке		380,25	59,61	6536	1025	140	0,21670	4
		1м оград								
150	Е7-25-11	Установка металлических столбов	11,300	1839,65	1078,71	20787	12189	15354	3,95000	45
		1шт		668,25	302,27	7551	3416	140	1,12750	13
151	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	28,900	749,00	0,00	21646	0	0	0,00000	0
		(ГОСТ 6272-75), черные легкие, 100х4 мм								
		м								
152	Е15-172-3	Масляная окраска стальных балок и труб диаметром	27,560	103,09	0,07	2841	2	1746	0,37000	10
		более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера за 2		60,30	0,02	1662	1	105	0,00000	0
		раза								
		1м2 окрашиваемой поверхности								
153	19999П	Стенка шведская ШС-001	1,000	23926,60		23927	0	0		0
		шт								
154	19999П	Турник	1,000	31400,00		31400	0	0		0
		шт								
155	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной	2,000	402,75	0,00	806	0	911	2,80000	6
		до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов		402,75	0,00	806	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
156	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	0,052	134,10	0,00	7	0	8	0,97200	0
		грунтом 2 группы		134,10	0,00	7	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
157	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбы	0,200	10055,54	98,32	2011	20	153	4,41000	1
		1м3		695,25	37,15	139	7	105	0,18140	0
158	Е27-61-1	Установка столбиков преграждающих проезд	5,000	273,96	119,85	1370	599	866	0,64000	3
		1шт		100,35	29,70	502	149	133	0,12000	1
159	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,900	8562,37	66,01	7706	59	208	1,35000	1
		1м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12180	0
160	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	7,500	295,00	0,00	2213	0	0	0,00000	0
		(ГОСТ 6272-75), черные легкие, 50х3 мм								
		м								
161	Е1-25-3	Снятие грутового слоя т.100мм на футбольном поле	32,500	12,31	12,31	400	400	107	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	3,37	0	110	97	0,01100	0
162	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из	325,000	38,29	33,29	12444	10819	7133	0,03300	11
		щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных		5,00	11,50	1625	3738	133	0,04038	13
		материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1								
		МПа (1000 кгс/см2)(Футбольное поле)								
		1м2 основания								
163	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,166	339,59	339,59	56	56	31	0,58000	0
		1т		0,00	140,94	0	23	133	0,58000	0
164	1-1-30	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	0,166	36700,00	0,00	6092	0	0	0,00000	0
		т								
165	19999П	Футбольная сетка	1,000	3882,00		3882	0	0		0
		шт								

п/п	позиции		Кол-во	Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш	расходы,	рабочих строителей	
166	19999П	Вешалка	1,000	1432,00		1432	0	0		0
		шт								
167	19999П	Стул	1,000	932,00		932	0	0		0
		шт								
168	19999П	Кресло	1,000	2211,00		2211	0	0		0
		шт								
169	19999П	Стол однотумбовый	1,000	9243,00		9243	0	0		0
		шт								
170	19999П	Стол офисный	1,000	7579,00		7579	0	0		0
		шт								
171	Е15-253-3	Оклейка стеклопакетов поливинилхлоридной	12,600	119,43	0,16	1505	2	1579	0,64000	8
		декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой		119,25	0,07	1503	1	105	0,00030	0
		1м2 оклеиваемой поверхности								
172	19999П	Пленка солнцезащитная	12,600	407,50		5135	0	0		0
		м2								
173	Е9-36-3	Демонтаж металлического ограждения	114,800	68,73	3,48	7890	400	5189	0,28680	33
		1м2		48,60	1,62	5579	186	90	0,00474	1
174	Е68-6-2	Ремонт металлических ограждений средний	114,800	1602,54	43,03	183972	4940	234401	9,61000	1103
		1м2		1535,20	0,00	176241	0	133	0,00000	0
175	Е15-172-3	Масляная окраска металлического ограждения	260,000	103,09	0,07	26803	18	16467	0,37000	96
		1м2 окрашиваемой поверхности		60,30	0,02	15678	5	105	0,00000	0
176	Е9-30-1	Установка выравнивающего швеллера цоколя	0,504	14359,66	5522,03	7237	2783	3355	35,90000	18
		стритбольной площадки		6075,00	1322,37	3062	666	90	4,73000	2
		1т конструкций								
177	19999П	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 8-14	0,504	42593,00	0,00	21467	0	0	0,00000	0
		т								
178	Е18-6-3	Установка конвекторов	3,000	1700,48	17,19	5102	52	591	0,87000	3
		1кВт		147,60	6,44	443	19	128	0,03150	0
179	19999П	Конвектор ETALON	3,000	4325,80		12977	0	0		0
		in								
180	19999П	Кондиционер с установкой	1,000	25881,00		25881	0	0		0
		шт								
181	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя стритбольной площадки и	42,100	283,98	1,96	11956	83	4834	0,61100	26
		поста полиции		108,90	0,45	4585	19	105	0,02620	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
182	19999П	Турник	1,000	31400,00		31400	0	0		0
		шт								
183	19999П	Изготовление секции ограждения с калиткой 2,2*2,64 (стритбольная площадка)	1,000	6611,00		6611	0	0		0
		шт								
184	19999П	Изготовление секции ограждения 2,2*2,4 (стритбольная площадка)	8,000	3265,00		26120	0	0		0

п/п	позиции		Кол-во	Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш	расходы,	рабочих строителей	
		шт								
185	19999П	Изготовление секции ограждения 2,2*2,64 (стритбольная площадка)	13,000	3430,00		44590	0	0		0
		шт								
186	19999П	Изготовление секции ограждения1,2*1,97 (детская площадка)	36,000	2642,00		95112	0	0		0
		шт								
187	19999П	Изготовление секции ограждения 2,2*3,23 (скейтборд)	3,000	3706,00		11118	0	0		0
		шт								
188	19999П	Изготовление секции ограждения 2,2*3,14 (скейтборд)	9,000	3685,00		33165	0	0		0
		шт								
189	19999П	Изготовление секции ограждения 2,2*2,43 (футбольное поле)	10,000	3297,00		32970	0	0		0
		шт								
190	19999П	Изготовление стоек ограждения	242,000	277,64		67189	0	0		0
		шт								
191	19999П	Песочница без грибка	1,000	5546,00		5546	0	0		0
		шт								
192	Е63-8-2	Разборка облицовки стен из плит гранитных	49,300	941,58	103,23	46420	5089	44342	5,32300	262
		1м2		838,35	18,24	41331	899	105	0,10200	5
193	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	298,800	864,08	73,75	258187	22037	13134	0,14400	43
		оснований из песчано-гравийной смеси (площадка бывшего бассейна)		21,38	11,67	6388	3487	133	0,04100	12
		1м3 материала основания в плотном теле								
194	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	105,800	1178,76	68,13	124713	7208	4804	0,14400	15
		оснований из песка		21,38	12,76	2262	1350	133	0,04380	5
		1м3 материала основания в плотном теле								
195	Е6-1-2	Бетонирование тренажеров, малых форм	1,040	6760,94	98,32	7031	102	800	4,41000	5
		1м3		695,25	37,15	723	39	105	0,18140	0
	ПОДРАЗДЕЛ	Озеленение								
196	Е47-134-4	Обрезка деревьев	48,000	9,86	0,00	473	0	610	0,05547	3
		1шт		9,86	0,00	473	0	129	0,00000	0
		Всего прямые затраты				**8 429 016**	**173 561**			**3 565**
						446 212	**52 927**			**238**
		Накладные расходы, тенге				**576 100**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**540 307**				
		Всего по смете, тенге				**9 545 423**				
		Временные здания и сооружения, 1.2%				114 545				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				9 659 968				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				96 600				
		Дополнительные отпуска, .4%				38 640				
		Итого дополнительные затраты на строительство				135 240				

Итого с дополнительными затратами на строительство:	9 795 208
Итого в базовых ценах 2001г.	9 795 208
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	21 877 597
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	437 552
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	22 315 149
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	2 677 818
Сметная стоимость строительства	24 992 967

Подрядчик:
ТОО "Вершина" _____ Пиянзов А.А.

Заказчик:
Зам.руководителя
ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Кошкимбаев Е.К.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н. л. 1-4, п 1 пп-145

Гл.специалист-сметчик ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

Авторский надзор _____

Гл.специалист ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД» Дуйсекенова С.К

Тех.надзор _____
ИП "Свечников Александр Петрович"