	металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2			3,70	0,00	666	0	95	0	0
С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	*м*	0,04	79100		3164				
-цена	Кабель слаботочный 4х0,4мм2 КСПВ	*1000м*	560	7,03		3937				
-цена	Кабель слаботочный 12х0,4мм2 КСПВ	*шт*	100	7,94		794				
-цена	Труба поливинилхлоридная Дн-40мм	*шт*	30	50,49		1515				
-цена	Труба поливинилхлоридная Дн-25мм	*шт*	450	24,93		11217				
-цена	Ключ контактный цифровой ЦИФРАЛ ДС-2000А	*шт*	108	23,58		2547				
	Прямые затраты					**183 957**		**96 988**		
	Телевидение									
	Монтаж									
Ц0110-485-1	Монтаж комбинированной приемной антенны		1	7651,50	145,00	7652	145	7504	45	45
Прайслист	Комбинированная приемная антенна Дельта-375	*шт*	1	7425,00	4,50	7425	5	101	0,03	0
Ц0110-227-	Настройка антенны	*шт*	1	5093,85		5094				
Ц0110-99-7	Установка усилителя в бокс	*канал*	1	9781,00 9675,00	0,00 0,00	9781 9675	0 0	12868 133	54 0	54 0
Прайслист	Усилитель средней мощности TERRA HA-123	*шт*	1	1938,70 1843,00	0,00 0,00	1939 1843	0 0	1659 90	12 0	12 0
Ц0110-222-1	Настройка усилителя	*шт*	1	1367,79		1368				
Ц0110-901-1	Монтаж телевизионного ответвителя на 6 отводов	*шт*	1	10074,00 9968,00	0,00 0,00	10074 9968	0 0	13257 133	59 0	59 0
Ц0108-591-9	Монтаж розетки телевизионной	*шт*	9	85,50 38,00	0,20 0,10	770 342	2 1	377 110	0,23 0	2 0
Ц0110-901-1	Монтаж коробки для крепления розеток	*шт*	54	62,70 57,80	0,20 0,10	3386 3121	11 5	2970 95	0,34 0	18 0
Ц0108-572-3	Установка бокса к стене	*шт*	54	85,50 38,00	0,20 0,10	4617 2052	11 5	2263 110	0,23 0	12 0
Ц0108-485-7	Установка активного сплиттера 1/6	*шт*	1	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	314 95	2 0,08	2 0
Ц0108-485-7	Установка пассивного сплиттера 1/2	*шт*	1	1752,50 1595,00	141,00 4,50	1753 1595	141 5	1615 101	10 0,03	10 0
Ц0110-99-6	Установка блока питания в бокс	*шт*	1	1752,50 1595,00	141,00 4,50	1753 1595	141 5	1615 101	10 0,03	10 0
Ц0110-901-	Установка корпуса для автоматического выключателя	*шт*	1	1526,20 1440,00	0,00 0,00	1526 1440	0 0	1296 90	9 0	9 0
			1	85,50	0,20	86	0	42	0,23	0

Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	*шт*	1	38,00 64,00	0,10 1,00	38 64	0 1	110 56	0 0,36	0 0
Ц0108-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	*шт*	1	58,50 1031,90 401,00	0,20 24,90 4,50	59 1032 401	0 25 5	95 385 95	0 2 0,03	0 2 0
Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	*шт*	13	114,40 48,80	7,80 0,50	1487 634	101 7	609 95	0,29 0	4 0
Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*м*	1060	108,60 39,60	48,90 12,20	115116 41976	51834 12932	52163 95	0,22 0	233 0
Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм	*м*	27	125,60 41,40	64,10 15,80	3391 1118	1731 427	1467 95	0,26 0,09	7 2
Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	*м*	1100	10,60 8,80	0,10 0,10	11660 9680	110 110	9301 95	0,06 0	66 0
Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	*м*	40	175,20 72,70	75,70 20,60	7008 2908	3028 824	3545 95	0,44 0,12	18 5
	Прямые затраты	*м*								
	Материалы					**190 853**			**113 307**	
Спрайслист	Телевизионный ответвитель на 6 отводов	*шт*	9	1399,68		12597				
Спрайслист	Розетка телевизионная	*шт*	54	80,18		4330				
Спрайслист	Коробка для крепления розеток	*шт*	54	3,68		199				
Спрайслист	Разъем F для RG -6	*шт*	135	15,98		2157				
Спрайслист	Разъем F для RG -11	*шт*	20	38,35		766				
С151801-144	Розетка сдвоенная двухполюсная с третьим заземляющим контактом 220В, 10А	*шт*	1	105,0		105				
С151801-10	Выключатель автоматический 1Р6А	*шт*	1	343,00		343				
Спрайслист	Активный сплитер 1/6	*шт*	1	2673,46		2673				
Спрайслист	Пассивный сплитер 1/6	*шт*	1	645,52		646				
Спрайслист	Нагрузка-терминатор	*шт*	2	76,69		153				
Спрайслист	Блок питания PS 182F	*шт*	1	1661,72		1662				

Спрайслист	Коаксильный кабель RG-6	*шт*	1020	10,23	10431	
Спрайслист	Коаксильный кабель RG-11	*м*	50	24,61	1230	
С151607-142	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	*м*	0,06	41826,00	2510	
С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	*км*	0,01	52100,00	521	
Спрайслист	Гофрированная труба из ПВХ д.16 мм2	*1000м*	1000	14,06	14061	
Спрайслист	Труба поливинилхлоридная Дн25	*м*	60	24,93	1496	
С130806-164	Жесткая гладкая труба д.20	*м*	27	111,00	2997	
Спрайслист	Металлорукав д.20мм	*м*	3	57,52	173	
Спрайслист	Металлорукав гибкий д.18мм	*м*	10	52,73	527	
Спрайслист	Распределительная коробка (бокс), размерами (380х300х120)мм	*м*	1	934,44	934	
Спрайслист	Корпус для автоматического выключателя на 3 места	*шт*	1	89,61	90	
Спрайслист	Наконечник кольцевой М6/6мм2 под обжим	*шт*	10	9,59	96	
Спрайслист	Наконечник кольцевой М10/6мм2 под обжим	*шт*	2	19,17	38	
Спрайслист	Нейлоновая стяжка 3,5х150мм	*100шт*	0,35	59,43	21	
Спрайслист	Кабельный зажим с контргайкой PG16	*шт*	8	19,56	157	
Спрайслист	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,0001	149300,00	18	
Спрайслист	Винт самонарезной 3х25мм	*шт*	10	0,64	6	
Спрайслист	Саморез 5х50 мм с дюбелем V8	*шт*	5	3,40	17	
	Прямые затраты				**60 953**	**0**
	Всего прямые затраты				**12 431 482**	**3 513 596**
	Накладные расходы				**3 513 596**	
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*			210 816	

Итого		**16 155 893,8**
Временные здания и сооружения	*1,10%*	177 714,8
Зимние удорожания	*2,73%*	445 907,7
Затраты на доп. отпуска	*0,40%*	65 334,4
Выслуга лет строителей	*1%*	163 336,1
Итого в ценах 2001 г.		**17 008 186,9**
Итого в ценах 2017 г.		**49 795 582,0**
Налоги и сборы		
Всего:	*2%*	995 911,6
НДС		**50 791 493,6**
Итого	*12%*	6 094 979,2
		56 886 472,9

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Подрядчик:

Акмади А.А.

Технадзор :

сметное расчеты проверен