	установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м		72,70	20,60	2908	824	95	0,12	5
						190 853		**113 307**		
	Прямые затраты									
	Материалы									
Спрайслист	Телевизионный ответвитель на 6 отводов	шт	9	1399,68		12597				
Спрайслист	Розетка телевизионная	шт	54	80,18		4330				
Спрайслист	Коробка для крепления розеток	шт	54	3,68		199				
Спрайслист	Разъем F для RG -6	шт	135	15,98		2157				
Спрайслист	Разъем F для RG -11	шт	20	38,35		766				
С151801-144	Розетка сдвоенная двухполюсная с третьим заземляющим контактом 220В, 10А	шт	1	105,0		105				
С151801-10	Выключатель автоматический 1Р6А	шт	1	343,00		343				
Спрайслист	Активный сплитер 1/6	шт	1	2673,46		2673				
Спрайслист	Пассивный сплитер 1/6	шт	1	645,52		646				
Спрайслист	Нагрузка-терминатор	шт	2	76,69		153				
Спрайслист	Блок питания PS 182F	шт	1	1661,72		1662				
Спрайслист	Коаксильный кабель RG-6	м	1020	10,23		10431				
Спрайслист	Коаксильный кабель RG-11	м	50	24,61		1230				
С151607-142	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	41826,00		2510				
С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,01	52100,00		521				
Спрайслист	Гофрированная труба из ПВХ д.16 мм2	м	1000	14,06		14061				
Спрайслист	Труба поливинилхлоридная Дн25	м	60	24,93		1496				
С130806-164	Жесткая гладкая труба д.20	м	27	111,00		2997				
Спрайслист	Металлорукав д.20мм	м	3	57,52		173				
Спрайслист	Металлорукав гибкий д.18мм	м	10	52,73		527				

Спрайслист	Распределительная коробка (бокс), размерами (380х300х120)мм	*м*	1	934,44		934			
Спрайслист	Корпус для автоматического выключателя на 3 места	*шт*	1	89,61		90			
Спрайслист	Наконечник кольцевой М6/6мм2 под обжим	*шт*	10	9,59		96			
Спрайслист	Наконечник кольцевой М10/6мм2 под обжим	*шт*	2	19,17		38			
Спрайслист	Нейлоновая стяжка 3,5х150мм	*100шт*	0,35	59,43		21			
Спрайслист	Кабельный зажим с контргайкой PG16	*шт*	8	19,56		157			
Спрайслист	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,0001	149300,00		18			
Спрайслист	Винт самонарезной 3х25мм	*шт*	10	0,64		6			
Спрайслист	Саморез 5х50 мм с дюбелем V8	*шт*	5	3,40		17			
	Прямые затраты					**60 953**			**0**
	Блок Б								
	Земляные работы								
E0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания	*м3*	898,4	889,22 123,75	100,89 38,25	798875 111177	90640 34364	171738 118	0,85 0,18	764 162
E0101-130-1	Уплотнение песчано-гравийной подушки катками	*м3*	898,4	14,01 0,00	14,01 4,80	12583 0	12587 4312	4179 97	0,00 0,02	0 18
E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см до 6 проходов	*м3*	4492	1,39 0,00	1,39 0,42	6257 0	6245 1883	1827 97	0,00 0,00	0 0
	Прямые затраты					**817 715**		**177 745**		
	Фундаменты и стены подвала									
	Декоративный элемент из фибробетона по открытой плоскости фасада									
E0115-105-2	Устройство декоративного элемента из фибробетона по открытой плоскости фасада	*м*	53,55	140,69 130,73	3,75 1,42	7534 7001	201 76	7430 105	0,80 0,01	43 --
C12072-70	Детали цементные погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 16-25 см	*м*	54,0855	644,00		34831				
C11011-2077 Изм. и доп.вып.12	Перфорированный оцинкованный профиль 60х60	*м*	53,55	168,60		9029				
C11011-2076 Изм. и доп.вып.12	Перфорированный оцинкованный профиль 60х30	*м*	53,55	124,16		6649				

С11011-2125 Изм. и доп.вып.12	Саморезы	*шт*	429	0,55		236				
С11011-2161 Изм. и доп.вып.12	Дюбель д.6 L-100мм	*шт*	536	2,64		1415				
						59 694		**7 430**		
	Прямые затраты									
	Навес входа в подвал									
Е112-7-8	Покрытие входа профлистом	*м2*	6,8	121,68 94,18	8,30 1,17	827 640	56 8	772 119	0,57 0,00	4 0
С11011-3789	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	*м2*	7,82	728		5693				
Е112-10-1	Фартук из оцинкованной кровельной стали	*м2*	3,9	575,05 153,23	1,24 0,47	2243 598	5 2	713 119	0,97 0	4 0
						8 763		**1 485**		
	Прямые затраты									
	Утепление насосной камеры									
Е126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*м3*	1,395	2139,46 1809	330,46 123,75	2985 2524	461 173	2696 100	10,58 0,6	15 1
С11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	*м3*	1,4229	2890		4112				
Е115-36-1	Облицовка стен гипсокартоном	*м2*	13,95	425,54 222,86	4,85 1,41	5936 3109	68 20	3285 105	1,29 0,01	18 0
С11011-2192	Стоимость гипсокартона	*м2*	14,6475	250		3662				
Е115-37-6	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	*м2*	27,6	2018,08 1319,53	28,52 7,31	55699 36419	787 202	38452 105	7,9 0,04	218 1
С11011-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	*м2*	28,428	250		7107				
С11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	*м3*	2,76	2890		7976				
						87 477		**44 433**		
	Прямые затраты									
	Крыльцо									
Е109-29-1	Устройство ограждений металлических	*m*	0,07256	13565,47 5040	5475,87 1552,87	984 366	397 113	431 90	28,9 5,46	2 0
С12021-267	Стоимость ограждений	*m*	0,07256	133700		9701				
Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	*m*	0,07256	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	708 266	288 110	338 90	22,93 7,4	2 1
						11 393		**768**		
	Прямые затраты									

	Пандус										
E109-29-1	Устройство ограждения пандуса	*т*	0,02	13565,47 5040	5475,87 1552,87	271 101	110 31	119 90	28,9 5,46	1 0
C12021-267	Стоимость ограждений	*т*	0,02	133700		2674				
E0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	*т*	0,02	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	195 73 **3 140**	79 30	93 90 **212**	22,93 7,4	0 0
	Прямые затраты										
	Стены										
	Декоративный элемент из фибробетона на открытой плоскости фасада										
E0115-105-2	Устройство декоративного элемента из фибробетона по открытой плоскости фасада	*м*	214,20	140,69 130,73	3,75 1,42	30136 28002	803 304	29722 105	0,80 0,01	171 2
C12072-70	Детали цементные погонные орнаментованные плоские,выпуклые и рельефные простого рисунка,высотой 16-25 см	*м*	216,342	644		139324				
C11011-2077	Профилированный оцинкованный профиль 60х60	*м*	214,2	168,60		36114				
C11011-2076	Профилированный оцинкованный профиль 60х30	*м*	214,2	124,16		26595				
C11011-2125	Саморезы	*шт*	1714	0,55		943				
C11011-2161	Дюбель д.6 L-100 мм	*шт*	2142	2,64		5655				
						238 767		**29 722**		
	Прямые затраты										
	Перегородки										
E0126-30-4	Теплоизоляция изделиями изволокнистых и зернистых материаловна битуме перегородок	*м3*	0,156	4791,45 3026,25	374,40 139,50	747 472	58 22	494 100	17,50 0,31	3 0
C11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50	*м3*	0,156	3405		531				
E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	*м2*	1,95	975,42 193,05	4,92 1,87	1902 376	10 4	399 105	1,15 0,01	2 0
E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	*м2*	1,95	133,23 37,80	1,19 0,45	260 74 **3 441**	2 1	78 105 **971**	0,22 0,01	0 0
	Прямые затраты										
	Кровля										
E106-22-1	Устройство монолитных участков парапета из бетона В15	*м3*	0,2	11353,98 1282,5	241,1 91,08	2271 257	48 18	288 105	8,06 0,44	2 0
C12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ,ВР- I , д. 5 мм	*т*	0,00512	29400		151				

E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	*м2*	35,465	575,05 153,23	1,24 0,47	20394 5434	44 17	6487 119	0,97 0	34 0
С143009-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	*м3*	99,2926	-2730		-271069				
	Прямые затраты					**-248 253**		**6 775**		
	Лестница									
E107-60-3	Установка поручня	*м*	82,84	266,27 98,55	6,56 2,48	22058 8164	543 205	11717 140	0,57 0,01	47 1
	Прямые затраты					**22 058**		**11 717**		
	Завершение балкона									
E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	*м3*	0,148	22541,72 3487,50	316,57 119,25	3336 516	47 18	641 120	22,50 0,58	3 0
E0110-14-1	Установка стропил	*м3*	0,230	21304,82 3397,50	334,28 126,00	4900 781	77 29	972 120	22,10 0,62	5 0
E0112-7-5	Устройство кровель различных типов.Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	*м2*	8	832,21 272,95	8,20 3,08	6658 2184	66 25	2628 119	1,71 0,62	14 5
С12021-15	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м,ширина 75-150мм , толщина 40-75 мм	*м2*	0,1	8200		820				
С12021-77	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м,ширина 75-150мм , толщина 44 мм и более	*м3*	0,1	7310		731				
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	*м3*	0,0186	13010,1 8100	1826,1 690,75	242 151	34 13	229 140	42,7 3,37	1 0
С11011-898	Прокат угловой равнополочный , толщина 3-5 мм , ширина полки 35-56 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	*т*	0,01860	59500		1107				
E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	*т*	0,378	573,75 123,75	28,11 10,58	217 47	11 4	61 120	0,78 0,05	0 0
E0110-52-1	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам	*м3*	8	20,48 4,68	0,91 0,34	164 37	7 3	48 120	0,03 0,00	0 0
E0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	*м2*	8	131,98 6,48	0,55 0,20	1056 52	4 2	64 120	0,04 0,00	0 0
E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	*м2*	4	575,05 153,23	1,24 0,47	2300 613	5 2	732 119	0,97 0	4 0
	Прямые затраты	*м2*				**21 530**		**5 375**		
	Ограждение лоджий									
E0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза		4,1523	9752,34	3974,44	40494	16503	19339	22,93	95

		т	272,13	3660,75	1514,25	15200	6288	90	7,4	31
E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	*м2*	26,26	17,43 13,73	0,12 0,05	4743 3736	33 14	3937 105	0,09 0	24 0
E115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками	*м2*		2368,48 420,75	2,56 0,97	62196 11049	67 25	11628 105	2,55 0	67 0
	Прямые затраты					**107 433**		**34 905**		
	Строительная часть лифта									
E0110-5-1	Деревянное обрамление проемов	*м3*	0,589	22541,72 3487,5	316,57 119,25	13277 2054	186 70	2549 120	22,5 0,58	13 0
E110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях,площадь проема до 2 м2	*м2*	1,3	256,22 191,93	30,89 11,68	333 250	40 15	318 120	1,23 0,06	2 0
C12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	*м2*	1,3	12300,00		15990				
C11011-793	Скобяные изделия для люка	*компл*	1	3440,00		3440				
	Утепление стены в машинном отделениии									
E0126-30-1	Утепление стен минплитой	*м3*	1,385	5335,27 3566,25	378,22 141,75	7389 4939	524 196	5136 100	20,04 0,69	267 7
C11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50	*м3*	1,385	3405		4716				
E0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	*м2*	13,85	425,54 222,86	4,85 1,41	5894 3087	67 20	3261 105	1,29 0,01	267 7
C11011-2192	Листы гипсокартонные	*м3*	14,543	250		3636				
	Прямые затраты					**54 675**		**11 264**		
	Козырек у оси "Ж"									
E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	4,9	207,96 27,00	1,19 0,45	1019 132	6 2	160 119	0,16 0	1 0
E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,49	3440,12 382,50	245,72 92,25	1686 187	120 45	277 119	2,71 0,45	1 0
E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	4,9	145,23 34,65	15,94 5,96	712 170	78 29	237 119	0,24 0,03	1 0
E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм	м2	73,5	5,16 0,11	0,14 0,05	379 8	10 4	14 119	0 0	0 0
E0112-1-1	Устройство кровли из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	4,9	379,30 25,88	4,54 1,71	1859 127	22 8	161 119	0,15 0,01	1 0
C11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	*м2*	5,635	89		502				
C11011-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	*м2*	5,537	71		393				
E109-17-1	Монтаж металлической стойки с опорной пластиной	*м2*	0,326	4588,45	2285,57	1496	745	644	9,35	3

		m		1579,5	617,13	515	201	90	2,34	1
E109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже одноэтажных производ-ных зданий		0,326	542,84	144,52	177	47	86	1,34	0
		m		292,5	0	95	0	90	0	0
C12021-246	Стоимость металлических стоек		0,326	162200		52877				
		m								
E107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг		0,00848	175710,1	1826,1	1490	15	104	42,7	0
				8100	690,75	69	6	140	3,37	0
		m								
E109-25-1	Монтаж металлических балок		0,24	5015,9	2020,02	1204	485	599	14,1	3
				2272,5	502,43	545	121	90	1,79	0
		m								
E109-48-4	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже одноэтажных производ-ных зданий		0,24	2452,13	545,76	589	131	266	5,25	1
				1230,75	0	295	0	90	0	0
		m								
C11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40		0,24	63600		15264				
		m								
E109-24-1	Устройство каркаса из уголка		0,17776	13835,77	4022,39	2459	715	1626	56,5	10
				9090	1071,86	1616	191	90	3,81	1
		m								
E109-48-1	Электродуговая сварка		0,17776	1333,5	312,12	237	55	109	2,96	1
				679,5	0	121	0	90	0	0
		m								
C11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс		0,17776	59500		10577				
		m								
E112-7-8	Покрытие козырька профлистом		16	121,68	8,3	1947	133	1815	0,97	16
		м2		94,18	1,17	1507	19	119	0	0
C11011-3788	Настил профилированный оцинкованный		18,4	635		11684				
		м2								
E112-10-1	Облицовка экрана профлистом		7,1	161,83	1,24	1149	9	1299	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1088	3	119	0	0
C11011-3609	Профилированный лист оцинкованный		7,1	452		3209				
		м2								
E0115-174-2	Окраска кровли суриком,количество окрасок 2		7,1	53,56	1,96	380	14	121	0,09	1
				15,53	0,74	110	5	105	0,00	0
		м2								
E112-10-1	Фартук из оцинкованной стали		2,6	575,05	1,24	1495	3	476	0,97	3
				153,23	0,47	398	1	119	0	0
		м2								
E134-60-3	Подшивка козырька пластиком		18	1209,68	1,2	21774	22	2477	0,74	13
				124,65	0,45	2244	8	110	0	0
		м2								
E0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза		0,7438	9752,34	3974,44	7253	2956	3464	22,93	17
		m		3660,75	1514,25	2723	1126	90	7,4	6
						141 810		**13 935**		
	Прямые затраты									
	Антенная опора									
E0107-20-3	Установка антенной опоры		0,01539	13010,10	1826,1	200	28	189	42,7	1
		m		8100	690,75	125	11	140	3,37	0
C130806-182	Труба стальная д.50х3,5		2,95	364		1074				
		м								

			0,00334	59200		198				
С11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	*т*								
			0,00024	119700		29				
С11011-57	Болты строительные с гайками,анкерные	*т*								
			0,8	21,80	0,05	17	0	4	0,03	0
				5,81	0,02	5	0	90	0	0
Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	*м2*								
			1,6	20,36	0,02	33	0	6	0,02	0
				4,16	0	7	0	90	0	0
Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	*м2*				**1 550**		**200**		
	Прямые затраты									
	Разные работы									
			54	42,55		2298				
СД10-3-ГСМ	Установка и стоимость номерных табличек квартир	*шт*								
			9	121,27		1091				
СД10-3-ГСМ	Установка и стоимость номерных табличек этажей	*шт*								
			1	193,6		194				
СД10-4-ГСМ	Установка и стоимость номерных табличек с номерами квартир на подъезде	*шт*								
			54	876,53		47333				
С122-382-69	Установка и стоимость почтовых ящиков	*шт*				**50 915**		**0**		
	Прямые затраты									
	Наружная отделка									
			101,80	2368,48	2,56	241111	261	45078	2,55	260
Е0115-15-1	Облицовка цоколя под натуральный камень	*м2*		420,75	0,97	42832	99	105	0,00	0
						241 111		**45 078**		
	Прямые затраты									
	Отмостка									
			43,26	61,90	2,62	2677	113	612	0,07	3
				10,51	0,99	455	43	123	0,00	0
Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	*м2*								
			6,49	6641,59	0,00	43104	0	4526	3,66	24
				567,00	0,00	3680	0	123	0,00	0
Е0111-2-9	Устройство отмостки из бетона	*м3*				**45 781**		**5 138**		
	Прямые затраты									
	Тепловой пункт									
	Сантехнические работы									
			3,6	2512,62	45,33	9045	163	1416	1,66	6
				290,25	16,97	1045	61	128	0,08	0
Е0116-10-8	Установка распределительной гребенки д.219х4 мм L-1,8м -2 шт	*м*								
			2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
Е0120-12-8	Установка жалюзийных решеток АМН300х200	*шт*								
			2	399,02		798				
С-цена	Жалюзийная решетка АМН 300х200	*шт*								
			1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
Е0120-12-9	Установка жалюзийных решеток АМН300х600	*шт*								
			1	877,27		877				
С-цена	Жалюзийная решетка АМН 300х600									

		шт	1	241,85 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 0
E0120-12-9	Установка жалюзийных решеток АМН500х200	*шт*	1	523,53		524				
С-цена	Жалюзийная решетка АМН 500х200	*шт*	1	712,67 682,76	29,9 11,81	713 683	30 12	889 128	3,83 0,05	4 0
E0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025т	*шт*	1	7975,64		7976				
С-цена	Вентилятор канальный	*шт*	64	11,13 10,69	0 0	712 684	0 0	876 128	0,05 0	3 0
E116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	*м*	66	10,99 10,69	0 0	725 706	0 0	903 128	0,05 0	3 0
E116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	*м*	1	1309,97 1031,29	49,18 18,54	1310 1031	49 19	1344 128	6,32 0,09	6 0
E0118-20-7	Установка узлов ручных насосов	*шт*	1	4244,87		4245				
С-цена	Ручной насос	*шт*				**27 892**		**6 419**		

Прямые затраты

Строительные работы

E113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	*м2*	35	21,8 5,81	0,05 0,02	763 203	2 1	184 90	0,03 0	1 0
E113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза	*м2*	70	19,64 3,13	0,02 0	1375 219	1 0	197 90	0,02 0	1 0
E0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	*м*	80	90,91 48,60	8,47 3,15	7272 3888	678 252	4140 100	0,28 0,02	22 2
E0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	*м*	50	107,33 59,63	10,40 3,83	5367 2982	520 192	3173 100	0,35 0,02	18 1
E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	80	114,31 29,93	6,39 2,48	9145 2394	511 198	2593 100	0,19 0,01	15 1
E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	50	150,76 42,75	9,01 3,38	7538 2138	451 169	2307 100	0,27 0,02	14 1
C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	*1000м2*	0,072	314500		22644				
						54 104		**12 593**		

Прямые затраты

Отопление ниже отм. 0.000

Сантехнические работы

Е116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	*м*	5	11,76 10,69	0 0	59 53	0 0	68 128	0,05 0	0 0
Е116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	*м*	120	11,13 10,69	0 0	1336 1283	0 0	1642 128	0,05 0	6 0
Е116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д.20 мм	*м*	20	264,48 52,20	3,96 1,49	5290 1044	79 30	1374 128	0,30 0,01	6 0
Е116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб д.20 мм	*м*	20	59,48 52,20	3,96 1,49	1190 1044	79 30	1374 128	0,30 0,01	6 0
С-цена	Трубы металлопластиковые д.26х3 мм (д.20 мм)	*м*	20	178,64		3573				
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	*м*	90	10,99 10,69	0 0	989 962	0 0	1231 128	0,05 0	5 0
Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	*шт*	4	891,93 447,75	90,13 33,75	3568 1791	361 135	2465 128	2,6 0,16	10 1
С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые Ду 80 мм	*шт*	4	6680		26720				
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	*шт*	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 0
С-цена	Кран шаровой с водоотводным вентилем д.15 мм	*шт*	4	462,41		1850				
						46 467		**9 538**		

Прямые затраты

Строительные работы

Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	*м2*	56	21,8 5,81	0,05 0,02	1221 325	3 1	294 90	0,03 0	2 0
Е113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза	*м2*	112	19,64 3,13	0,02 0	2200 351	2 0	316 90	0,02 0	2 0
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	*м*	195	73,28 51,30	14,33 5,40	14290 10004	2794 1053	11057 100	0,29 0,03	57 6
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	70	114,31 29,93	6,39 2,48	8002 2095	447 174	2269 100	0,19 0,01	13 1
Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	125	150,76 42,75	9,01 3,38	18845 5344	1126 423	5766 100	0,27 0,02	34 3
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-	*м*	0,07782	314500		24475				

	80/	*1000м2*								
Е126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	*м*	20	72,96 38,59	16,85 4,33	1459 772	337 87	858 100	0,21 0,03	4 1
			20	44,89		898				
Сцена	Изоляция	*м*				**71 389**		**20 559**		
	Прямые затраты									
	Отопление выше отм. 0.000									
	Сантехнические работы									
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	*м*	2793	10,99 10,69	0 0	30695 29857	0 0	38217 128	0,05 0	140 0
Е116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	*м*	100	11,13 10,69	0 0	1113 1069	0 0	1368 128	0,05 0	5 0
Е118-6-1	Установка чугунных радиаторов	*1кВт*	268,2	4331,44 111,70	35,77 13,4	1161693 29959	9594 3594	42948 128	0,7 0,07	188 19
			268,2	-4150		-1113030				
С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	*квт*	128	62,81 23,18	0 0	8039 2966	0 0	3797 128	0,12 0	15 0
Е118-22-5	Установка кранов воздушных	*компл*	449	473,47 254,25	39,24 15,75	212588 114158	17619 7072	155174 128	1,47 0,07	660 31
Е116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	*шт*	120	1919		230296				
С-цена	Терморегулирующий клапан 3/4"	*шт*	200	1390		278000				
С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	*шт*	54	75,82 67,50	1,57 0	4094 3645	85 0	4666 128	0,41 0	22 0
Е116-26-1	Установка теплосчетчика	*счетч*	4	627,39 486,68	29,33 11,59	2510 1947	117 46	2551 128	2,74 0,05	11 0
Е118-20-3	Установка автоматического воздухоотводчика	*узел*	4	357		1428				
С-цена	Автоматический воздухоотводчик д-25мм	*шт*				**817 425**		**248 722**		
	Прямые затраты									
	Вентиляция									
	Сантехнические работы									
Е120-12-11	Установка решеток вентиляционных РВПЗ	*шт*	162	355,85 186,64	16,96 7,09	57647 30235	2748 1149	40171 128	1,12 0,03	181 5
	Строительные работы									
Е110-83-1	Установка гипсокартонных воздуховодов	*м2*	1,8	478,81 245,25	11,18 4,23	862 441	20 8	539 120	1,58 0,02	3 0

С-цена	Стоимость гипсокартонных воздуховодов	*м2*	1,8	356		641					
						59 150			**40 710**		
	Прямые затраты										
	Холодное водоснабжение ниже отм.0.000										
	Сантехнические работы										
Е122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	*км*	0,005	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	294 165	128 34	259 130	194 26,38	1 0	
С130804-946 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	*м*	5,05	468		2363					
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	*м*	53	10,99 10,69	0 0	582 567	0 0	725 128	0,05 0	3 0	
Е116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	*м*	39	11,13 10,69	0 0	434 417	0 0	534 128	0,05 0	2 0	
Е116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	*м*	10	473,47 254,25	39,24 15,75	4735 2543	392 158	3456 128	1,47 0,07	15 1	
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	*шт*	2	266		532					
С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	*шт*	8	403		3224					
Е116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	*шт*	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 0	
С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	*шт*	1	1060		1060					
Е116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	*шт*	1	3044,69 999,00	91,69 33,75	3045 999	92 34	1322 128	5,93 0,17	6 0	
Сцена	Расходомер ультразвуковой ULTRAFLOW 54 д-40мм	*узел*	1	57962,21		57962					
Сцена	Шкаф управления передачи информации в комплекте	*шт*	1	54184,99		54185					
Е118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	*шт*	1	192,46 134,42	52,42 18,54	192 134	52 19	196 128	0,77 0,09	1 0	
С130905-13	Фильтр сетчатый д.40мм	*фильтр*	1	4503,00		4503					
Е116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	*шт*	3	891,93 447,75	90,13 33,75	2676 1343	270 101	1849 128	2,6 0,16	8 0	

С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	*шт*	3	8500,00		25500				
Е116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	691 128	1,47 0,07	3 0
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	*шт*	1	266,00		266				
С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	*шт*	1	328,00		328				
Е118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	*компл*	1	859,96 41,72	1,62 0	860 42	2 0	53 128	0,23 0	0 0
С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	*шт*	18	384,00		6912				
Спрайслист	Втулка под фланец д.110	*шт*	1	533,99		534				
С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм, д.110-33,5 мм	*шт*	2	338,00		676				
	Прямые затраты					**172 285**		**9 431**		
	Строительные работы									
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	*м*	92	73,28 51,30	14,33 5,40	6742 4720	1318 497	5216 100	0,29 0,03	27 3
С11031-83	Полотно холстопрошивное	*м3*	1,7	18400		31280				
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	83	114,31 29,93	6,39 2,48	9488 2484	530 206	2690 100	0,19 0,01	16 1
Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	9	150,76 42,75	9,01 3,38	1357 385	81 30	415 100	0,27 0,02	2 0
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	*1000м2*	0,052	314500		16354				
Е115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	*м2*	5	148,40 108,00	0,07 0,02	742 540	0 0	567 105	0,65 0	3 0
	Прямые затраты					**65 963**		**8 889**		

Холодное водоснабжение выше отм.0.000

	Сантехнические работы									
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	*м*	501	10,99 10,69	0 0	5506 5356	0 0	6855 128	0,05 0	25 0
Е116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	*шт*	54	473,47 254,25	39,24 15,75	25567 13730	2119 851	18662 128	1,47 0,07	79 4
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	*шт*	54	266		14364				
Е116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	*счетч*	54	75,82 67,50	1,57 0	4094 3645	85 0	4666 128	0,41 0	22 0
Сцена	Счетчик холодной воды д-15мм	*шт*	54	671,08		36238				
Е116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	*шт*	54	473,47 254,25	39,24 15,75	25567 13730	2119 851	18662 128	1,47 0,07	79 4
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	*шт*	54	266		14364				
Е118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	*шт*	54	192,46 134,42	52,42 18,54	10393 7259	2831 1001	10572 128	0,77 0,09	42 5
С130804-2283	Фильтр полипропиленовый д-15мм	*фильтр*	54	150		8100				
С130804-33	Гибкая подводка к сливному бачку унитаза	*шт*	54	659		35586				
		компл				**179 780**		**59 417**		

Прямые затраты

Горячее водоснабжение ниже отм.0.000

	Сантехнические работы									
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	*м*	99	10,99 10,69	0 0	1088 1058	0 0	1355 128	0,05 0	5 0
Е116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	*шт*	13	473,47 254,25	39,24 15,75	6155 3305	510 205	4493 128	1,47 0,07	19 1
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	*шт*	3	266		798				
С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	*шт*	2	313		626				
С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	*шт*	8	403		3224				
Е116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	*шт*	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	691 128	1,47 0,07	3 0

С130901-10	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	*шт*	1	702		702				
С130901-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	*шт*	1	945		945				
	Прямые затраты					**194 265**		**65 956**		
	Строительные работы									
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	*м*	99	73,28 51,30	14,33 5,40	7255 5079	1419 535	5613 100	0,29 0,03	29 3
Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	*м*	99	137,80 38,25	8,16 3,15	13642 3787	808 312	4099 100	0,24 0,02	24 2
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	*1000м2*	0,049	314500		15411				
	Прямые затраты					**36 307**		**9 712**		
	Горячее водоснабжение выше отм.0.000									
	Сантехнические работы									
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	*м*	679	10,99 10,69	0 0	7462 7259	0 0	9291 128	0,05 0	34 0
Е116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	*шт*	8	473,47 254,25	39,24 15,75	3788 2034	314 126	2765 128	1,47 0,07	12 1
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	*шт*	4	266		1064				
С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	*шт*	4	313		1252				
Е116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	*счетч*	54	75,82 67,50	1,57 0	4094 3645	85 0	4666 128	0,41 0	22 0
Сцена	Счетчик горячей воды д-15мм	*шт*	54	671,08		36238				
Е116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	*шт*	54	473,47 254,25	39,24 15,75	25567 13730	2119 851	18662 128	1,47 0,07	79 4
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	*шт*	54	266		14364				
Е118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	*фильтр*	54	192,46 134,42	52,42 18,54	10393 7259	2831 1001	10572 128	0,77 0,09	42 5
Е117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	*шт*	54	686,20 101,25	6,95 2,25	37055 5468	375 122	7154 128	0,61 0,01	33 1
Е118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и	*шт*	2	2954,47	38,1	5909	76	552	1,14	2

	сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	*шт*		201,62	13,91	403 **147 187**	28	128 **53 661**	0,07	0
	Прямые затраты									
	Строительные работы									
E0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	*м*	54 1	73,28 51,30 15500	14,33 5,40	3957 2770 15500	774 292	3062 100	0,29 0,03	16 2
C11031-85	Полотно холстопрошивное	*м3*								
E0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	*м*	54	137,80 38,25	8,16 3,15	7441 2066	441 170	2236 100	0,24 0,02	13 1
C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	*1000м2*	0,019	314500		5976 **32 874**		**5 297**		
	Прямые затраты									
	Канализация выше отм.0.000									
	Строительные работы									
E0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	*м*	64 1,2	73,28 51,30 18400	14,33 5,40	4690 3283 22080	917 346	3629 100	0,29 0,03	19 2
C11031-83	Полотно холстопрошивное	*м3*								
E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	4	114,31 29,93	6,39 2,48	457 120	26 10	130 100	0,19 0,01	1 0
E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	60	150,76 42,75	9,01 3,38	9046 2565	541 203	2768 100	0,27 0,02	16 1
C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	*1000м2*	0,038	314500		11951 **48 224**		**6 526**		
	Прямые затраты									
	Сантехническое оборудование									
E117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	*компл*	54	9126,62 387,00	39,24 15,75	492837 20898	2119 851	27838 128	2,22 0,07	120 4
C131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	*шт*	54	-5020		-271080				
C131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	*компл*	54	-3470		-187380				
E117-1-2	Установка купальных стальных ванн	*компл*	54	5778,07 330,75	93,94 36	312016 17861	5073 1944	25350 128	1,95 0,17	105 9

С131101-14	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм	*шт*	54	-5269		-284526					
Е117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	*компл*	54	5930,28 346,50	21,53 9	320235 18711	1163 486	24572 128	1,95 0,04	105 2
С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	*компл ект*	54	-5470		-295380				
Е117-5-1	Установка моек на одно отделение	*компл*	54	3977,40 279,00	13,9 4,5	214780 15066	751 243	19596 128	1,56 0,03	84 2
С131101-23	Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм	*шт*	54	-3590		-193860				
Е117-2-3	Установка смесителей	*шт*	109	143,32 126,00	1,57 0	15622 13734	171 0	17580 128	0,7 0	76 0
С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	*шт*	1	1750		1750				
Е117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	*компл*	1	2898,08 139,50	9,2 4,5	2898 140	9 5	184 128	0,79 0,02	1 0
	Прямые затраты					**127 912**		**115 119**		
	Водосток ниже отм.0.000									
	Сантехнические работы									
Е116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	*м*	18	1240,75 130,50	20,8 7,79	22334 2349	374 140	3186 128	0,73 0,04	13 1
Е116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	*м*	9	471,67 59,85	4,19 1,58	4245 539	38 14	708 128	0,34 0,01	3 0
Е116-10-5	Прокладка гидрозатвора из стальной электросварной трубы д-108х4мм L-1500мм	*м*	1,5	1240,75 130,50	20,8 7,79	1861 196	31 12	266 128	0,73 0,04	1 0
Е116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	*шт*	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 0
С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	*шт*	1	584		584				
С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	*шт*	4	384		1536				
Сцена	Прочистка (заглушка) д-100мм	*шт*	2	20,77		42				
С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	*кг*	16	200		3200				
	Прямые затраты					**34 275**		**4 505**		

	Строительные работы									
E115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	*м2*	9	148,40 108,00	0,07 0,02	1336 972	1 0	1021 105	0,65 0	6 0
E0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	*м*	27	73,28 51,30	14,33 5,40	1979 1385	387 146	1531 100	0,29 0,03	8 1
C11031-83	Полотно холстопрошивное	*м3*	0,42	18400		7728				
E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	9	114,31 29,93	6,39 2,48	1029 269	58 22	292 100	0,19 0,01	2 0
E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	18	150,76 42,75	9,01 3,38	2714 770	162 61	830 100	0,27 0,02	5 0
C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	*1000м2*	0,014	314500		4403				
	Прямые затраты					**19 188**		**3 674**		
	Водосток выше отм.0.000									
	Сантехнические работы									
E116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	*м*	1	1240,75 130,50	20,8 7,79	1241 131	21 8	177 128	0,73 0,04	1 0
E116-13-2	Прокладка полипропиленовых труб д-100мм	*м*	26	150,08 102,38	1,43 0,54	3902 2662	37 14	3425 128	0,56 0	15 0
C-цена	Труба полипропиленовая канализационная д-100мм	*м*	26	239,67		6231				
E116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	*м*	12	865,58 196,20	21,19 7,94	10387 2354	254 95	3136 128	1,16 0,04	14 0
C130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	*шт*	2	384,00		768				
Сцена	Прочистка (заглушкой) д-100мм	*шт*	1	20,77		21				
Сцена	Ревизия д-100мм	*шт*	2	119,84		240				
E116-21-1	Установка водосточных воронок	*воронка*	2	8426,26 465,75	137,88 51,75	16853 932	276 104	1325 128	2,58 0,25	5 1
E116-13-2	Укладка патрубка компенсационного из полипропиленовой канализационной трубы д-100мм	*м*	2,4	150,08 102,38	1,43 0,54	360 246	3 1	316 128	0,56 0	1 0
Сцена	Патрубок компенсационный из полипропиленовой канализационной трубы д-100мм	*м*	2,4	239,67		575				
	Прямые затраты					**40 578**		**8 379**		

	Строительные работы									
E0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	*м*	12	73,28 51,30	14,33 5,40	879 616	172 65	680 100	0,29 0,03	3 0
C11031-83	Полотно холстопрошивное	*м3*	0,3	18400		5520				
E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	12	150,76 42,75	9,01 3,38	1809 513	108 41	554 100	0,27 0,02	3 0
C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	*1000м2*	0,008	314500		2516				
	Прямые затраты					**10 724**		**1 234**		
	Внутренне газоснабжение									
	Сантехнические работы									
E119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	*м*	383	78,92 69,75	0 0	30226 26714	0 0	34194 128	0,33 0	126 0
Ц111-350-3	Монтаж счетчика газового	*шт*	54	530,56 477,00	1,58 0	28650 25758	85 0	23182 90	3 0	162 0
Спрайслист	Счетчик газовый G-4	*шт*	54	1757,59		94910				
E119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	*прибор*	54	332,58 189,00	54,7 20,25	17959 10206	2954 1094	14463 128	1,15 0,1	62 5
	Прямые затраты					**171 746**		**71 840**		
	Строительные работы									
E113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	*м2*	69,36	21,80 5,81	0,05 0,02	1512 403	3 1	364 90	0,03 0	2 0
E113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза	*м2*	69,36	19,64 3,13	0,02 0	1362 217	1 0	195 90	0,02 0	1 0
	Прямые затраты					**2 874**		**559**		
	Электроосвещение									
	Монтаж									
E121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	*шкаф*	2	2070 1215	0 0	4140 2430	0 0	2624 108	6,98 0	14 0
75-6-42	Вводные панели типа ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	*шт*	1	106300		106300				
75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	*шт*	1	91100		91100				

Ц0108-600-2	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,90 158,00 9420,9	5,40 2,30	167 158 9421	5 2	152 95	1 0,01	1 0
цена	Счетчик многотарифный 380В , 5 А МТХ 3									
Е108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3	493,6 347 699,84	18,6 4,5	1481 1041 2100	56 14	1002 95	2 0,03	6 0
С-цена	Трансформатор тока Т-0,66 75/5А , 380В									
Ц0108-600-2	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,90 158,00 9420,9	5,40 2,30	167 158 9421	5 2	152 95	1 0,01	1 0
цена	Счетчик многотарифный 380В , 10 А МТХ 3									
Ц0110-949-2	Установка маршрутизатора	шт	1	10499,71 10499,70 45079,46	0,00 0,00	10500 10500 45079	0 0	9450 90	32 0	32 0
цена	Маршрутизатор МТХ									
Ц0108-524-1	Монтаж щитка автоматического включения резерва	шт	1	1514,60 405,00 9142,4	39,60 6,80	1515 405 9142	40 7	391 95	2 0,04	2 0
цена	Ящик автоматического включения резерва									
Ц0108-600-2	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,90 158,00 9420,9	5,40 2,30	167 158 9421	5 2	152 95	1 0,01	1 0
цена	Счетчик многотарифный прямого включения 380В ,60А , МТХ 3									
Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50кг	шт	2	1616,10 925,00	98,10 13,50	3232 1850	196 27	1783 95	5 0,08	10 0
Ц0108-600-1	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	шт	6	62,90 54,00 3228,35	5,40 2,30	377 324 19370	32 14	321 95	0 0,01	0 0
С-цена	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный									
Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50кг	шт	16	1616,10 925,00	98,10 13,50	25858 14800	1570 216	14265 95	5 0,08	80 1
Ц0108-600-1	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	шт	48	62,90 54,00 3228,35	5,40 2,30	3019 2592 154961	259 110	2567 95	0 0,01	0 0
цена	Счетчик однофазный , 40 А , 220В , МТХ 1									
Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3	228,80 205,00	13,20 2,30	686 615	40 7	591 95	1 0,01	3 0
Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	139	216,30 65,00	120,00 34,40	30066 9035	16680 4782	13126 95	1 0,01	139 1
Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	1	758,30 441,00	283,00 81,00	758 441	283 81	496 95	2,48 0,47	2 0
Ц0108-591-10	Монтаж розеток штепсельных с заземляющим контактом	шт	671	133,40 115,00	3,60 0,30	89511 77165	2416 201	73498 95	0,68 0	456 0
Ц0108-591-9	Монтаж розеток потолочных		179	62,70	0,20	11223	36	9846	0,34	61

Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	172	57,80 47,00	0,10 0,20	10346 8084	18 34	95 7451	0 0,29	0 50
Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	125	45,50 48,50	0,10 0,20	7826 6063	17 25	95 5593	0 0,29	0 36
Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	*шт*	17	47,00 134,80	0,10 3,60	5875 2292	13 61	95 1860	0 0,68	0 12
Ц0108-526-1	Монтаж выключателя автоматического	*шт*	35	115,00 501,20	0,20 13,20	1955 17542	3 462	95 7624	0 1	0 35
Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	*шт*	54	227,00 115,10	2,30 2,80	7945 6215	81 151	95 5258	0,01 0,64	0 35
Ц0110-309-4	Установка клеммных колодок	*шт*	179	102,00 490,00	0,50 0,00	5508 87710	27 0	95 48090	0 1	0 179
Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500мм	*шт*	48	266,00 295,80	0,00 30,40	47614 14198	0 1459	101 13321	0 1	0 48
Ц0108-591-1	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	*шт*	2	250,00 133,40	2,30 3,60	12000 267	110 7	110 219	0 0,68	0 1
Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	*шт*	116	115,00 84,20	0,30 1,90	230 9767	1 220	95 8529	0 0,49	0 57
Ц0108-592-2	Патрон подвесной	*шт*	108	77,00 120,30	0,40 1,70	8932 12992	46 184	95 7880	0 0,49	0 53
Ц0108-593-	Световые настенные указатели	*шт*	1	76,50 241,70	0,30 91,00	8262 242	32 91	95 149	0 0,82	0 1
		шт		131,00	25,70	131	26	95	0,15	0

Материалы

С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	*шт*	3	4720		14160
С151701-15	Светильник с лампой накаливания НСП-03х100	*шт*	19	143		2717
С151701-17	Светильник подвесной тип НСП11Х100-231-У3	*шт*	12	757		9084
С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла,настенные	*шт*	69	342		23598
С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла	*шт*	39	214		8346
С151703-4	Светильник тип РКУ07-125-001-У1	*шт*	1	4460		4460
С-цена	Лампа энергосберегающая 7Вт	*шт*	37	126,23		4670
С-цена	Лампа энергосберегающая 9Вт	*шт*	30	126,23		3787
С-цена	Лампа энергосберегающая 13Вт	*шт*	14	115,04		1611
С-цена	Лампа энергосберегающая 20Вт	*шт*	5	145,4		727
С-цена	Лампа энергосберегающая 25Вт	*шт*	6	159,46		957

С-цена	Лампа энергосберегающая 45Вт	*шт*	2	346,73	693
С151706-83	Лампа ртутные дуговые высокого давления тип ДРЛ125/6	*шт*	1	496	496
С151801-143	Розетка штепсельная сзаземляющим контактом 10А,220В РШ -2-С-53-10/220	*шт*	662	46	30452
С151801-145	Розетка штепсельная сзаземляющим контактом 10А,220В РШ -20-0-01-10/220	*шт*	9	68	612
С151801-132	Розетка потолочная	*шт*	0,179	16300	2918
С2405-29-14	Крюк для подвески светильников	*1000шт*	0,179	11354,64	2032
С151801-12	Выключатель однополюсный скрытой установки 6,3А, 220В	*1000шт*	172	156	26832
С151801-14	Выключатель однополюсный скрытой установки 6,3А, 220В,сдвоенный	*шт*	125	182	22750
С151801-18	Выключатель брызгозащищенный открытой установки 6,3А	*шт*	17	215	3655
С151801-10	Выключатель автоматический АВ1	*шт*	35	343	12005
С151801-119	Звонок электрический с кнопкой	*шт*	54	431	23274
С2405-1119	Колодки клеммные	*шт*	0,179	16859,06	3018
С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	*1000шт*	3	3100	9300
С151803-53	Коробка протяжная, тип У994 У2	*шт*	5	244	1220
С151803-56	Коробка протяжная, У75	*шт*	40	92	3680
С151801-144	Розетка герметическая 10А, 220в	*шт*	1	105	105
С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки	*шт*	1	90	90
С-цена	Патрон настенный	*шт*	116	33,55	3892
С-цена	Патрон подвесной	*шт*	108	28,76	3106
С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией	*км*	0,02	3660	73
С151704-2	Номерной знак	*шт*	1	462	462

							1 029 335		236 393		

Прямые затраты

Домофонная связь

Монтаж

Ц0110-98-5	Монтаж блока вызова	номер	1	904,40 869,00	0,00 0,00	904 869	0 0	782 90	5 0	5 0
-цена	Блок вызова с одним коммутатором КМГ-100 до 100 абонентов ЦИФРАЛ ССД-2094.1М	шт	1	2302,61		2303				
Ц0110-111-2	Монтаж трубки абонентской переговорной	шт	54	1291,20 1251,00	0,00 0,00	69725 67554	0 0	60799 90	7 0	378 0
-цена	Трубка абонентская переговорная ЦИФРАЛ КС	шт	54	193,38		10442				
Ц0110-99-6	Монтаж блока питания	шт	1	1526,20 1440,00	0,00 0,00	1526 1440	0 0	1296 90	9 0	9 0
-цена	Блок питания для домофона и замка ЦИФРАЛ БП-2	шт	1	462,22		462				
-цена	Контролер электромагнитного замка ЦИФРАЛ/Т	шт	1	400,90		401				
-цена	Замок электромагнитный ML ЦИФРАЛ 350	шт	1	1156,49		1156				
-цена	Кнопка открывания двери с подсветкой ЦИФРАЛ КОДсП-2	шт	1	235,83		236				
Ц0110-309-4	Монтаж колодки коммутаторной	шт	9	490,00 266,00	0,00 0,00	4410 2394	0 0	2418 101	1 0	9 0
-цена	Колодка коммутаторная ЦИФРАЛ РК 10х10	шт	9	391,47		3523				
Ц0108-591-	Монтаж розетки с вилкой без заземляющего контакта	шт	1	133,40 115,00	3,60 0,30	133 115	4 0	110 95	0,68 0	1 0
С151801-159	Розетка с вилкой без заземляющего контакта	шт	1	212,00		212				
Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	40	175,20 72,70	75,70 20,60	7008 2908	3028 824	3545 95	0,44 0,12	18 5
Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	450	108,60 39,60	48,90 12,20	48870 17820	22005 5490	22145 95	0,22 0	99 0
Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	30	147,30 49,50	73,00 18,30	4419 1485	2190 549	1932 95	0,29 0	9 0
Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	480	8,50 7,30	0,10 0,00	4080 3504	48 0	3329 95	0,05 0	24 0
Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и		180	5,40	0,10	972	18	633	0,02	4