ДОГОВОР № 20
подряда

г. Алматы **«04» июля 2019 года**

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице исполнительного директора Оспанова Максата Булатовича, действующего на основании Приказа № 4 от 12.03.2019 года, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 2/1,2/4» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 11 837 106 (одиннадцать миллионов восемьсот тридцать семь тысяч сто шесть) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. Генподрядчик обязуется:

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор

Оспанов Ж.Б.

МП

Субподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 120740015582
ИИК: KZ929143984l6BC09165
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор

Оспанов М.Б.

П

Приложение №1
к Договору подряда № 20
от 04.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2/1, 2/4**
Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2/1, 2/4**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 2/1, 2/4

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
1	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	33,3333333	5575,23	1040,63	185841	34688	146243	14252	216100
					147,31	248,57	4910	8286		16007	
2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5	123912,86	1819,75	61956	910	61047	517	67471
					0	957	0	479		4998	
3	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	100	1242,56	44,07	124256	4407	114898	6342	141046
					49,51	9,21	4951	921		10448	
4	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	333,3333333	1329,9	44,07	443298	14689	412106	21140	501594
					49,51	9,21	16503	3071		37155	
5	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	666,6666667	147,5	1,46	98331	973	97292	235	106451
					0,1	0,23	66	151		7885	
		Итого по разделу: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									913682,38
		Раздел: 2. Восстановление тротуаров из а/б									
6	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	17,4	828,84	127,48	14422	2218	7405	6006	22062
					275,81	43,82	4799	763		1634	
7	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0464	123912,86	1819,75	5750	84	5665	48	6261
					0	957	0	44		464	
8	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	3,422	12805	969,68	43819	3318	37920	4129	51783
					754,03	363,18	2580	1243		3836	
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	58	1188,99	2,86	68962	166	57813	11929	87362
					189,36	1,09	10983	63		6471	
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	58	743,68	0	43134	0	36056	7644	54840
					122,03	0	7078	0		4062	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 2. Восстановление тротуаров из а/б									176085,1
		Раздел: 3. Брусчатое покрытие тротуаров									
11	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	4,3723333	2742,01	0	11989	0	0	8632	22271
12	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	7,4329667	2742,01 261	0	11989 1940	0		1650	2095
13	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	7,4329667	1697		12614			155	13623
14	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,3723333	16,48	13,79	72	60	0	1009	107
15	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	16,8166667	2,63 696,37	5,94 136,62	12 11711	26 2297	4775	27 8 5845	18960
16	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	16,8166667	275,81 931,15	46,03 136,62	4638 15659	774 2297	8723	1404 5845	23224
17	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	16,8166667	275,81 507,5	46,03 136,62	4638 8534	774 2297	1599	1720 5845	15530
18	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	16,8166667	275,81 1318,88	46,03 128,54	4638 22179	774 2162	138	1150 19305	44803
19	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	16,8166667	1182,16 3315	39,08	19880 55747	657	55747	3319	60207
		Итого по разделу: 3. Брусчатое покрытие тротуаров								4460	140444,94
		Раздел: 4. Устройство бортового камня и поребрика									
20	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,903	2109,24	0	1905	0	0	1371	3538
21	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	36,75	2109,24 261	0	1905 9592	0		262	10359
22	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	35,7	1697		60583			767	65430
23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21	16,48 2,63	13,79 5,94	346 55	290 125	1	4847 130 38	514
24	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	14	6343,24 901	1617,14 767,26	88805 12614	22640 10742	53551	21721 8842	119368
25	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	140	1821,05 1098	30,07 12,59	254947 153720	4209 1762	97017	167921 33829	456697
26	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,02	29213		175862		175862		189931
27	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	10,6666667	2109,24	0	22499	0	0	14069 16199	41793
28	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	18,1333333	2109,24 261	0	22499 4733	0		3096	5111
29	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	18,1333333	1697		30772			379	33234
30	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,6666667	16,48 2,63	13,79 5,94	176 28	147 63	1	2462 66 19	261

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	4,2666667	6343,24	1617,14	27064	6900	16320	6620	36379
					901	767,26	3844	3274		2695	
32	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	106,6666667	1821,05	30,07	194245	3207	73918	127940	347960
					1098	12,59	117120	1343		25775	
33	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,7066667	29213		49857		49857		53845
		Итого по разделу: 4. Устройство бортового камня и поребрика								3989	
											921385,62
		Раздел: 5. Подъем колодцев до проектной отметки									
34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
					1305,45	250,38	39	8		13	
35	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16804		514		514		555
		Итого по разделу: 5. Подъем колодцев до проектной отметки								41	
											638,75
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
36	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	43,5064333	2234,23	0	97203	0	0	69986	180565
					2234,23	0	97203	0		13375	
37	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	73,9609367	261		19304				20848
38	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	73,9609367	1697		125512			1544	135553
39	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	43,5064333	16,48	13,79	717	600	3	10041	
					2,63	5,94	114	258		268	1064
40	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	42,103	64,62	64,62	2721	2721	0	79	
					0	27,2	0	1145		825	3829
41	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	42,103	5575,23	1040,63	234734	43814	184718	284	
					147,31	248,57	6202	10466		18001	272954
42	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	140,3433333	892,33	189,65	125233	26616	93707	20219	
					34,98	66,9	4909	9389		15442	151929
43	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3508583	123912,86	1819,75	43476	638	42837	11254	
					0	957	0	336		363	47346
44	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	140,3433333	1188,99	2,86	166867	402	139890	3507	
					189,36	1,09	26575	152		28866	211392
45	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	561,3733333	185,92	0	104371	0	87244	15659	
					30,51	0	17126	0		18496	132697
46	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	140,3433333	1052,28	4,94	147680	693	57190	9829	
					639,84	2,54	89797	357		84745	251019
										18594	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	140,3433333	12822,86		1799603		1799603		1943571
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								143968	
											2867419,56
		Раздел: 7. Наружнее освещение									
48	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,1	14466,1	6977,67	1447	698	0	776	2400
49	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	7488,43 12483,15	2207,39 5599,37	749 49933	221 22397	0	178 27218	83323
50	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	6883,78 4708,79	1621,89 3211,69	27535 18835	6488 12847	0	6172 6788	27673
51	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	1497,1 330,6	859,83 146,83	5988 11571	3439 5139	1599	2050 4684	17555
52	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,04	138,1 36143,74	47,76 14082,11	4834 1446	1672 563	50	1300 862	2492
53	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	20801,2 75193	6131,64	832 383	245	383	185	414
54	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,156	162997		25428		25428	31	27462
55	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0412	394639		16259		16259	2034	17560
56	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	5	11596,5	6308,19	57983	31541	5649	1301 23569	88076
57	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	5	4158,6 67857,14	2388,42	20793 339286	11942	339286	6524	366429
58	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	26	11037,97	5953,19	286987	154783	7371	27143 132217	452740
59	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,208468	4801,28 586028	2261,58	124833 122168	58801	122168	33536	131942
60	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	34870,26	11134,38	139481	44538	18457	9773 75606	232294
61	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,208296	19121,6 586028	4505,24	76486 122067	18021	122067	17207	131833
62	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	1	16484		16484		16484	9765	17803
63	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,16	6198,34	1617,14	992	259	589	1319 248	1339

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	901	767,26	144	123		99	3132
			м3 основания		3672,69	952,39	2204	571	1136	697	
65	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	826,8	422,01	496	253		232	1538
					178		1424		1424		
66	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10	406		4060		4060	114	4385
67	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	39		975		975	325	1053
68	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	361		2166		2166	78	2339
69	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3089		18534		18534	173	20017
70	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3475		10425		10425	1483	11259
71	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	772		3860		3860	834	4169
72	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	662		3310		3310	309	3575
73	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1309		6545		6545	265	7069
74	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	869		2607		2607	524	2816
75	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931	209	2085
76	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1967		11802		11802	154	12746
77	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДИ до 25А) SV29.25-1шт.Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498	944	9178
78	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000132	668572		88		88	680	95
79	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	702358		42		42	7	46
80	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000024	744188		18		18	3	19
81	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,03	709		21		21	1	23
82	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003	731		2		2	2	2
		Итого по разделу: 7. Наружнее освещение								0	
		Раздел: 8. Озеленение									1289261,29

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	1108	415,57	9,78	460454	10839	151408	264980	783468
84	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	5,8333333	269,14	2,62	298206	2907		58035	
85	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,875	8294,64	0	48385	0	0	0	52256
					0	0	0	0		3871	
86	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,875	536		469				507
					837		732			38	
87	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,875	366		320			59	791
		Итого по разделу: 8. Озеленение								26	346
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									510360,71
88	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	20	2563,6	0	51272	0	0	36916	95243
89	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,18	2563,6	0	51272	0		7055	
90	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,54	6343,24	1617,14	1142	291	689	279	1535
91	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,071	901	767,26	162	138		114	
92	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	20965,32	1097,63	11321	593	10024	765	13053
93	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,68736	1305,45	250,38	705	135		967	
94	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,68736	25354,71	12073,5	1800	857	422	537	2524
95	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,48148	7332,36	3633,08	521	258		187	
96	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5884	809		16180		16180		17474
97	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0732	169148,1	38277,14	116266	26310	3574	1294	
98	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,004	125671	13688,54	86381	9409		66095	196950
99	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	8,9	59952,04	2469,65	41209	1698	2483	14589	
100	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,6	53869,6	499,15	37028	343		25786	72354
					249771		120260		120260	5360	
					262471		154438		154438	9621	129881
					198797		14552		14552	12355	166793
					224711		899		899	1164	15716
					393,04	0	3498	0	0	72	971
					393,04	0	3498	0		2414	6385
					87,89	2,27	3129	81	1401	473	
					46,26	0,28	1647	10		1143	4614
										342	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	71,2	92,87	1,62	6612	116	4572	1341	8590
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/			27,03	0,28	1925	20		636	
											542577,28
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
102	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
103	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	32088	96,67	128352	387		17247	
		Отпускная цена			58009,29		116019				116019
		Сметная стоимость оборудования			58009		116019		116019		
104	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		*116019*				
		Отпускная цена					157221				157221
		Сметная стоимость оборудования			78611		157221		157221		
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					*157221*				
											410295,39
		ИТОГО:					7772155	501078	5159069	1448195	9936117
		В том числе :					1523802	172257	273240	715770	
		Стоимость оборудования, всего							273240		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		130449				
		Итого с зимними удорожаниями									10066563
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									10568845
		НДС			12 %		1268261				
		Итого с НДС									11837106

Субподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Исполнительный директор **Оспанов М.Б.**
(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО «KZ EXPO 2017»

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись)

МП