ДОГОВОР № 1/19
подряда

г. Алматы

«01» июля 2019 года

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и **ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»,** в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 4» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 2 583 006 (два миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи шесть) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. Генподрядчик обязуется:

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор
МП _____ **Рыскулова Д.М.**

Субподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 120740015582
ИИК: KZ92914398416BC09165
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
МП _____ **Оспанов Ж.Б.**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 4**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 4**

Приложение №1
к Договору подряда № 1/19
от 01.07.2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г. на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,05	4019,28	1347,3	201	67	0	118	344
					2671,98	602,08	134	30		26	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,118	79		9			1	10
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,118	1697		200			16	216
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	5	784,64	0	3923	0	0	4237	8813
					784,64	0	3923	0		653	
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	0,54	504		272			22	294
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,54	1697		916			73	990
7	Е11-090305-0301	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т	3	64565,39	4790,42	193696	14371	0	124460	343608
					59774,98	350,39	179325	1051		25452	
8	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных мафов	т	3	455		1365			109	1474
9	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3	1697		5091			407	5498
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									205674,45
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,07095	2109,24	0	150	0	0	108	278
					2109,24	0	150	0		21	
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,8875	261		754			60	814
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,805	1697		4760			381	5141
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,65	16,48	13,79	27	23	0	10	40

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2,63	5,94	4	10		3	
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,1	6343,24	1617,14	6978	1779	4208	1707	9379
			м3 основания		901	767,26	991	844		695	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		11	1821,05	30,07	20032	331	7623	13194	35883
			м бортового камня		1098	12,59	12078	138		2658	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,473	29213		13818		13818		14923
			м3							1105	
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		2,3	2109,24	0	4851	0	0	3493	9012
			м3 грунта		2109,24	0	4851	0		668	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		3,91	261		1021				1102
			т							82	
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		3,91	1697		6635				7166
			т							531	
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,3	16,48	13,79	38	32	0	14	56
			м3 грунта		2,63	5,94	6	14		4	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		0,92	6343,24	1617,14	5836	1488	3519	1427	7844
			м3 основания		901	767,26	829	706		581	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		23	1821,05	30,07	41884	692	15939	27587	75029
			м поребрика		1098	12,59	25254	290		5558	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,368	29213		10750		10750		11610
			м3							860	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									117532,61
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
24	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчаной-гравийной или фрезерованной крошкой		5,6	5575,23	1040,63	31221	5828	24569	2394	36305
			м3		147,31	248,57	825	1392		2689	
25	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,084	123912,86	1819,75	10409	153	10256	87	11335
			т		0	957	0	80		840	
26	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		16,8	1242,56	44,07	20875	740	19303	1065	23696
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	832	155		1755	
27	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		56	1329,9	44,07	74474	2468	69234	3552	84268
			м2 покрытия		49,51	9,21	2773	516		6242	
28	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		112	147,5	1,46	16520	163	16345	39	17884
			м2 покрытия		0,1	0,23	11	25		1325	
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									153498,64
		Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б									
29	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,2	828,84	127,48	995	153	511	414	1522
			м2 покрытия		275,81	43,82	331	53		113	
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0032	123912,86	1819,75	397	6	391	3	432
			т		0	957	0	3		32	
31	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		0,236	12805	969,68	3022	229	2615	285	3571
			т смеси		754,03	363,18	178	86		265	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	4	1188,99	2,86	4756	11	3987	823	6025
					189,36	1,09	757	4		446	
33	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	4	743,68	0	2975	0	2487	527	3782
					122,03	0	488	0		280	
		Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б									12143,8
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
34	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,3	2742,01	0	3565	0	0	2567	6622
					2742,01	0	3565	0		490	
35	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,21	261		577			46	623
36	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,21	1697		3750			300	4050
37	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,3	16,48	13,79	21	18	0	8	32
					2,63	5,94	3	8		2	
38	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	5	696,37	136,62	3482	683	1420	1738	5637
					275,81	46,03	1379	230		418	
39	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	5	931,15	136,62	4656	683	2594	1738	6905
					275,81	46,03	1379	230		511	
40	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	5	507,5	136,62	2537	683	475	1738	4617
					275,81	46,03	1379	230		342	
41	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	5	1318,88	128,54	6594	643	41	5740	13321
					1182,16	39,08	5911	195		987	
42	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	5	3315		16575		16575		17901
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие бельевой площадки								1326	
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									41757,66
43	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	6,82	2234,23	0	15237	0	0	10971	28305
					2234,23	0	15237	0		2097	
44	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	11,594	261		3026			242	3268
45	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	11,594	1697		19675			1574	21249
46	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,82	16,48	13,79	112	94	0	42	167
					2,63	5,94	18	40		12	
47	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6,6	64,62	64,62	426	426	0	129	600
					0	27,2	0	180		44	
48	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,6	5575,23	1040,63	36796	6868	28956	2822	42788
					147,31	248,57	972	1641		3169	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	22	892,33	189,65	19631	4172	14689	2421	23816
50	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,055	34,98	66,9	770	1472		1764	
					123912,86	1819,75	6815	100	6715	57	7422
51	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	22	0	957	0	53		550	
					1188,99	2,86	26158	63	21929	4525	33137
52	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	88	189,36	1,09	4166	24		2455	
					185,92	0	16361	0	13676	2899	20801
53	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	22	30,51	0	2685	0		1541	
					1052,28	4,94	23150	109	8965	13284	39349
54	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	22	639,84	2,54	14076	56		2915	
					12822,86		282103		282103	22568	304671
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									449492,18
		Раздел: 7. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
55	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	1,55	2234,23	0	3463	0	0	2493	6433
					2234,23	0	3463	0		477	
56	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,635	261		688				743
					1697		4472			55	
57	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	2,635							4829
					16,48	13,79	26	21	0	358	
58	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,55	2,63	5,94	4	9		10	38
										3	
59	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1,5	64,62	64,62	97	97	0	29	136
					0	27,2	0	41		10	
60	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,5	5575,23	1040,63	8363	1561	6581	641	9725
					147,31	248,57	221	373		720	
61	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	5	892,33	189,65	4462	948	3338	550	5413
					34,98	66,9	175	335		401	
62	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0125	123912,86	1819,75	1549	23	1526	13	1687
					0	957	0	12		125	
63	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5	1188,99	2,86	5945	14	4984	1028	7531
					189,36	1,09	947	5		558	
64	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	20	185,92	0	3718	0	3108	659	4728
					30,51	0	610	0		350	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	5	1052,28	4,94	5261	25	2038	3019	8943
					639,84	2,54	3199	13		662	
66	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	5	14343,75		71719		71719		77456
		Итого по разделу: 7. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием								5738	
											109761,78
		Раздел: 8. Озеленение									
67	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	5	415,57	9,78	2078	49	683	1196	3536
					269,14	2,62	1346	13		262	
		Итого по разделу: 8. Озеленение									2077,86
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
68	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	2	2563,6	0	5127	0	0	3692	9524
					2563,6	0	5127	0		706	
69	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,018	6343,24	1617,14	114	29	69	28	153
					901	767,26	16	14		11	
70	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,054	20965,32	1097,63	1132	59	1002	76	1305
					1305,45	250,38	70	14		97	
71	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0071	25354,71	12073,5	180	86	42	54	252
					7332,36	3633,08	52	26		19	
72	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	809		1618		1618		1747
										129	
73	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,068736	169148,1	38277,14	11627	2631	357	6610	19695
					125671	13688,54	8638	941		1459	
74	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,068736	59952,04	2469,65	4121	170	248	2579	7235
					53869,6	499,15	3703	34		536	
75	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,028148	249771		7031		7031		7593
										562	
76	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03884	262471		10194		10194		11010
										816	
77	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00532	198797		1058		1058		1142
										85	
78	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000308	224711		69		69		75
										6	
79	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	0,89	393,04	0	350	0	0	241	638
					393,04	0	350	0		47	
80	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,56	87,89	2,27	313	8	140	114	461
					46,26	0,28	165	1		34	
81	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,12	92,87	1,62	661	12	457	134	859
					27,03	0,28	192	2		64	
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									43594,62

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 10. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
82	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	3	2563,6	0	7691	0	0	5537	14286
					2563,6	0	7691	0		1058	
83	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,054	6343,24	1617,14	343	87	207	84	460
					901	767,26	49	41		34	
84	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,135	20965,32	1097,63	2830	148	2506	191	3263
					1305,45	250,38	176	34		242	
85	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,03888	25354,71	12073,5	986	469	231	294	1382
					7332,36	3633,08	285	141		102	
86	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2	1678		12082		12082		13048
										967	
87	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,193314	169148,1	38277,14	32699	7400	1005	18589	55390
					125671	13688,54	24294	2646		4103	
88	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,193314	59952,04	2469,65	11590	477	698	7252	20349
					53869,6	499,15	10414	96		1507	
89	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,094809	248843		23593		23593		25480
										1887	
90	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,09855	224711		22145		22145		23917
					393,04	0	1247	0	0	1772	
91	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,1725	393,04	0	1247	0		860	2276
					87,89	2,27	1115	29	500	407	1645
92	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,69	46,26	0,28	587	4		122	
					92,87	1,62	2357	41	1630	478	3062
93	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,38	27,03	0,28	686	7		227	
		Итого по разделу: 10. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									**118676,43**
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
94	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
					32088	96,67	64176	193		8623	
95	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	58009,29		58009				58009
		Отпускная цена							58009		
		Сметная стоимость оборудования			58009		58009				
96	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		*58009*				
							78611				78611
		Отпускная цена							78611		
		Сметная стоимость оборудования			78611		78611				
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					*78611*				**205147,69**
		Раздел: 12. Наружнее электроосвещение									
97	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5,5	330,6	146,83	1818	808	251	736	2759
					138,1	47,76	760	263		204	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,012	36143,74	14082,11	434	169	15	259	748
					20801,2	6131,64	250	74		55	
99	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00153	75193		115		115	9	124
100	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00408	162997		665		665	53	718
101	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01236	394639		4878		4878	390	5268
102	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
					4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
103	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	5429	73286
104	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
					4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
105	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
106	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
107	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517		32958
108	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	2441	4451
109	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	330	335
					901	767,26	36	31		62	
110	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
					826,8	422,01	124	63		58	
111	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	178		178		178	14	192
112	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1	406		406		406	32	438
113	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	39		39		39	3	42
114	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	361		361		361	29	390
115	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089	247	3336
116	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	278	3753
117	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	62	834

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662	53	715
119	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1309		1309		1309	105	1414
120	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
121	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931	154	2085
122	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967	157	2124
123	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДН до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498	680	9178
124	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
125	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
126	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
127	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
128	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 12. Наружнее электроосвещение									**197011,83**
		ИТОГО:					1656372	83782	930344	362277	2169205
		В том числе :					452415	24337	136620	150564	
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		27440				
		Итого с зимними удорожаниями									**2196651**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**2306255**
		НДС			12 %		276751				
		Итого с НДС									**2583006**

Субподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись)

МП