ДОГОВОР № 13/19
подряда

г. Алматы **«04» июля 2019 года**

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и **ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»,** в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 7,9, ул. Майлина 36» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 9 437 029 (девять миллионов четыреста тридцать семь тысяч двадцать девять) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор

_____ **Рыскулова Д.М.**

МП

Субподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 120740015582
ИИК: KZ929143984l6BC09165
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор

_____ **Оспанов Ж.Б.**

МП

Приложение №1

к Договору подряда № 13/19

от 04.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 7,9, Майлина,36**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 7,9, Майлина,36**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 7,9, Майлина,36

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,62	4019,28	1347,3	2492	835	0	1462	4270
2	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,4632	2671,98 79	602,08	1657 116	373		316 9	125
3	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,4632	1697		2483				2682
4	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	62	784,64	0	48648	0	0	199	
5	C341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	6,696	784,64 504	0	48648 3375	0		52540 8095	109282 3645
6	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,696	1697		11363			270	12272
7	E11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	32	578	0	18496	0	0	909	
8	C341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	1,2288	578 504	0	18496 619	0		19976 3078	41549 669
9	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,2288	1697		2085			50	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы								167	2252
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									89676,66
10	E11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,3096	2109,24	0	653	0	0	470	1213
11	C341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	12,6	2109,24 261	0	653 3289	0		90	3552
12	C341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		12,24	1697		20771			263	22433

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тенге за 1 тонну							1662	
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,2	16,48	13,79	119	99	0	44	176
					2,63	5,94	19	43		13	
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	4,8	6343,24	1617,14	30448	7762	18360	7447	40926
					901	767,26	4325	3683		3032	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	48	1821,05	30,07	87410	1443	33263	57573	156582
					1098	12,59	52704	604		11599	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,064	29213		60296		60296		65119
										4824	
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	7	2109,24	0	14765	0	0	10631	27427
					2109,24	0	14765	0		2032	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	11,9	261		3106				3354
										248	
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	11,9	1697		20194				21810
										1616	
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7	16,48	13,79	115	97	0	43	171
					2,63	5,94	18	42		13	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	2,8	6343,24	1617,14	17761	4528	10710	4344	23874
					901	767,26	2523	2148		1768	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	70	1821,05	30,07	127473	2105	48509	83960	228348
					1098	12,59	76860	881		16915	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,12	29213		32719		32719		35336
										2617	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									419118,29
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
					1305,45	250,38	39	8		13	
25	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16804		514		514		555
										41	
26	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	0	1055	2374
					988,47	77,34	988	77		176	
27	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
					1544,49	96,67	1544	97		278	
28	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256		24256		24256		26196
										1940	
29	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32				34
										3	
30	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32				34
										3	
31	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	522		37				39
										3	
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
32	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	19,8	5575,23	1040,63	110389	20605	86868	8466	128363
					147,31	248,57	2917	4922		9508	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,297	123912,86	1819,75	36802	540	36262	307	40078
					0	957	0	284		2969	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	59,4	1242,56	44,07	73808	2618	68249	3767	83781
					49,51	9,21	2941	547		6206	
35	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	198	1329,9	44,07	263319	8726	244791	12557	297947
					49,51	9,21	9803	1824		22070	
36	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	396	147,5	1,46	58409	578	57791	139	63232
					0,1	0,23	39	90		4684	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									542727,33
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
37	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	3,6	828,84	127,48	2984	459	1532	1243	4565
					275,81	43,82	993	158		338	
38	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0096	123912,86	1819,75	1190	17	1172	10	1295
					0	957	0	9		96	
39	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,708	12805	969,68	9066	687	7846	854	10714
					754,03	363,18	534	257		794	
40	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12	1188,99	2,86	14268	34	11961	2468	18075
					189,36	1,09	2272	13		1339	
41	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	12	743,68	0	8924	0	7460	1582	11346
					122,03	0	1464	0		840	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									36431,4
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
42	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,82	2742,01	0	4990	0	0	3593	9270
					2742,01	0	4990	0		687	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	3,094	261		808				872
44	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	3,094	1697		5251			65	5671
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,82	16,48	13,79	30	25	0	420	45
					2,63	5,94	5	11		11	
46	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	7	696,37	136,62	4875	956	1988	3	7892
					275,81	46,03	1931	322		2433	
47	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	7	931,15	136,62	6518	956	3631	585	9667
					275,81	46,03	1931	322		2433	
48	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	7	507,5	136,62	3552	956	666	716	6464
					275,81	46,03	1931	322		2433	
49	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	7	1318,88	128,54	9232	900	57	479	18649
					1182,16	39,08	8275	274		8036	
50	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		7	3315		23205		23205	1381	25061

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
			зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	м2							1856	
го по разделу: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									58460,73
ел: 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
аботка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,78	2742,01	0	2139	0	0	1540	3973
			2742,01	0	2139	0		294	
аботанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,326	261		346				374
оз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	1,326	1697		2250			28	2430
ты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,78	16,48	13,79	13	11	0	180	
			2,63	5,94	2	5		5	19
анный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	3	696,37	136,62	2089	410	852	1	
			275,81	46,03	827	138		1043	3382
йство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	3	931,15	136,62	2793	410	1556	251	
			275,81	46,03	827	138		1043	4143
анный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	3	507,5	136,62	1522	410	285	307	
			275,81	46,03	827	138		1043	2770
рытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему с заполнением швов песком	м2 покрытия	3	1318,88	128,54	3957	386	25	205	
			1182,16	39,08	3546	117		3444	7993
чатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от 5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	3	3315		9945		9945	592	
									10741
о по разделу: 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки								796	
									25054,6
л: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
ты 2 группы. Разработка	м3 грунта	36,58	2234,23	0	81728	0	0	58844	151818
			2234,23	0	81728	0		11246	
аботанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	62,186	261		16231				17529
з грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	62,186	1697		105530			1298	113972
ты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	36,58	16,48	13,79	603	504	2	8442	
			2,63	5,94	96	217		226	895
т 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,4	157,91	70,53	5590	2497	0	66	
			87,37	36,25	3093	1283		3151	9440
оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-йной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35,4	5575,23	1040,63	197363	36838	155310	699	
			147,31	248,57	5215	8799		15135	229498
вания однослойные уложенные по способу "Заклинки", иной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с лом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 00 кгс/см2)	м2 основания	118	892,33	189,65	105295	22379	78788	17000	
			34,98	66,9	4128	7895		12984	127741
вания. Розлив вяжущих материалов	т	0,295	123912,86	1819,75	36554	537	36017	9462	
			0	957	0	282		305	39808
								2949	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	118	1188,99	2,86	140301	338	117619	24270	177737
					189,36	1,09	22344	128		13166	
69	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	472	185,92	0	87754	0	73355	15552	111571
					30,51	0	14400	0		8264	
70	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	118	1052,28	4,94	124169	583	48085	71253	211056
					639,84	2,54	75501	300		15634	
71	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	118	12822,86		1513097		1513097		1634145
		Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								121048	
											2414215,02
		Раздел: 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
72	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	20,46	2234,23	0	45712	0	0	32913	84915
					2234,23	0	45712	0		6290	
73	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	34,782	261		9078				9804
74	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	34,782	1697		59025			726	63747
75	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20,46	16,48	13,79	337	282	1	4722	
					2,63	5,94	54	121		126	500
76	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,8	157,91	70,53	3127	1397	0	37	
					87,37	36,25	1730	718		1762	5280
77	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,8	5575,23	1040,63	110389	20605	86868	391	
					147,31	248,57	2917	4922		8466	128363
78	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	66	892,33	189,65	58894	12517	44068	9508	
					34,98	66,9	2309	4416		7262	71449
79	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,165	123912,86	1819,75	20446	300	20145	5292	
					0	957	0	158		171	22265
80	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	66	1188,99	2,86	78474	189	65787	1649	
					189,36	1,09	12498	72		13575	99412
81	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	264	185,92	0	49083	0	41029	7364	
					30,51	0	8054	0		8698	62404
82	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	66	1052,28	4,94	69450	326	26895	4623	
					639,84	2,54	42229	168		39853	118048
83	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	66	14343,75		946688		946688	8744	
											1022423
84	Е11-080201-0801 Изм. и доп. вып. 9	Подпорная стенка из блоков сплиттерных		0,9	30750,02	2113,3	27675	1902	21968	75735	
										3943	34147

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 кладки		4227,3	483,35	3805	435		2529	
		Итого по разделу: 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									1478377,6
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
85	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		12	2563,6	0	30763	0	0	22150	57146
			яма		2563,6	0	30763	0		4233	
86	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
			м3 основания		901	767,26	97	83		68	
87	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,324	20965,32	1097,63	6793	356	6014	459	7832
			м3		1305,45	250,38	423	81		580	
88	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,0426	25354,71	12073,5	1080	514	253	322	1515
			т конструкций		7332,36	3633,08	312	155		112	
89	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	809		9708		9708		10485
90	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,412416	169148,1	38277,14	69759	15786	2145	39657	118170
			т конструкций		125671	13688,54	51829	5645		8753	
91	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,412416	59952,04	2469,65	24725	1019	1490	15472	43412
			т конструкций		53869,6	499,15	22217	206		3216	
92	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,168888	249771		42183		42183		45558
93	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,23304	262471		61166		61166	3375	66060
94	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03192	198797		6346		6346	4893	6853
95	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001848	224711		415		415	508	448
96	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		5,34	393,04	0	2099	0	0	1448	3831
			м2		393,04	0	2099	0		284	
97	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		21,36	87,89	2,27	1877	48	841	686	2768
			м2		46,26	0,28	988	6		205	
98	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,72	92,87	1,62	3967	69	2743	805	5154
					27,03	0,28	1155	12		382	
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									261567,73
		Раздел: 11. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
99	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		1	2563,6	0	2564	0	0	1846	4762
			яма		2563,6	0	2564	0		353	
100	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,018	6343,24	1617,14	114	29	69	28	153
			м3 основания		901	767,26	16	14		11	
101	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,045	20965,32	1097,63	943	49	835	64	1088
			м3		1305,45	250,38	59	11		81	
102	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,01296	25354,71	12073,5	329	156	77	98	461
			т конструкций		7332,36	3633,08	95	47		34	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	1678		4027		4027		4349
104	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,064438	169148,1	38277,14	10900	2467	335	322 6196	18463
105	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,064438	125671 59952,04	13688,54 2469,65	8098 3863	882 159	233	1368 2417	6783
106	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,031603	53869,6 248843	499,15	3471 7864	32	7864	502 629	8493
107	С121-050101-0402	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,03285	224711		7382		7382		7972
108	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,0575	393,04	0	416	0	0	591 287	759
109	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,23	393,04 87,89	0 2,27	416 372	0 10	167	56 136	548
110	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,46	46,26 92,87	0,28 1,62	196 786	1 14	543	41 159	1021
		Итого по разделу: 11. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/			27,03	0,28	229	2		76	39558,81
		Раздел: 12. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
111	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	13	34263,85 32088	870,56 96,67	445430 417144	11317 1257	16969	255224 56052	756707
112	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019				116019
		Отпускная цена							116019		
		Сметная стоимость оборудования			58009		116019				
113	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		***116019*** 78611				78611
		Отпускная цена							78611		
		Сметная стоимость оборудования			78611		78611				
		Итого по разделу: 12. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					***78611***				640059,29
		Раздел: 13. Наружнее электроосвещение									
114	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	330,6 138,1	146,83 47,76	4959 2072	2202 716	685	2007 557	7524
115	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,029	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	1048 603	408 178	37	625 134	1807
116	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77	6	83
117	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	162997		2328		2328	186	2514
118	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02987	394639		11788		11788	943	12731

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	11596,5	6308,19	23193	12616	2259	9428	35230
					4158,6	2388,42	8317	4777		2610	
120	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	2	67857,14		135714		135714		146571
										10857	
121	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97	5953,19	22076	11906	567	10171	34826
					4801,28	2261,58	9603	4523		2580	
122	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	586028		9398		9398		10149
										752	
123	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
124	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517		32958
										2441	
125	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121		4451
										330	
126	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
					901	767,26	36	31		25	
127	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
					826,8	422,01	124	63		58	
128	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178		356		356		384
										28	
129	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	406		1218		1218		1315
										97	
130	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	39		273		273		295
										22	
131	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	361		361		361		390
										29	
132	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089		3336
										247	
133	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475		3753
										278	
134	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	772		1544		1544		1668
										124	
135	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	662		1324		1324		1430
										106	
136	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1309		2618		2618		2827
										209	
137	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869		939
										70	
138	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931		2085
										154	
139	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967		2124
										157	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт.Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498		9178
141	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	680	24
142	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	2	15
143	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	1	5
144	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	0	8
145	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	1	1
		Итого по разделу: 13. Наружнее электроосвещение								0	
											308458,74
		ИТОГО:					6341698	228768	4472981	1007141	7921165
		В том числе :					1179294	70988	194630	572337	
		Стоимость оборудования, всего							194629		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		104308				
		Итого с зимними удорожаниями									8025479
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									8425919
		НДС			12 %		1011110				
		Итого с НДС									9437029

Субподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУКОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись)

МП