Утверждаю:
Директор ГКП Костанайский педагогический
колледж Управления образования
_____ Г.Уразамбетова

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1. Гараж №1		
1	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	51,98
2	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий+демонтаж	м	64,40
3	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	64,40
4	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий+демонтаж	м	96,60
5	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	96,60
6	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	км	0,16
7	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	км	0,20
8	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке+демонтаж	шт.	1,00
9	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,00
10	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,00
11	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке+демонтаж	шт.	1,00
12	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,00
13	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,00
14	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05+разборка.	шт.	1,00
15	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	2,00
16	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) LED СТ РК 2595-2014	шт.	2,00
17	Панель светодиодная универсальная с рассеивателем призма, модели LEZARD 6400K 100W, напряжение электрической сети 277 В, мощность 72 Вт	шт.	8,00