РАЗДЕЛ 2. Гараж №2			
18	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	51,98
19	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий+демонтаж	м	64,40
20	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	64,40
21	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий+демонтаж	м	96,60
22	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	96,60
23	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	км	0,16
24	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	км	0,20
25	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке+демонтаж	шт.	1,00
26	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,00
27	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,00
28	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке+демонтаж	шт.	1,00
29	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,00
30	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,00
31	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05+разборка.	шт.	1,00
32	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	2,00
33	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) LED СТ РК 2595-2014	шт.	2,00
34	Панель светодиодная универсальная с рассеивателем призма, модели LEZARD 6400K 100W, напряжение электрической сети 277 В, мощность 72 Вт	шт.	8,00

Ерниязов
Ж. Х