Форма 4

Приложение №1 к договору субподряда №__259а____от _07 ноября 2018г

Наименование стройки - АЗС В Г.УРАЛЬСК НА ТРАССЕ "УРАЛЬСК-САМАРА"
Шифр стройки АЗС №5
Наименование объекта - Проезды и площадки-до.соглашение №1
Шифр объекта 7-1

Сметно-финансовый расчет

на УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК АЗС №5

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УЧАСТОК АЗС									
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП1-4832,5+83,6М2									
1	СТ Ценовое предложение ТОО "АвтоТехБатыс"	Устройство корыта	м2	4916	238,44	--	1172159	--	1172159	--	1172159
					--	--	--	--		--	
2	СТ Ценовое предложение ТОО "АвтоТехБатыс"	Устройство покрытия из ПГС толщ.15см со стоимостью материалов	м2	4916	589,29	--	2896929	--	2896929	--	2896929
					--	--	--	--		--	
3	СТ Ценовое предложение ТОО "АвтоТехБатыс"	Устройство покрытия из щебня фракции 40-70мм толщ-15см со стоимостью материалов	м2	4916	2892,86	--	14221286	--	14221286	--	14221286
					--	--	--	--		--	
4	СТ Ценовое предложение ТОО "АвтоТехБатыс"	Устройство покрытия из щебня фракции 20-40мм-толщ.5см со стоимостью материалов	м2	4916	964,29	--	4740429	--	4740429	--	4740429
					--	--	--	--		--	
5	СТ Поставка ТОО Торговый дом "Нафта""	Щебень фракции 40-70мм и 20-40мм с доставкой на объект и гуртовкой	тн	1742	-5937,50	--	-10343125	--	--	--	-10343125
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	СТ Ценовое предложение ТОО "АвтоТехБатыс"	Розлив вязкого битума БНД 70/100 расход 0,3т на 1000м2 со стоимостью материалов	м2	4916	82,14	--	403814	--	403814	--	403814
					--	--	--	--		--	
7	СТ Ценовое предложение ТОО "АвтоТехБатыс"	Устройство покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона толщ. 6см со стоимостью материалов	м2	4916	3839,29	--	18873929	--	18873929	--	18873929
					--	--	--	--		--	
8	СТ Ценовое предложение ТОО "АвтоТехБатыс"	Розлив вязкого битума БНД 70/100 расход 0,3т на 1000м2 со стоимостью материалов	м2	4916	82,14	--	403814	--	403814	--	403814
					--	--	--	--		--	
9	СТ Ценовое предложение ТОО "АвтоТехБатыс"	Устройство покрытия из горячего мелкозернистого плотного асфальтобетона толщ. 4см со стоимостью материалов	м2	4916	2514,29	--	12360229	--	12360229	--	12360229
					--	--	--	--		--	
10	СТ Ценовое предложение ТОО "АвтоТехБатыс"	Доставка материалов на объект	тн	4453,5	442,86	--	1972264	--	1972264	--	1972264
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46701727	--	57044853	--	46701728
							--	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57044852				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57044852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57044852				
	Стоимость прочих работ		Тенге				-10343125				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-10343125				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				-10343125				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46701727				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**46701728**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**57044853**		
		- Прочие затраты	Тенге				**-10343125**				
		НДС 12%									5604207
		Всего по договору субподряда									52305935

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "АвтоТехБатыс"
_____ Адамян С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НАФТА"
_____ Банникова И.Н.