№171140017985/190353/00

#ID7872832

Договор о государственных закупках работ

Костанайская область №190353/00 2019-05-13

Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Главный врач Муржакупова Любовь Константиновна, действующий на основании Устава , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис Фирма", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Руководитель Мендалин Марат Хамитович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2019-05-06 года № 3145929-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

2) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом);

3 Сумма Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 12 170 000.00 (двенадцать миллионов сто семьдесят тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), без НДС (далее – сумма Договора).

3.2 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту не позднее 30 (тридцати)

согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и

календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 365 100.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 365 100.00 (триста шестьдесят пять тысяч сто тенге ноль тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ969651 3F0007531656 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4.2 Исполнитель вправе:

1) трєбовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Прэверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения - оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке.

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.
Требования настоящего пункта распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования

(при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 12 месяцев лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения

[illegible] 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и

Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2019-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 0 дней, причем остановка не была

пункты 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и

санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 0 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за

пункта 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и

единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Костанайская область, г.Костанай, С.БАЙМАГАМБЕТОВА, 5
БИН 171140017985
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1596513F0007531659
АО "ForteBank"
Тел.: 87142276411
Главный врач Муржакупова Любовь Константиновна

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис Фирма"
Костанайская область, г.Костанай, Пушкина, 90, 43
БИН/ИИН 040440017332
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ4296513F0007410990
АО "ForteBank"
Тел.: 8(7142)744-338
Руководитель Мендалин Марат Хамитович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2019-05-08 08:30:32
Муржакупова Любовь Константиновна
Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық туберкулезге қарсы диспансері" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

2019-05-13 07:14:34
Мендалин Марат Хамитович
"Стройсервис Фирма" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис Фирма"

1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3145929-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25097192-ОК1	Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской области	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	текущий ремонт 2-го этажа терапевтического корпуса КГП "Костанайский областной противотуберкулезный диспансер"	Работа	1	12 170 000.00	2019 год, в течении двух месяцев , со дня подписания договора	2019 год, в течении двух месяцев , со дня подписания договора	Костанайская область, г.Костанай ул Баймагамбетова 5 (1)	0	12 170 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7872832

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7872832

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие «Костанайский областной противотуберкулезный диспансер»Управление здравоохранения акимата Костанайской области

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Стройсервис Фирма»

Объект: Текущий ремонт второго этажа терапевтического корпуса

(наименование)

Договор подряда (контракт) №190353/00 от 13,05,2019г

Акт приемки выполненных работ № 1 за август 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 1. Демонтажные работы					
1.	1146-0201 -0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1080,50	158,46	171218	197
	РСНБ РК 2015				158,46 --	171218 --	-- --
2.	1207-0101 -0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	92,80	98,87	9175	11
	РСНБ РК 2015				98,87 --	9175 --	-- --
3.	1213-0103 -0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	105,70	659,26 1,71	69684 180	0,74 79
	РСНБ РК 2015				657,55 --	69504 --	-- --
4.	1207-0101 -0207	Полы из керамической плитки. Разборка покрытия	м2	18,00	724,55 --	13042 --	0,70 13
	РСНБ РК 2015				724,55 --	13042 --	-- --
5.	1146-0401 -1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	65,80	852,25 --	56078 --	0,91 60
	РСНБ РК 2015				852,25 --	56078 --	-- --
6.	1146-0401 -1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	85,50	1546,40 --	132217 --	1,65 141
	РСНБ РК				1546,40 --	132217 --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2015								
7.	1205-0101 -0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	8,00	1471,23	6,99	11770	56	1,41	11
	РСНБ РК 2015				1464,24	--	11714	--	--	--
8.	1110-0103 -0202	Демонтаж деревянной перегородки	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,50	725,53	13,43	3990	74	0,95	5
	РСНБ РК 2015				712,10	6,34	3917	35	0,01	0
9.	1215-0101 -0102	Трубопроводы канализационные из стальных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопроводов	40,00	643,48	1,48	25739	59	0,60	24
	РСНБ РК 2015				587,26	--	23490	--	--	--
10.	1215-0101 -0103	Трубопроводы канализационные из стальных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопроводов	50,00	816,83	1,69	40841	84	0,76	38
	РСНБ РК 2015				752,34	--	37617	--	--	--
11.	1215-0101 -0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	4,00	597,00	--	2388	--	0,58	2
	РСНБ РК 2015				597,00	--	2388	--	--	--
12.	1215-0101 -0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	6,00	531,98	--	3192	--	0,51	3
	РСНБ РК 2015				531,98	--	3192	--	--	--
13.	1116-0501 -0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.Разборка	м трубопровода	100,00	213,12	5,76	21312	576	0,42	42
	РСНБ РК 2015				207,36	0,01	20736	1	0,00	0
14.	1215-0101 -0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	60,00	374,05	0,86	22443	51	0,35	21
	РСНБ РК 2015				341,40	--	20484	--	--	--
15.	1215-0102 -0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	95,00	391,99	--	37239	--	0,38	36
	РСНБ РК 2015				391,99	--	37239	--	--	--
16.	1215-0102 -0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром 20мм,50	м трубопр	100,00	567,24	--	56724	--	0,55	55

1	2	3	4		5	6	7	8	
	РСНБ РК 2015	мм. Разборка в зданиях и сооружениях	овода		567,24	--	56724	--	--	--
17.	1215-0102 -0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	24,00	973,50	--	23364	--	1,10	26
	РСНБ РК 2015				973,50	--	23364	--	--	--
18.	1308-0304 -0204	Демонтаж шкафного управления.Распределительный пункт	шт.	2,00	413,73	66,24	827	132	0,90	2
	РСНБ РК 2015				347,49	--	695	--	--	--
19.	1217-0101 -0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	15,00	54,86	--	823	--	0,06	1
	РСНБ РК 2015				54,86	--	823	--	--	--
20.	1217-0101 -0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	26,00	164,23	--	4270	--	0,18	5
	РСНБ РК 2015				164,23	--	4270	--	--	--
21.	1217-0101 -0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	75,00	50,69	--	3802	--	0,06	4
	РСНБ РК 2015				50,69	--	3802	--	--	--
22.	СТФАКТ	Демонтаж системы пожарной сигнализации	шт	1,00	10000,00	--	10000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	1212-0104 -0502	Потолки простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	447,00	154,85	--	69218	--	0,18	80
	РСНБ РК 2015				154,85	--	69218	--	--	--
		Итого по разделу: 1. Демонтажные работы								886049
		Раздел: 2. Внутренняя отделка								
24.	1115-0206 -0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	447,00	784,53	0,79	350684	352	0,42	190
	РСНБ РК 2015				500,72	0,37	223822	166	0,00	0
25.	1115-0405 -0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	447,00	790,18	4,20	353212	1876	0,49	219
	РСНБ РК 2015				547,82	1,98	244876	886	0,00	1

1	2	3	4		5	6	7	8	
26.	1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных	м2 отделываемой поверхности	1087,00	1065,44	1,31	1158130	1426	0,53	578
					637,68	0,62	693158	673	0,00	1
27.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1087,00	658,30	3,93	715576	4277	0,39	424
					436,02	1,86	473954	2020	0,00	2
28.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,70	994,26	--	85208	--	0,65	56
					740,35	--	63448	--	--	--
29.	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу декорпанелью ПВХ	м2 стен (за вычетом проемов)	85,70	4375,76	4,79	375002	411	0,79	68
					899,24	2,11	77065	181	0,00	0
30.	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	44,00	198,08	--	8715	--	0,23	10
					198,08	--	8715	--	--	--
31.	1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,00	2387,00	3,67	105028	162	1,48	65
					1830,37	1,73	80536	76	0,00	0
32.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	44,00	658,30	3,93	28965	173	0,39	17
					436,02	1,86	19185	82	0,00	0
33.	1111-0101 -1109 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	40,00	917,61	0,82	36704	33	0,31	13
					338,06	--	13522	--	--	--
34.	1111-0101 -1110 РСНБ РК	Основания	м2 стяжки	40,00	682,35	0,81	27294	32	0,09	4
					101,87	--	4075	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8		
	2015									
35.	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	41,30	3082,64 1219,86	7,56 3,47	127313 50380	312 143	1,13 0,00	47 0
36.	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	92,80	2984,11 376,27	13,12 6,20	276926 34918	1217 575	0,38 0,01	35 0
37.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	82,00	218,33 79,92	1,56 0,50	17903 6553	128 41	0,07 0,00	5 0
		Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка								3926298
		Раздел: 3. Сантехнические работы								
38.	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6,00	2698,25 2416,05	57,99 27,26	16189 14496	348 164	1,95 0,02	12 0
39.	2303-0102 -0903 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический ГОСТ 30493-96	шт.	6,00	7183,00 --	-- --	43098 --	-- --	-- --	-- --
40.	2303-0102 -1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	6,00	3927,00 --	-- --	23562 --	-- --	-- --	-- --
41.	2303-0102 -1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	6,00	7542,00 --	-- --	45252 --	-- --	-- --	-- --
42.	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2,00	3350,90 2708,40	102,58 48,32	6702 5417	205 97	2,22 0,04	4 0
43.	2303-0102 -0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2,00	20726,00 --	-- --	41452 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4		5	6	7	8
44.	1117-0101-0115 РСНБ РК 2015	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	5511,02 5451,60	55,02 24,78	5511 5452	55 25	4,40 0,02	4 0
45.	СТТОРГ.СЕТЬ	Душевая кабина	шт	1,00	100000,00 --	-- --	100000 --	-- --	-- --	-- --
46.	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1,00	907,42 867,30	0,14 --	907 867	-- --	0,70 --	1 --
47.	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1,00	6599,00 --	-- --	6599 --	-- --	-- --	-- --
48.	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	1,00	3825,86 3407,25	86,84 40,89	3826 3407	87 41	2,75 0,03	3 0
49.	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	1,00	1392,34 1116,00	39,63 18,59	1392 1116	40 19	0,93 0,01	1 0
50.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100,00	1323,46 1295,99	14,41 0,04	132346 129599	1441 4	1,05 0,00	105 0
51.	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	100,00	207,00 --	-- --	20700 --	-- --	-- --	-- --
52.	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60,00	2150,61 460,91	21,68 10,04	129037 27654	1301 602	0,37 0,01	22 0
53.	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40,00	754,78 751,61	0,26 0,12	30191 30064	10 5	0,58 0,00	23 0
54.	2301-0506-0103 РСНБ РК	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	40,00	310,00 --	-- --	12400 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4		5	6	7	8
	2015							
55.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	50,00	728,88 720,72	0,52 0,25	36444 36036	26 12	0,56 0,00	28 0
56.	2301-0506 -0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	50,00	929,00 --	-- --	46450 --	-- --	-- --	-- --
57.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	42,10	1610,27 1051,37	60,68 26,39	67793 44263	2554 1111	0,98 0,02	41 1
58.	2109-0102 -0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	42,10	9453,00 --	-- --	397971 --	-- --	-- --	-- --
59.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	44,00	421,00 --	-- --	18524 --	-- --	-- --	-- --
60.	2109-0404 -1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	22,00	3783,00 --	-- --	83226 --	-- --	-- --	-- --
61.	1110-0501 -0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	15,20	2044,99 972,44	105,59 44,23	31084 14781	1605 672	0,92 0,04	14 1
62.	2109-0202 -0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	15,20	25591,00 --	-- --	388983 --	-- --	-- --	-- --
63.	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	3,82	2279,96 967,11	0,84 --	8709 3694	3 --	0,93 --	4 --
64.	2109-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ	м2	3,82	12875,00 --	-- --	49182 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4		5	6	7	8
		30674-99						
65.	1110-0501 -0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,68	2044,99 972,44	105,59 44,23	3436 1634	177 74	0,92 0,04	2 0
66.	2109-0202 -0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,68	29832,00 --	-- --	50118 --	-- --	-- --	-- --
67.	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных двухстворчатых	м2	76,50	1957,00 880,19	95,64 44,23	149711 67334	7316 3384	0,82 0,04	62 3
68.	2109-0201 -0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	76,50	21067,00 --	-- --	1611626 --	-- --	-- --	-- --
69.	1110-0501 -0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м	м	45,00	1559,33 221,71	7,87 3,72	70170 9977	354 167	0,21 0,00	10 0
70.	2109-0205 -0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	45,00	3257,00 --	-- --	146565 --	-- --	-- --	-- --
71.	1109-0402 -0108 РСНБ РК 2015	Монтаж теплых откосов из "сэндвич-панелей"	м	101,00	473,57 266,13	1,73 --	47830 26879	174 --	0,23 --	24 --
72.	СТТОРГ.СЕТЬ	Стоимость "Сэндвич-панелей" для откосов	м2	50,50	2100,00 --	-- --	106050 --	-- --	-- --	-- --
73.	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство	м	34,60	1424,95 423,12	1,01 --	49303 14640	35 --	0,39 --	14 --
74.	1115-0406 -0201 РСНБ РК	Установка нащельников пластиковых шириной до 100 мм на окна ПВХ снаружи	м	105,60	267,23 248,19	-- --	28219 26209	-- --	0,22 --	23 --

1	2	3	4		5	6	7	8
	2015							
75.	СТТОРГ.СЕТЬ	Стоимость нащельников пластиковых	м	105,60	600,00 --	-- --	63360 --	-- --	-- --	-- --
76.	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,60	2927,64 1144,24	9,41 4,21	42744 16706	137 62	1,00 0,00	15 0
		Итого по разделу: 3. Сантехнические работы						4188453
		Раздел: 4. Балкон						
77.	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015	Облицовка балкона с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с одной стороны гипсокартонными листами с другой стороны профлистом с полимерным покрытием	м2	11,20	4971,00 1144,24	9,41 4,21	55675 12815	105 47	1,00 0,00	11 0
78.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	47,40	198,08 198,08	-- --	9389 9389	-- --	0,23 --	11 --
79.	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	16,85	784,53 500,72	0,79 0,37	13219 8437	13 6	0,42 0,00	7 0
80.	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	16,85	790,18 547,82	4,20 1,98	13315 9231	71 33	0,49 0,00	8 0
81.	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных	м2 отделываемой поверхности	41,75	1065,44 637,68	1,31 0,62	44482 26623	55 26	0,53 0,00	22 0
82.	1115-0405-0103 РСНБ РК	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	41,75	658,30 436,02	3,93 1,86	27484 18204	164 78	0,39 0,00	16 0

1	2	3	4		5	6	7	8
	2015		поверхности					
83.	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	16,80	2279,96 967,11	0,84 --	38303 16247	14 -- --	0,93 -- --	16 -- --
84.	2109-0201 -0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	16,80	18430,00 --	-- --	309624 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
85.	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 100 мм. Устройство	м	10,40	1424,95 423,12	1,01 --	14819 4400	10 -- --	0,39 -- --	4 -- --
		Итого по разделу: 4. Балкон						540345		
		Раздел: 5. Электромонтажные работы								
86.	1308-0304 -0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	2,00	18188,34 3861,00	220,80 --	36377 7722	442 -- --	3,00 -- --	6 -- --
87.	2307-0201 -0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,00	4779,00 --	-- --	9558 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
88.	1308-0304 -0201 РСНБ РК 2015	Монтаж электрического бокса	шт.	1,00	11223,36 2574,00	157,44 --	11223 2574	157 -- --	2,00 -- --	2 -- --
89.	2306-1701 -0305 РСНБ РК 2015	Боксы	шт.	1,00	10390,00 --	-- --	10390 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
90.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	2642,23 1220,00	25,52 --	2642 1220	26 -- --	1,00 -- --	1 -- --
91.	2307-0204	Выключатель автоматический ВА47-63	шт.	1,00	1220,00	--	1220	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8	
	-1316 РСНБ РК 2015	2Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010							
92.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6,00	1098,01 965,25	3,58 --	6588 5792	22 --	0,75 --	5 --
93.	СТТОРГ.СЕТЬ	Стоимость светильников	шт	6,00	3000,00 --	-- --	18000 --	-- --	-- --	-- --
94.	1308-0305 -0411 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	38,00	6178,89 4079,79	3,42 --	234798 155032	130 --	3,17 --	120 --
95.	2307-0106 -0201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	38,00	5773,13 --	-- --	219379 --	-- --	-- --	-- --
96.	1118-0201 -0301 РСНБ РК 2015	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водопод огреват ель	1,00	28805,75 16272,56	779,63 255,23	28806 16273	780 255	13,80 0,21	14 0
97.	СТТОРГ.СЕТЬ	Стоимость водонагревателя 80 литров	шт	1,00	100000,00 --	-- --	100000 --	-- --	-- --	-- --
98.	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	42,00	460,75 437,58	-- --	19352 18378	-- --	0,34 --	14 --
99.	2307-0220 -0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	42,00	559,00 --	-- --	23478 --	-- --	-- --	-- --
100.	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	36,00	386,17 373,23	-- --	13902 13436	-- --	0,29 --	10 --
101.	2307-0218 -1502	Выключатель одноклавишный скрытой проводки,	шт.	36,00	351,00	--	12636	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		--	--	--	--	--	--
102.	1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	380,00	346,02 192,00	-- --	131489 72960	-- --	0,16 --	61 --
103.	2306-0513 -0103 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	0,39	166804,00 --	-- --	65054 --	-- --	-- --	-- --
104.	2307-0202 -0101 РСНБ РК 2015	Коробки распределительные	шт.	36,00	1200,00 --	-- --	43200 --	-- --	-- --	-- --
105.	СТФАКТ	Монтаж и стоимость бактерицидных экранированных облучателей	шт	2,00	30000,00 --	-- --	60000 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 5. Электромонтажные работы								1082609
		Раздел: 6. Отопление								
106.	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	25,20	22064,34 785,35	90,27 42,62	556021 19791	2275 1074	0,70 0,03	18 1
107.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные	шт.	24,00	431,61 165,01	-- --	10359 3960	-- --	0,12 --	3 --
108.	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	57,00	1560,50 367,98	9,48 4,34	88949 20975	540 247	0,30 0,00	17 0
109.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	124,00	2065,64 1674,33	93,43 12,39	256139 207617	11585 1536	1,47 0,01	182 1
110.	2304-0905 -0902 РСНБ РК	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	124,00	1261,00 --	-- --	156364 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4		5	6	7	8
	2015							
111.	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	42,00	849,83 709,31	0,79 0,37	35693 29791	33 16	0,65 0,00	27 0
112.	СТФАКТ	Монтаж системы видионаблюдения	шт	2,00	35000,00 --	-- --	70000 --	-- --	-- --	-- --
113.	СТФАКТ	Монтаж системы пожаротушения	шт	2,00	30000,00 --	-- --	60000 --	-- --	-- --	-- --
114.	СТФАКТ	Ремонт пожарного щита	шт	2,00	15000,00 --	-- --	30000 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 6. Отопление								1307356
ИТОГО:							11410605 3926206	43901 14636		3572 12
		В том числе :								
		Стоимость оборудования, всего					0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика					0			
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		238659	12170000					

Принял:

Сдал: