1	2	3	4	5	6	7	8
13.12	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00049	0,03185	795937,04	25350,59
13.13	146895 С (21-130704-3602)	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,00004	0,0026	1685924,23	4383,40
13.14	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,13	84,66	11,01
13.15	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,17	11,05	303,02	3348,37
13.16	149612 С (22-040803-0202)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,16	10,4	90,88	945,15
13.17	248394 С (21-070510-0901)	Нащельник окрашенный, размер 34х13 мм	м	1,12	72,8	72,79	5299,11
13.18	249372 С (22-040201-0101)	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,00002	0,0013	848082,26	1102,51
		Итого материалов:				**1214,09**	**78916,13**
		НР первого уровня	%	54,8		2839,29	184553,78
		НР второго уровня	%	3,6		333,23	21660,19
		Накладные расходы	%	--		3172,52	206213,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		767,18	49866,57
		Сметная стоимость:				**10356,90**	**673198,73**
14	**С122-030201-0203 22-030201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**66,9500**		**431,95**	**28919,05**
		НР второго уровня	%	3,6		15,55	1041,09
		Накладные расходы	%	--		15,55	1041,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,80	2396,81
		Сметная стоимость:				**483,30**	**32356,95**
15	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**3,7800**		**1615,97**	**6108,36**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=954,3)	чел-ч	1,49	5,632	954,30	5374,81
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,139104	1053,05	146,48
		Итого оплата труда:				**1460,66**	**5521,29**
15. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,055944	2966,34	165,95

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,08316	1842,77	153,24
		Итого эксплуатация машин:				**84,44**	**319,19**
15. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00189	205870,68	389,10
15. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,12852	196,58	25,26
		Итого материалов:				**109,62**	**414,36**
		НР первого уровня	%	59,8		873,47	3301,73
		НР второго уровня	%	3,6		89,62	338,76
		Накладные расходы	%	--		963,09	3640,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,33	779,91
		Сметная стоимость:				**2785,39**	**10528,77**
16	**С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,7800**		**33011,58**	**124783,77**
		НР второго уровня	%	3,6		1188,42	4492,22
		Накладные расходы	%	--		1188,42	4492,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2736,00	10342,08
		Сметная стоимость:				**36936,00**	**139618,07**
17	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**3,9200**		**2563,06**	**10047,18**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=841,58)	чел-ч	1,382	5,418	841,58	4559,87
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,258328	877,46	226,67
		Итого оплата труда:				**1221,06**	**4786,54**
17. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,118384	1476,84	174,83
17. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,384552	8,46	3,25
17. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,139944	1842,77	257,88
17. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,592704	15,10	8,95
		Итого эксплуатация машин:				**113,50**	**444,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	3,606	774,66	2793,73
17. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	11,995	24,49	293,76
17. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,783	108,14	300,98
17.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	8,389	80,69	676,89
17.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	31,36	9,91	310,78
17.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	13,602	48,98	666,25
		Итого материалов:				**1286,32**	**5042,39**
		НР первого уровня	%	59,8		730,19	2862,35
		НР второго уровня	%	3,6		118,56	464,74
		Накладные расходы	%	--		848,75	3327,09
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		272,94	1069,94
		Сметная стоимость:				**3684,75**	**14444,21**
18	**С121-090201-0201 21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,9200**		**10967,83**	**42993,89**
		НР второго уровня	%	3,6		394,84	1547,78
		Накладные расходы	%	--		394,84	1547,78
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		909,01	3563,33
		Сметная стоимость:				**12271,69**	**48105,01**
19	**Е11-110101-3301 11-110101-3301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**65,0000**		**2806,12**	**182397,59**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=820,14)	чел-ч	0,547	35,555	820,14	29160,08
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,923	882,73	814,76
		Итого оплата труда:				**461,15**	**29974,84**
19. 3	1195 С (31-040402-0101)	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	1,755	48,23	84,64
19. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0082	0,533	14,85	7,92

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	0,377	1476,84	556,77
19. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,546	1842,77	1006,15
		Итого эксплуатация машин:				**25,47**	**1655,48**
19. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,123	7,995	196,58	1571,66
19. 8	150046 С (22-060204-0301)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288	1,872	80133,75	150010,38
		Итого материалов:				**2332,03**	**151582,04**
		НР первого уровня	%	60,9		280,84	18254,68
		НР второго уровня	%	3,6		111,13	7223,48
		Накладные расходы	%	--		391,97	25478,16
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		255,85	16630,06
		Сметная стоимость:				**3453,94**	**224505,81**
20	**Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**65,0000**		**472,07**	**30684,78**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=873,39)	чел-ч	0,467	30,355	873,39	26511,75
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0845	909,67	76,87
		Итого оплата труда:				**409,06**	**26588,62**
20. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,013	1476,84	19,20
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0715	1842,77	131,76
		Итого эксплуатация машин:				**2,32**	**150,96**
20. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,00156	965,36	1,51
20. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,2015	84,66	17,06
20. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,546	162,18	88,55
20. 8	249392 С (22-040201-0601)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	16,25	240,92	3914,95
		Итого материалов:				**61,88**	**4022,07**
		НР первого уровня	%	54,8		224,16	14570,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		25,06	1629,19
		Накладные расходы	%	--		249,23	16199,76
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		57,70	3750,76
		Сметная стоимость:				**779,00**	**50635,29**
21	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке**	**м2 кровли**	**75,0000**		**2721,11**	**204083,13**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=830,52)	чел-ч	1,71	128,25	830,52	106514,19
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	1,462	972,95	1422,94
		Итого оплата труда:				**1439,16**	**107937,13**
21. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,9075	3659,87	3321,33
21. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,2175	2966,34	645,18
21. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,3375	1842,77	621,93
		Итого эксплуатация машин:				**61,1**	**4588,45**
21. 6	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,03	235347,26	7060,42
21. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00375	205870,68	772,02
21. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0075	295123,74	2213,43
21. 9	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,405	25220,81	10214,43
21.10	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,375	32712,71	12267,27
21.11	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,00795	1215531,96	9663,48
21.12	248491 С (21-100101-9903)	Металлочерепица из стального листа неокрашенного СТ РК 2083-2011	м2	1,106	82,95	612,29	50789,46
		Итого материалов:				**1239,74**	**92980,49**
		НР первого уровня	%	56,4		811,69	60876,54
		НР второго уровня	%	3,6		127,18	9538,55
		Накладные расходы	%	--		938,87	70415,09
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		292,80	21959,86
		Сметная стоимость:				**3952,77**	**296458,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**Е12-060101-0101 12-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Козырьки уличные. Демонтаж**	**шт.**	**3,0000**		**1047,98**	**3143,94**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=785,57)	чел-ч	1,287	3,862	785,57	3033,79
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,0645	891,50	57,50
		Итого оплата труда:				**1030,43**	**3091,29**
22. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,0435	1785,62	77,67
22. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,0867	16,86	1,46
22. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,021	1476,84	31,01
		Итого эксплуатация машин:				**36,72**	**110,15**
		НР первого уровня	%	59,1		608,99	1826,96
		НР второго уровня	%	3,6		59,65	178,95
		Накладные расходы	%	--		668,64	2005,91
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		137,33	411,99
		Сметная стоимость:				**1853,95**	**5561,84**
23	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Каркас козырька из металла. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2100**		**62370,01**	**13097,70**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=841,58)	чел-ч	56,5	11,865	841,58	9985,35
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,75768	1073,77	813,57
		Итого оплата труда:				**51423,43**	**10798,92**
23. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,021	296,82	6,23
23. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0252	2966,34	74,75
23. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,6741	3731,02	2515,08
23. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,01848	4848,46	89,60
23. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0399	1842,77	73,53
23. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,3066	25,11	7,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**13175,67**	**2766,89**
23. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000407	207672,91	84,61
23.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0063	66,30	0,42
23.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003927	1467,27	5,76
23.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000042	327520,00	13,76
23.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000216	32408,75	7,01
23.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000092	381819,66	35,28
23.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0021	196,58	0,41
23.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,252	296,29	74,67
23.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,0756	91,11	6,89
23.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000021	1774323,66	37,26
23.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000092	200244,36	18,50
23.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000065	351724,45	22,90
23.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000126	301635,31	38,01
		Итого материалов:				**1645,07**	**345,46**
		НР первого уровня	%	60,9		31316,87	6576,54
		НР второго уровня	%	3,6		3372,73	708,27
		Накладные расходы	%	--		34689,60	7284,82
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7764,77	1630,60
		Сметная стоимость:				**104824,37**	**22013,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**С121-050201-0120 21-050201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Стоимость металлических конструкций козырька**	**т**	**0,2100**		**163095,56**	**34250,07**
		НР второго уровня	%	3,6		5871,44	1233,00
		Накладные расходы	%	--		5871,44	1233,00
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13517,36	2838,65
		Сметная стоимость:				**182484,36**	**38321,72**
25	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие арочной конструкции сотовым поликарбонатом. Монтаж**	**м2 покрытия**	**19,0000**		**450,20**	**8553,85**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=841,58)	чел-ч	0,317	6,023	841,58	5060,84
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	0,50787	1206,52	612,75
		Итого оплата труда:				**299,03**	**5685,59**
25. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,0304	296,82	9,02
25. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,1672	22,96	3,84
25. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,4579	10,15	4,65
25. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0399	2966,34	118,36
25. 7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	0,4009	5056,99	2027,35
25. 8	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,00627	4848,46	30,40
25. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,0038	168,02	0,64
25.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,0608	1842,77	112,04
25.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,3192	25,11	8,02
		Итого эксплуатация машин:				**121,81**	**2314,31**