1	2	3	4	5	6	7	8
25.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00003	0,000564	207672,91	117,19
25.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,0076	66,30	0,50
25.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,00304	1467,27	4,46
25.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,00209	327520,00	684,52
25.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000247	32408,75	8,00
25.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000418	381819,66	159,60
25.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,266	296,29	78,81
25.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,0798	91,11	7,27
25.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	0,000029	1774323,66	50,57
25.21	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000116	200244,36	23,21
25.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000089	351724,45	31,41
25.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000017	301635,31	5,16
		Итого материалов:				**61,62**	**1170,70**
		НР первого уровня	%	60,9		182,11	3460,09
		НР второго уровня	%	3,6		22,76	432,50
		Накладные расходы	%	--		204,87	3892,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,41	995,72
		Сметная стоимость:				**707,48**	**13442,15**
26	**С121-130502-0402 21-130502-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 6 мм**	**м2**	**19,0000**		**1230,24**	**23374,56**
		НР второго уровня	%	3,6		44,29	841,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		44,29	841,48
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		101,96	1937,28
		Сметная стоимость:				**1376,49**	**26153,33**
				ОТОПЛЕНИЕ			
27	**Е11-160301-0204 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**56,0000**		**1135,25**	**63573,86**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=925,95)	чел-ч	0,337	18,872	925,95	17474,53
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3304	963,44	318,32
		Итого оплата труда:				**317,73**	**17792,85**
27. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0448	3659,87	163,96
27. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0392	2966,34	116,28
27. 5	2509 С (33-010201-0107)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2464	1842,77	454,06
27. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,7784	25,11	19,55
		Итого эксплуатация машин:				**13,46**	**753,85**
27. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,224	328,04	73,48
27. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000106	592802,95	63,07
27. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,19152	296,29	56,75
27.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0336	304,84	10,24
27.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2968	303,02	89,94
27.12	157969 С (23-011306-0204)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	56	799,70	44783,20
27.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,6328	316,72	200,42
27.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2464	277,52	68,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**809,74**	**45345,48**
		НР первого уровня	%	60,4		191,91	10746,88
		НР второго уровня	%	3,6		47,78	2675,55
		Накладные расходы	%	--		239,69	13422,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,99	6159,70
		Сметная стоимость:				**1484,93**	**83155,99**
28	**Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**4,5212**		**14276,02**	**64544,95**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=862,33)	чел-ч	0,70246	3,176	862,33	2738,74
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	0,282205	888,20	250,66
		Итого оплата труда:				**661,19**	**2989,39**
28. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,009779	10,15	0,10
28. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,00652	2966,34	19,34
28. 5	1569 С (31-050202-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,120147	1476,84	177,44
28. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	0,155539	1842,77	286,62
		Итого эксплуатация машин:				**106,94**	**483,50**
28. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,002283	22833,55	52,13
28. 8	145664 С (21-130207-0603)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	0,285741	933,30	266,68
28. 9	187487 С (23-021104-0402)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,035265	5319,30	187,59
28.10	187488 С (23-021104-0403)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,034813	5524,32	192,32
28.11	261296 С (23-051001-1702)	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	4,521	13408,78	60623,99
		Итого материалов:				**13563,32**	**61322,71**
		НР первого уровня	%	60,4		399,36	1805,59
		НР второго уровня	%	3,6		528,31	2388,62
		Накладные расходы	%	--		927,67	4194,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1216,30	5499,13
		Сметная стоимость:				**16419,98**	**74238,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**219,70**	**439,40**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=981,96)	чел-ч	0,1236	0,2472	981,96	242,74
		Итого оплата труда:				**121,37**	**242,74**
29. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	304,84	6,10
29. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	303,02	6,06
29. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	277,52	11,10
29. 5	254404 С (23-040905-1804)	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2	86,70	173,40
		Итого материалов:				**98,33**	**196,66**
		НР первого уровня	%	60,4		73,31	146,62
		НР второго уровня	%	3,6		10,55	21,10
		Накладные расходы	%	--		83,86	167,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,28	48,57
		Сметная стоимость:				**327,84**	**655,68**
30	**С123-020802-0205 23-020802-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы чугунные DN 32 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**8,0000**		**710,99**	**5687,92**
		НР второго уровня	%	3,6		25,60	204,77
		Накладные расходы	%	--		25,60	204,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,93	471,41
		Сметная стоимость:				**795,51**	**6364,10**
31	**С123-020802-0205 23-020802-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы чугунные DN 20 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**4,0000**		**710,99**	**2843,96**
		НР второго уровня	%	3,6		25,60	102,38
		Накладные расходы	%	--		25,60	102,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,93	235,71
		Сметная стоимость:				**795,51**	**3182,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,0000**		**618,63**	**4949,02**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=851,95)	чел-ч	0,646	5,168	851,95	4402,88
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0032	899,50	2,88
		Итого оплата труда:				**550,72**	**4405,76**
32. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0008	1476,84	1,18
32. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0024	1842,77	4,42
		Итого эксплуатация машин:				**0,70**	**5,60**
32. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,024	84,66	2,03
32. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,216	298,04	64,38
32. 7	249392 С (22-040201-0601)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,968	240,92	474,13
		Итого материалов:				**67,57**	**540,54**
		НР первого уровня	%	54,8		301,79	2414,35
		НР второго уровня	%	3,6		33,14	265,08
		Накладные расходы	%	--		334,93	2679,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,28	610,28
		Сметная стоимость:				**1029,84**	**8238,73**
			ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
33	**Е12-170101-0601 12-170101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**40,0000**		**72,48**	**2899,06**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,0964	3,856	750,30	2893,16
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,004	820,15	3,28
		Итого оплата труда:				**72,41**	**2896,44**
33. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,004	1476,84	5,91
		Итого эксплуатация машин:				**0,15**	**5,91**
		НР первого уровня	%	59,1		42,79	1711,79
		НР второго уровня	%	3,6		4,15	165,99
		Накладные расходы	%	--		46,94	1877,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,55	382,15
		Сметная стоимость:				**128,97**	**5159,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**40,0000**		**289,66**	**11586,46**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=904,51)	чел-ч	0,16	6,4	904,51	5788,86
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,024	1083,96	26,02
		Итого оплата труда:				**145,37**	**5814,88**
34. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,012	3138,63	37,66
34. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,012	2238,35	26,86
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**64,52**
34. 5	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	1	251,07	251,07
34. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,004	13625,01	54,50
34. 7	145981 С (21-130209-0304)	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,52	173,12	90,02
34. 8	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,124	2673,63	331,53
34. 9	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,332	357,88	118,82
34.10	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	4,8	32,64	156,67
34.11	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	11,2	216,24	2421,89
34.12	242706 С (24-040207-1302)	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	1,2	1699,32	2039,18
34.13	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,048	905,76	43,48
34.14	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	1,96	115,26	225,91
		Итого материалов:				**143,33**	**5733,07**
		НР первого уровня	%	42,8		62,22	2488,77
		НР второго уровня	%	3,6		12,67	506,71
		Накладные расходы	%	--		74,89	2995,48
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		29,16	1166,55
		Сметная стоимость:				**393,71**	**15748,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0400**		**176830,15**	**7073,21**
		НР второго уровня	%	3,6		6365,89	254,64
		Накладные расходы	%	--		6365,89	254,64
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14655,68	586,23
		Сметная стоимость:				**197851,72**	**7914,07**
36	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2,0000**		**290,77**	**581,54**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=954,3)	чел-ч	0,29	0,58	954,30	553,49
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0016	1083,94	1,73
		Итого оплата труда:				**277,61**	**555,23**
36. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	3138,63	2,51
36. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	2238,35	1,79
		Итого эксплуатация машин:				**2,15**	**4,30**
36. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000063	13625,01	0,86
36. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	2,04	11,22	22,89
		Итого материалов:				**11,87**	**23,75**
		НР первого уровня	%	42,8		118,82	237,64
		НР второго уровня	%	3,6		14,75	29,49
		Накладные расходы	%	--		133,56	267,13
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		33,95	67,89
		Сметная стоимость:				**458,28**	**916,56**
37	**С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**246,98**	**493,96**
		НР второго уровня	%	3,6		8,89	17,78
		Накладные расходы	%	--		8,89	17,78
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,47	40,94
		Сметная стоимость:				**276,34**	**552,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**4,0000**		**346,82**	**1387,29**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=954,3)	чел-ч	0,34	1,36	954,30	1297,85
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0032	1083,97	3,47
		Итого оплата труда:				**325,33**	**1301,32**
38. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0016	3138,63	5,02
38. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0016	2238,35	3,58
		Итого эксплуатация машин:				**2,15**	**8,60**
38. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000126	13625,01	1,72
38. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00006	381819,66	22,91
38. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0168	621,04	10,43
38. 8	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	4,08	11,22	45,78
		Итого материалов:				**20,21**	**80,84**
		НР первого уровня	%	42,8		139,24	556,96
		НР второго уровня	%	3,6		17,50	69,99
		Накладные расходы	%	--		156,74	626,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,28	161,14
		Сметная стоимость:				**543,85**	**2175,38**
39	**С123-070220-0502 23-070220-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**4,0000**		**276,48**	**1105,92**
		НР второго уровня	%	3,6		9,95	39,81
		Накладные расходы	%	--		9,95	39,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,91	91,66
		Сметная стоимость:				**309,35**	**1237,39**
40	**Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**8,0000**		**1740,18**	**13921,41**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=954,3)	чел-ч	0,41	3,28	954,30	3130,10

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	3,405	821,13	2795,79
		Итого оплата труда:				**740,74**	**5925,89**
40. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0064	3138,63	20,09
40. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	3,392	1086,93	3686,87
40. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0064	2238,35	14,33
		Итого эксплуатация машин:				**465,16**	**3721,28**
40. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000252	13625,01	3,43
40. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0248	621,04	15,40
40. 8	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,0816	355,84	29,04
40. 9	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	1,02	8,16	818,86	6681,90
40.10	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0816	905,76	73,91
40.11	243009 С (24-040207-4004)	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	8,16	32,64	266,34
		Итого материалов:				**883,75**	**7070,02**
		НР первого уровня	%	42,8		317,04	2536,28
		НР второго уровня	%	3,6		74,06	592,48
		Накладные расходы	%	--		391,09	3128,76
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		170,50	1364,01
		Сметная стоимость:				**2301,77**	**18414,18**
41	**С123-070101-0323 23-070101-0323 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Светильники плафоны**	**шт.**	**8,0000**		**1470,51**	**11764,08**
		НР второго уровня	%	3,6		52,94	423,51
		Накладные расходы	%	--		52,94	423,51
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		121,88	975,01
		Сметная стоимость:				**1645,32**	**13162,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4510375,72**
В том числе:							