1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				47913,86
		Материалы -	Тенге				12907,67
		Всего заработная плата -	Тенге				13597,32
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				20437,17
		Накладные расходы -	Тенге				7754,06
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				5819,65
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1934,41
		Сметная прибыль -	Тенге				4453,43
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				60121,35
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15,05
		Сметная заработная плата -	Тенге				13597,32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4178936,45
		Материалы -	Тенге				909230,17
		Всего заработная плата -	Тенге				2250053,10
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				129537,57
		Местные материалы -	Тенге				731550,00
		Накладные расходы -	Тенге				1472039,75
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1275673,78
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				196365,97
		Сметная прибыль -	Тенге				452078,10
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6103054,29
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2784,23
		Сметная заработная плата -	Тенге				2250053,10
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				146435,32
		Материалы -	Тенге				1516,17
		Всего заработная плата -	Тенге				16480,51
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				124783,77
		Накладные расходы -	Тенге				15669,62
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				10036,63
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5632,99
		Сметная прибыль -	Тенге				12968,40
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				175073,34
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19,15
		Сметная заработная плата -	Тенге				16480,51
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				137090,08
		Материалы -	Тенге				106864,85
		Всего заработная плата -	Тенге				21024,98
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8531,88
		Сдача и испытание -	Тенге				100,92
		Накладные расходы -	Тенге				18091,50
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				12699,09
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5392,41
		Сметная прибыль -	Тенге				12414,53
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				167596,11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22,91
		Сметная заработная плата -	Тенге				21024,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6505845,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2841,34
		Сметная заработная плата -	Тенге				2301155,92
		РАЗДЕЛ 2.БЛАГОУСТРОЙСТВО					
42	**Е11-010105-0306 11-010105-0306 РСНБ РК 2015**	**Засыпка грунта 25см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1250,0000**		**109,81**	**137259,26**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,00383	4,787	750,30	3592,06
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0303	37,875	1241,97	47039,61
		Итого оплата труда:				**40,51**	**50631,68**
42. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0136	17	3115,04	52955,68
42. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0167	20,875	3866,42	80711,52
		Итого эксплуатация машин:				**106,93**	**133667,20**
		НР первого уровня	%	59,1		23,94	29923,32
		НР второго уровня	%	3,6		4,81	6018,57
		Накладные расходы	%	--		28,75	35941,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,08	13856,09
		Сметная стоимость:				**149,65**	**187057,24**
43	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1250,0000**		**49,17**	**61467,83**
43. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	19,587	1226,61	24026,30
		Итого оплата труда:				**19,22**	**24026,30**
43. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	17,875	3115,04	55681,34
43. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,712	625,45	1071,08
43. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,712	2753,52	4715,40
		Итого эксплуатация машин:				**49,17**	**61467,83**
		НР первого уровня	%	59,1		11,36	14199,55
		НР второго уровня	%	3,6		2,18	2724,03
		Накладные расходы	%	--		13,54	16923,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,02	6271,31
		Сметная стоимость:				**67,73**	**84662,71**
44	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-60 мм, однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**3440,0000**		**1190,87**	**4096587,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=785,57)	чел-ч	0,033	113,52	785,57	89177,91
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	152,598	1150,87	175620,53
		Итого оплата труда:				**76,98**	**264798,43**
44. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,238	6117,95	7576,47
44. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	13,691	3365,45	46077,05
44. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	8,084	3115,04	25181,98
44. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	36,464	2954,93	107748,57
44. 7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	82,216	3773,46	310238,79
44. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	8,944	3334,09	29820,10
44. 9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	1,961	2496,42	4894,98
		Итого эксплуатация машин:				**154,52**	**531537,94**
44.10	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	51,6	5484,64	283007,42
44.11	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	650,16	4910,89	3192864,24
		Итого материалов:				**1010,43**	**3475871,67**
		НР первого уровня	%	60,3		46,42	159673,46
		НР второго уровня	%	3,6		44,54	153225,39
		Накладные расходы	%	--		90,96	312898,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,55	352758,91
		Сметная стоимость:				**1384,37**	**4762245,27**
45	**Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	**м2 основания**	**3440,0000**		**-351,53**	**-1209263,45**
45. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01255	43,172	-1077,29	-46508,76
		Итого оплата труда:				**-13,52**	**-46508,76**
45. 2	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	14,276	-3365,45	-48045,16

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	14,792	-2954,93	-43709,32
45. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	14,104	-3773,46	-53220,88
		Итого эксплуатация машин:				**-42,14**	**-144975,37**
45. 5	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	216,72	-4910,89	-1064288,08
		Итого материалов:				**-309,39**	**-1064288,08**
		НР первого уровня	%	60,3		-8,15	-28044,78
		НР второго уровня	%	3,6		-12,95	-44543,10
		Накладные расходы	%	--		-21,10	-72587,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-29,81	-102548,11
		Сметная стоимость:				**-402,44**	**-1384399,44**
46	**Е11-270601-0401 11-270601-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1900,1467**		**3168,73**	**6021042,20**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=813,23)	чел-ч	0,0278	52,824	813,23	42958,13
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	14,422	1073,99	15489,27
		Итого оплата труда:				**30,76**	**58447,39**
46. 3	224 С (32-010206-0101)	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	2,774	13023,11	36128,90
46. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	2,641	10,94	28,89
46. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,285022	2952,10	841,41
46. 6	1085 С (31-040103-0301)	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	2,774	2795,15	7754,34
46. 7	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	2,622	479,02	1256,09
46. 8	2101 С (31-040103-0201)	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	2,774	2618,70	7264,83
46. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	2,641	1258,89	3324,99
46.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,399031	1772,62	707,33
		Итого эксплуатация машин:				**30,16**	**57306,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
46.11	101188 С (21-020102-1001)	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м3	0,103824	197,28	29150,13	5750748,58
46.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,087407	205870,68	17994,49
46.13	131717 С (21-070302-0302)	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,577645	18695,09	10799,12
46.14	144674 С (21-130104-1001)	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,020902	64501,58	1348,19
46.15	147103 С (21-130804-1401)	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	361,028	15,30	5523,73
46.16	147211 С (21-130810-0306)	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,950073	141424,02	134363,19
		Итого материалов:				**3115,96**	**5920777,29**
		НР первого уровня	%	60,3		18,55	35243,78
		НР второго уровня	%	3,6		114,74	218026,30
		Накладные расходы	%	--		133,29	253270,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,16	501944,98
		Сметная стоимость:				**3566,18**	**6776257,25**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**16931669,00**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**16931668**		--	--	**16931669**
		НДС (12%)	--		--	2031800,16	2031800
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**16931668**		--	**2031800,16**	**18963468,16**

Заказчик
КГКП "Детский сад №9"

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

Технадзор
ИП "Жангалиева У.Т"