Договор субподряда

г. Актобе

«20» август 2019 год

ТОО «ENERGY of TIME», именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Директора Сибагатова С.А.., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «SABYRSERVISE»**, именуемый в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице Директора Шынарбека Н.Ж., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ И СУММА ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик обязуется принять и оплатить, а Исполнитель выполнить следующие строительно монтажные работы надлежащем качестве и в сроки, предусмотренные Договором на объекте **Газификация КГУ "Жосалинская средняя школа-детский сад" с.Жосалы Каргалинского района Актюбинской области.**

1.2. Стоимость услуг устанавливается в размере 501 249 (Пятьсот одна тысяча двести сорок девять) тенге, с учётам НДС.

2. ФОРМА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

2.1. Оплата услуг по Договору производится по факту оказания услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКА УСЛУГ.

3.1. Приемка оказанных услуг по Договору при отсутствии претензий к их качеству производится путем оформления соответствующего акта об оказании услуг.

3.2. В случае отказа от приемки услуг, Заказчик обязуется направить Исполнителю в течение 3 (трех) дней соответствующие претензии. Непредставление указанной претензии свидетельствует о приемке услуг.

3.3. В случае обнаружения недостатков после приемки оказанных услуг в период действия гарантии качества, Исполнитель обязан устранить недостатки в течение 2 дней с момента такого уведомления Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Исполнитель обязуется:

- оказать услуги Заказчику надлежащего качества, в объеме, порядке и сроки, определенные Договором;
- обеспечить сохранность оборудования/материалов/документов Заказчика, переданного Исполнителю для оказания услуг; в случае невозможности восстановления их работоспособности компенсировать все затраты на ремонт/восстановление и вынужденный простой во время ремонта/восстановления в течение срока ремонта (в том числе за упущенную выгоду);

4.2. Заказчик обязуется:

- принять и оплатить оказанные услуги, если они оказаны в надлежащем качестве, объеме и сроки, указанные в Договоре;
- обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Исполнителя к оборудованию/материалам/документам, необходимым для исполнения Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Договором (в том числе Приложением), а также сроков, предоставленных для устранения недостатков результатов работ по Договору, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день допущенной просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «ENERGY of TIME»
г.Актобе, пер.Плавильщиков, д.29
БИН: 061240009340
ИИК KZ859260101181173004
В АФ АО «Казкоммерцбанк»
БИК KSNVKZKA

Директор
Сибагатов С.А.
МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО «SABYRSERVISE »
г.Актобе, пер.Плавильщиков, д.29
БИН: 090940007164
ИИК KZ79[illegible]739KZT
В филиале АО «Банк Kassa Nova» в г.Актобе
БИК KSNVKZKA

Директор
Шынарбек Н.Ж.
МП

Заказчик: ТОО "ENERGY of TIME"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,)

Подрядчик:ТОО "SABYRSERVISE"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Газификация КГУ "Жосалинская средняя школа-детский сад" с.Жосалы Каргалинского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружный водопровод
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

3

за 01.08.19-30.08.19 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(Локальная смета 6-1-1)

Раздел 1 Монтаж трубопроводов водоснабжения и колодца

1.1 Земляные работы

1	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	57,225	147,83	141,29	8460	8085	–	2371	11697
					6,54	51,01	374	2919	–	866	

2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.х.п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,715	1648,4	–	2827	–	–	2035	5251
				1648,4	–	2827	–	–	389	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	58,94	30,78	30,78	1814	1814	–	451	2446
				–	10,62	–	626	–	181	
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	58,94	133,11	63,23	7846	3727	–	4194	13003
				69,88	28,95	4119	1706	–	963	
1.2 Трубопроводы										
5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,744	2924,89	149,37	5101	261	3334	1531	7163
				863,82	38,7	1507	40	–	531	
6 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,08	248093,75	64881,25	19847,5	5190,5	125	15768	38464
				[illegible]	17437,5	14532	1395	–	2849	
7 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	80,8	135		10908		10908	–	11780,64
				–		–		–	872,64	
8 1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 50 мм. Установка НР = 110 %	гильза	1	831	–	831	–	4	910	1880
				827	–	827	–	–	139	

9	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,25	922		231		231	–	249
					–		–		–	18	
10	1129-0174-0100	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка НР = 110 %	гильза	2	955,5	0,5	1911	1	24	2075	4305
					943	–	1886	–	–	319	
11	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	5046		2523		2523	–	2725
					–		–		–	202	
12	1116-1201-0101	Заделка футляров диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	2578	–	2578	–	753	1789	4716
					1825	–	1825	–	–	349	
13	1116-1201-0102	Заделка футляров диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	4951,5	–	9903	–	5117	4690	15760
					2393	–	4786	–	–	1167	
14	1116-1001-0104	Трубопроводы водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие сети НР = 98 %	врезка	1	5778	108	5778	108	559	5020	11662
					5111	11	5111	11	–	864	
15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1899	107	1899	107	301	1483	3653
					1491	22	1491	22	–	271	
16	2304-0905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3669		3669		3669	–	3963
					–		–		–	294	

17	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1223,5	803,75	4894	3215	–	2490	7975
					419,75	209	1679	836	–	591	
18	2302-0301-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	376		752		752	–	812
					–		–		–	60	
19	2302-0301-1732	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	831		831		831	–	897
					–		–		–	66	
20	2302-0302-2404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	373		373		373	–	403
					–		–		–	30	
	2-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0436	51353,21	–	2239	–	166	2052	4634
					47545,87	–	2073	–	–	343	
	1.3 Колодцы										
	2-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1500 мм. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,658	32613,99	8155,01	54074	13521	26	19063	78988
					8505,43	3108,56	14102	5154	–	5851	
23	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18073		18073		18073	–	19519

				–	–	–	1446	
24	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	2	11894	23788	23788	–	25691
					–	–	–	1903	
25	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	1	15796	15796	15796	–	17060
					–	–	–	1264	
26	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	1	17235	17235	17235	–	18614
					–	–	–	1379	
27	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
				3	5042	15126	15126	–	16336
					–	–	–	1210	
28	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	2	4601	9202	9202	–	9938
					–	–	–	736	
29	2106-0801-0101	Стоимость м/контрукций лестницы						
			т	0,03	439282	13178	13178	–	14232
					–	–	–	1054	
30	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99						
			комплект	1	14841	14841	14841	–	16028
					–	–	–	1187	

31 1127-0502-0101	Отмостка. Устройство НР = 108 %	м2 подзоров и отмосток	5,3	1198,68	210	6353	1113	1946	4040	11224
				621,51	84,34	3294	447	–	831	
32 1133-0203-0201	Упоры объемом до 0,2 м3 . Установка НР = 80 %	шт.	1	2135	1212	2135	1212	–	1098	3492
				923	449	923	449	–	259	
33 2104-9999-0101	Упоры бетонные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,05	78770		3939		3939	–	4254
				–		–		–	315	
34 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	0,39	823,08	17,95	321	7	224	85	438
				230,77	2,56	90	1	–	32	
35 1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	11	1040,64	61,18	11447	673	9347	1572	14061
				129,73	22,27	1427	245	–	1042	

Итого по разделу 1	**403 315**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 230
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 112
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 593
- материалы, изделия и конструкции, тенге	198 816
Накладные расходы, тенге	72 718
Сметная прибыль (8 %), тенге	29 874

Итого по смете	**403 315**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	6 050
Итого с временными заниями и сооружениями	409 364
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	8 511

Итого:	417 875
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 357**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**426 232**
2019 год К инф=1,050	**447 544**
НДС (12 %)	53 705
Итого	**501 249**

ЗАКАЗЧИК

ТОО "ENERGY of TIME"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор **Сибагатов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "SABYRSERVISE"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор **Шынарбек Н.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)