Счет-фактура № 102 от 25 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 12 от 24.10.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоксан, дом № 115 , оф.238

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140011338, ТОО "Интер Строй Инжиниринг",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоксан, дом № 115 , оф.238

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Интер Строй Инжиниринг"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140011338, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоксан, дом № 115 , оф.238

ИИК получателя: KZ448560000004341212, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена водяного экономайзера 1 ст.котла БКЗ-420-140,ст.№6 ТЭЦ-2.	тг.	1	7 142 857,14	7 142 857,14	12%	857 142,86	8 000 000,00	0	
Всего по счету:					**7 142 857,14**		**857 142,86**	**8 000 000,00**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Иванова Я.Э.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : ТОО "Интер Строй Инжиниринг"
Подрядчик : ТОО "Жылу-XXI"
Договор : № 12 от 24.10.2014г.

АКТ
приемки выполненных работ по замене водяного экономайзера 1 ст. котла БКЗ-420-140, ст. № 6 ТЭЦ-2
за ноябрь 2014 г.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, в тенге, без НДС
	Водяной экономайзер I-ой ступени:					
1	Снятие и установка листов обшивы коробов	0801010101.	тн	1	2 149	2 149
2	Настройка такелажа для монтажа ВЭ - I ст.	0102021101.	шт	118	244,8	28 886
3	Сборка и разборка инвентарных лесов	2601020101.	тн.	0,9	323	291
4	Изготовление ремонтной площадки	0802030301.	тн.	0,6	613	368
5	Монтаж, демонтаж ремонтной площадки	0802020301.	тн.	0,6	368	221
6	Демонтаж пакетов в/э I-ой ст. - 180 шт.	0102050101.	тн.	46,5	1029	14 355
7	Демонтаж коллекторов в/э I-ой ст. - 8 шт., к=0,3	0203010101.	тн.	2,608	828	648
8	Установка новых коллекторов, к=0,7	0203010101.	тн	2,646	828	1 534
9	Монтаж новых пакетов - 132 шт. с устройствами золозащиты	0102050101.	тн.	31,42	1 029	22 632
10	Приварка трубопроводов питательной воды к коллекторам d 133x13	0504020402.	стык	8	49	392
11	Изготовление элементов крепления изоляции	0103020101.	шт	192	2	384
12	То же, установка, к=0,7	0103010101.	шт	192	5	672
	ИТОГО					**72 531**
	С коэффициентами 1,14x1,063x68,25x1,1					**6 598 638**
	Материалы					
1	Электроды ЦУ-5 d 2,5	1	кг.	20	840	16 800
2	Электроды УОНИ 13/55 d 4	1	кг.	141	411	57 951
3	Электроды УОНИ 13/55 d 3	1	кг.	39	423	16 497
4	Проволока d 6	1	тн.	0,025	164 412	4 110
5	Сталь листовая б=4, Ст.3	1	тн.	1,1	156 027	171 630
7	Сталь угловая 63x63x6	1	тн.	0,4	156 900	62 760
8	Круг шлифовальный d 100x20x20	9	шт.	15	1 263	18 945
9	Кислород	13	м.куб.	724	164	118 736
10	Пропан	13	кг.	429	179	76 791
	ИТОГО					**544 220**

ИТОГО с материалами	**7 142 858**
НДС 12 %	**857 143**
ВСЕГО	**8 000 000**

Заказчик : Интер Строй Инжиниринг

Подрядчик : "Жылу-XXI"