ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Спортзал мк №3
г Курчатова

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК) ШЫҒЫС
КАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО
ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:

«Мемсараптама» РМК
Шығыс Қазақстан облысы бойынша
филиалының директоры м.а.

..... Салимов Б.Я.

«Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қаласында «Курчатов қаласының №3 орта мектебі» КММ спорт залын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 11 желтоқсандағы № 06-0418/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Курчатов қаласының №3 орта мектебі» КММ
Курчатов қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Градопроект» ЖШС,
Өскемен қаласы

Өскемен қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қаласында «Курчатов қаласының №3 орта мектебі» КММ спорт залын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

И.о директора
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Восточно-Казахстанской области

Салимов Б.Я.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0418/14 от 11 декабря 2014 года

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт спортивного зала в здании КГУ «Средняя школа №3 города Курчатов» в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Средняя школа № 3 города Курчатов»
город Курчатов

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Градопроект»,
город Усть-Каменогорск

город Усть-Каменогорск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт спортивного зала в здании КГУ «Средняя школа №3 города Курчатов» в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Восточно-Казахстанской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточно-Казахстанской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт спортивного зала в здании КГУ «Средняя школа №3 города Курчатов» в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

Год разработки – 2014.

Настоящее заключение выполнено согласно договора № 0366 от 06.11.2014 г. на проведение экспертизы по рабочему проекту «Капитальный ремонт спортивного зала в здании КГУ «Средняя школа №3 города Курчатов» в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Средняя школа № 3 города Курчатов»

Заказчик экспертизы ТОО «Градопроект» на основании письма заказчика № 652/01.2-04 от 13.10.2014 г.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Градопроект» Государственная лицензия на проектные работы ГСЛ № 14008820 от 16.06.2014 г, выдана Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан на занятие проектной деятельностью по II категории.

ГИП – Медведев А.М. на основании приказа ТОО «Градопроект» № 6 от 02.09.2014 г.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование от 02.08. 2014 г., утвержденное КГУ «Средняя школа № 3 города Курчатов»;
- письмо заказчика № 653/01.2 от 13.10.2014 г. о финансировании строительства объекта из республиканского бюджета по государственной программе 471004431 специфика «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий»;
- обследование конструкций здания спортзала КГУ «Средняя школа № 3 города Курчатов» № 21 от 14.10.2014 года, выполненное ТОО «Градопроект» (Аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 00008 от 10 августа 2012 г);
- дефектная ведомость на демонтажные работы, утвержденная заказчиком;
- технический паспорт Ф2 инвентарный номер № 326;
- письмо заказчика о разработке отдельного проекта на утепление и отделку фасада № 675-012-04 от 24.11.2014 г;
- письмо КГУ «Средняя школа № 3 города Курчатов» № 653/01.2 от 13.10.2014 г. о начале капитального ремонта здания в мае 2015 года.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- письмо КГУ «Средняя школа № 3 города Курчатов» № 654/01.2 от 13.10.2014 г о соответствии рабочего проекта выданному заданию на проектирование.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

- том I. Общая пояснительная записка (Г-22/14-ПЗ);
- том II. Альбом чертежей (Г-22/14-АС);
- том III. Сметная документация (Г-22/14-АС - СД);
- паспорт рабочего проекта.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Здание спортивного зала входит в состав школы № 3, по улице Олимпийская, 3 в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Природно-климатические условия района строительства:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 39°С;
- скоростной напор ветра - 38 кг/м. кв;
- вес снегового покрова - 100 кг/м. кв;
- сейсмичность района строительства – до 6 баллов.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Существующее положение

Заключение о техническом состоянии конструкций здания спортзала КГУ «Средняя школа № 3 города Курчатов» № 21 от 14.10.2014 года выполнено ТОО «Градопроект». Согласно заключения здание кирпичное одноэтажное с размерами в осях 12,0 х 24,0 м. По конструктивной схеме относится к зданиям с продольно-стеновой конструктивной схемой. Высота зала до низа плит 7,0 м.

Год постройки здания – 1976.

Фундаменты – ленточные. Фундаменты находятся в удовлетворительном состоянии, категория технического состояния фундаментов – II (работоспособная конструкция).

Стены - наружные толщиной 640 мм, перегородки толщиной 120 мм. из керамического кирпича. Категория технического состояния несущих стен – II (работоспособная конструкция).

Покрытие – сборные железобетонные плиты, находятся в удовлетворительном состоянии. Техническое состояние плит покрытия работоспособное, соответствует II категории.

Кровля мягкая наплавляемая. Дефекты и повреждения отсутствуют.

Полы – дощатые, керамические, бетонные. Полы деревянные в спортивном зале поражены гнилью на отдельных участках, имеют прогибы. Керамические полы истерты в отдельных местах, имеют механические повреждения. Бетонные полы в удовлетворительном состоянии.

Оконные заполнения – стеклоблоки, состояние неудовлетворительное.

Двери – деревянные, имеются щели в притворах, наблюдается повреждение окрасочного слоя.

Внутренняя отделка:

- трещины и отслоение штукатурного и покрасочного слоев, вздутие, отслаивание краски;
- неровности поверхности потолка.

Внутренняя отделка находится в неудовлетворительном состоянии и требует замены, согласно акта технического обследования.

Фасад спортзала в неудовлетворительном состоянии.

Козырьки входа находятся в удовлетворительном состоянии.

Отмостка – частичное разрушение и отсутствие в некоторых местах.

Инженерные сети.

Система водоснабжения и канализации находится в удовлетворительном состоянии. Требуется замена санитарных приборов в туалете.

Система отопления и вентиляции находится в удовлетворительном состоянии.

Система электроснабжения и пожарной сигнализации находится в удовлетворительном состоянии, ремонт произведен в 2012 г, согласно письма заказчика № 675-012-04 от 24.11.2014 г.

6.2.2 Архитектурно – строительные решения

Уровень ответственности здания – II (нормальный).

Степень огнестойкости здания – II.

Капитальным ремонтом предусмотрено выполнение следующих видов демонтажных работ:

- демонтаж существующих дверных блоков;
- демонтаж внутренней отделки стен и потолков;
- демонтаж покрытия полов.

ЕКОЛОГИЯ ЭКСПЕРТИЗА

Проектные решения.

Полы – керамическая плитка, линолеум, дощатые в спортзале.

Двери – деревянные по ГОСТ 6629-88, металлопластиковые.

Внутренняя отделка: потолки – моющаяся водоэмульсионная окраска; стены – моющаяся водоэмульсионная окраска, масляная окраска, глазурованная плитка.

Отмостка – бетонная шириной 1,0 м.

Согласно письма заказчика №675-012-04 от 24.11.2014 г. замена окон выполняется отдельным проектом.

Антикоррозионные мероприятия назначены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004.

Металлические конструкции предусмотрено покрыть лакокрасочным покрытием - окраска эмалью за два раза по двум слоям грунта.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций по взрыво - и пожаробезопасности

Степень огнестойкости здания – II.

Противопожарные мероприятия назначены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009:

- количество эвакуационных выходов, их ширина и высота приняты в соответствии с нормативными требованиями;
- открывание дверей на путях эвакуации предусмотрено по направлению выхода из здания;
- отделка на путях эвакуации – из несгораемых материалов.

6.4 Организация строительства

В проекте выполнен раздел «Организация строительства».

Нормативная продолжительность строительства 2,0 месяца определена расчетом, выполненным в соответствии с пособием к СНиП РК 1.04.03-2008.

Согласно письму заказчика № 353/01.2 от 13.10.2014 г. определен срок начала строительства – май 2015 г.

6.5 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса SANA-2001 (версия 20.2-23) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно - индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;

- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);

- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы), согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.02-02-2002);

- средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);

- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;

- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей и прогнозной сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014-2016 годов согласно Закону РК «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 03 декабря 2013 года № 148-V.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства в текущих и прогнозных ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

Таблица 1

Основные показатели по сметной документации

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Количество
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г. в том числе:	млн. тенге	5,748
	СМР	млн. тенге	5,670
	прочие	млн. тенге	0,078
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2014-2015 г. г. в том числе:	млн. тенге	17,750
	СМР	млн. тенге	14,499
	прочие	млн. тенге	3,251

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011, СНиП РК 3.02-43-2007, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93. Рабочий проект разработан согласно утвержденному заданию на проектирование, техническим условиям и другим исходным данным.

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

В соответствии с Указом Президента Республики от 27.01.09 г. № 733 о казахстанском содержании проектов, в проекте предусмотрено применение оборудования и изделий казахстанского производства.

Сметная документация составлена в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011 и СН РК 8.02-02-2002.

В результате проведенной экспертизы рабочий проект дополнен необходимыми исходными данными и согласованиями, доработаны все разделы рабочего проекта, откорректирована сметная стоимость строительства.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы.

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по ВКО в рабочий проект «Капитальный ремонт спортивного зала в здании КГУ «Средняя школа №3 города Курчатов» в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»» внесены следующие изменения и дополнения:

7.2.1 Комплектность, исходно-разрешительная документация и согласования

1. Представлено письмо заказчика о разработке отдельного проекта на утепление фасада и замену окон.

7.2.2 Архитектурно-строительные решения

Заключение по техническому обследованию зданий

1. Удовлетворительное состояние инженерных сетей подтверждено письмом заказчика о ранее проведенных ремонтах систем энергообеспечения и пожарной сигнализации №675-012-04 от 24.11.2014 г.

7.2.3 Сметная документация

Общая часть

1. Представлен расчет стоимости проектных работ, выполненный в соответствии с РДС РК 8.02-03-2002.
2. Откорректированы затраты на проведение экспертизы рабочего проекта.
3. Сметная документация пересчитана в прогнозном уровне цен 2015 года согласно данным заказчика о начале строительства (письмо 353/01.2 от 13.10.2014).
4. Дополнен коэффициент на капитальный ремонт к затратам на временные здания и сооружения в соответствии с п. 4.7.8 СН РК 8.02-02-2002.

ЛС. № 2-1-1 Общестроительные работы

5. Откорректирована стоимость дверных блоков ДГНУ28-20П.
6. Уточнена расценка на окраску предварительно подготовленных поверхностей.

Таблица 2

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели		Примечание (+ увеличение, - уменьшение)
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	5,909	5,748	-0,161
	в том числе СМР	млн. тенге	5,829	5,670	-0,159
	прочие		0,080	0,078	-0,002
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2014-2015 г.г.	млн. тенге	17,066	17,750	+0,684
	в том числе СМР	млн. тенге	13,931	14,499	+0,568
	прочие		3,135	3,251	+0,116
	из них:				
	- 2014 г.;	млн. тенге		0,699	
	- 2015 г.			17,051	
3	Продолжительность	мес.	2,0	2,0	-

ГОСЭКСПЕРТИЗА • МЕМЛЕКЕТТІК САРАПТАМА

	строительства				

Примечания: Снижение сметной стоимости – откорректирована стоимость дверных блоков; уточнена расценка на окраску предварительно подготовленных поверхностей.

Увеличение сметной стоимости – сметная документация пересчитана в прогнозном уровне цен 2015 года согласно данным заказчика о начале строительства (письмо № /01.2-04 от 13.10.2014 г.).

Общее увеличение сметной стоимости составило – 0,684 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ:

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт спортивного зала в здании КГУ «Средняя школа №3 города Курчатов» в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	5,748 млн. тенге,
в т. ч. СМР	5,670 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2014 – 2015 г. г.	17,750 млн. тенге,
в т. ч. СМР	14,499 млн. тенге
Продолжительность строительства	2 мес.

2. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ, рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 6 месяцев.

5.Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных данных, утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Градопроект», в соответствии с условиями договора № 0366 от 06.11.2014 г.

8.ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қаласында «Курчатов қаласының №3 орта мектебі» КММ спорт залын күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтерге сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесідей негізгі экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	5,748 млн.теңге
соның ішінде: ҚМЖ	5,670 млн.теңге
2014-2015 ж.ж. ағымдағы және болжамдық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	17,750 млн.теңге
соның ішінде: ҚМЖ	14,499 млн.теңге
Құрылыс ұзақтығы	2 ай.

2. Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689, 05-12 хаттама шешімінің 5 бөлімінің орындалу мақсатында тапсырысшыға, құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша көп қолдану.

3. Бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмыстарына берілген кезде жұмыс жобаны бұл сараптаманың қорытындысымен сәйкестігіне тексеру керек.

4. Өндірістік жұмыстар басталмай тұрып жұмыс жоба 3 айдың ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге тиісті.

5. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2014 жылғы 06 қарашадағы № 0366 шарттың талаптарына сәйкес «Градопроект» ЖШС кепілдік етеді.

Өндіріс бөлімінің бастығы	Т. Г. Мосиенко
Сараптамалық топ жетекшісі	Е. Н. Омельяненко
Сарапшы	Ю. Я. Шкарпетина

Құжаттар
үшін