ДОГОВОР № 12/к

субподрядных работ

г. Кокшетау от «13» июля 2016 г.

ТОО «РаЗа Строй» в лице директора **Сагынаев Нурлан Курбанбаевич** действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», с одной стороны, и **ТОО «Кокшеэлектромонтаж»** в лице директора **Саржегитова Омара Муратовича.** действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Субподрядчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком следующих электромонтажных работ на **Освещение дворовой территории по объекту: «Капитальный ремонт дворовых территорий проспекта Абылай-хана, ул.Горького в г.Кокшетау Акмолинской области»**

2. Стоимость договора

2.1. Стоимость работ на сумму **7 000 000 (семь миллионов) тенге, в том числе НДС 12%.**

2.2.Если произойдет изменение сроков выполнения работ, что повлечет за собой увеличение их стоимости, то такое изменение должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему договору.

3.Условия и порядок платежей и расчетов

3.1 Генподрядчик оплачивает за выполненные работы в соответствии с актами выполненных работ и счет-фактуры, подписанные Генподрядчиком и Субподрядчиком и техническим надзором.

3.2 ТП съёмка, разбивка входит в расходы Генподрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ до 01.09.2016 г.

5.Права и обязанности сторон

Генподрядчик обязуется:

5.1. Генподрядчик обязуется предоставить Субподрядчику объект, указанный в п.1.1. настоящего договора в течение 5 дней с момента подписания настоящего договора.

5.2. Генподрядчик обязуется передать в установленном порядке проектно-сметную документацию.

5.3. Генподрядчик обязуется произвести полную оплату Субподрядчику по завершению работ в соответствии с п. 3 настоящего договора в сроки и на условиях, предусмотренные настоящим договором.

5.4. Генподрядчик обязуется обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ в соответствии со сроками в соответствии с п. 4.1. настоящего договора.

5.5. Генподрядчик назначает своего представителя, полномочного решать все технические вопросы и подписывать акты выполненных работ.

5.6. Нести ответственность за сохранность смонтированных материалов и оборудования, сданных по акту.

5.7. Рассматривать и подписывать формы 2В, 3КС в течение 5 дней.

Генподрядчик имеет право:

5.8. При обнаружении недостатков и дефектов, выполненных Субподрядчиком, в

гарантийный период – один год с момента ввода объекта требовать устранения за счет Субподрядчика.

Субподрядчик обязуется:

5.9. Выполнить предусмотренные в настоящем договоре работы своими силами и своими материалами по **освещению дворовой территории от ТП-457 и ТП-381**, в полном объеме согласно **проектно-сметной документацией** и в сроки, указанные в п. 4.1. настоящего договора в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном строительными нормами и правилами.

5.10. Субподрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил по ТБ и всех последствий происшедших при несчастном случае.

5.11. Устранять все дефекты в работах в гарантийный период – один год с момента ввода в объекта.

5.12. Субподрядчик обязуется устранить все дефекты и недостатки, выявленные в момент сдачи объекта за свой счет в течение 5 дней.

5.13. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

5.14. Субподрядчик обеспечивает на объектах культуру производства, производит постоянную уборку рабочих мест. За неисполнение данных требований Субподрядчик несет материальную ответственность.

Субподрядчик имеет право:

5.15. Досрочно выполнить работы по настоящему договору и требовать оплаты согласно п. 3 договора в полном объеме.

5.16. Субподрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Генподрядчика.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2. За невыполнение Субподрядчиком работ в срок указанный в договоре Субподрядчик выплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости договора, за каждый день просрочки , но не более 3% от стоимости договора.

7.3. За несвоевременную оплату принятых работ Генподрядчик оплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ, за каждый день просрочки , но не более 3% от стоимости неоплаченных работ.

8. Форс-мажор

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, независящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течении которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 2-х месяцев, любая из сторон в праве отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

9. Особые условия

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
9.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.3. Обе стороны заявляют и гарантируют, что они являются лицами должным образом созданными в установленном законодательством РК порядке, а также, что настоящий Договор подписан должным образом уполномоченными представителями Сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон

Генподрядчик
ТОО «РаЗа Строй»
г.Кокшетау, ул. Куйбышева д.50 н.п. 54
БИН 050640017585
KZ668560000005043193
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX
Тел.: + 7 /7172/ 49-94-12

_____Сагынаев Н.К.

Субподрядчик
ТОО «Кокшеэлектромонтаж»
020006, РК, Акмолинская область
г. Кокшетау, Северная промзона, а/я 888
РНН 032600004930,
БИН 050740005679
ИИК KZ069262201189808000
АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX
Тел. (8-716-2) 41-02-19

_____ Саржегитов О.М.

М.П.

Счет-фактура № 063 от 31 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Кокшеэлектромонтаж" (1а)

БИН и адрес поставщика: БИН: 050740005679, Республика Казахстан г. Кокшетау , Северная промзона Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0009503, от 26.12.2012 (2)

ИИК поставщика: KZ069262201189808000, в банке АО "Казкоммерцбанк" , БИК KZKOKZKX (2а) (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 12/к от 13.07.2016г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кокшетау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена без доверенности: (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: справка (7)

Грузоотправитель: 032600004930, Товарищество с ограниченной ответственностью " Кокшеэлектромонтаж" ,Северная промзона (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ТОО "Раза Строй",г.Кокшетау,ул.Куйбышева д.50 н.п.54 (9)

(, наименование и адрес)

Получатель:ТОО "Раза Строй", г.Кокшетау (10)

БИН и адрес получателя: БИН 050640017585 г.Кокшетау,ул.Куйбышева д.50 (10а)

ИИК получателя: KZ668560000005043193 АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Освещение дворовых территорий проспекта Абылай-хана,ул.Горького в г.Кокшетау	работа	1	6 250 000	6 250 000	12%	750 000	7 000 000	0	
Всего по счету:					6 250 000		750 000	7 000 000		

Руководитель: Саржегитов О. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Инженер ПТО

(должность)

Главный бухгалтер: Вальдшмидт Н. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Черношвец Г.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Генподрядчик: ТОО «Раза Строй»
Субподрядчик: ТОО «Кокшеэлектромонтаж»
Наименование стройки: ***«Капитальный ремонт дворовых территорий проспекта Абылай-хана,ул. Горького в в г. Кокшетау Акмолдинской обл.»***
Наименование объекта: ***«Освещение дворовых территорий проспекта Абылай-хана,ул.Горького в г. Кокшетау»***

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику
и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	код	наименование	Код
		№ 12/к	от 13.07.2016 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налоги на добавленную стоимость
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	Из гр. 1				Дополнительные Затраты		
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость пр. затрат, не вход. в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	На приобре-тение материалов и оборудо-вания	другие дополни-тельные расходы	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего:	**7 000 000**								
в т.ч. в отчетном месяце		**6 250 000**							**750 000**

Генподрядчик:

Директор _____ **Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:

Директор _____ **Саржегитов О.М.**

Заказчик: ТОО "Раза Строй"
Субподрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование стройки: Капитальный ремонт дворовых территорий проспекта Абылай-хана, ул. Горького в городе Кокшетау Акмолинской области
Наименование объекта: Освещение дворовой территории
договор №24 от 13 июля 2016 г.

АКТ № 2

приемки выполненных работ за август 2016 года

Освещение дворовой территории от ТП 457

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кабельная линия напряжением 0,4 кВт- L=126 м									
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	21,42	949,53	–	20339	–	12020	1,54	32,9868
		м3 грунта		949,53	–	20339	–	59,1	–	–
2	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	11,5	161		1852				
		тенге за 1 тонну								
3	41-020103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	11,5	146,87		1689				
		тенге за 1 тонну								
4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	15	544,87	–	8173	–	4830	0,972	14,58
		м3 грунта		544,87	–	8173	–	59,1	–	–

5	11-220301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,092	958347,83	41347,83	88168	3804	11998	254	23,368
		км трубопровода								
				193554,35	16445,65	17807	1513	62,1	21,14	1,94488
6	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	102	275,37	232,89	28088	23755	5466	0,06	6,12
		м кабеля								
				42,48	82,73	4333	8438	42,8	0,0998	10,1796
7	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	9	80,89	66,78	728	601	146	0,02	0,18
		м кабеля								
				14,11	23,67	127	213	42,8	0,0286	0,2574
8	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	2,6	1056,83		2748				
		м3								
9	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	92	174,11	80,41	16018	7398	3784	0,1	9,2
		м кабеля								
				70,8	25,28	6514	2326	42,8	0,0378	3,4776
10	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	34	180,94	84,97	6152	2889	1522	0,11	3,74
		м кабеля								
				77,88	26,68	2648	907	42,8	0,04	1,36
11	23-060137-0706	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1285	666368,71		85642				
		км								
12	13-080201-2301	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	6	846,17	46,67	5077	280	1861	1	6
		шт.								
				708	16,5	4248	99	42,8	0,02	0,12
13	29-000002-0001(пл	Муфта кабельная термоусаживаемая с пластмасовой изоляцией	6	5596,43		33579				
		шт								
14	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4208	586	4208	586	696	2	2

	шт.								
			1460	166	1460	166	42,8	0,2	0,2
15 58-000002-0002(пг									
	Ящик управления освещением ЯУЩ 9602-3674У3	1	31071,43		31071				
	шт								
16 13-080304-0304									
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2310	790	2310	790	741	2	2
	шт.								
			1460	272	1460	272	42,8	0,36	0,36
17 29-000002-0003(пг	Стоимость ШУЭ-Т-100У1	1	5882,14		5882				
	шт								
18 13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	687	47	687	47	279	0,87	0,87
	шт.								
			635	16	635	16	42,8	0,02	0,02
19 23-070501-0306									
	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	14937,5		14938				
	шт.								
20 13-080303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	2	3965,5	9	7931	18	1341	2	4
	шт.								
			1566,5	–	3133	–	42,8	–	–
21 58-000002-0005(пг	Рубильник РБ-250А	1	14256,25		14256				
	шт								
22 23-070205-0105	Рубильник разрывной ВР-32-35 В31250-250А	1	5747,93		5748				
	шт.								
23 13-080303-0601									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	3676,5	21	7353	42	599	1	2
	шт.								
			700	–	1400	–	42,8	–	–

24	23-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	871,1		1742			
		шт.							
		Итого прямые затраты по разделу 1				**394 379**			**107**
									17,91948
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				72 277			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				40 210			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 950			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				233 024			
		- перевозка грузов, тенге				3 541			
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				45 327			
		Накладные расходы I уровня, тенге				45 283			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				439 662			
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				15 828			
		Итого, тенге				455 490			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				36 439			
		Итого по разделу на подряд, тенге				**491 929**			

Раздел 2 Стойка освещения Н=12 м

25	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,71	20638,03	911,27	14653	647	1023	4,41	3,1311
		м3								
				2766,2	205,63	1964	146	48,5	0,2905	0,20626
26	11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	2	663,5	551	1327	1102	338	0,196	0,392
		яма								
				112,5	173,5	225	347	59,1	0,213	0,426
27	11-090301-0201	Монтаж опор (прим)	0,387	14201,55	6656,33	5496	2576	1878	9,35	3,61845
		т конструкций								
				6317,83	1648,58	2445	638	60,9	2,03	0,78561
28	29-000002-0006(пг	Комплект фундаментный 1800/300 под СТ-8,0-12,0	2	7210		14420				
		шт								

29	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,004	379500	–	1518	–	206	133	0,532
		канало-километр трубопровода		82750	–	331	–	62,1	–	–
30	29-000002-0007(пл	Опора освещения граненные с покрытием "горячее цинкование" Н=12м СТ-12,0-4,0	2	81123,21		162246				
		шт								
31	29-000002-0008(пл	Кронштейн тип "Ива" вылет 2,5 м угол наклона 20 гр.	12	8291,96		99504				
		шт								
32	29-000002-0009(пл	Насадка под кронштейн Н6	2	7776,79		15554				
		шт								
33	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	12	3130,17	1804	37562	21648	13942	2,01	24,12
		светильник		1309,5	573,58	15714	6883	61,7	0,81	9,72
34	23-070106-0303	Светильники уличные светодиодные модели "Самурык" С 150W, 150 Вт, 19500 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	12	63332,28		759987				
		шт.								
35	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	144	174,08	80,4	25068	11578	5922	0,1	14,4
		м кабеля		70,81	25,28	10196	3640	42,8	0,0378	5,4432
36	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1469	95393,16		14011				
		км								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1 151 346**				**46**
										16,58107
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				30 875				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				37 551				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 654				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 082 920				
		Накладные расходы I уровня, тенге				23 309				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 174 655				

	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				42 288				
	Итого, тенге				1 216 943				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				97 355				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 314 298**				

Раздел 3 Вскрытие/восстановление дорожной одежды

37	11-270302-0104								
	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	2,38	1608,82	661,34	3829	1574	1760	1,55	3,689
	м3 конструкции								
			947,48	278,57	2255	663	60,3	0,3886	0,92487
38	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	5,1	201,57	134,51	1028	686	294	0,117	0,5967
	м3 конструкции								
				67,06	28,43	342	145	60,3	0,0342	0,17442
39	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	11,94	63		752			
	тенге за 1 тонну								
40	41-020103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	11,94	146,87		1754			
	тенге за 1 тонну								
	Итого прямые затраты по разделу 3				**7 363**				**4**
									1,09929
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 597				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				2 260				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				808				
	- перевозка грузов, тенге				2 506				
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 054				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 417				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				339				
	Итого, тенге				9 756				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				780				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**10 536**				
	Итого прямые затраты по смете				**1 553 088**				**158**

35,59984

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	105 749
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	80 021
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 412
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 315 944
- перевозка грузов, тенге	6 047
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	45 327
Накладные расходы I уровня, тенге	70 646
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 623 734
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	58 455
Итого, тенге	1 682 189
Сметная прибыль (8 %), тенге	134 574
Итого по смете на подряд, тенге	**1 816 764**
С учетом ценовой скидки 19,60890421%	356 247
Итого с ценовой скидкой:	1 460 516
НДС 12%	175 262
Всего по акту с учетом НДС 12%	**1 635 778**

Заказчик_____ Подрядчик_____

"SANA-2015". Версия 16.1 от 18.01.16 г. Цены региона

Заказчик: ТОО "Раза Строй"

Субподрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование стройки: Капитальный ремонт дворовых территорий проспекта Абылай-хана, ул. Горького в городе Кокшетау Акмолинской области Заказ 3

Наименование объекта: Освещение дворовой территории

договор №24 от 13 июля 2016 г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ за август 2016 года

Освещение дворовой территории от ТП 381

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельная линия напряжением 0,4 кВт								
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	138,8	949,55	–	131798	–	77893	1,54	213,752
				949,55	–	131798	–	59,1	–	–
2	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка *тенге за 1 тонну*	74,54	161		12001				
3	41-020103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км *тенге за 1 тонну*	74,54	146,87		10948				
4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	97,16	544,84	–	52937	–	31286	0,972	94,43952
				544,84	–	52937	–	59,1	–	–

5 11-220301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,258	958352,71	41356,59	247255	10670	33646	254	65,532
	км трубопровода		193554,26	16449,61	49937	4244	62,1	21,14	5,45412
6 13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	661	275,38	232,9	182027	153945	35423	0,06	39,66
	м кабеля		42,48	82,72	28082	54681	42,8	0,0998	65,9678
7 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	13,2	1056,83		13950				
	м3								
8 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	258	174,1	80,41	44917	20745	10610	0,1	25,8
	м кабеля		70,81	25,28	18268	6522	42,8	0,0378	9,7524
9 13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	483	180,92	84,97	87384	41040	21613	0,11	53,13
	м кабеля		77,89	26,66	37620	12877	42,8	0,04	19,32
10 23-060137-0706	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,75582	666368,71		503655				
	км								
11 13-080201-2301	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	34	846,47	46,68	28780	1587	10545	1	34
	шт.		708,09	16,59	24075	564	42,8	0,02	0,68
12 29-000002-0001(пл)	Муфта кабельнгая термоусаживаемая с пластмассовой изоляцией (1пКВТпН-4)	34	5596,43		190279				
	шт								
13 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4208	586	4208	586	696	2	2
	шт.		1460	166	1460	166	42,8	0,2	0,2
14 58-000002-0002(пл)(об	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674У3	1	31071,43		31071				
	шт								

15	13-080304-0304								
		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	1	2310	790	2310	790	741	2	2
		шт.								
				1460	272	1460	272	42,8	0,36	0,36
16	29-000002-0003(пл)	Стоимость ШУЭ-Т-100У1	1	5882,14		5882				
		шт								
17	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	687	47	687	47	279	0,87	0,87
		шт.								
				635	16	635	16	42,8	0,02	0,02
18	23-070501-0306									
		Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	14937,5		14938				
		шт.								
19	13-080303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	2	3965,5	9	7931	18	1341	2	4
		шт.								
				1566,5	–	3133	–	42,8	–	–
20	58-000002-0005(пл)(об	Рубильник РБ-250А	1	14256,25		14256				
		шт								
21	23-070205-0105	Рубильник разрывной ВР-32-35 В31250-250А	1	5747,93		5748				
		шт.								
22	13-080303-0601									
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	3676,5	21	7353	42	599	1	2
		шт.								
				700	–	1400	–	42,8	–	–
23	23-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	871,1		1742				
		шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1 601 370**				**536**

									101,73432
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			350 170					
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			229 423					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			79 326					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			953 501					
	- перевозка грузов, тенге			22 949					
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			45 327					
	Накладные расходы I уровня, тенге			224 393					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 825 763					
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			65 727					
	Итого, тенге			1 891 490					
	Сметная прибыль (8 %), тенге			151 319					
	Итого по разделу на подряд, тенге			**2 042 809**					

Раздел 2 Стойка освещения Н=12м

24	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,71	20638,03	911,27	14653	647	1023	4,41	3,1311
		м3		2766,2	205,63	1964	146	48,5	0,2905	0,20626
25	11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	2	663,5	551	1327	1102	338	0,196	0,392
		яма		112,5	173,5	225	347	59,1	0,213	0,426
26	11-090301-0201	Монтаж опор (прим)	0,3872	14201,96	6655,48	5499	2577	1879	9,35	3,62032
		т конструкций		6319,73	1650,31	2447	639	60,9	2,03	0,78602
27	29-000002-0006(пл)	Комплект фундаментный 1800/300 под СТ-8,0-12,0	2	7209,82		14420				
		шт								
28	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,004	379500	–	1518	–	206	133	0,532
		канало-километр трубопровода		82750	–	331	–	62,1	–	–

29 29-000002-0007(пл)	Опора освещения граненные с покрытием "горячее цинкование" Н=12м СТ-12,0-4,0	2	81123,21		162246				
	шт								
30 29-000002-0008(пл)	Кронштейн тип "Ива" вылет 2,5 м угол наклона 20 гр.	12	8291,96		99504				
	шт								
31 29-000002-0009(пл)	Насадка под кронштейн Н6	2	7776,79		15554				
	шт								
32 11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	12	3130,17	1804	37562	21648	13942	2,01	24,12
	светильник		1309,5	573,58	15714	6883	61,7	0,81	9,72
33 23-070106-0303	Светильники уличные светодиодные модели "Самурык" С 150W, 150 Вт, 19500 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	12	63332,28		759987				
	шт.								
34 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	144	174,08	80,4	25068	11578	5922	0,1	14,4
	м кабеля		70,81	25,28	10196	3640	42,8	0,0378	5,4432
35 23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,14688	95393,16		14011				
	км								
	Итого прямые затраты по разделу 2				**1 151 349**				46
									16,58148
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				30 877				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				37 552				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 655				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 082 920				
	Накладные расходы I уровня, тенге				23 310				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 174 659				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				42 288				
	Итого, тенге				1 216 947				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				97 356				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 314 303**				

Раздел 3 Стойка освещения Н=9м

36	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	4,9	20637,35	911,22	101123	4465	7064	4,41	21,609
		м3		2765,92	206,33	13553	1011	48,5	0,2905	1,42345
37	11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	14	663,5	551,07	9289	7715	2368	0,196	2,744
		яма		112,43	173,71	1574	2432	59,1	0,213	2,982
38	11-090301-0201	Монтаж опор (прим)	2,136	14196,16	6654,49	30323	14214	10365	9,35	19,9716
		т конструкций		6318,82	1648,88	13497	3522	60,9	2,03	4,33608
39	29-000002-0006(пл)	Комплект фундаментный 1800/300 под СТ-8,0-12,0	14	7209,82		100937				
		шт								
40	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,046	379478,26	–	17456	–	2363	133	6,118
		канало-километр трубопровода		82717,39	–	3805	–	62,1	–	–
41	29-000002-0007(пл)	Опора освещения граненные с покрытием "горячее цинкование" Н=9м СТ-9,0-4,0	14	60409,82		845737				
		шт								
42	29-000002-0008(пл)	Кронштейн тип "Ива" вылет1,5 м угол наклона 15 гр.	23	5561,61		127917				
		шт								
43	29-000002-0009(пл)	Насадка под кронштейн Н2	9	2934,82		26413				
		шт								
44	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	23	3130,22	1804,04	71995	41493	26722	2,01	46,23
		светильник		1309,48	573,52	30118	13191	61,7	0,81	18,63
45	23-070106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	23	36833,71		847175				
		шт.								

46 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	276	174,1	80,41	48051	22193	11351	0,1	27,6
	м кабеля		70,81	25,28	19543	6977	42,8	0,0378	10,4328
47 23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,28152	95393,16		26855				
	км								
	Итого прямые затраты по разделу 3				**2 253 271**				**124**
									37,80433
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				82 090				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				90 080				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				27 133				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 081 101				
	Накладные расходы I уровня, тенге				60 233				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 313 504				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				83 286				
	Итого, тенге				2 396 790				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				191 743				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 588 533**				

Раздел 4 Вскрытие/восстановление дороржной одежды

48 11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	2,73	1609,16	661,54	4393	1806	2018	1,55	4,2315
	м3 конструкции		947,62	278,39	2587	760	60,3	0,3886	1,06088
49 11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	5,85	201,71	134,53	1180	787	336	0,117	0,68445
	м3 конструкции		67,18	28,21	393	165	60,3	0,0342	0,20007
50 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	13,69	63		862				
	тенге за 1 тонну								
51 41-020103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	13,69	146,87		2011				
	тенге за 1 тонну								

Итого прямые затраты по разделу 4	**8 446**	**5**
		1,26095
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 980	
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	2 593	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	925	
- перевозка грузов, тенге	2 873	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 354	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 800	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	389	
Итого, тенге	11 189	
Сметная прибыль (8 %), тенге	895	
Итого по разделу на подряд, тенге	**12 084**	
Итого прямые затраты по акту	**5 014 436**	**712**
		157,38108
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	466 117	
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	359 648	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 039	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 117 522	
- перевозка грузов, тенге	25 822	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	45 327	
Накладные расходы I уровня, тенге	310 290	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 324 726	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	191 690	
Итого, тенге	5 516 416	
Сметная прибыль (8 %), тенге	441 313	
Итого по акту на подряд, тенге	**5 957 729**	
С учетом ценовой скидки 19,60890421%	1 168 245	
Итого с ценовой скидкой:	4 789 484	
НДС 12%	574 738	
Всего по акту с учетом НДС 12%	**5 364 222**	

Заказчик_____ Подрядчик_____