Форма № 1

Заказчик АО "Конфеты Караганды"

"Утверждён" Директор АО " Конфеты Караганды" Сейдагалиев Б.Ш.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **13300,00** тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1436,16 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт кровли производственного корпуса

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	5-1	Капитальный ремонт кровли	4910,02	--	--	4910,02
		Всего по главе	**4910,02**	--	--	**4910,02**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**4910,02**	--	--	**4910,02**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**4910,02**	--	--	**4910,02**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**4910,02**	--	--	**4910,02**
2		В том числе возвратные суммы	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	4910,02	--	--	4910,02
3	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38968	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	11733,37	--	--	11733,37
4		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	--	--	--	--
5	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	234,67	234,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	11733,37	--	234,67	11968,04
6	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	1436,16	1436,16
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	11733,37	--	1670,83	13404,21
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**13300,00**

Директор ТОО "Нур-Құрылыс" Абилкасов Е.Т.

6090

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область, город Караганда, Кровля кондитерская фабрика

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Кондитерская фабрика ремонт кровли производственного корпуса

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А
(Локальный сметный расчет)

НА Капитальный ремонт кровли производственного корпуса

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 4910,024 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5042 чел.-ч
Сметная заработная плата 870,153 тыс.тенге

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 01.01.2001Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	8	23143,99	395,71	185152	3166	35940	25,88	207		
				4010,63	149,06	32085	1193	108	0,73	6		
2	Е0110-72-1	-Установка стропил м3	10	4439,28	397,66	44393	3977	22233	13,57	136		
				1909,58	149,06	19096	1491	108	0,74	7		
3	Е0110-13-1	-Укладка маурлата м	250	49,04	1,13	12260	281	1798	0,04	10		
				6,23	0,43	1558	106	108	-	1		
4	С11021-12	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта м3	20	16500	-	330000	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	Е0146-26-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	170	175,98	88,16	29917	14987	23305	0,45	77		
				85,05	52,04	14459	8847	100	0,08	14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0146-3-1	-Усиление маурлатов металлическими стяжками	0,22	110045,82	10513,19	24210	2313	8976	222,26	49
				36758,25	4039,56	8087	889	100	19,52	4
		т								
7	С11011-659	-Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	0,22	26	-	6	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
8	Е0146-3-1	-Усиление стропильных балок металлическими стяжками	0,2	110045,82	10513,19	22009	2103	8160	222,26	44
				36758,25	4039,56	7352	808	100	19,52	4
		т								
9	С11011-659	-Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	0,2	26	-	5	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
10	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1900	105,07	1,24	199625	2351	28089	0,08	152
				13,33	0,47	25324	902	107,1	-	4
		м2								
11	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профилированным листом по деревянной обрешетке с ее устройством	1900	1506,91	10,25	2863124	19475	646574	1,97	3736
				313,89	3,85	596396	7315	107,1	0,02	36
		м2								
12	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	140	443,95	7,74	62153	1083	7850	0,31	43
				51,82	0,53	7255	74	107,1	-	-
		м								
13	Е0110-3-5	-Устройство карнизов из досок	60	801,94	9,43	48117	566	16227	1,64	99
				246,85	3,57	14811	214	108	0,02	1
		м2								
14	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
				963	31,5	963	31	120	0,15	-
		шт								
15	С12061-6	-Блоки оконные одностворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-9 для жилья	0,5	5710	-	2855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып.	-Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон профилированным	3	1330,82	8,2	3992	25	854	1,48	4
				236,25	3,08	709	9	119	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12		листом								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3830900	50407			4564
			Тенге			728093	21880			77
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3830900	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2719534	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	749973	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			332866	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			801199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		401
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	120180	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277926	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4910024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5042
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	870153	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4910024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5042
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	870153	-		-

Форма № 1

Заказчик АО "Конфеты Караганды"

"Утверждён" Директор АО " Конфеты Караганды" Сейдагалиев Б.Ш.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 6650,00 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 712,5 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт кровли склада сырья №3

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	5-1	Капитальный ремонт кровли	2449,11	--	--	2449,11
		Всего по главе	**2449,11**	--	--	**2449,11**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2449,11**	--	--	**2449,11**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2449,11**	--	--	**2449,11**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2449,11**	--	--	**2449,11**
2		В том числе возвратные суммы	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**2449,11**	--	--	**2449,11**
3	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38968	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	5852,58	--	--	5852,58
4		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	--	--	--	--
5	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	117,05	117,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**5852,58**	**--**	**117,05**	**5969,63**
6	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	716,36	716,36
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**5852,58**	--	833,41	6685,99
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**6650,00**

Директор ТОО "Нур-Құрылыс" _____ Абилкасов Е.Т.

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область, город Караганда,ул.Гоголя,86.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Кондитерская фабрика ремонт кровли склада сырья №3

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А
(Локальный сметный расчет)

НА Капитальный ремонт кровли склада сырья №3

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	2449,11 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2667 чел.-ч
Сметная заработная плата	454,848 тыс.тенге

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 01.01.2001Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
1	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	9	23143,99	4010,63	395,71	149,06	208296	36096	3561	1342	40432	25,88	233
		м3											0,73	7
2	Е0110-13-1	-Укладка маурлата	146	49,04	6,23	1,13	0,43	7160	910	164	62	1050	0,04	6
		м										108	-	-
3	С11021-12	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	1,5	16500	-	-	-	24750	-	-	-	-	-	-
		м3											-	-
4	Е0110-72-1	-Установка стропил	6	4439,28	1909,58	397,66	149,06	26636	11457	2386	894	13340	13,57	81
		м3										108	0,74	4
5	Е0146-3-1	-Усиление маурлатов металлическими стяжками	0,17	110045,82	36758,25	10513,19	4039,56	18708	6249	1787	687	6936	222,26	38
		т										100	19,52	3
6	С11011-659	-Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	0,17	26	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
		кг											-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0146-3-1	-Усиление стропильных балок металлическими стяжками	0,16	110045,82	10513,19	17607	1682	6528	222,26	36
				36758,25	4039,56	5881	646	100	19,52	3
8	С11011-659	-Проволока /катаннка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	0,16	26	-	4	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	950	105,07	1,24	99813	1176	14044	0,08	76
				13,33	0,47	12662	451	107,1	-	2
10	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профилированным листом по деревянной обрешетке с ее устройством	950	1506,91	10,25	1431562	9738	323287	1,97	1868
				313,89	3,85	298198	3658	107,1	0,02	18
		м2								
11	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	57	443,95	7,74	25305	441	3196	0,31	18
				51,82	0,53	2954	30	107,1	-	-
		м								
12	Е0110-3-5	-Устройство карнизов из досок	39	801,94	9,43	31276	368	10548	1,64	64
				246,85	3,57	9627	139	108	0,02	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1891120	21303	2419
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	384034	7910	38
Материалы -	Тенге	1891120	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	1461025	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	391944	-
Накладные расходы -	Тенге	24759	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	419360	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	62904	210
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	138629	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2449110	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	-	454848	2667
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2449110	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-
		-	454848	2667

Форма № 1

Заказчик АО "Конфеты Караганды"

"Утвержден" Директор АО "Конфеты Караганды" Сейдагалиев Б.Ш.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 3830,9 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 410,45 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Замена металлического шифера на профилированный лист здания .литера "З", склад сырья №3, за инвентарным номером №13.

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	5-1	Капитальный ремонт кровли	1403,28	--	--	1403,28
		Всего по главе	**1403,28**	--	--	**1403,28**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1403,28**	--	--	**1403,28**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1403,28**	--	--	**1403,28**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1403,28**	--	--	**1403,28**
2		В том числе возвратные суммы	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**1403,28**	--	--	**1403,28**
3	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38968	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	3353,38	--	--	3353,38
4		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	--	--	--	--
5	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	67,07	67,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**3353,38**	--	**67,07**	**3420,45**
6	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	410,45	410,45
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**3353,38**	--	**477,52**	**3830,9**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ		--		**3820**

Директор ТОО "Нур-Құрылыс" Абилкасов Е.Т.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область, город Караганда,ул.Гоголя,86. ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Кондитерская фабрика ремонт кровли

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А
(Локальный сметный расчет)

НА Капитальный ремонт кровли

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 1403,278 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1012 чел.-ч
Сметная заработная плата 176,139 тыс.тенге

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 01.01.2001Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	1	22541,72	316,57	22542	317	3895	22,5	23
				3487,5	119,25	3488	119	108	0,58	1
		м3								
2	Е0110-13-1	-Укладка маурлата	12	48	0,9	576	11	75	0,03	-
				5,42	0,34	65	4	108	-	-
		м								
3	С11021-12	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	3	16500	-	49500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	Е0110-72-1	-Установка стропил	1	4110,67	318,13	4111	318	1922	11,8	12
				1660,5	119,25	1661	119	108	0,59	1
		м3								
5	Е0146-3-1	-Усиление маурлатов металлическими стяжками	0,015	110045,82	10513,19	1651	158	612	222,26	3
				36758,25	4039,56	551	61	100	19,52	-
		т								
6	С11011-659	-Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	15	26	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0146-3-1	-Усиление стропильных балок металлическими стяжками	0,015	110045,82	10513,19	1651	158	612	222,26	3
				36758,25	4039,56	551	61	100	19,52	-
8	С11011-659	-Проволока /катаннка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	т 15	26	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	кг 100	164,33	2,55	16433	255	3126	0,2	20
				28,78	0,41	2878	41	107,1	0,01	1
10	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2 900	17,19	2,02	15471	1818	14777	0,1	94
				15,17	0,16	13653	144	107,1	-	3
11	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2 1000	103,08	0,99	103080	990	12820	0,07	69
				11,59	0,38	11590	380	107,1	-	2
12	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2 1000	137,88	10,38	137879	10376	117562	0,65	651
				108,31	1,46	108307	1462	107,1	0,01	6
13	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2 1150	670	-	770500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м2 50	435,65	6,19	21782	309	2436	0,27	14
				45,06	0,43	2253	21	107,1	-	-
15	Е0110-3-5	-Устройство карнизов из досок	м 20	767,86	7,54	15357	151	4698	1,43	29
			м2	214,65	2,86	4293	57	108	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1161312	14861			918
	Тенге	149290	2469			13
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1161312	-	-		-
Материалы -	Тенге	176382	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	151759	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	820780	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			162535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24380	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79431	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1403278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1012
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	176139	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1403278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1012
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	176139	-		-