Договор субподряда №22/2018-СС

г. Алматы **«13»апреля2018 года**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-97», БИН 0411400108872, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице Директора ЕсбергеноваНуржанаМайлашевича, действующего на основании Устава,с одной стороны и
ТОО «Байтерек-Құрылыс», БИН 050840008336, именуемый в дальнейшем «**Субподрядчик**»,в лице ДиректораБалапанова А.А., действующий на основании Устава,заключили настоящий Договор субподряда №22/2018-СС (далее «**Договор**») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями Договора Субподрядчик обязуется выполнить работы по кровле на объекте: «Капитальный ремонт зданий коммунального государственного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа «Оркен» г. Талдыкорган» (далее «**Объект**») в объеме, определенном в Приложениях к настоящему Договору (далее «**Работы**»),в строгом соответствии проектно-сметной документацией (далее «**ПСД**»), утвержденной Заказчиком, в соответствии с нормативными требованиями и действующим законодательством РК на условиях и в сроки, установленные Договором, а Подрядчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их на условиях настоящего Договора, при условии надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

2. Общая сумма Договора

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет **9 653 922(девять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать две) тенге, с учетом НДС** и включает все расходы, связанные с выполнением Работы и не подлежит изменению в сторону увеличения до полного исполнения своих обязательств по Договору.
2.2. Подрядчик оплачивает Субподрядчикуза фактически выполненные Работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика после подписания Сторонами актов выполненных Работ (Ф2) и осуществления финансирования со стороны Заказчика.
2.3. Оставшиеся 10% (десять процентов) от стоимости настоящего Договора уплачиваются Подрядчиком после осуществления финансирования со стороны Заказчика и подписания Акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию и устранения всех замечаний по выполненным Работам на Объекте.
2.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;
2) акт выполненных работ;
3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Субподрядчиком Подрядчику.

2.5. Субподрядчик предоставляет Подрядчику право в одностороннем порядке удерживать любые суммы, в том числе выплаченные авансы, в случае их наличия, из причитающихся Субподрядчику денег по настоящему Договору. Основанием для удержания являются документы, подтверждающие невыполнение/ненадлежащее выполнение договорных обязательств, срыв графиков исполнения обязательств по Договору, начисленные штрафы, пени и иные неустойки, полученные товары/работы/услуги Субподрядчиком по Договору, проведение взаиморасчетов пол настоящему Договору или по другим, заключенным между Сторонами договорами.

3. Сроки выполнения Работ

3.1. Срок завершения Работ по Договору – в течение 1 (одного) календарного месяца с момента передачи материалов Подрядчиком Субподрядчику для выполнения Работ по акту приема-передачи.
3.2. Срок завершения Работ может корректироваться, когда при выполнении Работ обнаруживается необходимость временной остановки Работ.
3.3. Временная остановка Работ актируется Сторонами Договора с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения Работ. Акт о временной остановке Работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения Работ в 2 (двух) экземплярах.
3.4. Факты остановки Работ и последующего возобновления Работ (в том числе, изменение даты окончания Работ и соответствующее изменение графика производства Работ), возникшие в пределах 1 (одного) календарного месяца, должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к Договору, по окончании месяца, в котором имелись факты приостановки и возобновления Работ.
3.5. В случае, когда факты приостановки Работ возникли в пределах 1 (одного) календарного месяца, а возобновление Работ в этом месяце не произведено, оформляется дополнительное соглашение на приостановку Работ. При прекращении условий, препятствовавших выполнению

Работ и их возобновлении, оформляется дополнительное соглашение к Договору о возобновлении Работ.
3.6. Дополнительные соглашения к Договору на приостановку и/или возобновление Работ, указанные в Договоре, оформляются в месяце, следующем за месяцем, в котором Работы приостановлены и/или возобновлены.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Субподрядчик имеет право:
4.1.1. Получать оплату за выполненные Работы в соответствии с условиями Договора;
4.1.2. На досрочное выполнение Работ, указанных в Приложениях к Договору, заранее согласовав с Подрядчиком сроки выполнения.
4.2. Субподрядчик обязуется:
4.2.1. Обеспечить выполнение всех Работ надлежащим образом и в полном объеме, а также в сроки предусмотренные Договором, с применением материалов, не использованных ранее при выполнении работ;
4.2.2. Не раскрывать без предварительного письменного согласия Подрядчика содержание технической документации, представленной Подрядчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Субподрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.
4.2.3. Без предварительного письменного согласия Подрядчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;
4.2.4. По первому требованию Подрядчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;
4.2.5. Возмещать Подрядчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Субподрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;
4.2.6. Оформить и направить Подрядчику акты выполненных работ
4.2.7. После утверждения Подрядчиком актов выполненных работ, выписывать счета-фактуры;
4.2.8. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ.
4.2.9. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Подрядчика и Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а такжегибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
4.2.10. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами и техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору
4.2.11. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за действия и упущения своих работников, доверенных лиц, а также других лиц, которые выполняют часть работ в рамках Договора, на основании договора субподряда.
4.2.12. Субподрядчик в течение 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего Договора представляет Подрядчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения Работ.
4.2.13. Субподрядчик обязан обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечить защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Подрядчику и Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь ими) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчик в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Подрядчика.
4.2.14. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Подрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Подрядчику.
4.2.15. Субподрядчик содержит свою территорию участка в чистоте. Субподрядчик обязан удалять с участка весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.
4.2.16. Своевременно за свой счет устранять недостатки и дефекты в Работах и поставляемых Субподрядчиком оборудованиях и механизмов (при наличии такового), выявленных при приемке Работ;
4.2.17. Назначить приказом ответственных представителей Субподрядчика за соблюдение безопасных методов при выполнении Работ на Объекте;

4.2.18. Передать Подрядчику вместе с результатами Работы исполнительную документацию по Договору;
4.2.19. Субподрядчик выполняет Работы лично;
4.2.20. Субподрядчик не вправе уступить, переоформить или передать настоящий Договор или любую его часть третьему лицу без предварительного письменного согласия Подрядчика;
4.2.21. Субподрядчик несет полную материальную ответственность по возмещению причинённого Подрядчику ущерба, связанного с предъявлением Подрядчику штрафных санкций государственными контролирующими органами.
4.2.22. За свой счет получать и сохранять в силе и действие все необходимые Субподрядчику разрешительные документы, в том числе лицензии и сертификаты и иные разрешения от государственных и иных органов на выполнение Работ по Договору.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и не возмещать убытки Субподрядчику, с которым последний полностью согласен;
4.3.2. Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Субподрядчик не приступил к началу выполнения Работ в течение 10 (десять) календарных дней с момента подписания настоящего Договора, если данная просрочка вызвана по вине Субподрядчика;
4.3.3. Подрядчик осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения.

4.4. Подрядчик обязуется:

4.4.1.Производить оплату за выполненные Субподрядчиком Работы, в соответствии с условиями Договора;
4.4.5. По мере выполнения Работ, подписывать акты по выполненным Работам, предъявляемым Субподрядчиком.
4.4.6. Проверять качество выполненных Работ.
4.4.7. В случае досрочного выполнения Работ, Подрядчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5. Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно- сметной документации

5.1. Подрядчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. При этом все расходы по этим проверкам несет Субподрядчик.
5.2. Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации
5.3. Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, Субподрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Подрядчика, в течение 10 календарных дней с момента проверки.
5.4. При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно- сметной документации инспекторам Подрядчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких- либо дополнительных затрат со стороны Подрядчика.
5.5. Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Субподрядчика от других обязательств по Договору.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Работа считается выполненной при условии полной сдачи Субподрядчиком Работ Подрядчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7. Гарантии, Качество

7.1. Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
7.2. Субподрядчик предоставляет гарантию Подрядчику на эксплуатацию и Работы **сроком на 2 года**.
7.3. Субподрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту

других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Подрядчику и Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Подрядчика.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2. В случае просрочки сроков выполнения Работ, Подрядчик удерживает (взыскивает) с Субподрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,5% от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

8.3. В случае отказа Субподрядчика от выполнения Работ или невозможности выполнения работ Субподрядчиком в начале либо в период выполнения работ, что привело к расторжению настоящего Договора, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 20% от суммы настоящего Договора, а также возместить все убытки понесенные Подрядчиком.

8.4. При просрочке выполнения Работ на срок более 10 (десяти) календарных дней со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 10% от общей суммы Договора.

8.5. Оплата начисленных штрафов, неустоек, пени производится Субподрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления соответствующего требования Подрядчиком.

8.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.7. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Субподрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Субподрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения Субподрядчиком распоряжения об изменениях от Подрядчика.

8.8. Не допускается передача Субподрядчиком ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Подрядчика.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду и другие стихийные бедствия, а также акты Правительства Республики Казахстан.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом РК, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна в течение 3 (трех) календарных дней дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. При этом, Сторона ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы обязана представить соответствующие документы компетентного государственного органа РК.

9.4. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (три) последовательных месяцев, Стороны совместным решением определяют дальнейшие действия, приостанавливают или прекращают действие Договора. В случае отказа обеими Сторонами от дальнейшего исполнения Договора, Стороны обязуются произвести все взаиморасчеты по настоящему Договору с подписанием соответствующего соглашения о расторжении Договора и акта сверки взаиморасчетов по Договору.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Подрядчик и Субподрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по Договору, путем проведения переговоров между Сторонами.

10.2. В случае не возможности урегулирования споров мирным путем, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора

11.1. Изменение и дополнение Договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон Договора.

11.2. Подрядчик может расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий,

предусмотренных Договором, путем направления письменного уведомления в адрес Субподрядчика. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Подрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Подрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Подрядчиком;

4) Субподрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации;

11.3.Подрядчик может в любое время расторгнуть настоящий Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, путем направления письменного уведомления в адрес Субподрядчика.

11.4. Если Договор расторгается, Субподрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Подрядчику в установленном порядке.

11.5. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Подрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

11.6. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

12. Срок действия Договора

12.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон после подписания настоящего Договора и действует полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

13. Дополнительные условия

13.1. Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.

14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Подрядчик:	**Субподрядчик:**
ТОО «Стройсервис-97»	**ТОО «Байтерек-Құрылыс»**
Юридический адрес: г. Алматы,	Юридический адрес: г.Алматы, Турксибский район
мкр. Мирас, ул. Кошек Батыра, 25Б	Проспект Суюнбая 495 «В»
Конт.тел.: +7 (727) 222 00 16	БИН 050840008336
БИН 041140010872	РНН 600300534619
ИИК KZ04914002203KZ004UK	ИИК KZ488560000006833943
в ДБ АО «Сбербанк»	АО «Банк Центр Кредит»
БИК SABRKZKA	БИК - KCJBKZKX
e-mail: stroiservis.1997@mail.ru	
Директор	**Директор**
_____ **Есбергенов Н.М.**	_____ **Балапанов А.А.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: ТОО "Стройсервис-97"
Подрядчик: ТОО «Байтерек-Құрылыс»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учереждения "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" г.Талдыкорган

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№22/2018-СС	13.04.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном уровне цен 2016г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните льные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по кровле блока №3 на объекте: «Капитальный ремонт зданий коммунального государственного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа «Оркен» г. Талдыкорган»	9 085 603	3 719 430							446 332	**4 165 762**

М.П. Заказчик Руководитель Есбергенов Н.М._____ 2018 года

М.П. Подрядчик Директор Балапанов А.А._____ 2018 года

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	8,86	937,60	8307
		Итого эксплуатация машин:				**16,32**	**31430**
		НР первого уровня	%	59,1		71,87	138428
		НР второго уровня	%	3,6		7,40	14248
		Накладные расходы	%	--		79,27	152677
		Сметная прибыль	%	8		17,03	32802
		Сметная стоимость:				**229,92**	**442830**
3	**12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1926,0000**		**79,79**	**153670**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=759,74)	чел-ч	0,1049	202,037	759,74	153496
		Итого оплата труда:				**79,70**	**153496**
3. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	4,815	36,26	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**175**
		НР первого уровня	%	59,1		47,10	90716
		НР второго уровня	%	3,6		4,57	8798
		Накладные расходы	%	--		51,67	99514
		Сметная прибыль	%	8		10,52	20255
		Сметная стоимость:				**141,97**	**273439**
4	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015 к=0,6**	**ДЕМОНТАЖ утеплителя кровли из шлака**	**м3 утеплителя**	**256,8000**		**1963,34**	**504185**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=759,74)	чел-ч	1,626	417,557	759,74	317235
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	87,312	562,56	49118
		Итого оплата труда:				**1426,61**	**366353**
4. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,132	33,898	3501,12	118680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,132	33,898	937,60	31783
4. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,072	18,49	3692,38	68271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,072	18,49	937,60	17336
		Итого эксплуатация машин:				**728,00**	**186950**
		НР первого уровня	%	56,4		804,61	206623
		НР второго уровня	%	3,6		99,65	25589
		Накладные расходы	%	--		904,25	232212
		Сметная прибыль	%	8		229,41	58912
		Сметная стоимость:				**3097,00**	**795309**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**61,0400**		**21735,67**	**1326745**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=809,46)	чел-ч	25,415	1551,332	809,46	1255741
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	28,231	1067,33	30132
		Итого оплата труда:				**21066,07**	**1285873**
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	9,156	3206,12	29355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	9,156	1257,60	11515
5. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	26,858	81,32	2184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	–	–
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	13,429	1881,34	25264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	13,429	937,60	12591
		Итого эксплуатация машин:				**1163,24**	**71004**
		НР первого уровня	%	53,82		11337,76	692057
		НР второго уровня	%	3,6		1190,64	72677
		Накладные расходы	%	--		12528,40	764734
		Сметная прибыль	%	8		2741,13	167318
		Сметная стоимость:				**37005,19**	**2258797**
6	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**61,0400**		**802,61**	**48991**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=840,97)	чел-ч	0,897	54,753	840,97	46046
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	1,297	1031,72	1338
		Итого оплата труда:				**776,27**	**47384**
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,3052	3206,12	979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,3052	1257,60	384
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,73248	1881,34	1378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,73248	937,60	687
		Итого эксплуатация машин:				**48,26**	**2946**
		НР первого уровня	%	53,82		417,79	25502
		НР второго уровня	%	3,6		43,93	2682
		Накладные расходы	%	--		461,73	28184
		Сметная прибыль	%	8		101,15	6174
		Сметная стоимость:				**1365,48**	**83349**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1,8189**		**55969,53**	**101801**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=994,32)	чел-ч	49,105	89,315	994,32	88808
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	2,342	937,60	2196
		Итого оплата труда:				**50033,24**	**91003**
7. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	38,651	177,74	6870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	1,873	1881,34	3525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	1,873	937,60	1756
		Итого эксплуатация машин:				**7143,44**	**12993**
		НР первого уровня	%	55,89		27963,58	50862
		НР второго уровня	%	3,6		3021,59	5496
		Накладные расходы	%	--		30985,17	56358
		Сметная прибыль	%	8		6956,38	12653
		Сметная стоимость:				**93911,08**	**170811**
8	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,4728**		**288583,73**	**136451**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68)	чел-ч	332,35	157,145	862,68	135566
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,775	0,366443	1066,63	391
		Итого оплата труда:				**287538,34**	**135957**
8. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,118208	3206,12	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,118208	1257,60	149
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,174947	1881,34	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,174947	937,60	164
		Итого эксплуатация машин:				**1872,03**	**885**
		НР первого уровня	%	43,65		125510,48	59345
		НР второго уровня	%	3,6		14907,39	7049
		Накладные расходы	%	--		140417,88	66394
		Сметная прибыль	%	8		34320,13	16228
		Сметная стоимость:				**463321,74**	**219072**
9	**11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц**	**м2 покрытия**	**1926,0000**		**112,75**	**217160**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=795,45)	чел-ч	0,14145	272,433	795,45	216707
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000125	0,24075	937,60	226
		Итого оплата труда:				**112,63**	**216932**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,1926	1881,34	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1926	937,60	181
		Итого эксплуатация машин:				**0,24**	**453**
		НР первого уровня	%	57,87		65,18	125539
		НР второго уровня	%	3,6		6,41	12337
		Накладные расходы	%	--		71,59	137876
		Сметная прибыль	%	8		14,75	28403
		Сметная стоимость:				**199,09**	**383438**
10	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**1926,0000**		**586,97**	**1130512**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	0,651245	1254,298	873,18	1095228
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	10,834	1179,38	12777
		Итого оплата труда:				**575,29**	**1108005**
10. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	6,548	3206,12	20995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	6,548	1257,60	8235
10. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	56,624	16,12	913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	125,19	18,64	2334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	2,119	1881,34	3986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	2,119	937,60	1987
		Итого эксплуатация машин:				**18,32**	**35284**
		НР первого уровня	%	50,76		292,02	562423
		НР второго уровня	%	3,6		31,64	60946
		Накладные расходы	%	--		323,66	623369
		Сметная прибыль	%	8		72,85	140310
		Сметная стоимость:				**983,48**	**1894191**
11	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**274,0000**		**1387,16**	**380082**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	1,645	450,593	830,47	374204

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	3,083	937,60	2890
		Итого оплата труда:				**1376,26**	**377094**
11. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	3,918	16,12	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	2,466	1881,34	4639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	2,466	937,60	2312
		Итого эксплуатация машин:				**21,45**	**5878**
		НР первого уровня	%	53,82		740,70	202952
		НР второго уровня	%	3,6		76,60	20989
		Накладные расходы	%	--		817,30	223941
		Сметная прибыль	%	8		176,36	48322
		Сметная стоимость:				**2380,82**	**652345**
12	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1286,0000**		**472,29**	**607368**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=927,1)	чел-ч	0,46345	595,997	927,10	552549
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010375	13,342	1014,71	13538
		Итого оплата труда:				**440,19**	**566087**
12. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	4,501	3692,38	16619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	4,501	937,60	4220
12. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	2,572	3206,12	8246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,572	1257,60	3235
12. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	23,662	516,25	12216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	3,601	1881,34	6774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,601	937,60	3376
		Итого эксплуатация машин:				**42,63**	**54819**
		НР первого уровня	%	50,76		223,44	287346
		НР второго уровня	%	3,6		25,05	32210
		Накладные расходы	%	--		248,49	319555
		Сметная прибыль	%	8		57,66	74154
		Сметная стоимость:				**778,44**	**1001077**
13	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1286,0000**		**303,25**	**389985**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=759,74)	чел-ч	0,27945	359,373	759,74	273030
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	31,186	937,60	29240
		Итого оплата труда:				**235,05**	**302269**

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	16,204	3501,12	56731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	16,204	937,60	15193
13. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	30,35	149,74	4545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	--	–	–
13. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	8,745	3692,38	32289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	8,745	937,60	8199
		Итого эксплуатация машин:				**90,95**	**116956**
		НР первого уровня	%	50,76		119,31	153432
		НР второго уровня	%	3,6		15,21	19563
		Накладные расходы	%	--		134,52	172995
		Сметная прибыль	%	8		35,02	45038
		Сметная стоимость:				**472,80**	**608019**
14	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1286,0000**		**31,85**	**40956**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=759,74)	чел-ч	0,015525	19,965	759,74	15168
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,48225	14064,00	6782
		Итого оплата труда:				**17,07**	**21951**
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	3,858	3501,12	13507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	3,858	937,60	3617
14. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	1,929	3692,38	7123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,929	937,60	1809
		Итого эксплуатация машин:				**20,05**	**25787**
		НР первого уровня	%	50,76		8,66	11142
		НР второго уровня	%	3,6		1,46	1876
		Накладные расходы	%	--		10,12	13018
		Сметная прибыль	%	8		3,36	4318
		Сметная стоимость:				**45,33**	**58291**
15	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**2,5964**		**12666,74**	**32888**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68)	чел-ч	13,34	34,636	862,68	29880
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,475	1,233	1072,34	1323
		Итого оплата труда:				**12017,51**	**31203**
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,415429	3206,12	1332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,415429	1257,60	522
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,571215	1881,34	1075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,571215	937,60	536

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1158,59**	**3008**
		НР первого уровня	%	43,65		5245,64	13620
		НР второго уровня	%	3,6		644,85	1674
		Накладные расходы	%	--		5890,49	15294
		Сметная прибыль	%	8		1484,58	3855
		Сметная стоимость:				**20041,81**	**52037**
16	**11-120101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**192,0000**		**834,38**	**160202**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=830,47)	чел-ч	0,8625	165,6	830,47	137526
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039875	7,656	1014,84	7770
		Итого оплата труда:				**756,75**	**145295**
16. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0134	2,573	3692,38	9500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	2,573	937,60	2412
16. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	1,478	3206,12	4740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	1,478	1257,60	1859
16. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	2,074	1881,34	3901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	2,074	937,60	1945
		Итого эксплуатация машин:				**118,10**	**22676**
		НР первого уровня	%	50,76		384,12	73752
		НР второго уровня	%	3,6		43,87	8422
		Накладные расходы	%	--		427,99	82174
		Сметная прибыль	%	8		100,99	19390
		Сметная стоимость:				**1363,37**	**261766**
17	**11-120101-0902 РСНБ РК 2015**	**Водосточная труба. Устройство**	**м желобов**	**154,0000**		**274,70**	**42304**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=830,47)	чел-ч	0,3197	49,234	830,47	40887
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003125	0,48125	1001,60	482
		Итого оплата труда:				**268,63**	**41369**
17. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,1694	3692,38	625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1694	937,60	159
17. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,077	3206,12	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,077	1257,60	97
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,1386	1881,34	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,1386	937,60	130
		Итого эксплуатация машин:				**9,20**	**1416**
		НР первого уровня	%	50,76		136,36	20999
		НР второго уровня	%	3,6		14,80	2279

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		151,16	23278
		Сметная прибыль	%	8		34,07	5247
		Сметная стоимость:				**459,92**	**70828**
18	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**94,0000**		**939,18**	**88283**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	1,118	105,073	830,47	87260
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,31725	937,60	297
		Итого оплата труда:				**931,46**	**87558**
18. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,188	3692,38	694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,188	937,60	176
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0658	1881,34	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0658	937,60	62
		Итого эксплуатация машин:				**10,88**	**1022**
		НР первого уровня	%	50,76		472,81	44444
		НР второго уровня	%	3,6		50,83	4778
		Накладные расходы	%	--		523,64	49222
		Сметная прибыль	%	8		117,03	11000
		Сметная стоимость:				**1579,84**	**148505**
19	**11-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Столбы прямоугольные армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича**	**м3 кладки**	**2,1200**		**9913,50**	**21017**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=915,89)	чел-ч	8,579	18,187	915,89	16658
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5875	1,246	937,60	1168
		Итого оплата труда:				**8408,26**	**17826**
19. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42	0,8904	3692,38	3288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	0,8904	937,60	835
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,106	1881,34	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,106	937,60	99
		Итого эксплуатация машин:				**2056,08**	**4359**
		НР первого уровня	%	45,72		3844,26	8150
		НР второго уровня	%	3,6		495,28	1050
		Накладные расходы	%	--		4339,54	9200
		Сметная прибыль	%	8		1140,24	2417
		Сметная стоимость:				**15393,28**	**32634**
20	**11-080201-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены армированные из кирпича наружные средней сложности при высоте этажа до 4м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов**	**м3 кладки**	**28,6000**		**7143,91**	**204316**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68)	чел-ч	6,141	175,633	862,68	151515

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	14,3	937,60	13408
		Итого оплата труда:				**5766,52**	**164922**
20. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	11,44	3692,38	42241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	11,44	937,60	10726
		Итого эксплуатация машин:				**1846,19**	**52801**
		НР первого уровня	%	45,72		2636,45	75403
		НР второго уровня	%	3,6		352,09	10070
		Накладные расходы	%	--		2988,54	85472
		Сметная прибыль	%	8		810,60	23183
		Сметная стоимость:				**10943,05**	**312971**
		ОГРАЖДЕНИЕ					
21	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**179,0000**		**78,74**	**14095**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68)	чел-ч	0,06785	12,145	862,68	10477
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005375	0,962125	1019,46	981
		Итого оплата труда:				**64,01**	**11458**
21. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,3222	3692,38	1190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,3222	937,60	302
21. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,1969	3206,12	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1969	1257,60	248
21. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	3,383	177,74	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,2506	1881,34	471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,2506	937,60	235
		Итого эксплуатация машин:				**20,21**	**3617**
		НР первого уровня	%	50,76		32,49	5816
		НР второго уровня	%	3,6		4,00	717
		Накладные расходы	%	--		36,50	6533
		Сметная прибыль	%	8		9,22	1650
		Сметная стоимость:				**124,46**	**22278**
22	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**30,8989**		**641,78**	**19830**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68)	чел-ч	0,7429	22,955	862,68	19803
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,015449	910,82	14
		Итого оплата труда:				**641,34**	**19817**

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00309	1497,21	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00309	830,47	3
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00927	1881,34	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00927	937,60	9
		Итого эксплуатация машин:				**0,89**	**28**
		НР первого уровня	%	49,32		316,31	9774
		НР второго уровня	%	3,6		34,49	1066
		Накладные расходы	%	--		350,80	10839
		Сметная прибыль	%	8		79,41	2454
		Сметная стоимость:				**1071,98**	**33123**
23	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**264,0000**		**285,50**	**75371**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=884,38)	чел-ч	0,3105	81,972	884,38	72494
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002125	0,561	1163,48	653
		Итого оплата труда:				**277,07**	**73147**
23. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,3168	3206,12	1016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,3168	1257,60	398
23. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	16,949	18,64	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,132	1881,34	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,132	937,60	124
23. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	3,96	182,19	721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10,90**	**2877**
		НР первого уровня	%	50,76		140,64	37129
		НР второго уровня	%	3,6		15,34	4050
		Накладные расходы	%	--		155,98	41179
		Сметная прибыль	%	8		35,32	9324
		Сметная стоимость:				**476,80**	**125875**
		ОКНА СЛУХОВЫЕ БЛОК №3(АС,лист-79),всего-7шт					
24	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**7,0000**		**6509,40**	**45566**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	6,992	48,944	830,47	40647
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	1,925	1097,60	2113
		Итого оплата труда:				**6108,49**	**42759**
24. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,77	3206,12	2469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,77	1257,60	968

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	1,12	16,12	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	–
24. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,77	1881,34	1449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,77	937,60	722
		Итого эксплуатация машин:				**702,75**	**4919**
		НР первого уровня	%	53,82		3287,59	23013
		НР второго уровня	%	3,6		352,69	2469
		Накладные расходы	%	--		3640,28	25482
		Сметная прибыль	%	8		811,97	5684
		Сметная стоимость:				**10961,65**	**76732**
25	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**57,4000**		**1509,38**	**86639**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=840,97)	чел-ч	1,702	97,695	840,97	82158
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	1,399	985,19	1378
		Итого оплата труда:				**1455,34**	**83537**
25. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,69454	3692,38	2565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,69454	937,60	651
25. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,16646	3206,12	534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,16646	1257,60	209
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,2583	1881,34	486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,2583	937,60	242
		Итого эксплуатация машин:				**78,05**	**4480**
		НР первого уровня	%	50,76		738,73	42403
		НР второго уровня	%	3,6		80,93	4646
		Накладные расходы	%	--		819,67	47049
		Сметная прибыль	%	8		186,32	10695
		Сметная стоимость:				**2515,37**	**144382**
26	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**120,5260**		**939,18**	**113195**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	1,118	134,724	830,47	111884
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,406775	937,60	381
		Итого оплата труда:				**931,46**	**112266**
26. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,241052	3692,38	890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,241052	937,60	226
26. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,084368	1881,34	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,084368	937,60	79
		Итого эксплуатация машин:				**10,88**	**1311**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,76		472,81	56986
		НР второго уровня	%	3,6		50,83	6127
		Накладные расходы	%	--		523,64	63113
		Сметная прибыль	%	8		117,03	14105
		Сметная стоимость:				**1579,84**	**190412**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6638518**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6638518**
Всего заработная плата -			Тенге				**6156232**
		Накладные расходы -	Тенге				**3621689**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3265157**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**356532**
		Сметная прибыль -	Тенге				**820817**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11081024**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7411**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6156232**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11081024**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7411**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6156232**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6638518**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5961745**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**676773**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**194487**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**3265157**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**9903675**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**356532**
ИТОГО:			Тенге				**10260207**
Сметная прибыль			Тенге				**820817**
ИТОГО по смете:			Тенге				**11081024**
Итого с временными, 1,2%			Тенге				**11213996**
Итого с зимними удорожаниями, 1,35%			Тенге				**11365385**
ИТОГО:			Тенге				**11365385**
Итого в текущих ценах, к=1,06978			Тенге				**12158439**
Налог на добавленную стоимость, 12%			Тенге				**1459013**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с НДС		Тенге				**13617452**
			Тенге				
	Всего:		Тенге				**13617452**
	Всего к оплате (минус скидка 5,475%)		**Тенге**				**12871896**
	Всего к оплате (минус скидка 25%)		**Тенге**				**9653922**

Подрядчик:
ТОО «Стройсервис-97»
Юридический адрес: г. Алматы,
мкр. Мирас, ул. Кошек Батыра, 25Б
Конт. тел.: +7 (727) 222 00 16
БИН 041140010872
ИИК KZ04914002203KZ004UK
в ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
e-mail: stroiservis.1997@mail.ru

Директор

_____ **Есбергенов Н.М.**

Субподрядчик:
ТОО «Байтерек-Құрылыс»
Юридический адрес: г.Алматы, Турксибский район
Проспект Суюнбая 495 «В»
БИН 050840008336
РНН 600300534619
ИИК KZ488560000006833943
АО «Банк Центр Кредит»
БИК - KCJBKZKX

Директор

_____ **Балиянов А.А.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: ТОО "Стройсервис-97"
Подрядчик: ТОО «Байтерек-Құрылыс»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учереждения "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" г.Талдыкорган

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июнь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№22/2018-СС	13.04.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном уровне цен 2016г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Работы по кровле блока №3 на объекте: «Капитальный ремонт зданий коммунального государственного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа «Оркен» г. Талдыкорган»	4 919 841	2 619 108							314 293	**2 933 401**

М.П. Заказчик Руководитель Есбергенов Н.М._____ 2018 года

М.П. Подрядчик Директор Балапанов А.А._____ 2018 года

Заказчик ТОО "Стройсервис-97"

Подрядчик ТОО «Байтерек-Құрылыс»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учереждения "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" г.Талдыкорган

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года
на № 2-1-1 Конструктивная часть

Составлена Составлен в ценах 2016 года,4 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ БЛОК №3(АР.лист-35,36,37,38)					
1	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**61,0400**		**21735,67**	**1326745**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=809,46)	чел-ч	25,415	1551,332	809,46	1255741
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	28,231	1067,33	30132
		Итого оплата труда:				**21066,07**	**1285873**
1. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	9,156	3206,12	29355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	9,156	1257,60	11515
1. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	26,858	81,32	2184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	13,429	1881,34	25264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	13,429	937,60	12591
		Итого эксплуатация машин:				**1163,24**	**71004**
		НР первого уровня	%	53,82		11337,76	692057
		НР второго уровня	%	3,6		1190,64	72677

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		12528,40	764734
		Сметная прибыль	%	8		2741,13	167318
		Сметная стоимость:				**37005,19**	**2258797**
2	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1,8189**		**55969,53**	**101801**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=994,32)	чел-ч	49,105	89,315	994,32	88808
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	2,342	937,60	2196
		Итого оплата труда:				**50033,24**	**91003**
2. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	38,651	177,74	6870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	1,873	1881,34	3525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	1,873	937,60	1756
		Итого эксплуатация машин:				**7143,44**	**12993**
		НР первого уровня	%	55,89		27963,58	50862
		НР второго уровня	%	3,6		3021,59	5496
		Накладные расходы	%	--		30985,17	56358
		Сметная прибыль	%	8		6956,38	12653
		Сметная стоимость:				**93911,08**	**170811**
3	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,4728**		**288583,73**	**136451**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68)	чел-ч	332,35	157,145	862,68	135566
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,775	0,366443	1066,63	391
		Итого оплата труда:				**287538,34**	**135957**
3. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,118208	3206,12	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,118208	1257,60	149
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,174947	1881,34	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,174947	937,60	164
		Итого эксплуатация машин:				**1872,03**	**885**
		НР первого уровня	%	43,65		125510,48	59345
		НР второго уровня	%	3,6		14907,39	7049
		Накладные расходы	%	--		140417,88	66394
		Сметная прибыль	%	8		34320,13	16228
		Сметная стоимость:				**463321,74**	**219072**
4	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1286,0000**		**303,25**	**389985**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 1	1	Затраты т					
4. 2	01-010102-0100	Затраты т					
		Итого опла					
4. 3	31-050501-0101	Автопогру					
4. 4	31-030206-0101	Агрегаты растворов					
4. 5	31-050101-0102	Краны баш					
		Итого эксп					
		НР перв					
		НР втор					
		Накладны					
		Сметная п					
		Сметная ст					
5	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки в каждый 1**					
5. 1	1	Затраты т					
5. 2	01-010102-0100	Затраты т					
		Итого опла					
5. 3	31-050501-0101	Автопогр					
5. 4	31-050101-0102	Краны баш					
		Итого эксп					
		НР перв					
		НР втор					
		Накладны					
		Сметная п					
		Сметная ст					
6	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подо**					
6. 1	1	Затраты т					
6. 2	01-010102-0100	Затраты т					
		Итого опла					
		ла рабочих-строителей(2=759,74)	чел-ч	0,27945	359,373	759,74	273030
		ла машинистов	чел-ч	0,02425	31,186	937,60	29240
		а труда:				**235,05**	**302269**
		чики, 5 т	маш.-ч	0,0126	16,204	3501,12	56731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	16,204	937,60	15193
		ектронасосные с регулированием подачи вручную для строительных Подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	30,35	149,74	4545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ленные, 8 т	маш.-ч	0,0068	8,745	3692,38	32289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	8,745	937,60	8199
		ультация машин:				**90,95**	**116956**
		о уровня	%	50,76		119,31	153432
		о уровня	%	3,6		15,21	19563
		расходы	%	--		134,52	172995
		ибыль	%	8		35,02	45038
		имость:				**472,80**	**608019**
		ривнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на м изменения толщины к норме 11-120101-1701	**м2 стяжки**	**1286,0000**		**31,85**	**40956**
		ло рабочих-строителей(2=759,74)	чел-ч	0,015525	19,965	759,74	15168
		ло машинистов	чел-ч	0,000375	0,48225	14064,00	6782
		труда:				**17,07**	**21951**
		ики, 5 т	маш.-ч	0,003	3,858	3501,12	13507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	3,858	937,60	3617
		нные, 8 т	маш.-ч	0,0015	1,929	3692,38	7123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,929	937,60	1809
		ультация машин:				**20,05**	**25787**
		уровня	%	50,76		8,66	11142
		уровня	%	3,6		1,46	1876
		ходы	%	--		10,12	13018
		ыль	%	8		3,36	4318
		ость:				**45,33**	**58291**
		ающие и набетонки. Армирование	**т**	**2,5964**		**12666,74**	**32888**
		рабочих-строителей(3,3=862,68)	чел-ч	13,34	34,636	862,68	29880
		машинистов	чел-ч	0,475	1,233	1072,34	1323
		труда:				**12017,51**	**31203**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,415429	3206,12	1332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,415429	1257,60	522
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,571215	1881,34	1075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,571215	937,60	536
		Итого эксплуатация машин:				**1158,59**	**3008**
		НР первого уровня	%	43,65		5245,64	13620
		НР второго уровня	%	3,6		644,85	1674
		Накладные расходы	%	--		5890,49	15294
		Сметная прибыль	%	8		1484,58	3855
		Сметная стоимость:				**20041,81**	**52037**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2028826**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2028826**
Всего заработная плата -			Тенге				**1868256**
		Накладные расходы -	Тенге				**1088792**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**980458**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**108334**
		Сметная прибыль -	Тенге				**249409**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3367028**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2276**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1868256**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3367028**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2276**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1868256**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**2028826**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1798193**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**230634**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**70063**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**980458**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**3009284**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**108334**
ИТОГО:			Тенге				**3117618**
Сметная прибыль			Тенге				**249409**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3367028**
	Итого с временными, 1,2%		Тенге				**3407432**
	Итого с зимними удорожаниями, 1,35%		Тенге				**3453433**
	ИТОГО:		Тенге				**3453433**
	Итого в текущих ценах, к=1,06978		Тенге				**3694413**
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге				**443330**
	Итого с НДС		Тенге				**4137743**
			Тенге				
	Всего:		Тенге				**4137743**
	Всего к оплате (минус скидка 5,475%)		**Тенге**				**3911201**
	Всего к оплате (минус скидка 25%)		**Тенге**				**2933401**

Подрядчик:
ТОО «Стройсервис-97»

Директор

_____ **Есбергенов Н.М.**

Субподрядчик:
ТОО «Байтерек-Құрылыс»

Директор

_____ **Балананов А.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО «Стройсервис-97» г. Алматы, мкр. Мирас, ул. Кошек Батыра, 25Б**	**041140010872**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО «Байтерек-Құрылыс» г.Алматы, Турксибский район Проспект Суюнбая 495 «В»**	**050840008336**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договора №22/2018-СС от 13.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
3	08.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по кровле блока №3 на объекте: «Капитальный ремонт зданий коммунального государственного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа «Оркен» г. Талдыкорган»			раб.	1	1 986 440,00	1 986 440,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель _____ Балапанов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: ТОО "Стройсервис-97"
Подрядчик: ТОО «Байтерек-Құрылыс»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учереждения "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" г.Талдыкорган

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за апрель 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№22/2018-СС	13.04.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном уровне цен 2016г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по кровле блока №3 на объекте: «Капитальный ремонт зданий коммунального государственного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа «Оркен» г. Талдыкорган»	1 986 440	1 773 607							212 833	1 986 440

М.П. Заказчик Руководитель Есбергенов Н.М. _____ 2018 года

М.П. Подрядчик Директор Балапанов А.А. _____ 2018 года

Заказчик ТОО "Стройсервис-97"

Подрядчик ТОО «Байтерек-Құрылыс»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учереждения "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" г.Талдыкорган

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

на № 2-1-1 Конструктивная часть

Составлена Составлен в ценах 2016 года,4 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ БЛОК №3(АР.лист-35,36,37,38)					
1	**12-080101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**1926,0000**		**228,22**	**439557**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=787,75)	чел-ч	0,2708	521,561	787,75	410860
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	8,089	937,60	7584
		Итого оплата труда:				**217,26**	**418444**
1. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0042	8,089	3547,60	28697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	8,089	937,60	7584
		Итого эксплуатация машин:				**14,90**	**28697**
		НР первого уровня	%	59,1		128,40	247300
		НР второго уровня	%	3,6		12,84	24727
		Накладные расходы	%	--		141,24	272027
		Сметная прибыль	%	8		29,56	56927
		Сметная стоимость:				**399,02**	**768511**
2	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**1926,0000**		**133,62**	**257351**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=773,75)	чел-ч	0,1516	291,982	773,75	225921

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	8,86	937,60	8307
		Итого оплата труда:				**121,61**	**234228**
2. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	8,86	3547,60	31430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	8,86	937,60	8307
		Итого эксплуатация машин:				**16,32**	**31430**
		НР первого уровня	%	59,1		71,87	138428
		НР второго уровня	%	3,6		7,40	14248
		Накладные расходы	%	--		79,27	152677
		Сметная прибыль	%	8		17,03	32802
		Сметная стоимость:				**229,92**	**442830**
3	**12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1926,0000**		**79,79**	**153670**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=759,74)	чел-ч	0,1049	202,037	759,74	153496
		Итого оплата труда:				**79,70**	**153496**
3. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	4,815	36,26	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**175**
		НР первого уровня	%	59,1		47,10	90716
		НР второго уровня	%	3,6		4,57	8798
		Накладные расходы	%	--		51,67	99514
		Сметная прибыль	%	8		10,52	20255
		Сметная стоимость:				**141,97**	**273439**
4	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015 к=0,6**	**ДЕМОНТАЖ утеплителя кровли из шлака**	**м3 утеплителя**	**256,8000**		**1963,34**	**504185**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=759,74)	чел-ч	1,626	417,557	759,74	317235
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	87,312	562,56	49118
		Итого оплата труда:				**1426,61**	**366353**
4. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,132	33,898	3501,12	118680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,132	33,898	937,60	31783
4. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,072	18,49	3692,38	68271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,072	18,49	937,60	17336
		Итого эксплуатация машин:				**728,00**	**186950**
		НР первого уровня	%	56,4		804,61	206623
		НР второго уровня	%	3,6		99,65	25589
		Накладные расходы	%	--		904,25	232212

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		229,41	58912
		Сметная стоимость:				**3097,00**	**795309**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1354763**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1354763**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1172520**
		Накладные расходы -	Тенге				**756430**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**683068**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**73362**
		Сметная прибыль -	Тенге				**168895**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2280088**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1537**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1172520**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2280088**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1537**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1172520**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1354763**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1107511**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**247252**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**65009**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**683068**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2037831**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**73362**
	ИТОГО:		Тенге				**2111193**
	Сметная прибыль		Тенге				**168895**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2280088**
	Итого с временными, 1,2%		Тенге				**2307449**
	Итого с зимними удорожаниями, 1,35%		Тенге				**2338600**
	ИТОГО:		Тенге				**2338600**
	Итого в текущих ценах, к=1,06978		Тенге				**2501782**
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге				**2801996**
	Итого с НДС		Тенге				**2801996**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Тенге				
	Всего:		Тенге				2801996
	Всего к оплате (минус скидка 5,475%)		**Тенге**				**2648587**
	Всего к оплате (минус скидка 25%)		**Тенге**				**1986440**

Подрядчик:
ТОО «Стройсервис-97»

Директор

Есбергенов Н.М.

Субподрядчик:
ТОО «Байтерек-Құрылыс»

Директор

Балапанов А.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО «Стройсервис-97» г. Алматы, мкр. Мирас, ул. Кошек Батыра, 25Б** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140010872**
Исполнитель	**ТОО «Байтерек-Құрылыс» г.Алматы, Турксибский район Проспект Суюнбая 495 «В»** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050840008336**

Договор (контракт) Договора №22/2018-СС от 13.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
5	04.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по кровле блока №3 на объекте: «Капитальный ремонт зданий коммунального государственного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа «Оркен» г. Талдыкорган»			раб.	1	4 165 762,00	4 165 762,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Балапанов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Есбергенов Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО «Стройсервис-97» г. Алматы, мкр. Мирас, ул. Кошек Батыра, 25Б** — **041140010872**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Байтерек-Құрылыс» г.Алматы, Турксибский район Проспект Суюнбая 495 «В»** — **050840008336**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договора №22/2018-СС от 13.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
15	20.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по кровле блока №3 на объекте: «Капитальный ремонт зданий коммунального государственного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа «Оркен» г. Талдыкорган»			раб.	1	1 437 410,00	1 437 410,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / Балапанов А.А. / Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: ТОО "Стройсервис-97"
Подрядчик: ТОО «Байтерек-Құрылыс»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учереждения "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" г.Талдыкорган

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№22/2018-СС	13.04.2018				

Дополнительное соглашение №1 от 17.07.2018 года к Договору субподряда №22/2018-СС от 13.04.2018 года

Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном уровне цен 2016г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Работы по кровле блока №3 на объекте: «Капитальный ремонт зданий коммунального государственного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа «Оркен» г. Талдыкорган»	10 523 013	1 283 402							154 008	**1 437 410**

М.П. Заказчик Руководитель Есбергенов Н.М._____2018 года

М.П. Подрядчик Директор Балапанов А.А._____2018 года

Заказчик ТОО "Стройсервис-97"

Подрядчик ТОО «Байтерек-Құрылыс»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учереждения "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" г.Талдыкорган

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2018 года

на № 2-1-1 Конструктивная часть

Составлена Составлен в ценах 2016 года,4 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ БЛОК №3(АР.лист-35,36,37,38)					
1	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**274,0000**		**1387,16**	**380082**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	1,645	450,593	830,47	374204
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	3,083	937,60	2890
		Итого оплата труда:				**1376,26**	**377094**
1. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	3,918	16,12	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	2,466	1881,34	4639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	2,466	937,60	2312
		Итого эксплуатация машин:				**21,45**	**5878**
		НР первого уровня	%	53,82		740,70	202952

2	3	4	5	6	7	8
	НР второго уровня	%	3,6		76,60	20989
	Накладные расходы	%	--		817,30	223941
	Сметная прибыль	%	8		176,36	48322
	Сметная стоимость:				**2380,82**	**652345**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**380082**
	В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**380082**
Всего заработная плата -		Тенге				**377094**
	Накладные расходы -	Тенге				**223941**
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**202952**
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**20989**
	Сметная прибыль -	Тенге				**48322**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**652345**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**454**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**377094**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**652345**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**454**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**377094**
	РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ БЛОК №1(АР,лист-34,35)					
2	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**49,0000**	**1387,16**	**67971**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	1,645	80,581	830,47	66920
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	0,55125	937,60	517
		Итого оплата труда:				**1376,26**	**67437**
2. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,7007	16,12	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,441	1881,34	830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,441	937,60	413
		Итого эксплуатация машин:				**21,45**	**1051**
	НР первого уровня	%	53,82		740,70	36294
	НР второго уровня	%	3,6		76,60	3754

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		817,30	40048
		Сметная прибыль	%	8		176,36	8642
		Сметная стоимость:				**2380,82**	**116660**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**67971**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**67971**
		Всего заработная плата -	Тенге				**67437**
		Накладные расходы -	Тенге				**40048**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**36294**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3754**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8642**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**116660**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67437**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**116660**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67437**
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ БЛОК №5(АР,лист-40,42)					
3	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**14,0000**		**1387,16**	**19420**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=830,47)	чел-ч	1,645	23,023	830,47	19120
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	0,1575	937,60	148
		Итого оплата труда:				**1376,26**	**19268**
3. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,2002	16,12	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,126	1881,34	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,126	937,60	118
		Итого эксплуатация машин:				**21,45**	**300**
		НР первого уровня	%	53,82		740,70	10370
		НР второго уровня	%	3,6		76,60	1072
		Накладные расходы	%	--		817,30	11442

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль	%	8		176,36	2469
	Сметная стоимость:				**2380,82**	**33332**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**19420**
	В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**19420**
	Всего заработная плата -	Тенге				**19268**
	Накладные расходы -	Тенге				**11442**
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				10370
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1072
	Сметная прибыль -	Тенге				**2469**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**33332**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**19268**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**33332**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**19268**
	РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ БЛОК №2(АР,лист-54)					
4	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**14,0000**		**1387,16**	**19420**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	1,645	23,023	830,47	19120
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	0,1575	937,60	148
		Итого оплата труда:				**1376,26**	**19268**
4. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,2002	16,12	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,126	1881,34	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,126	937,60	118
		Итого эксплуатация машин:				**21,45**	**300**
		НР первого уровня	%	53,82		740,70	10370
		НР второго уровня	%	3,6		76,60	1072
		Накладные расходы	%	--		817,30	11442
		Сметная прибыль	%	8		176,36	2469

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2380,82**	**33332**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**19420**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19420**
	Всего заработная плата -		Тенге				**19268**
		Накладные расходы -	Тенге				**11442**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				10370
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1072
		Сметная прибыль -	Тенге				**2469**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**33332**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19268**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**33332**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19268**

РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ БЛОК №4(АР,лист-82)

5	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**48,0000**		**1387,16**	**66584**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=830,47)	чел-ч	1,645	78,936	830,47	65554
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	0.54	937,60	506
		Итого оплата труда:				**1376,26**	**66060**
5. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,6864	16,12	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч				
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,432	1881,34	813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,009	0,432	937,60	405
		Итого эксплуатация машин:				**21,45**	**1030**
		НР первого уровня	%	53,82		740,70	35554
		НР второго уровня	%	3,6		76,60	3677
		Накладные расходы	%	--		817,30	39231
		Сметная прибыль	%	8		176,36	8465
		Сметная стоимость:				**2380,82**	**114279**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**66584**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**66584**
		Всего заработная плата -	Тенге				**66060**
		Накладные расходы -	Тенге				**39231**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**35554**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3677**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8465**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**114279**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66060**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**114279**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66060**
		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ БЛОК №6(АР,лист-97)					
6	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**246,0000**		**1387,16**	**341242**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=830,47)	чел-ч	1,644	404,547	830,47	335964
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	2,768	937,60	2595
		Итого оплата труда:				**1376,26**	**338559**
6. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	3,518	16,12	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	2,214	1881,34	4165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	2,214	937,60	2076
		Итого эксплуатация машин:				**21,45**	**5277**
		НР первого уровня	%	53,82		740,70	182212
		НР второго уровня	%	3,6		76,60	18844
		Накладные расходы	%	--		817,30	201057
		Сметная прибыль	%	8		176,36	43384
		Сметная стоимость:				**2380,82**	**585682**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**341242**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**341242**
		Всего заработная плата -	Тенге				**338559**
		Накладные расходы -	Тенге				**201057**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				182212
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				18845
		Сметная прибыль -	Тенге				**43384**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**585682**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**407**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**338559**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**585682**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**407**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**338559**
		РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ БЛОК №7(АР,лист-101,103)					
7	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**48,0000**		**1387,16**	**66584**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	1,645	78,936	830,47	65554
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	0,54	937,60	506
		Итого оплата труда:				**1376,26**	**66060**
7. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,6864	16,12	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,432	1881,34	813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,432	937,60	405
		Итого эксплуатация машин:				**21,45**	**1030**
		НР первого уровня	%	53,82		740,70	35554
		НР второго уровня	%	3,6		76,60	3677
		Накладные расходы	%	--		817,30	39231
		Сметная прибыль	%	8		176,36	8465
		Сметная стоимость:				**2380,82**	**114279**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**66584**
		В том числе:					

2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				66584
	Всего заработная плата -	Тенге				66060
	Накладные расходы -	Тенге				39231
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				35554
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3677
	Сметная прибыль -	Тенге				8465
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				114279
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				79
	Сметная заработная плата -	Тенге				66060
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				114279
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				79
	Сметная заработная плата -	Тенге				66060
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:	Тенге				961303
	в том числе:					
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				946436
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				14867
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				7310
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
	- перевозка грузов	Тенге				0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня	Тенге				513306
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1474608
	Накладные расходы II уровня	Тенге				53086
	ИТОГО:	Тенге				1527694
	Сметная прибыль	Тенге				122216
	ИТОГО по смете:	Тенге				1649910
	Итого с временными, 1,2%	Тенге				1669709
	Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	Тенге				1692250
	ИТОГО:	Тенге				1692250
	Итого в текущих ценах, к=1,06978	Тенге				1810332
	Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге				217240
	Итого с НДС	Тенге				2027572
		Тенге				
	Всего:	Тенге				2027572
	Всего к оплате (минус скидка 5,475%)	**Тенге**				**1916562**
	Всего к оплате (минус скидка 25%)	**Тенге**				**1437410**

2	3	4	5	6	7	8

Подрядчик:
ТОО «Стройсервис-97»
Юридический адрес: г. Алматы,
мкр. Мирас, ул. Кошек Батыра, 25Б
Конт. тел.: +7 (727) 222 00 16
БИН 041140010872
ИИК KZ04914002203KZ004UK
в ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
e-mail: stroiservis.1997@mail.ru

Директор

_____ **Есбергенов Н.М.**

Субподрядчик:
ТОО «Байтерек-Құрылыс»
Юридический адрес: г.Алматы, Турксибский район
Проспект Суюнбая 495 «В»
БИН 050840008336
РНН 600300534619
ИИК KZ488560000006833943
АО «Банк Центр Кредит»
БИК - KCJBKZKX

Директор

_____ **Балапанов А.А.**