Договор № 42
(на выполнение субподрядных работ)

г. Кокшетау «03» октября 2016 года

ТОО «Даяна Сервис», именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»,** в лице директора Жаркын Мұрат Тұрарбекұлы действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ТОО «Кокшеэлектромонтаж», именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»,** в лице директора Саржегитова Омара Муратовича, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, а по отдельности **«Сторона»,** заключили настоящий Договор на выполнение субподрядных работ (далее Договор) о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1.1. В настоящем договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный подрядчик – юридическое лицо ТОО «Даяна Сервис», выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключённом с ним Договоре о государственных закупках;

2) Заказчик –Учреждение состоящее с «Генеральным подрядчиком» в договорных отношениях;

3) Субподрядчик- юридическое лицо ТОО «Кокшеэлектромонтаж», выступающее в качестве контрагента Генерального подрядчика в заключённом с ним Договоре о выполнении субподрядных работ;

4) Технадзор – лицо назначенное Заказчиком и сообщённое Генеральному подрядчику осуществляющее контроль по выполнению Генподрядчиком и Субподрядчиком подрядных и субподрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) Объект – здание, сооружение, определённое организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Субподрядчиком Генеральному подрядчику в виде, предусмотренном Договором;

6) Участок – территория, отведённая для строительства Объекта или производства работ;

7) Временное сооружение – все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Генеральным подрядчиком и/или Субподрядчиком после завершения строительства Объекта.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору «Генеральный подрядчик» согласно проектно- сметной документации переданной «Субподрядчику» согласно акта приёма- передачи, приложение № 1 к настоящему Договору, поручает, а «Субподрядчик», собственными силами, используя собственные материалы и оборудование обязуется выполнить Работы, указанные в п. 2.2. настоящего Договора, а «Генеральный подрядчик» обязуется принять завершённые Работы и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.1.1. По настоящему договору ***«Субподрядчик» выполняет Работы по текущему ремонту и восстановления освещения внутриквартальных территорий в г. Кокшетау».***

2.2. За своевременное и качественное выполнение Работ «Генеральный подрядчик» выплачивает Субподрядчику сумму, предусмотренную п. 3.1. настоящего Договора.

2.3. Субподрядчик гарантирует наличие необходимой правоустанавливающей и разрешительной (в т.ч. лицензии) документации для надлежащего исполнения условий настоящего Договора.

2.4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

2.4.1.Настоящий Договор;

2.4.2.Сводная ведомость объёмов Работ;

2.5. В срок до 31 декабря 2016 года «Субподрядчик» обязан сдать «Генеральному подрядчику» выполненные по настоящему Договору Работы с полным пакетом исполнительных документов.

3. Стоимость договора и порядок расчётов

3.1. Общая стоимость всех выполняемых по настоящему Договору Работ составляет **7 801 226 (семь миллионов восемьсот одна тысяча двести двадцать шесть)** тенге, в том числе НДС;

3.2. Оплата за выполненные Работы производится «Генеральным подрядчиком» «Субподрядчику» путём перечисления денежных средств на расчётный счёт «Субподрядчика» по факту выполнения Работ, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, с даты подписания «Сторонами» акта выполненных Работ и расчёта «Заказчика» с «Генеральным подрядчиком».

3.3. Объём выполняемых Работ оговорен в сводной ведомости объёмов Работ;

3.4. Необходимые документы, предшествующие оплаты:

3.4.1. Настоящий Договор;

3.4.2. Акт выполненных работ;

3.4.3. Счёт- фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная «Субподрядчиком» «Генеральному подрядчику»;

3.4.4. Оплата за выполненные работы «Генеральным подрядчиком» производится «Субподрядчику» по справке ф. № 3КС с подтверждением объёмов выполненных работ по ф. № 2в;

3.4.5. «Субподрядчик» предоставляет акты приёмки выполненных Работ «Генеральному подрядчику» по формам № 2в и № 3 КС в двух экземплярах с приложением соответствующей исполнительной документацией ежемесячно до 1 (первого) числа следующего за отчётным месяцем.

3.4.6. Форму 2в подписывает: со стороны Генерального подрядчика – главный инженер, со стороны технического надзора – главный специалист технического надзора, со стороны «Субподрядчика» - исполнитель Работ. Форму 3 КС: со стороны «Генерального подрядчика» - руководитель «Генерального подрядчика», со стороны «Субподрядчика» - руководитель «Субподрядчика».

3.4.7. Объём фактически выполненных работ подтверждается (определяется) актами приёмки выполненных работ подписанными «Сторонами»(представителями) Договора;

3.4.8. Окончательная оплата по настоящему Договору производится «Генеральным подрядчиком» «Субподрядчиком» при условии полного выполнения «Субподрядчиком» обязательств по настоящему Договору и всех его Обязательств по исправлению дефектов и предоставления полного пакета исполнительной документации.

4.Обязанности сторон

4.1. Субподрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнять своими силами и средствами Работы, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором в полном соответствии с Нормативными документами Республики Казахстан и сводной ведомостью;

4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего Договора предоставить «Генеральному подрядчику» на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта;

4.1.3. Поставить на объект необходимые материалы и все прочие изделия временного или постоянного характера, осуществлять передислокацию техники, а так же предоставить квалифицированный персонал, необходимый для надлежащего производства Работ;

4.1.4. Обеспечить необходимое руководство Работами;

4.1.5. «Субподрядчик» обязан обеспечить закупку, транспортировку, получение, разгрузку и хранение материалов и прочих вещей, необходимых для производства Работ. Поставка материалов осуществляется исключительно на имя «Субподрядчика». Ни при каких условиях «Генеральный подрядчик» ни должен нести ответственность за расходы связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Ни какие поставки не должны быть адресованы «Генеральному подрядчику» либо «Заказчику»;

4.1.6. Своевременно оформлять и предоставлять «Генеральному подрядчику» исполнительную документацию в соответствии с условиями настоящего Договора и Нормативными документами Республики Казахстан;

4.1.7. Обеспечить надлежащий контроль за ходом и качеством Работ и своевременно уведомлять «Генерального подрядчика» о необходимости участия в осуществлении контроля за ходом и качеством Работ;

4.1.8. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по Технике безопасности, Пожарной безопасности и Производственной санитарии во время производства Работ. Нести ответственность перед «Генеральным подрядчиком» и третьими лицами за ущерб, причиненный вследствие противоправных действий или бездействия работников «Субподрядчика»;

4.1.9. Содержать территорию строительной площадки в чистоте. «Субподрядчик» обязан удалять с площадки весь строительный и другой мусор, возникший при производстве Работ, и оперативно приводить ее в порядок;

4.1.10. «Субподрядчик» обязан принимать все разумные меры предосторожности по предупреждению противозаконных действий, открытого неповиновения или нарушения порядка со стороны своего персонала;

4.1.11. В случае возникновения необходимости привлечения к Работам третьих лиц «Субподрядчик» должен получить письменное разрешение «Генерального подрядчика», предварительно истребовав от таких лиц документацию, подтверждающую их соответствие квалификационным требованиям;

4.1.12. На период строительно- монтажных работ предоставить «Генеральному подрядчику» приказ о назначении ответственного лица за СМР, ОТ и ТБ, сохранность ТМЦ на объекте;

4.1.13. При производстве СМР использовать строительные материалы и оборудования в соответствии сосводной ведомостью объёмов Работ;

4.1.14. Предоставить «Генеральному подрядчику» все акты и протокола производства СМР предусмотренные ПУЭ, а также исполнительную документацию;

4.1.15. Предоставить «Генеральному подрядчику» сертификаты, паспорта соответствия на используемые строительные материалы и оборудования;

4.1.16. Предоставить «Генеральному подрядчику» журналы бетонных, сварочных и иных работ составляемых при ведение СМР;

1.1.17. В случае обнаружения дефектов и недоделок при комиссионном приёмке выполненных работ «Субподрядчик» устраняет выявленные недоделки и дефекты своими силами и за счёт собственных средств в течение срока указанного «Генеральным подрядчиком»;

1.1.18. Обеспечить работников спец. одеждой и СИЗ.

4.1.18. Сдать законченные работы «Генеральному подрядчику»;

4.1.19. После окончания всех видов работ, в течении 5 (пяти) календарных дней, возвратить передаваемую ПСД в том же состоянии, что и была получена от «Генерального подрядчика»

4.2. **Генеральный подрядчик обязуется:**

4.2.1. По запросу «Субподрядчика», передать под роспись полномочному Представителю «Субподрядчика» документацию необходимую для ведения Работ, в согласованном Сторонами количестве экземпляров.

4.2.2. Предоставить строительную площадку для выполнения СМР;

4.4.4. Осуществлять контроль за ходом выполнения Работ «Субподрядчика», в соответствии с условиями настоящего Договора и сводной ведомостью, следить за соблюдением технологий строительных и монтажных работ, своевременным оформлением исполнительной документации, проверять соответствие выполненных Работ чертежам и действующим нормам.

4.4.5. Обеспечивать доступ персонала и техники «Субподрядчика» на объект, для выполнения Работ.

4.4.6. Производить оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

4.4.7. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения от «Субподрядчика»извещения об окончании Работ осмотреть их результаты. При обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом «Субподрядчику».

5. Работники Субподрядчика

5.1. «Субподрядчик» обязан самостоятельно организовать наем всех работников.

5.2. «Субподрядчик» обязан нанимать (либо обеспечивать наем) только тех лиц, которые обладают необходимой квалификацией, знаниями и опытом в соответствующих областях и имеют необходимые допуски для ведения Работ.

5.3. «Субподрядчик» несет ответственность, в том числе и материальную, за ущерб, причиненный «Генеральному подрядчику», «Заказчику» и/или третьим лицам нарушением персоналом «Субподрядчика» трудовой дисциплины, режимов выполнения Работ, появлением на работе в состоянии алкогольного или другого опьянения.

6.1. Порядок отчётности и приёмки Работ

6.1. «Субподрядчик» предоставляет акты приёмки выполненных Работ «Генеральному подрядчику» по формам № 2в и № 3 КС, подтверждённых техническим и авторским надзором, в двух экземплярах с приложением соответствующей исполнительной документацией ежемесячно до 1 (первого) числа следующего за отчётным месяцем.

6.2. В случае несвоевременного или некачественного исправления дефектов и недоделок «Субподрядчиком», выявленных в ходе комиссионного приёма, в сроки указанные «Генеральным подрядчиком», «Генеральный подрядчик» имеет право привлечь к работам другую организацию с отнесением всех расходов на «Субподрядчика»;

6.3. «Субподрядчик» ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Генерального подрядчика», «Заказчика», «Субподрядчика».

6.4. «Генеральный подрядчик» (уполномоченный представитель) проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале не реже одного раза в неделю. Если «Генеральный подрядчик» не удовлетворен ходом и качеством работ или записями «Субподрядчика», то он обязан изложить свое мнение в журнале. «Субподрядчик» обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных «Генеральным подрядчиком».

6.5. «Субподрядчик», письменно, за 2 (два) календарных дня до начала промежуточной сдачи-приемки выполненных Работ, извещает «Генерального подрядчика» о готовности отдельных ответственных конструкций и/или скрытых работ, их готовность подтверждается Актом приемки скрытых работ (Акты промежуточной сдачи-приемки работ), подписанным «Генеральным подрядчиком» и «Субподрядчик».

6.6. «Субподрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после подписания «Генеральным подрядчиком»и техническим надзором соответствующего Акта приемки скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Генерального подрядчика» и технического надзора, или они небыли информированы об этом, или информированы с опозданием, то по требованию «Генерального подрядчика» «Субподрядчик» обязан, за свой счет, вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию «Генерального заказчика», а затем восстановить ее.

6.7. «Субподрядчик» не имеет права вносить изменения в Работы, если эти изменения не разрешены «Заказчиком»и «Генеральным подрядчиком» в письменном виде. В противном случае все связанные с этим расходы и ущерб «Субподрядчик» берет на себя.

6.8. «Генеральный подрядчик» через своего Представителя, совместно с технадзором, осуществляет надзор и контроль за соответствием используемых «Субподрядчиком» материалов условиям настоящего Договора, техническим спецификациям, осуществляет приемку выполненных Работ, которая отражается в соответствующем Акте.

6.9. Уполномоченный представитель «Генерального подрядчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время, в течение всего периода их выполнения.

6.10. Сдача-приемка Работ производится в соответствии с условиями Договора и нормативными документами, действующими в Республике Казахстан.

6.11. После окончания всех Работ по Договору «Субподрядчик» извещает «Генерального подрядчика» в течение 5 (пяти) дней, об их окончании. «Генеральный подрядчик», после получения письменного уведомления от «Субподрядчика» о завершении Работ, организует приемку Работ комиссией, после чего оформляется Акт приемки всех выполненных работ на объекте.

6.12. В случае обнаружения при приемке Работ дефектов и недостатков Стороны составляют Акт с их конкретным описанием и указанием сроков их устранения. После их устранения проводится повторная приемка Работ.

6.13. Подписание Акта приемки всех выполненных Работ на объекте является фактом, подтверждающим выполнение «Субподрядчиком» Работ по Договору и основанием для проведения «Генеральным подрядчиком» окончательных расчетов с «Субподрядчиком».

6.14. В случае мотивированного отказа «Генеральным подрядчиком» от приемки выполненных работ, Стороны составляют двухсторонний Акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.15. После подписания «Генеральным подрядчиком» Акта выполненных работ, «Субподрядчик» выставляет счет-фактуру выполненных Работ, указанных в Акте.

6.16. Выявленные в ходе выполнения Работ, а также после приемки объектов в эксплуатацию (в течение гарантийного срока) дефекты, и недостатки отражаются в двухстороннем Акте об обнаружении дефектов и недостатков. «Субподрядчик» обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ в сроки, указанные в Акте об обнаружении дефектов и недостатков, устранить такие дефекты и недостатки. Если «Субподрядчик» не устранит выявленные дефекты и недостатки в течение срока, согласованного Сторонами, то «Генеральный подрядчик» вправе привлечь для их устранения третьих лиц с отнесением всех связанных с этим расходов на счет «Субподрядчика».

6.17. Подрядчик, до уведомления о завершении всех Работ на Объекте, должен в соответствии с условиями настоящего Договора:

- Закончить все Работы в соответствии сосводной ведомостью объёмов Работ.
- Устранить все замечания по качеству Работ, т.е. исправить или ликвидировать все выявленные дефекты и недостатки в Работе указанные в соответствующих промежуточных Актах.
- Произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора на территории площадки.
- сдать «Генеральному подрядчику» исполнительную документацию, журналы работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы.
- сдать «Генеральному подрядчику» полный пакет исполнительской документации.

7. Гарантия качества

7.1. «Субподрядчик» гарантирует качество выполненных Работ и гарантию на эксплуатацию использованных при работах материалов, в соответствии с условиями Договора в течение одного года (одного) года начиная с даты ввода объекта в эксплуатацию.

7.3. «Субподрядчик» гарантирует наличие всей необходимой разрешительной документации (лицензии) для производимых Работ.

7.4. «Субподрядчик» гарантирует, что выполненные работы не будут задерживать своевременный ввод объекта в эксплуатацию.

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение, несвоевременное или некачественное выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ «Субподрядчик» выплачивает «Генеральному подрядчику» пеню в размере 0,1 % от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.

8.3. В случае нарушения сроков оплаты «Генеральный подрядчик» выплачивает «Субподрядчику» пеню в размере 0,1 % от суммы, подлежащей к оплате, за каждый день просрочки.

8.4. «Субподрядчик» обязан в своей налоговой отчетности по НДС отражать все обороты по настоящему Договору. В случае если при проведении камерального контроля или встречной проверке

«Субподрядчика» налоговыми органами будет установлен факт сокрытия им оборотов по оказанной Работе «Генеральному подрядчику», «Субподрядчик» обязан по требованию «Генерального подрядчика» уплатить штраф в размере суммы НДС, не взятого в зачёт, а также все иные штрафы и пеня, предъявленные налоговым органом «Генеральному подрядчику» в соответствии с Налоговым законодательством РК.

8.5. В случае возникновения обстоятельств, повлекших уплату пени (штрафа), они могут быть взысканы Сторонами при осуществлении взаиморасчетов путем удержания суммы пени (штрафа). Оплата пени и штрафов, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.6. За любое нарушение «Субподрядчиком» принятых обязательств по Договору, «Генеральный подрядчик» вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор и «Субподрядчик» обязуется возместить «Генеральному подрядчику» понесенные убытки в полном размере.

8.7. По усмотрению «Генерального подрядчика» возмещение убытков «Субподрядчиком» не освобождает последнего от исполнения обязательств по Договору в натуре и в соразмерные сроки.

8.8. «Субподрядчик» несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии, строительных норм и правил, объемов и видов Работ, а также мер предосторожности при выполнении Работ.

8.9. В случае нарушения правил техники безопасности и охраны труда, при возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций, а также нарушения других требований законодательства и предъявлении претензий со стороны надзорно-контролирующих государственных органов при проведении Работ, «Субподрядчик» несет полную ответственность перед государством и третьими лицами, в том числе материальную.

8.10. В случае причинения «Генеральному подрядчику» убытков некачественным выполнением Работ, а также нарушением иных обязательств «Субподрядчиком», такие убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх предусмотренных в настоящем Договоре пени и штрафов.

8.11. В случае нанесения ущерба своими действиями либо бездействиями, «Генеральному подрядчику», третьим лицам, при производстве Работ, произвести, за счёт собственных средств, возмещение причинённого материального и морального вреда.

8.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

9. Форс - мажор

9.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, а именно, но не только: стихийного бедствия, пожара, войны или военных действий любого характера, решений Правительства, запрещающих такого рода деятельность, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств приформс – мажорных обстоятельствах, имеет право получить от неё документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влияниях на её деятельность, подтверждённое компетентными органами и организациями.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана незамедлительно, но в любом случае не позднее 10 (десять) календарных дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств, известить другую Сторону.

9.4. Если форс – мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Генеральный подрядчик» совместно с «Заказчиком» удостоверяет приостановку Договора. «Субподрядчик» в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает Работы. «Генеральный подрядчик» производит оплату «Субподрядчику» за весь объём работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы связанные с консервацией только после получения средств от «Заказчика».

10.Соглашение о конфиденциальности

10.1. Стороны соглашаются добросовестно хранить коммерческие, финансовые и иные интересы другой Стороны, без необходимости не разглашать и не передавать третьей стороне любую информацию, касающуюся Договора, полученную непосредственно либо опосредованно через другую Сторону Договора, за исключением случаев, когда это сделано с письменного согласия другой Стороны.

10.2. Конфиденциальная информация включает в себя (но не ограничивается):

- обстоятельства, имеющие деловое отношение к финансовой либо хозяйственной деятельности Сторон,
- данные о Сторонах и их должностных лицах, причастных к исполнению Договора, включая их личные данные (фамилии, адреса, телефоны и.т.п.),
- геологическую, техническую и иную документацию и материалы, передаваемые и получаемые Сторонами в процессе оказания Услуг,
- любую иную информацию, признанную Сторонами конфиденциальной, и относится к коммерческой тайне Сторон.

10.3. Стороны примут все разумные меры к сохранению конфиденциальности настоящего Договора.

10.4. Раскрытие информации, признанной Сторонами конфиденциальной, влечет за собой установленную ответственность, независимо от того, вызвано это умышленными, неосторожными или самонадеянными действиями одной из Сторон. Положение настоящего пункта не распространяется на случаи, когда сведения либо информация до подписания Договора либо в период его действия были или стали широко известны не по вине Сторон.

10. Срок действия и расторжение Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и действует по 31.12.2016 года.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по согласованию Сторон;
- по форс-мажорным обстоятельствам;
- по основаниям предусмотренным Договорам.

11.4. «Генеральный подрядчик» или «Субподрядчик» могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) «Генеральный подрядчик» может расторгнуть Договор, если «Субподрядчик» неоднократно срывает сроки выполнения графика Работ;

2) «Субподрядчик» приостанавливает Работы сроком до 10 дней, причём остановка не была санкционирована «Генеральным подрядчиком»;

3) «Субподрядчик» не устраняет дефекты указанные «Генеральным подрядчиком», «Заказчиком» в течение обоснованного периода времени, определённого «Генеральным подрядчиком», «Заказчиком»;

4) «Генеральный подрядчик» даёт «Субподрядчику» задержать ход Работ, и такое указание не отменяется в течение 10 дней;

5) Либо «Генеральный подрядчик», «Заказчик» либо «Субподрядчик» терпит банкротство или ликвидируется по каким- либо причинам, за исключение его реорганизации или объединения;

6) «Субподрядчик» пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

11.5. «Генеральный подрядчик» может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив «Субподрядчику» соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объём аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

11.6. В случае расторжения Договора, после того как Подрядчик приступил к выполнению Работ стороны в течение 5 (пяти) банковских дней от даты расторжения Договора, производят окончательные взаиморасчеты, с учетом фактически выполненных Подрядчиком работ принятых по Акту и выплаченных Заказчиком сумм, за вычетом непогашенной части аванса.

11.7. Настоящий Договор расторгается на любом этапе, в случае если расторгается договор о государственных закупках заключённый между «Генеральным подрядчиком» и «Заказчиком».

11.8. Когда договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, «Субподрядчик» имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения, при этом факт подтверждения затрат должен быть подтверждён документально.

11.9.Договор, может быть расторгнуть по соглашению Сторон.

11. Разрешение споров

11.1. Во всем ином, не предусмотренном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.

11.3. В случае невозможности добровольного урегулирования споров и разногласий, они разрешаются в судебном порядке по месту юридической регистрации «Генерального подрядчика».

12. Прочие условия

12.1. «Субподрядчик» несет риск невозможности исполнения настоящего Договора.

12.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам право выполнения обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, без предварительного письменного согласования Сторон.

12.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность по всем вопросам, связанным с заключением и исполнением настоящего Договора.

12.4. На время выполнения работ до момента фактического сдачи объекта «Заказчику», «Субподрядчик» несёт за счёт собственных средств риск случайной гибели строительных материалов и оборудования, а также результаты выполненных работ.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Договор, включая любые письменные изменения и дополнения, представляет собо

полное соглашение между Сторонами касательно предмета Договора, указанного здесь. Настоящий Договор является окончательным выражением соглашения, достигнутого Сторонами, и условия данного Договора не могут быть опровергнуты условиями какого-либо иного договора или устной договоренности Сторон, достигнутой ранее.

13.2. Все изменения и дополнения к данному Договору считаются действительными, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

13.3. Недействительность любого из положений настоящего Договора не затрагивает юридической действительности иных положений Договора, равно как и не может быть интерпретировано как право одностороннего отказа от исполнения обязательств по настоящему Договору. В случае если какое-либо из условий данного Договора признается недействительным, Стороны должны приложить максимум усилий для подписания взаимно приемлемого дополнительного соглашения к данному Договору.

13.4. Стороны договариваются сохранять конфиденциальность данного Договора, если только раскрытие конфиденциальности не требуется по закону или для консультантов Сторон, либо их аффилированных лиц. Более того, каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность информации предоставленной одной Стороной другой в ходе выполнения условий данного Договора.

13.5. Все уведомления, касающиеся данного Договора, должны быть составлены письменно и отправляться заказным письмом либо факсимильной связи по адресам, указанным в Договоре.

13.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру каждого, для каждой из Сторон.

14.Юридические адреса и подписи сторон

Генеральный подрядчик:	**Субподрядчик:**
ТОО «Даяна Сервис»	**ТОО «Кокшеэлектромонтаж»**
ИИК KZ278560000006967502	Республика Казахстан, 020006
БИК KCJBKZKX	Акмолинская обл., г. Кокшетау,
БИН 140840019166	Северная промзона, а/я 888
АО «Банк ЦентрКредит»	БИН 050740005679
г.Кокшетау,ул.Синегорская,2	ИИК KZ069262201189808000
	АО «Казкоммерцбанк»
	БИК KZKOKZKX
	КБЕ 17
	e-mail.ru: kemkokshetau@mail.ru
	тел./факс: 8 (716 2) 41-02-19

Директор ТОО «Даяна Сервис»

_____ **М.Т.Жаркын**

Директор ТОО «Кокшеэлектромонтаж»

_____ **Саржегитов О.М.**

Дополнительное соглашение № 1
к договору № 42 от 03.10.2016 года.

Г. Кокшетау

09 декабря 2016 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Даяна Сервис», именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»** в лице директора **Жаркын М.Т.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшеэлектромонтаж»** именуемый в дальнейшем **«Субподрядчик»** в лице директора **Саржегитова О.М.,** действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к Договору **№ 42 от 03.10.2016** года на следующих условиях:

1. Предмет соглашения

1.1 В связи с увеличением объема выполнения работ по объекту: **«Текущий ремонт и восстановление освещения внутриквартальных территорий в г. Кокшетау»,** **««Генеральный подрядчик»»** поручает, а **««Субподрядчик»»** принимает на себя обязательства выполнить дополнительно электромонтажные работы согласно приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2 Стоимость поручаемых работ по настоящему дополнительному соглашению составляет **28 863 152 (двадцать восемь миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи сто пятьдесят две)** тенге, в том числе НДС 12%.

1.3 В текст основного договора добавить п. 3.4.9. и читать в редакции: «…Затраты на генподрядные услуги удерживаются в размере 2 % от общей стоимости Работ по настоящему Договору.

1.4 Настоящее Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью Договора № 42 от 03.10.2016 года.

1.4 Все остальные положения договора, не затронутые Дополнительным соглашением № 1, сохраняют свою силу и продолжают действовать в редакции договора.

1.5 Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в 2-х экземплярах, имеющих юридическую силу по одному для каждой из сторон.

1.6 Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

2. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Генеральный подрядчик:
ТОО «Даяна Сервис»
РК, г. Кокшетау, ул. Синегорская 2
БИН 140840019166
ИИК KZ 278560000006967502
АО «Банк ЦентрКредит », г. Кокшетау
БИК KCJBKZKX
Кбе 17
Тел/Факс: (8-716-2) 72-02-24

Директор
ТОО «Даяна Сервис»
_____ **Жаркын М.Т.**

Субподрядчик:
ТОО «Кокшеэлектромонтаж»
г. Кокшетау, Северная промзона, а/я 888
РНН 032600004930,
БИН 050740005679
ИИК KZ069262201189808000
АО «Казкоммерцбанк», г. Кокшетау
БИК KZKOKZKX
Тел/Факс: (8-716-2) 41-02-19

Директор
ТОО «Кокшеэлектромонтаж»
_____ **Саржегитов О.М.**

Приложение № 1
К дополнительному соглашению № 1 от 09 декабря 2016 года

«Текущий ремонт и восстановление освещения внутриквартальных территорий».

№	Наименование улиц	Кол-во опор	Кол-во светильников	Стоимость с НДС 12%, тенге
1	Двор Елемесова 45, 47 (детская площадка)	8	10	2 595 772
2	ул.Садвакасова от Абая до Ауельбекова (вдоль стадиона Торпедо)	8	9	2 754 008
3	Вернадского 11, 15	**1 мачта h=12 м**	6	1 394 356
4	Ул. Кудайбердиева от Канай-би до очистных сооружений	20	20	6 741 422
5	Ул. Джамбула 152 – Мира 3 (ТП Мира Джам.)	1 мачта H= 16 м	12	2 367 294
6	ул. Ауельбекова 141 и 139 «А» (детская и спорт площадка) (от ТП 104)	1 мачта h=16 м	12	2 275 297
7	пл. Независимости (район кинотеатра Синима Алем)	2 мачты h= 16 м	24	3 199 115
8	ул.Горького- Резиденция акима	1 мачта h=16 м	12	2 499 930
9	ул. Ауэзова район Каздрамтеатра	2 мачты h= 16 м	24	4 233 257
10	ул.Абая 139 «А»-Ташенова 45 (детская площадка)	2	4	802 701
	Итого	**38**	**133**	**28 863 152**

Генеральный подрядчик:

ТОО «Даяна Сервис»
РК, г. Кокшетау, ул. Синегорская 2
БИН 140840019166
ИИК KZ 278560000006967502
АО «Банк ЦентрКредит », г. Кокшетау
БИК KCJBKZKX
Кбе 17
Тел/Факс: (8-716-2) 72-02-24

Директор
ТОО «Даяна Сервис»
_____**Жаркын М.Т.**

Субподрядчик:

ТОО «Кокшеэлектромонтаж»
г. Кокшетау, Северная промзона, а/я 888
РНН 032600004930,
БИН 050740005679
ИИК KZ069262201189808000
АО «Казкоммерцбанк», г. Кокшетау
БИК KZKOKZKX
Тел/Факс: (8-716-2) 41-02-19

Директор
ТОО «Кокшеэлектромонтаж»
_____ **Саржегитов О.М.**

Счет-фактура № 77 от 27 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Кокшеэлектромонтаж" (1а)

БИН и адрес поставщика: БИН: 050740005679, Республика Казахстан г. Кокшетау , Северная промзона Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0009503, от 26.12.2012 **(2)**

ИИК поставщика: KZ069262201189808000, в АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 42 от 03.10.2016 года (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кокшетау (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: б/д

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель:

(, наименование и адрес) (9)

Покупатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Даяна Сервис " **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя:, БИН: 140840019166, РК , г. Кокшетау,ул. Синегорская 2

ИИК покупателя: KZ278560000006967502, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт и воостановление освещения внутриквартальных территорий г. Кокшетау	тг	1	6 965 380,00	6 965 380,00	12%	835 846	7 801 226	0	
Всего по счету:					**6 965 380,00**		**835 846**	**7 801 226**		

Руководитель: Саржегитов О. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Вальдшмидт Н. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Инженер ПТО

(должность)

Перунова Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Генподрядчик: ТОО "Даяна Сервис"
Субподрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта: "Текущий ремонт и восстановление освещения внутриквартальных территорий г. Кокшетау"

С П Р А В К А

о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2016 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
		№ 42	от 03.10.2016 г.	Наименование	Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих ценах 2015 г., (тенге)
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г	СМР в текущих ценах 2015 г	Стоимость оборудования в ценах 2015 г	Стоимость прочих затрат не входящих в		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Текущий ремонт и восстановление освещения внутриквартальных территорий г. Кокшетау	7 801 226	7 801 226	6 965 380,00					835 845,60	7 801 226

Генподрядчик_____ **Субподрядчик**_____

"SANA-2015". Версия 1.1 от 18.01.16 г. Цены региона

Генподрядчик: ТОО "Даяна Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта: "Текущий ремонт и восстановление освещения внутриквартальных территорий г. Кокшетау"
Договор № 42 от 03.10.2016 г.

Акт № 1-1-2
приемки выполненных работ за октябрь 2016 года
Изготовление и монтаж четырех металлических мачт на 12 светильников

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж								
1	11-330301-0401	Демонтаж-Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	21	10449,38	3961,52	219437	83192	103099	9,6	201,6
				6487,86	1469,19	136245	30853	61,7	1,872	39,312
2	11-330207-0102	Демонтаж-Светильники с лампами люминесцентными. Установка ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *светильник*	63	1556,78	902,03	98077	56828	36597	1,005	63,315
				654,75	286,76	41249	18066	61,7	0,405	25,515
3	11-270701-0302	Разбор. Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 тротуара*	93,6	199,4	16,3	18664	1526	10692	0,3048	28,52928
				183,1	6,35	17138	594	60,3	0,00784	0,73382
4	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка *м3 конструкции*	18,38	201,52	134,39	3704	2470	1058	0,117	2,15046
				67,14	28,35	1234	521	60,3	0,0342	0,6286

5	11-270401-0[illegible]2	Слои оснований подст[illegible]лающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство							
		м3 материала основания в плотном теле	18,38	675,3	590,37	12412	10851	2294	0,144	2,64672
6	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		84,93	122,09	1561	2244	60,3	0,143	2,62834
		м2 тротуара	93,6	249,78	20,37	23379	1907	13365	0,381	35,6616
7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		228,88	7,93	21423	742	60,3	0,0098	0,91728
		м3	8,807	1550,83		13658				
		Итого прямые затраты по разделу 1				**389 331**				**334**
										69,73504
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				218 850				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				156 774				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				53 020				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 707				
		Накладные расходы I уровня, тенге				167 105				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				556 436				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				23 593				
		Итого, тенге				580 029				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				46 402				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**626 431**				
	Раздел 2 Изготовление и монтаж мачт освещения - 4 шт, h = 16 м									
8	11-330101-0302	Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 2								
		котлован	4	3578,25	2948	14313	11792	3712	0,89	3,56
9	11-060101-0102			630,25	873,75	2521	3495	61,7	0,92	3,68
		Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство								
		м3	7,2	19476,53	911,53	140231	6563	10380	4,41	31,752
10	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		2765,83	206,67	19914	1488	48,5	0,2905	2,0916
		т	0,48	165875	9968,75	79620	4785	7826	42,5	20,4
11	21-050101-9907	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм		30093,75	3525	14445	1692	48,5	4,38	2,1024
			0,28	118025,94		33047				

12	21-050301-2703	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,096	128418,14		12328			
13	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,28	368007,14	1217,86	103042	341	25636	289	80,92
					188282,14	496,43	52719	139	48,5	0,62	0,1736
14	11-330301-0402	Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	4	19276,25	6043,75	77105	24175	30235	14,8	59,2
					10002,25	2248,5	40009	8994	61,7	2,87	11,48
15	11-090701-0108	Изготовление мачты h=16 м, на 12 светильников - 4 шт	т конструкций	3,868	140049,64	59883,66	541712	231630	183855	110	425,48
					76084,8	1965,1	294296	7601	60,9	2,4	9,2832
16	23-010201-0184	прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	1138,07		13657				
17	23-010201-0225	прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	2922,01		52596				
18	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0	м	32	7002,37		224076				
19	23-010201-0158	прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	148	710,82		105201				
20	23-010201-0143	прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52,8	616,22		32536				
21	23-010201-0127	прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	375,83		9020				
22	23-010201-0120	прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100,8	404,07		40730				
23	23-010201-0232	прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,8	4875,12		62402				
24	21-050101-0120	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)		0,224	138668,81		31062				

36	29-000018-0004	Муфта концевая	8	25264,39		202115				
		шт								
37	13-080303-2508	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне	4	8642,25	106,25	34569	425	4765	4	16
		шт.		2766,75	16,5	11067	66	42,8	0,02	0,08
38	23-070202-0107	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм x 140 мм x 70 мм	4	1569,86		6279				
		шт.								
39	13-080304-0401	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	144	479,03	0,47	68981	67	6757	0,15	21,6
		жила		109,47	0,17	15763	24	42,8	0,0002	0,0288
40	29-000018-0010	Сжим У731МУ3	16	87,98		1408				
		шт								
41	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	4711,33	71,67	14134	215	1819	2	6
		шт.		1400,33	16,33	4201	49	42,8	0,02	0,06
42	29-000018-0005	Автоматический выключатель ВА 50А	3	6712,45		20137				
		шт								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**4 229 434**				**859**
		в том числе								**74,73528**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				586 678				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				381 549				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				55 679				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 261 207				
		Накладные расходы I уровня, тенге				362 488				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 591 922				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				194 697				
		Итого, тенге				4 786 619				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				382 930				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 169 549**				

Раздел 3 Кабельная линия КЛ 0,4 кВ

43	11-010205-0[illegible]2	Грунты 2 группы. Разр[illegible]отка вруч[illegible]о в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	74,55	949,55 949,55	– –	70789 70789	– –	41836 59,1	1,54 –	114,807 –
44	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами kзпр1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2; *м3 грунта*	98	1834,97 1834,97	– –	179827 179827	– –	106278 59,1	2,48 –	243,04 –
45	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели *м кабеля*	200	275,39 42,49	232,9 82,73	55077 8497	46580 16545	10718 42,8	0,06 0,0998	12 19,96
46	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *м3*	10	1056,83		10568				
47	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	11,25	1879,2 612,71	104 24,8	21141 6893	1170 279	4454 62,1	1,02 0,035	11,475 0,39375
48	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,15	83833,33 82713,33	– –	12575 12407	– –	7705 62,1	133 –	19,95 –
49	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *м кабеля*	200	180,92 77,89	84,97 26,66	36184 15578	16994 5332	8949 42,8	0,11 0,04	22 8
50	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	150	174,11 70,81	80,41 25,28	26117 10621	12062 3792	6169 42,8	0,1 0,0378	15 5,67
51	23-060137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,357	575897,74		205595				
52	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие сигнальной лентой. Один кабель *м кабеля*	350	240,38 42,49	197,89 70,29	84133 14870	69263 24602	16894 42,8	0,06 0,0848	21 29,68
53	29-000018-0006(пл	Лента сигнальная 150х0,25 *м*	350	38,56		13496				
54	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	122,5	544,84	–	66743	–	39445	0,972	119,07

			544,84	–	66743	–	59,1	–		–
55	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	98	98,55	41,44	9658	4061	4385	0,108	10,584
		м3 уплотненного грунта		57,11	18,59	5597	1822	59,1	0,02625	2,5725
		Итого прямые затраты по разделу 3				**791 903**				**589**
										66,27625
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				391 822				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				150 130				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				52 372				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				249 951				
		Накладные расходы I уровня, тенге				246 833				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 038 736				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				44 042				
		Итого, тенге				1 082 778				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				86 622				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 169 400**				
		Итого прямые затраты по смете				**5 410 668**				**1781**
										210,74657
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 197 350				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				688 453				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				161 071				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 524 865				
		Накладные расходы I уровня, тенге				776 426				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 187 094				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				262 332				
		Итого, тенге				6 449 426				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				515 954				
		Итого по смете на подряд, тенге				**6 965 380**				
		НДС 12%				835 846				
		Всего по акту				**7 801 226**				

Генподрядчик_____ **Субподрядчик**_____

Даяна Сервис

КОКШЕ ЭЛЕКТРО МОНТАЖ

Счет-фактура № 92 от 15 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Кокшеэлектромонтаж" (1а)

БИН и адрес поставщика: БИН: 050740005679, Республика Казахстан г. Кокшетау , Северная промзона Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0009503, от 26.12.2012 (2)

ИИК поставщика: KZ069262201189808000, в АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 42 от 03.10.2016 года (2б)

Дополнительное соглашение № 1 от 09.12.2016 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кокшетау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: б/д (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Даяна Сервис " (10)

РНН, БИН и адрес покупателя:, БИН: 140840019166, РК , г. Кокшетау,ул. Синегорская 2 (10а)

ИИК покупателя: KZ278560000006967502, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт и воостановление освещения внутриквартальных территорий г. Кокшетау	тг	1	14 258 258,00	14 258 258,00	12%	1 710 991	15 969 249	0	
Всего по счету:					**14 258 258,00**		**1 710 991**	**15 969 249**		

Руководитель: Саржегитов О. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Вальдшмидт Н. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Инженер ПТО

(должность)

Перунова Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Даяна Сервис",г. Кокшетау, район Старого Аэропорта** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140840019166**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью " Кокшеэлектромонтаж",Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, Северная промзона, дом № У48, тел.: 411069 410220** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050740005679**

Договор (контракт) Договор № 42 от 03.10.2016 г.

Номер документа	Дата составления
000098	**06.12.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы с-но договора			тг	1	15 969 249,00	15 969 249,00
				Итого	1	x	15 969 249,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Саржегитов О. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.12.2016

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Генподрядчик: ТОО "Даяна Сервис"
Субподрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта: "Текущий ремонт и восстановление освещения внутриквартальных территорий г. Кокшетау"

С П Р А В К А

о стоимости выполненых работ и затрат за декабрь месяц 2016 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
		№ 42	от 03.10.2016 г.	Наименование	Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение					
		№ 1	от 09.12.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих ценах 2015 г., (тенге)
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г	СМР в текущих ценах 2015 г	Стоимость оборудования в ценах 2015 г	Стоимость прочих затрат не входящих в		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Текущий ремонт и восстановление освещения внутриквартальных территорий г. Кокшетау	23 770 475	23 770 475	14 258 258,00					1 710 990,96	15 969 249

Генподрядчик_____ **Субподрядчик**_____

Генподрядчик: ТОО "Даяна Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта: "Текущий ремонт и восстановление освещения внутриквартальных территорий г. Кокшетау"
Договор № 42 от 03.10.2016 г.

Акт № 1-1-5

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

ул.Вернадского 11,15

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-090701-0108	Изготовление мачты =12 м, на 6 светильников	0,876	156679,22	63118,72	137251	55292	48969	110	96,36
		т конструкций		89479,45	2311,64	78384	2025	60,9	2,4	2,1024
2	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	8	7714,39		61715				
		м								
3	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	4,3	6215,28		26726				
		м								
4	23-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	6	3067,9		18407				
		м								
5	23-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3	1454,1		4362				
		м								
6	23-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	18,2	721,03		13123				
		м								

		м							
7	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	13,2	589,7		7784			
		м							
8	23-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	6	375,83		2255			
		м							
9	23-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	25,2	404,07		10183			
		м							
10	21-050101-0120	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,056	147717,76		8272			
		т							
11	21-050101-0201	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	0,033	126831,61		4185			
		т							
12	11-130301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	25,2	291,79	1,43	7353	36	287	0,0219	0,55188
		м2		20,71	0,32	522	8	54,2	0,0004	0,01008
13	11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	25,2	227,82	1,43	5741	36	156	0,0141	0,35532
		м2		11,07	0,32	279	8	54,2	0,0004	0,01008
14	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	46	191,83	85,67	8824	3941	2225	0,1	4,6
		м кабеля		83,28	29,72	3831	1367	42,8	0,0378	1,7388
15	23-060128-0801	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0186	165232,42		3073			
		км							

16	23-060128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,01632	185100,34		3021			
17	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *светильник*	6	3492,67	1935,83	20956	11615	8198	2,01	12,06
				1540	674,5	9240	4047	61,7	0,81	4,86
18	29-000017-0001	Светильник светодиодный ССД-10000 *шт*	6	46428,57		278571			
19	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт*	1	3797	21	3797	21	352	1	1
				823	–	823	–	42,8	–	–
20	29-000018-0001	Автоматический выключатель ВА47-63 1Р 10А *шт*	1	308,04		308			
21	13-080303-2508	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне *шт*	1	9131	113	9131	113	1401	4	4
				3254	19	3254	19	42,8	0,02	0,02
22	23-070202-0107	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм *шт.*	1	1569,86		1570			
	Раздел 2 СИП-4х25								
23	11-330101-0302	Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 2 *котлован*	1	4075	3334	4075	3334	1091	0,89	0,89
				741	1028	741	1028	61,7	0,92	0,92
24	11-010205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	0,19	1673,68	–	318	–	188	2,48	0,4712
				1673,68	–	318	–	59,1	–	–
25	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,1	4630	1030	463	103	54	0,85	0,085

	м3 основания		600	460	60	46	50,8	0,54	0,054
26 11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,8	20113,33	952,22	36204	1714	3051	4,41	7,938
	м3		3252,78	242,22	5855	436	48,5	0,2905	0,5229
27 11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,12	172041,67	10841,67	20645	1301	2301	42,5	5,1
	т		35391,67	4150	4247	498	48,5	4,38	0,5256
28 21-050301-0706	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 С диаметром 16 мм ГОСТ 10884-94	0,051	97081,27		4951				
	т								
29 21-050301-2703	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм ГОСТ 10922-2012	0,024	131620,51		3159				
	т								
30 11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0701	401269,61	1340,94	28129	94	7549	289	20,2589
	т		221426,53	599,14	15522	42	48,5	0,62	0,04346
31 11-090301-0204	Монтаж мачты освещения (прим.)	0,876	21801,37	9953,2	19098	8719	6790	12,5	10,95
	т конструкций		9934,93	2793,38	8703	2447	60,9	2,92	2,55792
32 11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	1	5685	2784	5685	2784	1995	3,06	3,06
	опора		2316	918	2316	918	61,7	0,87	0,87
33 21-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	1	27024,45		27024				
	шт.								
34 13-080201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	145	757,75	506,26	109874	73408	16881	0,14	20,3
	м кабеля		116,58	155,43	16904	22538	42,8	0,1683	24,4035

35	23-061201-1317	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=1,020;	0,1479	416992,21	61673	
		км				
36	29-000001-0001(пл)	Натяжной зажим SO 118.1202	3	9307	27921	
		шт				
37	29-000001-0001(пл)	Крюк SOT 21.16	2	2111,6	4223	
		шт				
38	29-000001-0001(пл)	Прокалывающий зажим SLIP 22.127	3	1308,93	3927	
		шт				
39	29-000001-0001(пл)	D 2.2 крюкообразная гайка	2	1678,57	3357	
		шт				
40	29-000001-0001(пл)	PD 2.3 крюкообразная гайка	2	1678,57	3357	
		шт				
41	29-000001-0001(пл)	Защитные колпачки РК --.025	2	307,73	615	
		шт				
42	29-000001-0001(пл)	Поддерживающий зажим SO 130	2	2273,32	4547	
		шт				
		Итого прямые затраты по разделу 2			**369245**	**69**
						29,89738
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			54 666	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			91 457	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			27 953	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			223 122	
		Накладные расходы I уровня, тенге			39 900	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			409 145	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			16 775	
		Итого, тенге			425 920	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			34 074	
		Итого по разделу на подряд, тенге			**459 994**	
		Итого прямые затраты по смете			**1005853**	**188**
						38,63874
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			150 999	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			162 511	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			35 427	

- материалы, изделия и конструкции, тенге	692 343
Накладные расходы I уровня, тенге	101 488
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 107 341
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	45 401
Итого, тенге	1 152 742
Сметная прибыль (8 %), тенге	92 220
Итого по смете на подряд, тенге	**1 244 961**
НДС 12 %	149395
Итого по смете на подряд, тенге	**1 394 356**

Генподрядчик_____

Субподрядчик_____

Генподрядчик. ТОО "Даяна Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта: "Текущий ремонт и восстановление освещения внутриквартальных территорий г. Кокшетау"
Договор № 42 от 03.10.2016 г.

Акт № 1-1-7

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

ул.Джамбула 152 ул.Мира 31

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Изготовление и монтаж мачты h=16м									
1	11-330101-0302	Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 2	1	4075	3334	4075	3334	1091	0,89	0,89
		котлован		741	1028	741	1028	61,7	0,92	0,92
2	11-010205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	0,19	1673,68	–	318	–	188	2,48	0,4712
		м3 грунта		1673,68	–	318	–	59,1	–	–
3	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,1	4630	1030	463	103	54	0,85	0,085
		м3 основания		600	460	60	46	50,8	0,54	0,054
4	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,8	20113,33	952,22	36204	1714	3051	4,41	7,938
		м3		3252,78	242,22	5855	436	48,5	0,2905	0,5229
5	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,12	172041,67	10841,67	20645	1301	2301	42,5	5,1
		т								

6 21-050301-0706			15391,67	4150	7	498	48,5	4,38	0,5256
	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 С диаметром 16 мм ГОСТ 10884-94 *т*	0,051	97081,27		4951				
7 21-050301-2703	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм ГОСТ 10922-2012 *т*	0,024	131620,51		3159				
8 11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *т*	0,0701	401269,61	1340,94	28129	94	7549	289	20,2589
			221426,53	599,14	15522	42	48,5	0,62	0,04346
9 11-090301-0204	Монтаж мачты освещения (прим.) *т конструкций*	0,967	21804,55	9954,5	21085	9626	7496	12,5	12,0875
			9934,85	2793,17	9607	2701	60,9	2,92	2,82364
10 11-090701-0108	Изготовление мачты =16 м, на 12 светильников *т конструкций*	0,967	156681,49	63119,96	151511	61037	54056	110	106,37
			89479,83	2311,27	86527	2235	60,9	2,4	2,3208
11 23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	8	7714,39		61715				
12 23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	4,3	6215,28		26726				
13 23-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	6	3067,9		18407				
14 23-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	3	1454,1		4362				
15 23-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	37	721,03		26678				

16	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	13,2	589,7		7784			
		м							
17	23-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	6	375,83		2255			
		м							
18	23-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	25,2	404,07		10183			
		м							
19	21-050101-0120	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,056	147717,76		8272			
		т							
20	21-050101-0201	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	0,033	126831,61		4185			
		т							
21	11-130301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	29,2	821,03	1,4	23974	41	333	0,0219	0,63948
		м2		20,72	0,31	605	9	54,2	0,0004	0,01168
22	11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	29,2	279,62	1,4	8165	41	180	0,0141	0,41172
		м2		11,06	0,31	323	9	54,2	0,0004	0,01168
23	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	46	200,91	90,5	9242	4163	2420	0,11	5,06
		м кабеля		91,61	31,33	4214	1441	42,8	0,04	1,84
24	23-060128-0801	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0306	165232,42		5056			
		км							
25	23-060128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,01632	185100,34		3021			
		км							

26 11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	12	3492,58	1935,92	41911	23231	16396	2,01	24,12
	светильник		1540	674,5	18480	8094	61,7	0,81	9,72
27 29-000017-0001	Светильник светодиодный ССД-10000	12	46428,57		557143				
	шт								
28 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3797	21	3797	21	352	1	1
	шт		823	–	823	–	42,8	–	–
29 29-000018-0001	Автоматический выключатель ВА47-63 1Р 10А	1	308,04		308				
	шт								
30 13-080303-2508	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне	1	9131	113	9131	113	1401	4	4
	шт		3254	19	3254	19	42,8	0,02	0,02
31 23-070202-0107	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	1	1569,86		1570				
	шт.								
	Итого прямые затраты по разделу 1				**1104425**				188
									18,81376
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				150 576				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				104 819				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 558				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				849 030				
	Накладные расходы I уровня, тенге				96 868				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 201 293				
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				49 253				
	Итого, тенге				1 250 546				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				100 044				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 350 590**				

Раздел 2 Кабельнаяч линия КЛ-0,4 кВ

32	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16,64	1116,71	–	18582	–	10982	1,54	25,6256
		м3 грунта		1116,71	–	18582	–	59,1	–	–
33	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	46	303,3	253,35	13952	11654	2899	0,06	2,76
		м кабеля		49,96	97,28	2298	4475	42,8	0,0998	4,5908
34	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	3,68	1104,54		4065				
		м3								
35	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	10	192	85,7	1920	857	484	0,1	1
		м кабеля		83,3	29,7	833	297	42,8	0,0378	0,378
36	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,01	98400	–	984	–	604	133	1,33
		канало-километр трубопровода		97300	–	973	–	62,1	–	–
37	23-010501-0803	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41-90x2,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	10	344,83		3448				
		м								
38	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	10	192	85,7	1920	857	484	0,1	1
		м кабеля		83,3	29,7	833	297	42,8	0,0378	0,378
39	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	36	200,92	90,5	7233	3258	1895	0,11	3,96
		м кабеля		91,61	31,36	3298	1129	42,8	0,04	1,44
40	23-060149-0707	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4x25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,04692	798872,77		37483				
		км								
41	13-080201-0401	Покрытие сигнальной лентой.	46	265,22	215,26	12200	9902	2611	0,06	2,76
		м кабеля		49,96	82,65	2298	3802	42,8	0,0848	3,9008

42 29-000018-0025ТОС	Лента сигнальная 150х0,25К=1,020;	46,92	74,81		3510				
	м								
43 13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	4	15281,75	11885,5	61127	47542	11794	4	16
	шт		3331	3557,75	13324	14231	42,8	3,71	14,84
44 23-061703-0346	Муфты концевые	4	13637		54548				
	шт.								
45 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	13,8	640,72	–	8842	–	5226	0,972	13,4136
	м3 грунта		640,72	–	8842	–	59,1	–	–
46 13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	0,035	206400	11285,71	7224	395	700	52	1,82
	т		43314,29	3400	1516	119	42,8	3,48	0,1218
47 13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	1	7717	1651	7717	1651	1352	3	3
	шт		2575	585	2575	585	42,8	0,6	0,6
48 29-000001-0001	Стоимость шкафа ШУЭТ-100У1	1	274701		274701				
	шт								
49 13-080303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	1	4240	9	4240	9	788	2	2
	шт		1842	–	1842	–	42,8	–	–
50 29-000018-0005	Рубильник РПС-2 250А	1	20250		20250				
	шт								
51 13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	803	51	803	51	328	0,87	0,87
	шт		747	19	747	19	42,8	0,02	0,02
52 29-000018-0003	Счетчик Меркурий 231	1	40178,58		40179				

53 13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт*	1	4961	76	4961	76	713	2	2
			1647	19	1647	19	42,8	0,02	0,02
54 29-000018-0001(пл)	Выключатель автоматический ВА 50А *шт*	1	6712,45		6712				
55 13-080304-0401	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение *жила*	36	498,36	0,5	17941	18	1986	0,15	5,4
			128,72	0,19	4634	7	42,8	0,0002	0,0072
56 29-000018-0010	Сжим У731МУ3 *шт*	8	29,73		238				
57 11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *м3 конструкции*	3,6	1843,06	728,61	6635	2623	3130	1,55	5,58
			1114,44	327,5	4012	1179	60,3	0,3886	1,39896
58 11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка *м3 конструкции*	5,4	226,11	147,22	1221	795	366	0,117	0,6318
			78,89	33,52	426	181	60,3	0,0342	0,18468
59 11-270301-0104	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала *м2 площади основания*	9	74,67	52,67	672	474	203	0,0309	0,2781
			22	15,33	198	138	60,3	0,01513	0,13617
60 11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *м2 основания*	9	641,33	119,33	5772	1074	335	0,033	0,297
			23,33	38,44	210	346	60,3	0,03737	0,33633
61 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	11,94	69		824				
62 41-020103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	11,94	161,72		1931				

Итого прямые затраты по разделу 2	**631835**	**90**
		28,35274
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	69 088	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81 236	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 824	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	478 756	
- перевозка грузов, тенге	2 755	
Накладные расходы I уровня, тенге	46 880	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	678 715	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	27 827	
Итого, тенге	706 542	
Сметная прибыль (8 %), тенге	56 523	
Итого по разделу на подряд, тенге	**763 065**	
Итого прямые затраты по смете	**1736260**	**278**
		47,1665
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	219 664	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	186 055	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 382	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 327 786	
- перевозка грузов, тенге	2 755	
Накладные расходы I уровня, тенге	143 748	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 880 008	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	77 080	
Итого, тенге	1 957 088	
Сметная прибыль (8 %), тенге	156 567	
Итого по смете на подряд, тенге	**2 113 655**	
НДС 12%	253639	
Итого по смете на подряд, тенге	**2 367 294**	

Генподрядчик_____ **Субподрядчик**_____

"SANA-2015". Версия 16.2.1 от 16.05.16 г. Цены региона

Генподрядчик: ТОО "Даяна Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта: "Текущий ремонт и восстановление освещения внутриквартальных территорий г. Кокшетау"
Договор № 42 от 03.10.2016 г. Доп. соглашение № 1.

Акт № 1-1-8

ул.Аульбекова 141; 139"А" от ТП-104

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Изготовление и монтаж мачты h=16м									
1	11-330101-0302	Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 2 / *котлован*	1	4075 / 741	3334 / 1028	4075 / 741	3334 / 1028	1091 / 61,7	0,89 / 0,92	0,89 / 0,92
2	11-010205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 / *м3 грунта*	0,19	1673,68 / 1673,68	– / –	318 / 318	– / –	188 / 59,1	2,48 / –	0,4712 / –
3	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство / *м3 основания*	0,1	4630 / 600	1030 / 460	463 / 60	103 / 46	54 / 50,8	0,85 / 0,54	0,085 / 0,054
4	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство / *м3*	1,8	20113,33 / 3252,78	952,22 / 242,22	36204 / 5855	1714 / 436	3051 / 48,5	4,41 / 0,2905	7,938 / 0,5229
5	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка / *т*	0,12	172041,67 / 35391,67	10841,67 / 4150	20645 / 4247	1301 / 498	2301 / 48,5	42,5 / 4,38	5,1 / 0,5256

6	21-050301-0706	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 С диаметром 16 мм ГОСТ 10884-94	0,051	97081,27		4951			
		т							
7	21-050301-2703	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм ГОСТ 10922-2012	0,024	131620,51		3159			
		т							
8	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0701	401269,61	1340,94	28129	94	7549	289	20,2589
		т		221426,53	599,14	15522	42	48,5	0,62	0,04346
9	11-090301-0204	Монтаж мачты освещения (прим.)	0,967	21804,55	9954,5	21085	9626	7496	12,5	12,0875
		т конструкций		9934,85	2793,17	9607	2701	60,9	2,92	2,82364
10	11-090701-0108	Изготовление мачты =16 м, на 12 светильников	0,967	156681,49	63119,96	151511	61037	54056	110	106,37
		т конструкций		89479,83	2311,27	86527	2235	60,9	2,4	2,3208
11	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	8	7714,39		61715			
		м							
12	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	4,3	6215,28		26726			
		м							
13	23-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	6	3067,9		18407			
		м							
14	23-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3	1454,1		4362			
		м							

15	23-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	37	721,03		26678			
		м							
16	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	13,2	589,7		7784			
		м							
17	23-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	6	375,83		2255			
		м							
18	23-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	25,2	404,07		10183			
		м							
19	21-050101-0120	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,056	147717,76		8272			
		т							
20	21-050101-0201	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	0,033	126831,61		4185			
		т							
21	11-130301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	29,2	821,03	1,4	23974	41	333	0,0219	0,63948
		м2		20,72	0,31	605	9	54,2	0,0004	0,01168
22	11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	29,2	279,62	1,4	8165	41	180	0,0141	0,41172
		м2		11,06	0,31	323	9	54,2	0,0004	0,01168
23	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	46	191,83	85,67	8824	3941	2225	0,1	4,6

		м кат								
				83,28	29,72	3831	1367	42,8	0,0378	1,7388
24	23-060128-0801	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0306	165232,42		5056				
		км								
25	23-060128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,01632	185100,34		3021				
		км								
26	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	12	3492,58	1935,92	41911	23231	16396	2,01	24,12
		светильник		1540	674,5	18480	8094	61,7	0,81	9,72
27	29-000017-0001	Светильник светодиодный ССД-10000	12	46428,57		557143				
		шт								
28	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3797	21	3797	21	352	1	1
		шт		823	–	823	–	42,8	–	–
29	29-000018-0001	Автоматический выключатель ВА47-63 1Р 10А	1	308,04		308				
		шт								
30	13-080303-2508	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне	1	9131	113	9131	113	1401	4	4
		шт		3254	19	3254	19	42,8	0,02	0,02
31	23-070202-0107	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	1	1569,86		1570				
		шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1104007**				**188**
		в том числе								**18,71256**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				150 193				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				104 597				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 484				

- материалы, изде[illegible]я и констр[illegible]ии, тенге		84[illegible]
Накладные расходы I уровня, тенге		96 673
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 200 680
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге		49 228
Итого, тенге		1 249 908
Сметная прибыль (8 %), тенге		99 993
Итого по разделу на подряд, тенге		**1 349 901**

Раздел 2 СИП-4

32	13-080201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	118	757,75	506,26	89415	59739	13738	0,14	16,52
		м кабеля		116,58	155,42	13757	18340	42,8	0,1683	19,8594
33	23-061201-1317	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=1,020;	0,12036	416992,21		50189				
		км								
34	29-000001-0001(пг	Натяжной зажим SO 118.1202	2	9307		18614				
		шт								
35	29-000001-0001(пг	Крюк SOT 21.16	2	2111,61		4223				
		шт								
36	29-000001-0001(пг	Прокалывающий зажим SLIP 22.127	1	1308,93		1309				
		шт								
37	29-000001-0001(пг	D 2.2 крюкообразная гайка	1	1678,57		1679				
		шт								
38	29-000001-0001(пг	PD 2.3 крюкообразная гайка	1	1678,57		1679				
		шт								
39	29-000001-0001(пг	Защитные колпачки РК --.025	2	307,73		615				
		шт								
40	29-000001-0001(пг	Поддерживающий зажим SO 130	2	2273,32		4547				
		шт								
41	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	20	569,25	274,45	11385	5489	1744	0,14	2,8
		м кабеля		116,6	87,1	2332	1742	42,8	0,0997	1,994
42	23-060149-0707	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0204	798872,77		16297				
		км								

43	13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	0,035	206400	11285,71	7224	395	700	52	1,82
		т		43314,29	3400	1516	119	42,8	3,48	0,1218
44	13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	1	7717	1651	7717	1651	1352	3	3
		шт		2575	585	2575	585	42,8	0,6	0,6
45	29-000001-0001	Стоимость шкафа ШУЭТ-100У1	1	274701		274701				
		шт								
46	13-080303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	1	4240	9	4240	9	788	2	2
		шт		1842	–	1842	–	42,8	–	–
47	29-000018-0005	Рубильник ВР 32-31В 250А	1	20250		20250				
		шт								
48	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	803	51	803	51	328	0,87	0,87
		шт		747	19	747	19	42,8	0,02	0,02
49	29-000018-0003	Счетчик Меркурий 231	1	40178,58		40179				
		шт								
50	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	4961	76	4961	76	713	2	2
		шт		1647	19	1647	19	42,8	0,02	0,02
51	29-000018-0001(пр	Выключатель автоматический ВА47-29 50А	1	6712,45		6712				
		шт								
52	13-080304-0401	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	36	498,36	0,5	17941	18	1986	0,15	5,4
		жила		128,72	0,19	4634	7	42,8	0,0002	0,0072
53	29-000018-0010	Сжим У731МУЗ	8	29,73		238				
		шт								

Итого прямые затраты по разделу 2	**584918**	**34**
		22,6224
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	29 050	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	67 428	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 831	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	488 440	
Накладные расходы I уровня, тенге	21 349	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	606 267	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	24 857	
Итого, тенге	631 124	
Сметная прибыль (8 %), тенге	50 490	
Итого по разделу на подряд, тенге	**681 614**	

Итого прямые затраты по смете	**1688925**	**222**
		41,33496
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	179 243	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	172 025	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 315	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 337 657	
Накладные расходы I уровня, тенге	118 022	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 806 947	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	74 085	
Итого, тенге	1 881 032	
Сметная прибыль (8 %), тенге	150 483	
Итого по смете на подряд, тенге	**2 031 515**	
НДС 12 %	243782	
Итого по смете на подряд, тенге	**2 275 297**	

Генподрядчик_____

Субподрядчик_____

"SANA-2015". Версия 16.2.1 от 16.05.16 г. Цены региона

Генподрядчик: ТОО "Даяна Сервис"

Субподрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование объекта: "Текущий ремонт и восстановление освещения внутриквартальных территорий г. Кокшетау"

Договор № 42 от 03.10.2016 г.

Акт № 1-1-9

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

Площадь "Независимости" (район кинотеатра "Синема").

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтаж									
1	11-330301-0401	Демонтаж. Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *опора*	4	11894 / 7630	4264 / 1727,75	47576 / 30520	17056 / 6911	23095 / 61,7	9,6 / 1,872	38,4 / 7,488
2	11-330207-0102	Демонтаж. Светильники с лампами люминесцентными. ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0; *светильник*	4	1737,75 / 770	967,75 / 337,25	6951 / 3080	3871 / 1349	2733 / 61,7	1,005 / 0,405	4,02 / 1,62
3	11-270701-0302	Разбор. Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м2 тротуара*	0,5	234 / 216	18 / 8	117 / 108	9 / 4	68 / 60,3	0,3048 / 0,00784	0,1524 / 0,00392

19	23-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	9	3067,9		27611				
		м								
20	23-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	6	1454,1		8725				
		м								
21	23-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	74	721,03		53356				
		м								
22	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	26,4	589,7		15568				
		м								
23	23-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	12	375,83		4510				
		м								
24	23-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	50,4	404,07		20365				
		м								
25	21-050101-0120	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,102	147717,76		15067				
		т								
26	21-050101-0201	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	0,066	126831,61		8371				
		т								
27	11-130301-0409	Поверхности металлические. Цинол-антикоррозийный	44,8	821,03	1,41	36782	63	512	0,0219	0,98112
		м2		20,74	0,33	929	15	54,2	0,0004	0,01792

28	11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 kзпр1=2; kзпм1=2;	44,8	279,62	1,41	12527	63	277	0,0141	0,63168
		м2		11,07	0,33	496	15	54,2	0,0004	0,01792
29	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	90	191,83	85,67	17265	7710	4352	0,1	9
		м кабеля		83,27	29,72	7494	2675	42,8	0,0378	3,402
30	23-060128-0801	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0612	165232,42		10112				
		км								
31	23-060128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,03264	185100,34		6042				
		км								
32	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	24	3492,63	1935,92	83823	46462	32793	2,01	48,24
		светильник		1540,04	674,5	36961	16188	61,7	0,81	19,44
33	29-000017-0001	Светильник светодиодный ССД-10000	24	37500		900000				
		шт								
34	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	3799,17	21,67	22795	130	2114	1	6
		шт		823,33	–	4940	–	42,8	–	–
35	29-000018-0001	Автоматический выключатель ВА 10А	6	176,01		1056				
		шт								
36	13-080401-0101	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования	2	18294,5	–	36589	–	5703	8	16
		шт		6662	–	13324	–	42,8	–	–
37	29-000018-0004	Муфта концевая	2	45600		91200				
		заделка								

38	13-080303-2508	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне	2	9129,5	112	18259	224	2802	4	8
		шт		3254	19,5	6508	39	42,8	0,02	0,04
39	23-070202-0107	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	2	1569,86		3140				
		шт.								
40	13-080304-0401	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	72	498,33	0,51	35880	37	3973	0,15	10,8
		жила		128,74	0,19	9269	14	42,8	0,0002	0,0144
41	29-000018-0010	Сжим У731МУ3	8	29,73		238				
		шт								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**2136801**				**410**
										37,33764
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				329 186				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				202 666				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				32 711				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 604 949				
		Накладные расходы I уровня, тенге				206 379				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 343 180				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				96 070				
		Итого, тенге				2 439 250				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				195 140				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 634 390**				

Раздел 3 Кабельная линия КЛ 0,4 кВ

42	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16	1116,75	–	17868	–	10559	1,54	24,64
		м3 грунта		1116,69	–	17867	–	59,1	–	–

43	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	39	303,31	253,33	11829	9880	2458	0,06	2,34
		м кабеля		49,97	97,31	1949	3795	42,8	0,0998	3,8922
44	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,56	1104,54		1723				
		м3								
45	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,009	98333,33	–	885	–	543	133	1,197
		канало-километр трубопровода		97222,22	–	875	–	62,1	–	–
46	23-010501-1904	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6-110x4,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	9	864,13		7777				
		м								
47	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	30	200,97	90,5	6029	2715	1578	0,11	3,3
		м кабеля		91,6	31,33	2748	940	42,8	0,04	1,2
48	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	9	191,67	85,67	1725	771	435	0,1	0,9
		м кабеля		83,22	29,67	749	267	42,8	0,0378	0,3402
49	23-060137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4x25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0408	552906,67		22559				
		км								
50	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие сигнальной лентой. Один кабель	39	265,26	215,28	10345	8396	2214	0,06	2,34
		м кабеля		49,97	82,67	1949	3224	42,8	0,0848	3,3072
51	29-000018-0026ТОО	Лента сигнальная 150x0,25К=1,020;	39,78	13,03		518				
		м								
52	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	12,8	640,78	–	8202	–	4847	0,972	12,4416
		м3 грунта		640,78	–	8202	–	59,1	–	–
53	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	12,8	134,53	54,3	1722	695	804	0,129	1,6512
		м3 уплотненного грунта								

	80,23	26,02	1027	333	59,1	0,03125	0,4
Итого прямые затраты по разделу 3			**91182**				**49**
							9,1396
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			35 366				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			22 457				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			8 559				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			33 358				
Накладные расходы I уровня, тенге			23 438				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			114 620				
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			4 699				
Итого, тенге			119 319				
Сметная прибыль (8 %), тенге			9 546				
Итого по разделу на подряд, тенге			**128 865**				
Итого прямые затраты по смете			**2284460**				**502**
							55,76396
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			398 803				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			246 796				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			49 710				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 638 860				
Накладные расходы I уровня, тенге			256 146				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 540 606				
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			104 164				
Итого, тенге			2 644 770				
Сметная прибыль (8 %), тенге			211 582				
Итого по смете на подряд, тенге			**2 856 352**				
НДС 12 %			342762				
Итого по смете на подряд, тенге			**3 199 114**				

Даяна Сервис

Генподрядчик_____

Субподрядчик_____

Генподрядчик: ТОО "Даяна Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта: "Текущий ремонт и восстановление освещения внутриквартальных территорий г. Кокшетау"
Договор № 42 от 03.10.2016 г. Доп. соглашение № 1.

Акт № 1-1-10

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

ул.Горького - Резиденция акима

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-330101-0302	Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 2	1	4075	3334	4075	3334	1091	0,89	0,89
		котлован		741	1028	741	1028	61,7	0,92	0,92
2	11-010205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	0,19	1673,68	–	318	–	188	2,48	0,4712
		м3 грунта		1673,68	–	318	–	59,1	–	–
3	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,1	4630	1030	463	103	54	0,85	0,085
		м3 основания		600	460	60	46	50,8	0,54	0,054
4	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,8	20113,33	952,22	36204	1714	3051	4,41	7,938
		м3		3252,78	242,22	5855	436	48,5	0,2905	0,5229
5	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,12	172041,67	10841,67	20645	1301	2301	42,5	5,1
		т		35391,67	4150	4247	498	48,5	4,38	0,5256

6	21-050301-0706	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 С диаметром 16 мм ГОСТ 10884-94 *т*	0,051	97081,27		4951			
7	21-050301-2703	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм ГОСТ 10922-2012 *т*	0,024	131620,51		3159			
8	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *т*	0,0701	401269,61	1340,94	28129	94	7549	289	20,2589
				221426,53	599,14	15522	42	48,5	0,62	0,04346
9	11-090301-0204	Монтаж мачты освещения (прим.) *т конструкций*	0,967	21804,55	9954,5	21085	9626	7496	12,5	12,0875
				9934,85	2793,17	9607	2701	60,9	2,92	2,82364
10	11-090701-0108	Изготовление мачты =16 м, на 12 светильников *т конструкций*	0,967	156681,49	63119,96	151511	61037	54056	110	106,37
				89479,83	2311,27	86527	2235	60,9	2,4	2,3208
11	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	8	7714,39		61715			
12	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	4,3	6215,28		26726			
13	23-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	6	3067,9		18407			
14	23-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	3	1454,1		4362			
15	23-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	37	721,03		26678			
16	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	13,2	589,7		7784			

		м								
17	23-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	6	375,83		2255				
		м								
18	23-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	25,2	404,07		10183				
		м								
19	21-050101-0120	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,056	147717,76		8272				
		т								
20	21-050101-0201	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	0,033	126831,61		4185				
		т								
21	11-130301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка Цинолом (хол. цинкование)	29,2	821,03	1,4	23974	41	333	0,0219	0,63948
		м2		20,72	0,31	605	9	54,2	0,0004	0,01168
22	11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска Алполом (хол. цинкование)	29,2	279,62	1,4	8165	41	180	0,0141	0,41172
		м2		11,06	0,31	323	9	54,2	0,0004	0,01168
23	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	46	191,83	85,67	8824	3941	2225	0,1	4,6
		м кабеля		83,28	29,72	3831	1367	42,8	0,0378	1,7388
24	23-060128-0801	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0306	165232,42		5056				
		км								
25	23-060128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,01632	185100,34		3021				
		км								
26	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	12	3492,58	1935,92	41911	23231	16396	2,01	24,12
		светильник								

			1540	674,5	[illegible]480	8094	61,1	0,81	9,72
27 29-000017-0001	Светильник светодиодный ССД-10000 *шт*	12	46428,57		557143				
28 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт*	1	3797	21	3797	21	352	1	1
			823	–	823	–	42,8	–	–
29 29-000018-0001	Автоматический выключатель ВА47-63 1Р 10А *шт*	1	308,04		308				
30 13-080303-2508	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне *шт*	1	9131	113	9131	113	1401	4	4
			3254	19	3254	19	42,8	0,02	0,02
31 23-070202-0107	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм *шт.*	1	1569,86		1570				
32 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	1,8	640,56	–	1153	–	681	0,972	1,7496
			640,56	–	1153	–	59,1	–	–
33 11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	3,8	134,74	54,47	512	207	239	0,129	0,4902
			80,26	26,05	305	99	59,1	0,03125	0,11875
34 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	51,2	1116,72	–	57176	–	33791	1,54	78,848
			1116,72	–	57176	–	59,1	–	–
35 13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели *м кабеля*	80	303,3	253,34	24264	20267	5042	0,06	4,8
			49,96	97,29	3997	7783	42,8	0,0998	7,984
36 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	6,4	1104,54		7069				

		м3								
37	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	80	200,91	90,5	16073	7240	4210	0,11	8,8
		м кабеля		91,6	31,35	7328	2508	42,8	0,04	3,2
38	13-080201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	30	757,7	506,27	22731	15188	3492	0,14	4,2
		м кабеля		116,57	155,4	3497	4662	42,8	0,1683	5,049
39	23-060149-0707	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1122	798872,77		89634				
		км								
40	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие сигнальной лентой. Один кабель	80	265,24	215,28	21219	17222	4542	0,06	4,8
		м кабеля		49,96	82,68	3997	6614	42,8	0,0848	6,784
41	29-000018-0025ТОС	Лента сигнальная 150х0,25К=1,020;	81,6	74,81		6104				
		м								
42	13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	2	15281,5	11885,5	30563	23771	5897	4	8
		шт		3331	3558	6662	7116	42,8	3,71	7,42
43	23-061703-0728	Муфты концевые	2	42134,28		84269				
		шт.								
44	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	40,96	640,75	–	26245	–	15511	0,972	39,81312
		м3 грунта		640,75	–	26245	–	59,1	–	–
45	13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	0,035	206400	11285,71	7224	395	700	52	1,82
		т		43314,29	3400	1516	119	42,8	3,48	0,1218
46	13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	1	7717	1651	7717	1651	1352	3	3
		шт								

				2575	585	575	585	42,8	0,6	0,6
47	29-000001-0001	Стоимость шкафа ШУЭТ-100У1	1	274701		274701				
		шт								
48	13-080303-0602									
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	4961	76	4961	76	713	2	2
		шт		1647	19	1647	19	42,8	0,02	0,02
49	29-000018-0001(пл)									
		Выключатель автоматический ВА 50А	1	6712,45		6712				
		шт								
50	13-080304-0401	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	36	498,36	0,5	17941	18	1986	0,15	5,4
		жила		128,72	0,19	4634	7	42,8	0,0002	0,0072
51	29-000018-0010	Сжим У731МУЗ	8	29,73		238				
		шт								
		Итого прямые затраты по смете				**1810513**				**352**
										50,01731

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	270 925
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	190 632
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 996
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 348 956
Накладные расходы I уровня, тенге	174 829
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 985 342
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	81 399
Итого, тенге	2 066 741
Сметная прибыль (8 %), тенге	165 339
Итого по смете на подряд, тенге	**2 232 080**
НДС 12%	267850
Итого по смете на подряд, тенге	**2 499 930**

Генподрядчик _____

Субподрядчик _____

Генподрядчик: ТОО "Даяна Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта: "Текущий ремонт и восстановление освещения внутриквартальных территорий г. Кокшетау"
Договор № 42 от 03.10.2016 г. Доп. соглашение № 1.

Акт № 1-1-11

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

Ул.Ауэзова район Каздрамтеатра

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтаж и изготовление 2-х мачт, h=16 м									
1	11-330101-0302	Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 2	2	4075	3334	8150	6668	2182	0,89	1,78
		котлован		741	1027,5	1482	2055	61,7	0,92	1,84
2	11-010205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	0,38	1673,68	–	636	–	376	2,48	0,9424
		м3 грунта		1673,68	–	636	–	59,1	–	–
3	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,2	4625	1025	925	205	108	0,85	0,17
		м3 основания		600	460	120	92	50,8	0,54	0,108
4	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	3,6	20113,06	952,22	72407	3428	6104	4,41	15,876
		м3		3252,78	243,06	11710	875	48,5	0,2905	1,0458
5	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,24	172041,67	10841,67	41290	2602	4602	42,5	10,2
		т		35391,67	4145,83	8494	995	48,5	4,38	1,0512

6	21-050101-9[illegible]7	Прокат листовой горя[illegible]атаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,102	121215,49		12364				
		т								
7	21-050301-2703	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм ГОСТ 10922-2012	0,048	131620,51		6318				
		т								
8	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,1402	401269,61	1333,81	56258	187	15096	289	40,5178
		т		221426,53	584,88	31044	82	48,5	0,62	0,08692
9	11-090301-0204	Монтаж двух мачт освещения	1,934	21804,03	9955,02	42169	19253	14992	12,5	24,175
		т конструкций		9934,85	2793,69	19214	5403	60,9	2,92	5,64728
10	11-090701-0108	Изготовление мачт	1,934	156681,49	63120,48	303022	122075	108111	110	212,74
		т конструкций		89479,32	2310,75	173053	4469	60,9	2,4	4,6416
11	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	16	7714,39		123430				
		м								
12	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	8,6	6215,28		53451				
		м								
13	23-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	12	3067,9		36815				
		м								
14	23-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	6	1454,1		8725				
		м								
15	23-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	74	721,03		53356				
		м								
16	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	26,4	589,7		15568				
		м								

17	23-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	12	375,83		4510				
		м								
18	23-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	50,4	404,07		20365				
		м								
19	21-050101-0120	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,112	147717,76		16544				
		т								
20	21-050101-0201	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	0,066	126831,61		8371				
		т								
21	11-130301-0409	Поверхности металлические. Цинол (хол. цинкование)	58,4	821,01	1,39	47947	81	667	0,0219	1,27896
		м2		20,74	0,34	1211	20	54,2	0,0004	0,02336
22	11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска -Алпол (хол. цинкование)	58,4	279,61	1,39	16329	81	362	0,0141	0,82344
		м2		11,08	0,34	647	20	54,2	0,0004	0,02336
23	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	92	191,84	85,66	17649	7881	4450	0,1	9,2
		м кабеля		83,27	29,74	7661	2736	42,8	0,0378	3,4776
24	23-060128-0801	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0612	165232,42		10112				
		км								
25	23-060128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,03264	185100,34		6042				
		км								
26	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	24	3492,63	1935,92	83823	46462	32793	2,01	48,24
		светильник		1540,04	674,5	36961	16188	61,7	0,81	19,44

27	29-000017-0001	Светильник светодиодный ССД-10000 *шт*	24	46428,57		1114286				
28	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт*	2	3799,5	21,5	7599	43	705	1	2
				823,5	–	1647	–	42,8	–	–
29	29-000018-0001	Автоматический выключатель ВА47-63 1Р 10А *шт*	2	308,04		616				
30	13-080303-2508	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне *шт*	2	9129,5	112	18259	224	2802	4	8
				3254	19,5	6508	39	42,8	0,02	0,04
31	23-070202-0107	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм *шт.*	2	1569,86		3140				
32	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	3,6	640,83	–	2307	–	1363	0,972	3,4992
				640,83	–	2307	–	59,1	–	–
33	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	7,6	134,47	54,21	1022	412	478	0,129	0,9804
				80,26	26,05	610	198	59,1	0,03125	0,2375
		Итого прямые затраты по разделу 1				**2213805**				**380**
										37,66262

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	303 305
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	209 602
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 172
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 700 898
Накладные расходы I уровня, тенге	195 191
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 408 996
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	98 769
Итого, тенге	2 507 765
Сметная прибыль (8 %), тенге	200 621

Раздел 2 КЛ 0,4 кВ

34	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	67,2	1116,73	–	75044	–	44350	1,54	103,488
		м3 грунта		1116,71	–	75043	–	59,1	–	–
35	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	105	303,3	253,34	31847	26601	6617	0,06	6,3
		м кабеля		49,96	97,29	5246	10215	42,8	0,0998	10,479
36	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	6,72	1104,54		7423				
		м3								
37	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	105	200,91	90,5	21096	9502	5525	0,11	11,55
		м кабеля		91,6	31,35	9618	3292	42,8	0,04	4,2
38	23-060149-0707	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1071	798872,77		85559				
		км								
39	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие сигнальной лентой. Один кабель	105	265,23	215,27	27849	22603	5960	0,06	6,3
		м кабеля		49,96	82,67	5246	8680	42,8	0,0848	8,904
40	29-000018-0025ТО(	Лента сигнальная 150х0,25К=1,020;	107,1	74,81		8012				
		м								
41	13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	3	15281,67	11885,33	45845	35656	8845	4	12
		шт		3331	3557,67	9993	10673	42,8	3,71	11,13
42	23-061703-0728	Муфты концевые до 1 кВ	3	42134,28		126403				
		шт.								
43	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	60,5	640,74	–	38765	–	22911	0,972	58,806
		м3 грунта		640,76	–	38766	–	59,1	–	–

44	13-080103-3[illegible]03	Металлические констр[illegible]ции. Монт. оборудования	0,035	206400	11285,71	7224	395	700	52	1,82
		т		43314,29	3400	1516	119	42,8	3,48	0,1218
45	13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу	1	7717	1651	7717	1651	1352	3	3
		шт		2575	585	2575	585	42,8	0,6	0,6
46	29-000001-0001	Стоимость шкафа ШУЭТ-100У1	1	274701		274701				
		шт								
47	13-080303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	1	4240	9	4240	9	788	2	2
		шт		1842	–	1842	–	42,8	–	–
48	29-000018-0005	Рубильник ВР 32-31В 250А	1	20250		20250				
		шт								
49	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	803	51	803	51	328	0,87	0,87
		шт		747	19	747	19	42,8	0,02	0,02
50	29-000018-0003	Счетчик Меркурий 231	1	40178,58		40179				
		шт								
51	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до ~~100 А~~. Установка на конструкции на стене или колонне	1	4961	76	4961	76	713	2	2
		шт		1647	19	1647	19	42,8	0,02	0,02
52	29-000018-0001(пл)	Выключатель автоматический ВА 50А	1	6712,45		6712				
		шт								
53	13-080304-0401	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	36	498,36	0,5	17941	18	1986	0,15	5,4
		жила		128,72	0,19	4634	7	42,8	0,0002	0,0072
54	29-000018-0010	Сжим У731МУЗ	8	29,73		238				
		шт								

Итого прямые затрат. по разде.	**85. 9**	**214**
		35,482
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	156 873	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 562	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 609	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	599 374	
Накладные расходы I уровня, тенге	100 075	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	952 884	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	39 068	
Итого, тенге	991 952	
Сметная прибыль (8 %), тенге	79 356	
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 071 308**	
Итого прямые затраты по смете	**3066614**	**594**
		73,14462
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	460 178	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	306 164	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	66 781	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 300 272	
Накладные расходы I уровня, тенге	295 266	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 361 880	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	137 837	
Итого, тенге	3 499 717	
Сметная прибыль (8 %), тенге	279 977	
Итого по смете на подряд, тенге	**3 779 694**	
НДС 12 %	453563	
Итого по смете на подряд, тенге	**4 233 257**	

Генподрядчик_____ **Субподрядчик**_____