САРАПТАМА **ЭКСПЕРТИЗА**

ҚР ККМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА



Бекітемін:

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті

А.Ә. Беков

Павлодар облысының аудандық және облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын орташа жөндеу бойынша техникалық құжаттамаға

«1» шілде № 186

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
влодар облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» Мемлекеттік мекемесі

Астана 2011 ж.

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МТК РК

Утверждаю:

Заместитель председателя
Комитета автомобильных дорог
МТК РК
Беков А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 186 от « 1 » июля 2011г.
на техническую документацию
по среднему ремонту автомобильных дорог
областного и районного значения
Павлодарской области

Заказчик:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»

Астана 2011г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта:

Средний ремонт участков автомобильных дорог областного и районного значения Павлодарской области:

- а/д «Подъезд к с.Узунсу» км 0-1,2 (1,2 км);

- а/д «Панфилово - Косагаш» км 0-17,8 (выборочно 2,8 км);

- а/д «ГРЭС-1- Тортуй - Тай» км 0-53 (выборочно 21 км);

- а/д «ГРЭС-1- Баскамыс» км 7,2-69 (выборочно 25 км);

- а/д «Карашат – Новая Жайма» км 13,2-26,7 (выборочно 5,0 км);

- а/д «Григорьевка - Луганск» км 27-28,4 (выборочно 1,4 км);

- а/д «Новоямышева-Ольгинка» км 0-15 (выборочно 4 км);

- а/д «Подъезд к с.Зангар» км 0-3,6 (выборочно 0,5 км);

- а/д «ГРЭС-2 -Саргамыс» км 0-24,9;

- а/д «Григорьевка - Луганск» км 28,4-31 (выборочно 2,6 км);

- а/д «Григорьевка - Луганск» км 38-42 (4 км).

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области».
Инвестор, источники финансирования: республиканский и местный бюджет.
Подрядная строительная организация: будет определена тендером.
Вид работ: средний ремонт.

Основание, исходные данные для разработки:
- межремонтный срок службы;
- дефектная ведомость с указанием объемов работ.

Комплектность представленной документации:
- пояснительная записка;
- сметная документация;
- ведомость дефектов;
- схема транспортировки материалов;
- рабочие чертежи;
- ведомость объемов работ;

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Автодорога «Подъезд к с.Узунсу» км 0-1,2 (1,2 км):
- ямочный ремонт;
- устройство выравнивающего слоя;
- устройство одиночной поверхностной обработки;
- планировка обочин;
- разметка проезжей части;

Автодорога «Панфилово - Косагаш» км 0-17,8 (выборочно 2,8 км):
- ямочный ремонт;
- исправления профиля щебеночного покрытия;
- устройство выравнивающего слоя;
- устройство одиночной поверхностной обработки;
- планировка обочин;
- разметка проезжей части;

Автодорога «ГРЭС-1- Тортуй - Тай» км 0-53 (выборочно 21 км):
- устранение пучин;
- ямочный ремонт;
- устройство выравнивающего слоя из а/б смеси;
- устройство одиночной поверхностной обработки;
- исправление профиля основания;
- устройство покрытия из песчано-гравийной смеси;
- планировка обочин;
- расчистка русел и заделка швов водопропускных труб;
- установка дорожных знаков и стоек;

Автодорога «ГРЭС-1- Баскамыс» км 7,2-69 (выборочно 25 км):
- устранение пучин;
- ямочный ремонт;
- устройство выравнивающего слоя из а/б смеси;
- устройство одиночной поверхностной обработки;
- исправление профиля основания;
- устройство покрытия из песчано-гравийной смеси;
- планировка обочин;
- расчистка русел и заделка швов водопропускных труб;
- установка дорожных знаков;
- установка сигнальных столбиков на трубах;

Автодорога «Карашат – Новая Жайма» км 13,2-26,7 (выборочно 5,0 км):
- ямочный ремонт;
- устройство выравнивающего слоя из а/б смеси;
- устройство одиночной поверхностной обработки;
- укрепление и планировка обочин;

- расчистка русел и заделка швов водопропускных труб;
- установка сигнальных столбиков на трубах;

Автодорога «Григорьевка - Луганск» км 27-28,4 (выборочно 1,4 км):
- ямочный ремонт;
- устройство выравнивающего слоя из а/б смеси;
- устройство одиночной поверхностной обработки;
- планировка и укрепление обочин.

Автодорога «Новоямышева-Ольгинка» км 0-15 (выборочно 4 км):
- ямочный ремонт;
- устройство выравнивающего слоя;
- устройство одиночной поверхностной обработки;
- планировка обочин;
- разметка проезжей части;

Автодорога «Подъезд к с.Зангар» км 0-3,6 (выборочно 0,5 км):
- ямочный ремонт;
- устройство выравнивающего слоя;
- планировка обочин.

Автодорога «ГРЭС - 2 Саргамыс» км 0-24,9:
- исправления профиля щебеночного покрытия с добавлением нового материала;
- планировка обочин;
- установка дорожных знаков, стоек;
- установка сигнальных столбиков.

Автодорога «Григорьевка - Луганск» км 28,4-31 (выборочно 2,6 км):
- ямочный ремонт;
- устройство выравнивающего слоя из а/б смеси;
- устройство одиночной поверхностной обработки;
- планировка и укрепление обочин.

Автодорога «Григорьевка - Луганск» км 38-42 (4 км):
- ямочный ремонт;
- устройство выравнивающего слоя из а/б смеси;
- устройство одиночной поверхностной обработки;
- планировка и укрепление обочин.

ВЫВОДЫ:

Сметная документация среднего ремонта участков автомобильных дорог областного значения Павлодарской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к

утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

Автодорога «Подъезд к с.Узунсу» км 0-1,2 (1,2 км):

- Протяженность - 1,2 км
- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 7 937,571 тыс. тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2011 г.) - 17 691,436 тыс. тенге
  (без стоимости ПИР)

Автодорога «Панфилово - Косагаш» км 0-17,8 (выборочно 2,8 км):

- Протяженность - 2,8 км
- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 9 978,961 тыс. тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2011 г.) - 22 241,332 тыс. тенге
  (без стоимости ПИР)

Автодорога «ГРЭС-1- Тортуй - Тай» км 0,3-6,3; 9,6-57,1 (выборочно 21 км):

- Протяженность - 21 км
- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 33 423,146 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2011 г.) - 74 494,256 тыс.тенге
  (без стоимости ПИР)

Автодорога «ГРЭС-1- Баскамыс» км 8-60 (выборочно 25 км):

- Протяженность - 25 км
- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 39 256,203 тыс. тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2011 г.) - 87 495,104 тыс. тенге
  (без стоимости ПИР)

Автодорога «Карашат – Новая Жайма» км 13,2-26,7 (выборочно 5,0 км):

- Протяженность - 5 км
- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 11 336,605 тыс. тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2011 г.) - 25 267,278 тыс. тенге
  (без стоимости ПИР)

Автодорога «Григорьевка - Луганск» км 27-28,4 (выборочно 1,4 км):

- Протяженность - 1,4 км
- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 5 546,796 тыс. тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2011 г.) - 12 362,823 тыс. тенге
  (без стоимости ПИР)

Автодорога «Новоямышева-Ольгинка» км 0-15 (выборочно 4 км):

- Протяженность - 4 км
- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 15 420,008 тыс. тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2011 г.) - 34 368,459 тыс. тенге
  (без стоимости ПИР)

Автодорога «Подъезд к с.Зангар» км 0-3,6 (выборочно 0,5 км):

- Протяженность - 0,5 км
- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 1 850,528 тыс. тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2011 г.) - 4 124,499 тыс. тенге
  (без стоимости ПИР)

Автодорога «ГРЭС-2 Саргамыс» км 0-24,9:

- Протяженность - 24,9 км
- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 47 242,437 тыс. тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2011 г.) - 105 295,001 тыс. тенге
  (без стоимости ПИР)

Автодорога «Григорьевка - Луганск» км 28,4-31 (выборочно 2,6 км):

- Протяженность - 2,6 км
- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 12 930,928 тыс. тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2011 г.) - 28 820,743 тыс. тенге
  (без стоимости ПИР)

Автодорога «Григорьевка - Луганск» км 38-42 (4 км):

- Протяженность - 4 км
- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 18 777,957 тыс. тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2011 г.) - 41 852,731 тыс. тенге
  (без стоимости ПИР)

Руководитель экспертной группы:
Мендыгалиев Е.А.

Заместитель руководителя:

Члены экспертной группы:

Таенова Р.М.

Утепбергенов К.Е.

Темирхан М.Г.