ДОГОВОР № 13
подряда

г. Алматы **«04» июля 2019 года**

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 7,9, Майлина,36» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 15 196 514 (пятнадцать миллионов сто девяносто шесть тысяч пятьсот четырнадцать) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.
5.2. Субподрядчик вправе:
5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.
5.3. **Генподрядчик обязуется:**
5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:	**Субподрядчик:**
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»	**ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)**
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б	г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 990440005336	БИН: 061240008471
ИИК: KZ128562203105974102	ИИК: KZ16914398416BC11212
АО «Банк ЦентрКредит»	в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК KCJBKZKX	БИК SABRKZKA
Директор	**Директор**
_____ **Рыскулова Д.М.**	_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП	МП

Приложение №1

к Договору подряда № 13
от 04.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 7,9, Майлина,36**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 7,9, Майлина,36**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 7,9, Майлина,36

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня. В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,15	4019,28	1347,3	4622	1549	0	2711	7920
					2671,98	602,08	3073	692		587	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,714	79		214				232
										17	
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,714	1697		4606				4974
										368	
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	115	784,64	0	90234	0	0	97452	202701
					784,64	0	90234	0		15015	
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	12,42	504		6260				6760
										501	
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	12,42	1697		21077				22763
										1686	
7	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	67	578	0	38726	0	0	41824	86993
					578	0	38726	0		6444	
8	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	2,5728	504		1297				1400
										104	
9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,5728	1697		4366				4715
										349	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									171400,77
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,8385	2109,24	0	1769	0	0	1273	3285
					2109,24	0	1769	0		243	
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	34,125	261		8907				9619
										713	
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	33,15	1697		56256				60756
										4500	
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	19,5	16,48	13,79	321	269	1	120	477
					2,63	5,94	51	116		35	
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	13	6343,24	1617,14	82462	21023	49726	20169	110842
					901	767,26	11713	9974		8211	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		130	1821,05	30,07	236736	3909	90088	155927	424076

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м бортового камня			1098	12,59	142740	1636		31413	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		5,59	29213		163301		163301		176365
			м3							13064	
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		11	2109,24	0	23202	0	0	16705	43099
			м3 грунта		2109,24	0	23202	0		3193	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		18,7	261		4881				5271
			т							390	
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		18,7	1697		31734				34273
			т							2539	
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		11	16,48	13,79	181	152	1	68	269
			м3 грунта		2,63	5,94	29	65		20	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		4,4	6343,24	1617,14	27910	7115	16830	6827	37516
			м3 основания		901	767,26	3964	3376		2779	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		110	1821,05	30,07	200315	3307	76228	131938	358833
			м поребрика		1098	12,59	120780	1385		26580	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,76	29213		51415		51415		55528
			м3							4113	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									889389,12
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
			м3		1305,45	250,38	39	8		13	
25	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,0306	16804		514		514		555
			м3							41	
26	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		1	1142,92	154,45	1143	154	0	1055	2374
			шт.		988,47	77,34	988	77		176	
27	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
			шт.		1544,49	96,67	1544	97		278	
28	С123-030101-0304	Люк чугунный. тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	24256		24256		24256		26196
			комплект							1940	
29	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
30	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
31	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,07	522		37				39
			тенге за 1 тонну							3	
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
32	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		47,7	5575,23	1040,63	265938	49638	209273	20394	309239
			м3		147,31	248,57	7027	11857		22907	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,7155	123912,86	1819,75	88660	1302	87358	740	96551
			т		0	957	0	685		7152	
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		143,1	1242,56	44,07	177810	6306	164419	9076	201836
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	7085	1318		14951	
35	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		477	1329,9	44,07	634360	21021	589723	30252	717781
			м2 покрытия		49,51	9,21	23616	4395		53169	
36	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		954	147,5	1,46	140712	1392	139225	336	152331
			м2 покрытия		0,1	0,23	94	217		11284	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									1307479,49
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		9,9	828,84	127,48	8205	1262	4213	3417	12553
			м2 покрытия		275,81	43,82	2730	434		930	
38	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0264	123912,86	1819,75	3271	48	3223	27	3562
			т		0	957	0	25		264	
39	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		1,947	12805	969,68	24931	1888	21575	2349	29463
			т смеси		754,03	363,18	1468	707		2182	
40	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		33	1188,99	2,86	39237	95	32893	6787	49706
			м2 покрытия		189,36	1,09	6249	36		3682	
41	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0.5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		33	743,68	0	24541	0	20514	4349	31202
			м2 покрытия		122,03	0	4027	0		2311	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									100186,35
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
42	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		5,2	2742,01	0	14258	0	0	10266	26487
			м3 грунта		2742,01	0	14258	0		1962	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		8,84	261		2307				2492
			тенге за 1 тонну							185	
44	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		8,84	1697		15001				16202
			тенге за 1 тонну							1200	
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		5,2	16,48	13,79	86	72	0	32	127
			м3 грунта		2,63	5,94	14	31		9	
46	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		20	696,37	136,62	13927	2732	5679	6952	22549
			м2 покрытия		275,81	46,03	5516	921		1670	
47	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		20	931,15	136,62	18623	2732	10374	6952	27621
			м2		275,81	46,03	5516	921		2046	
48	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		20	507,5	136,62	10150	2732	1902	6952	18470
			м2 покрытия		275,81	46,03	5516	921		1368	
49	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		20	1318,88	128,54	26378	2571	164	22959	53284
			м2 покрытия		1182,16	39,08	23643	782		3947	
50	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		20	3315		66300		66300		71604
			м2							5304	
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									167030,66
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
51	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		77,5	2234,23	0	173153	0	0	124670	321649
			м3 грунта		2234,23	0	173153	0		23826	
52	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		131,75	261		34387				37138
			тенге за 1 тонну							2751	
53	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		131,75	1697		223580				241466
			тенге за 1 тонну							17886	
54	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		77,5	16,48	13,79	1277	1069	5	478	1896
			м3 грунта		2,63	5,94	204	460		140	
55	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		75	157,91	70,53	11843	5290	0	6676	20000
			м3 уплотненного грунта		87,37	36,25	6553	2719		1481	
56	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		75	5575,23	1040,63	418142	78048	329046	32067	486225

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 материала основания в плотном теле			147,31	248,57	11048	18643		36017	
57	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	250	892,33	189,65	223083	47413	166925	27508	270638
					34,98	66,9	8745	16726		20047	
58	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,625	123912,86	1819,75	77446	1137	76308	646	84339
					0	957	0	598		6247	
59	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	250	1188,99	2,86	297248	716	249192	51420	376562
					189,36	1,09	47340	271		27893	
60	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1000	185,92	0	185920	0	155412	32949	236379
					30,51	0	30508	0		17510	
61	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	250	1052,28	4,94	263070	1235	101875	150960	447152
					639,84	2,54	159960	635		33122	
62	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	250	12822,86		3205714		3205714		3462171
										256457	
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									5114862,33
		Раздел: 8. Озеленение									
63	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	1000	415,57	9,78	415572	9783	136650	239151	707101
					269,14	2,62	269139	2624		52378	
		Итого по разделу: 8. Озеленение									415571,9
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
64	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	31	2563,6	0	79472	0	0	57220	147626
					2563,6	0	79472	0		10935	
65	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,279	6343,24	1617,14	1770	451	1067	433	2379
					901	767,26	251	214		176	
66	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,837	20965,32	1097,63	17548	919	15537	1185	20232
					1305,45	250,38	1093	210		1499	
67	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,11005	25354,71	12073,5	2790	1329	655	833	3913
					7332,36	3633,08	807	400		290	
68	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31	809		25079		25079		27085
										2006	
69	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,065408	169148,1	38277,14	180212	40781	5540	102448	305272
					125671	13688,54	133891	14584		22613	
70	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,065408	59952,04	2469,65	63873	2631	3849	39968	112149
					53869,6	499,15	57393	532		8307	
71	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,436294	249771		108974		108974		117691
										8718	
72	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,60202	262471		158013		158013		170654
										12641	
73	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08246	198797		16393		16393		17704
										1311	
74	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,004774	224711		1073		1073		1159
										86	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		13,795	393,04	0	5422	0	0	3741	9896
			м2		393,04	0	5422	0		733	
76	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		55,18	87,89	2,27	4850	125	2172	1772	7151
			м2		46,26	0,28	2552	15		530	
77	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		110,36	92,87	1.62	10249	179	7087	2079	13315
			м2		27,03	0,28	2983	30		986	
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									675716,62
		Раздел: 10. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
78	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		1	2563,6	0	2564	0	0	1846	4762
			яма		2563,6	0	2564	0		353	
79	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0.018	6343,24	1617,14	114	29	69	28	153
			м3 основания		901	767,26	16	14		11	
80	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,045	20965,32	1097,63	943	49	835	64	1088
			м3		1305,45	250,38	59	11		81	
81	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,01296	25354,71	12073,5	329	156	77	98	461
			т конструкций		7332,36	3633,08	95	47		34	
82	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80		2.4	1678		4027		4027		4349
			м							322	
83	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0.064438	169148,1	38277,14	10900	2467	335	6196	18463
			т конструкций		125671	13688,54	8098	882		1368	
84	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,064438	59952,04	2469,65	3863	159	233	2417	6783
			т конструкций		53869,6	499,15	3471	32		502	
85	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,031603	248843		7864		7864		8493
			т							629	
86	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,03285	224711		7382		7382		7972
			т							591	
87	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		1,0575	393,04	0	416	0	0	287	759
			м2		393,04	0	416	0		56	
88	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,23	87,89	2.27	372	10	167	136	548
			м2		46,26	0,28	196	1		41	
89	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,46	92,87	1,62	786	14	543	159	1021
			м2		27,03	0,28	229	2		76	
		Итого по разделу: 10. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									39558,81
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
90	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		3	34263,85	870,56	102792	2612	3916	58898	174625
			шт.		32088	96,67	96264	290		12935	
91	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
92	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		2	78610,71		157221				157221
			шт						157221		
		Отпускная цена			78611		157221				
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									318022,25
		Раздел: 12. Наружнее электроосвещение									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	330,6	146,83	11571	5139	1599	4684	17555
					138,1	47,76	4834	1672		1300	
94	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,07	36143,74	14082,11	2530	986	88	1508	4361
					20801,2	6131,64	1456	429		323	
95	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	75193		230		230		248
										18	
96	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03264	162997		5320		5320		5746
										426	
97	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0721	394639		28453		28453		30730
										2276	
98	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	6	11596,5	6308,19	69579	37849	6778	28283	105691
					4158,6	2388,42	24952	14331		7829	
99	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	6	67857,14		407143		407143		439714
										32571	
100	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	11037,97	5953,19	66228	35719	1701	30512	104479
					4801,28	2261,58	28808	13569		7739	
101	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,048108	586028		28193		28193		30448
										2255	
102	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	3	34870,26	11134,38	104611	33403	13843	56704	174220
					19121,6	4505,24	57365	13516		12905	
103	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,156222	586028		91550		91550		98875
										7324	
104	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,75	16484		12363		12363		13352
										989	
105	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,12	6198,34	1617,14	744	194	442	186	1004
					901	767,26	108	92		74	
106	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,45	3672,69	952,39	1653	429	852	523	2349
					826,8	422,01	372	190		174	
107	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	178		890		890		961
										71	
108	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	8	406		3248		3248		3508
										260	
109	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	39		429		429		463
										34	
110	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361		1083		1083		1170
										87	
111	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3089		12356		12356		13344
										988	
112	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3475		10425		10425		11259
										834	
113	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	772		4632		4632		5003
										371	
114	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	662		3972		3972		4290
										318	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1309		7854		7854	628	8482
116	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
117	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1931		3862		3862	309	4171
118	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1967		31472		31472	2518	33990
119	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДИ до 25А) SV29.25-1шт.Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498	680	9178
120	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000099	668572		66		66	5	71
121	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	702358		28		28	2	30
122	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000018	744188		13		13	1	14
123	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,02	709		14		14	1	15
124	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	731		1		1	0	2
		Итого по разделу: 12. Наружнее электроосвещение									919881,37
		ИТОГО:					10147092	441815	7309641	1678309	12754203
		В том числе :					1765428	144415	215230	928809	
		Стоимость оборудования, всего							215231		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		169276				
		Итого с зимними удорожаниями									12923485
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									13568316
		НДС			12 %		1628198				
		Итого с НДС									15196514

Субподрядчик

ТОО "G.T.P." (Gas.Trans.Projekt.)

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП