ДОГОВОР № 11
подряда

г. Алматы **«04» июля 2019 года**

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и **ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.),** в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 1а, 3» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 12 780 665 (двенадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят пять) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.
2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.
2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.
4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.
5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.
5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);
5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».
5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.
5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.
5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. Генподрядчик обязуется:

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор
МП **Рыскулова Д.М.**

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
МП **Оспанов Ж.Б.**

Приложение №1
к Договору подряда № 11
от 04.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 1а, 3**
Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 1а, 3**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 1а, 3

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,7	4019,28	1347,3	2813	943	0	1650	4821
					2671,98	602,08	1870	421		357	
2	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,652	79		131			10	141
3	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,652	1697		2803			224	3028
4	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	70	784,64	0	54925	0	0	59319	123383
					784,64	0	54925	0		9139	
5	C341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	7,56	504		3810			305	4115
6	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	7,56	1697		12829			1026	13856
7	E11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	47	578	0	27166	0	0	29339	61025
					578	0	27166	0		4520	
8	C341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	1,8048	504		910			73	982
9	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,8048	1697		3063			245	3308
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									108450,01
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	E11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,3612	2109,24	0	762	0	0	549	1415
					2109,24	0	762	0		105	
11	C341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	14,7	261		3837			307	4144
12	C341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	14,28	1697		24233			1939	26172
13	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,4	16,48	13,79	138	116	0	52	205
					2,63	5,94	22	50		15	
14	E11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	5,6	6343,24	1617,14	35522	9056	21421	8688	47747
					901	767,26	5046	4297		3537	
15	E11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		56	1821,05	30,07	101979	1684	38807	67168	182679

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м бортового камня			1098	12,59	61488	705		13532	75972
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,408	29213		70345		70345	5628	48193
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	12,3	2109,24	0	25944	0	0	18679	5894
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	20,91	2109,24 261	0	25944 5458	0	0	3570 437	38323
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	20,91	1697		35484			2839	301
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,3	16,48 2,63	13,79 5,94	203 32	170 73	1	76 22	41949
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	4,92	6343,24 901	1617,14 767,26	31209 4433	7956 3775	18819	7633 3107	401241
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	123	1821,05 1098	30,07 12,59	223989 135054	3698 1548	85237	147530 29722	62090
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,968	29213		57491		57491	4599	616592,87
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
		Раздел: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
24	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	20,16	343,42 32,43	310,87 127,71	6923 654	6267 2575	2	2324 740	9988 43969
25	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	23,9904	1697		40712			3257	345
26	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,112	16,48 2,63	13,79 5,94	233 37	195 84	1	87 26	1066
27	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	тенге за 1 тонну	10,2816	96		987			79	9177
28	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	6,048	816,86 816,86	0 0	4940 4940	0 0	0	3557 680	1309
29	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14,4	64,62 0	64,62 27,2	930 0	930 392	0	282 97	844
30	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	100,8	6,27 0	6,27 2,06	632 0	632 208	0	150 63	62237
31	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси и-20	м3	9,6	5575,23 147,31	1040,63 248,57	53522 1414	9990 2386	42118	4105 4610	52466
32	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	48	902,05 34,98	189,65 66,9	43298 1679	9103 3211	32516 14651	5282 3886 124	16193
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,12	123912,86 0	1819,75 957	14870 0	218 115		1199	
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м. толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /кз аб/	48	1242,56 49,51	44,07 9,21	59643 2376	2115 442	55151	3044 5015	67702
35	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	96	133,23 0,1	1,46 0,23	12790 9	140 22	12641	34 1026	13850

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия	48	1329,9	44,07	63835	2115	59343	3044	72230
					49,51	9,21	2376	442		5350	
37	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	96	147,5	1,46	14160	140	14010	34	15329
					0,1	0,23	9	22		1135	
		Итого по разделу: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									317474,84
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
38	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	30	5575,23	1040.63	167257	31219	131618	12827	194490
					147,31	248,57	4419	7457		14407	
39	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.45	123912,86	1819,75	55761	819	54942	465	60724
					0	957	0	431		4498	
40	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	90	1242,56	44.07	111830	3966	103408	5708	126941
					49,51	9,21	4456	829		9403	
41	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	300	1329,9	44,07	398969	13221	370895	19026	451435
					49,51	9,21	14853	2764		33440	
42	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	600	147,5	1.46	88498	876	87563	211	95806
					0,1	0,23	59	136		7097	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									822314,14
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
43	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	2,86	2742,01	0	7842	0	0	5646	14568
					2742,01	0	7842	0		1079	
44	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,862	261		1269			102	1371
45	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,862	1697		8251			660	8911
46	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,86	16,48	13,79	47	39	0	18	70
					2.63	5,94	8	17		5	
47	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	11	696,37	136,62	7660	1503	3123	3823	12402
					275,81	46,03	3034	506		919	
48	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	11	931,15	136,62	10243	1503	5706	3823	15191
					275,81	46,03	3034	506		1125	
49	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	11	507,5	136,62	5582	1503	1046	3823	10158
					275.81	46,03	3034	506		752	
50	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	11	1318,88	128,54	14508	1414	90	12628	29306
					1182,16	39,08	13004	430		2171	
51	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	11	3315		36465		36465	2917	39382
											91866,86
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
52	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	77,5	2234,23	0	173153	0	0	124670	321649
					2234,23	0	173153	0		23826	
53	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		131,75	261		34387				37138

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тенге за 1 тонну							2751	
54	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		131,75	1697		223580				241466
			тенге за 1 тонну							17886	
55	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		77,5	16,48	13,79	1277	1069	5	478	1896
			м3 грунта		2,63	5,94	204	460		140	
56	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		75	157,91	70,53	11843	5290	0	6676	20000
			м3 уплотненного грунта		87,37	36,25	6553	2719		1481	
57	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		75	5575,23	1040,63	418142	78048	329046	32067	486225
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	11048	18643		36017	
58	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		250	892,33	189,65	223083	47413	166925	27508	270638
			м2 основания		34,98	66,9	8745	16726		20047	
59	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,625	123912,86	1819,75	77446	1137	76308	646	84339
			т		0	957	0	598		6247	
60	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		250	1188,99	2,86	297248	716	249192	51420	376562
			м2 покрытия		189,36	1,09	47340	271		27893	
61	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		1000	185,92	0	185920	0	155412	32949	236379
			м2 покрытия		30,51	0	30508	0		17510	
62	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		250	1052,28	4,94	263070	1235	101875	150960	447152
			м2 покрытия		639,84	2,54	159960	635		33122	
63	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		250	12822,86		3205714		3205714		3462171
			м2							256457	
											5114862,33
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
		Раздел: 7. Озеленение									
64	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		200	415,57	9,78	83114	1957	27330	47830	141420
			м2		269,14	2,62	53828	525		10476	
											83114,38
		Итого по разделу: 7. Озеленение									
		Раздел: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
65	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		30	2563,6	0	76908	0	0	55374	142864
			яма		2563,6	0	76908	0		10583	
66	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,27	6343,24	1617,14	1713	437	1033	419	2302
			м3 основания		901	767,26	243	207		171	
67	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,81	20965,32	1097,63	16982	889	15035	1147	19579
			м3		1305,45	250,38	1057	203		1450	
68	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,1065	25354,71	12073,5	2700	1286	634	806	3787
			т конструкций		7332,36	3633,08	781	387		280	
69	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		30	809		24270		24270		26212
			м							1942	
70	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		1,03104	169148,1	38277,14	174398	39465	5361	99143	295425
			т конструкций		125671	13688,54	129572	14113		21883	
71	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		1,03104	59952,04	2469,65	61813	2546	3725	38679	108531
			т конструкций		53869,6	499,15	55542	515		8039	
72	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,42222	249771		105458		105458		113895
			т							8437	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5826	262471		152916		152916		165149
										12233	
74	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0798	198797		15864		15864		17133
										1269	
75	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00462	224711		1038		1038		1121
										83	
76	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	13,35	393,04	0	5247	0	0	3620	9577
					393,04	0	5247	0		709	
77	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53,4	87,89	2,27	4693	121	2102	1715	6920
					46,26	0,28	2470	15		513	
78	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	106,8	92,87	1,62	9919	173	6859	2012	12885
					27,03	0,28	2887	29		954	
		Итого по разделу: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									653919,31
		Раздел: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
79	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	34263,85	870,56	102792	2612	3916	58898	174625
					32088	96,67	96264	290		12935	
80	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019		116019		116019
		Отпускная цена			58009		116019				
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
81	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		78611		78611		78611
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									297420,83
		Раздел: 10. Наружнее электроосвещение									
82	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22,5	330,6	146,83	7439	3304	1028	3011	11285
					138,1	47,76	3107	1075		836	
83	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,04	36143,74	14082,11	1446	563	50	862	2492
					20801,2	6131,64	832	245		185	
84	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00255	75193		192		192		207
										15	
85	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	162997		3325		3325		3591
										266	
86	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0412	394639		16259		16259		17560
										1301	
87	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	11596,5	6308,19	46386	25233	4519	18855	70461
					4158,6	2388,42	16634	9554		5219	
88	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	4	67857,14		271429		271429		293143
										21714	
89	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4	11037,97	5953,19	44152	23813	1134	20341	69652
					4801,28	2261,58	19205	9046		5159	
90	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,032072	586028		18795		18795		20299
										1504	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опоря	2	34870,26	11134,38	69741	22269	9229	37803	116147
					19121,6	4505,24	38243	9010		8603	
92	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,104148	586028		61034		61034		65916
										4883	
93	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,5	16484		8242		8242		8901
										659	
94	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	6198,34	1617,14	496	129	294	124	670
					901	767,26	72	61		50	
95	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3672,69	952,39	1102	286	568	348	1566
					826,8	422,01	248	127		116	
96	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	178		712		712		769
										57	
97	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5	406		2030		2030		2192
										162	
98	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	39		195		195		211
										16	
99	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361		1083		1083		1170
										87	
100	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178		6672
										494	
101	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3475		6950		6950		7506
										556	
102	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	772		3088		3088		3335
										247	
103	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	662		2648		2648		2860
										212	
104	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1309		5236		5236		5655
										419	
105	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869		939
										70	
106	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931		2085
										154	
107	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967		2124
										157	
108	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А. габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498		9178
										680	
109	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44		48
										4	
110	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	702358		28		28		30
										2	
111	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9		10
										1	
112	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,02	709		14		14		15
										1	
113	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	731		1		1		2
										0	
		Итого по разделу: 10. Наружнее электроосвещение									591517,52

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					8697538	371519	6405007	1249109	10726805
							1324630	119804	194630	780159	
		В том числе :							194629		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика			1,35 %		142184				10868988
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями									11411308
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
					12 %		1369357				12780665
		НДС									
		Итого с НДС									

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas Trans Projekt.)

Директор **Османов Ж.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП