ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

АРХИВНЫЙ
№ 159-12
Дата_____ Подпись_____

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК
Алматы облысы бойынша
филиалының директоры

..... Б. Туғанбаев

«Алматы облысы Талдықорған қаласының «Жастар-1» жаңа ауданындағы электр қуатын жеткізетін электр желілерін реконструкциялау және салу»
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 25 қарашадағы № 18-0823/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
« Талдықорған қаласының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ЖетысуГИПроСтрой» ЖШС,
Талдықорған қаласы

Талдықорған қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Алматинской области

.....Б. Туганбаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0823/14 от 25 ноября 2014 года

по рабочему проекту:
«Реконструкция и строительство электрических сетей по поставке электроэнергии в новом районе «Жастар-1» г.Талдыкорган Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел ЖКХ г. Талдыкорган»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ЖетысуГИПроСтрой»,
г. Талдыкорган

г. Талдыкорган

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Реконструкция и строительство электрических сетей по поставке электроэнергии в новом районе «Жастар-1» г.Талдыкорган Алматинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №0862 от 27.10.2014 года между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области и ТОО «ЖетысуГИПроСтрой».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел ЖКХ г. Талдыкорган».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ЖетысуГИПроСтрой», г. Талдыкорган (Государственная лицензия №12013254 от 03.10.2012 года, II категория).

ГИП: Битимбаев Т. (приказ №76-1 от 01.08.2014 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 25.07.2014 года, утвержденное заказчиком;

постановление акимата города Талдыкорган №15-480 от 16.05.2014 года о внесении изменений и дополнений в постановление акимата №30-1396 от 30.12.2013 года «Об утверждении бюджетных программ администраторов бюджетных программ на 2014-2017 годы»;

постановление акимата города Талдыкорган №17-588 от 05.06.2014 года, о предоставлении ГУ «ОЖКХ города Талдыкорган» права временного безвозмездного землепользования на земельный участок;

акт выбора и обследования земельного участка от 01.07.2014 года подписанный, комиссионно;

архитектурно-планировочное задание на проектирование №65 от 05.09.2014 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Талдыкорган»;

перечень оборудования и материалов от 20.10.2014 года, утвержденный заказчиком.

Технические условия:

технические условия №20-150 от 11.06.2014 года на электроснабжение, выданные АО «ТАТЭК».

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

проект «Электроснабжение» (24/14 ЭС) согласован с АО «ТАТЭК», ГГКП «Жетысу су кубыры», ГГКП «Талдыкорганжылусервис».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Таблица №1

№	Обозначение	Наименование
1	Книга 1	Пояснительная записка (ПЗ)
2	Альбом 6	Рабочие чертежи марки ЭС
3	Книга 2	Сметная документация (СМ)
4	Книга 3	Прайс-листы

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Цель - реконструкция и строительство электрических сетей по поставке электроэнергии в новом районе «Жастар-1» г. Талдыкорган Алматинской области.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок расположен в микрорайоне «Жастар-1» г. Талдыкорган Алматинской области.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Природно-климатические условия района строительства:

Рабочий проект предназначен для строительства в III В климатическом районе по СНиП РК 2.04-01-2010.

Зона влажности – сухая - по СНиП РК 2.04-01-2010.

Расчетная температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) – минус 30° С по СНиП РК 2.04-01-2010.

Нормативная снеговая нагрузка – 100 кгс/м^2 по СНиП 2.01.07-85*.

Нормативное значение ветрового давления – 38 ксг/м^2 по СНиП 2.01.07-85*.

Инженерно-геологические условия участка строительства:

Трасса прокладка электросети с дневной поверхности сложены почвенно-растительным слоем мощностью 0,1-0,15 и насыпным грунтом мощностью 0,12-0,3 м. Ниже вскрыты суглинки мощностью 0,1-1,9 м и супеси с гравием до 20% мощностью до 0,8 м. Подстилающем слоем служат гравийно-галечники с включением валунов до 30% с песчаным наполнителем. (Приложение №3).

Грунтовые воды выработками глубиной до 3,0 м не вскрыты. (Приложение №3).

Расчетные сопротивления определены по СНиП РК 5.01-01-2002:

для суглинков — 200 кПа (2,0 кгс/см^2); для супеси - 300 кПа (3,0 кгс/см^2), для крупнообломочных грунтов - 450-500 кПа (4,5-5,0 кгс/см^2).

Нормативная глубина промерзания грунтов:

для суглинков -117см;

для супеси - 143 см;

для крупнообломочных грунтов – 173 см.

Сейсмичность района - 8 баллов. (СНиП РК 2.03-30-2006).

Климатический район - IIIВ (СНиП РК 2.04-01-2010).

Снеговая нагрузка – III район, 1,0 кПа (100 кгс/м^2).

Ветровой напор – III район, 0,38 кПа (38 кгс/м^2).

Гололедные нагрузки –III район, 10 мм. (СНиП РК 2.01.07-85).

Грунты по степени засоления - незасоленные, неагрессивные по всем показателям к бетонам марки W*. (СНиП РК 2.01-19-2004). (Приложение №2).

Грунтовые условия - непросадочные.

6.2 Проектные решения

Электротехнические решения

Электроснабжение

Проект разработан в соответствии с техническими условиями АО «ТАТЭК» №20-150 от 11.06.2014 года.

ВЛИ-10 кВ

Точки подключения линии от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ №87 и от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ №132 от ПС 102.

Проектом предусмотрено строительство сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ с подвеской проводов СИП-3 на железо-бетонных опорах СВ-105 и СВ-110 с применением арматуры ENSTO. Прохождение трассы в населенной местности по всей длине. Сечение провода принят СИП-3 1х70 мм^2. Выполнен заход ВЛ-10 кВ в проектируемый РП-10 кВ (Ынтымак т/у "20-102 от 18.04.2014 г.) Сечение провода принят СИП-3 1х95 мм^2. Ввод в РП-10 кВ выполнен кабелем АПвВ 3х120. По ВЛ-10 кВ №87 от РП-8 заменены голый провод на СИП-3 с применением арматуры ENSTO.

ВЛИ-0,4 кВ

Проектом предусмотрено строительство ВЛ-0,4 кВ по территории микрорайона Жастар-1 на железобетонных опорах СВ-95 и подвеской проводов СИП-4 5х50,5х35 мм^2, 4х50 мм^2, 4х35 мм^2. Для крепления проводов применена арматура СИП фирмы ENSTO. Проектом предусмотрено уличные освещение по 21 улицам микрорайона Жастар-1 общей протяженностью 9,940 км. Наружное освещение выполнено светодиодными светильниками СКУ-80 на кронштейнах КС-1, закрепленных на опорах ВЛИ-0,4 кВ. Протяженность ВЛ-0,4 кВ по территории микрорайона Жастар - 1 составляет всего 9,6 км, в том числе: от ТП №1-4,060 км, абонентов 127 шт; от ТП №2-2,850 км, абонентов 89 шт;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

от ТП№3-3,130 км, абонентов 92 шт; от ТП №4-2,040 км, абонентов 90 шт; от ТП №5-2,330 км, абонентов 76 шт. Всего 474 жилых домов.

Для электроснабжения микрорайона Жастар-1 проектом предусмотрено строительство пяти трансформаторных подстанций 10/04 кВ типа КТПН-250/10/0,38 кВ в количестве 2 шт и КТПН-160/10/0,38 кВ в количестве 3 шт. На проектируемых 5 КТПН-10/0,38 кВ предусмотрена установка устройства сбора и передачи данных (УСПД), прибор учета и управления наружным освещением на основе фотореле.

Проектом предусмотрено устройство системы АСКУЭ с установкой электронных счетчиков с поддержкой системы автоматического учета в каждом КТПН-10/0,4 кВ и присоединения их к общей системе учета.

Основные показатели:

Категория электроснабжения - III.
Напряжение питания - 380/220 В.
Расчетная мощность - 15,46 кВт.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Мероприятия выполнены согласно СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

6.4 Охрана окружающей среды

Охрана природной среды во время строительных работ обязывает строителей, кроме выполнения проектных решений по сохранению почвы и фауны, осуществить ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды или нанесения ей минимального ущерба. К этим мероприятиям относятся:

слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные для этого места;

устройство временных септиков;

определение места стоянки механизмов и складирования материалов и его ограждения;

соблюдение требований и согласований местных органов охраны природы.

6.5 Организация строительства

Доставка грузов к месту строительства осуществляется автотранспортом.

Район строительства по наличию кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному.

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах определена на основании рабочих чертежей. Основные строительно-монтажные работы будут выполняться строительно-монтажной организацией, определяемой по результатам тендера.

Согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», нормативная продолжительность производства работ по строительству объекта «Реконструкция и строительство электрических сетей по поставке электроэнергии в новом жилом районе Жастар-1 г. Талдыкорган» составит 3 месяца.

6.6 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, книги 1-5 с изменениями и дополнениями, выпуск 1-18.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «SANA-2001», версия 20-2.23 по выпуску сметной документации в базовых ценах 2001 года, территориальный район принят 4.1.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Накладные расходы приняты от заработной платы рабочих по видам строительных и монтажных работ согласно СН РК 8.02-02-2002 приложение №1.

Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002.

Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты согласно СН РК 8.02-09-2002 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений».

Дополнительные затраты:

при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены на основании СН РК 8.02-07-2002 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (НДЗ 2001);

дополнительные отпуска и выслуга лет по СН РК 8.02-02-2002.

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2014 год в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V ЗРК:

2014 год – 1852 тенге;

2015 год – 1982 тенге.

Налоги, сборы, обязательные платежи начислены в размере 2% согласно действующего законодательства.

Налог на добавленную стоимость (НДС) учтён в размере 12%, установленный законодательством Республики Казахстан от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учётом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Реконструкция и строительство электрических сетей по поставке электроэнергии в новом районе «Жастар-1» г.Талдыкорган Алматинской области», разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Электротехнические решения соответствуют ПУЭ РК 2008 «Правила устройства электроустановок».

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.2 соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

В проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области» в рабочий проект «Реконструкция и строительство электрических сетей по поставке электроэнергии в новом районе «Жастар-1» г.Талдыкорган Алматинской области», внесены следующие изменения и дополнения:

По электротехническим решениям:

1) Предоставлены расчеты выбора мощности и количества силовых трансформаторов ТП и потери напряжения в сетях 0,4 кВ.
2) Предоставлена схема однолинейная 10/0,4 кВ ТП.
3) Предоставлена ведомость опор 10 кВ и 0,4 кВ.
4) Предусмотрены объемы по подключению жилых домов к опорам линии 0,4 кВ.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

По сметной документации:

1) Затраты на экспертизу проекта приняты на основании расчета в соответствии с приказом №36 от 26.04.06г. РГП «Госэкспертиза».
2) Откорректированы:
   затраты на временные здания и сооружения;
   стоимость кабелей.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение - снижение
1	2	3	4	5	6
	Протяженность сетей	км	16,6	16,6	-
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн.тенге	44,824	44,122	- 0,702
,	в том числе: СМР	млн.тенге	35,613	34,920	- 0,693
	Оборудование	млн.тенге	8,721	8,721	-
	Прочие	млн.тенге	0,490	0,481	- 0,009
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 и прогнозных 2015 годов	млн.тенге	141,319	139,229	- 2,090
	в том числе: СМР	млн.тенге	91,063	89,291	- 1,772
	Оборудование	млн.тенге	22,299	22,299	-
	Прочие	млн.тенге	27,957	27,639	- 0,318
	Из них: - на 2014год (ПИР, экспертиза) - на 2015год с МРП 1982	 млн.тенге млн.тенге		 8,345 130,884	
3	Продолжительность строительства	месяцев	3	3	-

Примечание: общая сметная стоимость строительства на весь период, согласно расчета общей продолжительности строительства, определена в текущих ценах через индекс изменения МРП, установленного на 2014 год в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V ЗРК.

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Реконструкция и строительство электрических сетей по поставке электроэнергии в новом районе «Жастар-1» г.Талдыкорган Алматинской области», соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Протяженность сетей	16,6 км
Общая сметная стоимость строительства в базовом уровне цен 2001 года	44,122 млн. тенге
в том числе:	
СМР	34,920 млн. тенге

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 и прогнозных 2015 годов	139,229 млн. тенге
том числе:	
СМР	89,291 млн. тенге
Продолжительность строительства	3 месяц

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «ЖетысуГИПроСтрой», в соответствии с условиями договора №0862 от 27.10.2014 года.

8.3 Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

8.4 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.5 Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1 Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып «Алматы облысы Талдықорған қаласының «Жастар-1» жаңа ауданындағы электр қуатын жеткізетін электр желілерін реконструкциялау және салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітілуге ұсынылады:

Желілердің ұзындығы	16,6 км
2001 жылғы базалық бағалар деңгейіндегі құрылыстың жалпы сметалық құны	44,122 млн.теңге
Соның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	34,920 млн. теңге
2014 жылдарағы ағымдағы және 2015 жылғы болжамдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	139,229 млн. теңге
Соның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	89,291 млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	3 ай

8.2 Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2014 жылғы 27 қазандағы №0862 шарттың талаптарына сәйкес «ЖетысуГИПроСтрой» ЖШС, кепілдік етеді.

8.3 Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау-қадағалау органдары және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

8.4 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдау барысында олардың осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексерсін.

8.5 «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау мақсатында тапсырысшы құрылыс салу барысында отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Директордың орынбасары		Ж.Молдыбаева
Өндірістік бөлім бастығы		Т. Евтушевская
Сараптамалық топтың жетекшісі		Т. Сериков
Сарапшы		В. Ким
Баға мониторингы бойынша жетекші маман		А. Омарбеков

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА