ДОГОВОР № 1
подряда

г. Алматы

«01» июля 2019 года

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 4» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 4 636 664 (четыре миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор
_____ **Рыскулова Д.М.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 1
от 01.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 4**
Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 4**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 4

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5	7526,36 6818,76	707,6 0	37632 34094	3538 0	0	24548 4974	67154
2	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1	4857,74 4775	82,74 41,43	4858 4775	83 41	0	3468 666	8992
3	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,55	536		295			24	318
4	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,55	837		460			37	497
5	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,55	366		201			16	217
6	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10	5284,59 147,31	1040,63 248,57	52846 1473	10406 2486	40966	4276 4570	61691
7	Е11-470102-0212 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кзм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17	яма	5	4123,09 2786,61	563,87 233,59	20615 13933	2819 1168	3863	13289 2712	36617
8	С125-010201-0701	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	5	9505		47525		47525		51327
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы								3802	164432,3
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
9	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,129	2109,24 2109,24	0 0	272 272	0 0	0	196 37	505
10	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	5,25	261		1370			110	1480
11	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	5,1	1697		8655			692	9347
12	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3	16,48 2,63	13,79 5,94	49 8	41 18	0	19 5	73
13	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		2	6343,24	1617,14	12686	3234	7650	3103	17053

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м3 основания	20	901 1821,05	767,26 30,07	1802 36421	1535 601	13860	1263 23989	65242
15	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м бортового камня	0,86	1098 29213	12,59	21960 25123	252	25123	4833	27133
16	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3	4.7	2109,24 2109,24	0 0	9913 9913	0 0	0	2010 7138	18415
17	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	м3 грунта	7,99	261 1697		2085 13559			1364 167	2252 14644
18	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	7,99	16,48 2,63	13,79 5,94	77 12	65 28	0	1085 29	115
19	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	т	4,7	6343,24 901	1617,14 767,26	11925 1694	3040 1442	7191	9 2917	16029
20	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 грунта	1,88	1821,05 1098	30,07 12,59	85589 51606	1413 592	32570	1187 56373	153320
21	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м3 основания	47	29213		21968		21968	11357	23726
22	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м поребрика	0,752						1757	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика	м3								229695,14
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
23	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчаной-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	10,5	5575,23 147,31	1040,63 248,57	58540 1547	10927 2610	46066	4489 5042	68072
24	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1575	123912,86 0	1819,75 957	19516 0	287 151	19230	163 1574	21253
25	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	31,5	1242,56 49,51	44,07 9,21	39141 1560	1388 290	36193	1998 3291	44429
26	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	105	1329,9 49,51	44,07 9,21	139639 5199	4627 967	129813	6659 11704	158002
27	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	210	147,5 0,1	1,46 0,23	30974 21	307 48	30647	74 2484	33532
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									287809,95
		Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б									
28	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	3,6	828,84 275,81	127,48 43,82	2984 993	459 158	1532	1243 338	4565
29	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0096	123912,86 0	1819,75 957	1190 0	17 9	1172	10 96	1295
30	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,708	12805 754,03	969,68 363,18	9066 534	687 257	7846	854 794	10714
31	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12	1188,99 189,36	2,86 1,09	14268 2272	34 13	11961	2468 1339	18075
32	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	12	743,68 122,03	0 0	8924 1464	0 0	7460	1582 840	11346
		Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б									36431,4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
33	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	2,6	2742,01	0	7129	0	0	5133	13243
					2742,01	0	7129	0		981	
34	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,42	261		1154				1246
					1697		7501			92	
35	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,42							8101
					16,48	13,79	43	36	0	600	
36	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,6	2,63	5,94	7	15		16	64
					696,37	136,62	6964	1366	2839	3476	11275
37	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	10	275,81	46,03	2758	460		835	
					931,15	136,62	9311	1366	5187	3476	13810
38	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	10	275,81	46,03	2758	460		1023	
					507,5	136,62	5075	1366	951	3476	9235
39	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	10	275,81	46,03	2758	460		684	
					1318,88	128,54	13189	1285	82	11480	26642
40	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	10	1182,16	39,08	11822	391		1973	
					3315		33150		33150		35802
41	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	10						2652	
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие бельевой площадки									83515,33
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
42	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	21,08	2234,23	0	47098	0	0	33910	87489
					2234,23	0	47098	0		6481	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	35,836	261		9353				10101
					1697		60814			748	
44	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	35,836							65679
					16,48	13,79	347	291	1	4865	
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21,08	2,63	5,94	55	125		130	516
					64,62	64,62	1318	1318	0	38	
46	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	20,4	0	27.2	0	555		399	1855
					5575,23	1040,63	113735	21229	89501	137	
47	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,4	147,31	248,57	3005	5071		8722	132253
					892,33	189,65	60678	12896	45403	9797	
48	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	68	34,98	66,9	2379	4549		7482	73614
					123912,86	1819,75	21065	309	20756	5453	
49	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,17	0	957	0	163		176	22940
					1188,99	2,86	80851	195	67780	1699	
50	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	68	189,36	1,09	12876	74		13986	102425
					185,92	0	50570	0	42272	7587	
51	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	272	30,51	0	8298	0		8962	64295
					1052,28	4,94	71555	336	27710	4763	
52	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2	68						41061	121625

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		639,84	2,54	43509	173		9009	
53	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	68	12822,86		871954		871954		941711
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								69756	
											1389339,46
		Раздел: 7. Озеленение									
54	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	58	415,57	9,78	24103	567	7926	13871	41012
					269,14	2,62	15610	152		3038	
		Итого по разделу: 7. Озеленение									24103,17
		Раздел: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
55	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	5	2563,6	0	12818	0	0	9229	23811
					2563,6	0	12818	0		1764	
56	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,045	6343,24	1617,14	285	73	172	70	384
					901	767,26	41	35		28	
57	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,135	20965,32	1097,63	2830	148	2506	191	3263
					1305,45	250,38	176	34		242	
58	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01775	25354,71	12073,5	450	214	106	134	631
					7332,36	3633,08	130	64		47	
59	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	809		4045		4045		4369
										324	
60	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,17184	169148,1	38277,14	29066	6578	894	16524	49237
					125671	13688,54	21595	2352		3647	
61	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,17184	59952,04	2469,65	10302	424	621	6446	18089
					53869,6	499,15	9257	86		1340	
62	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07037	249771		17576		17576		18982
										1406	
63	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0971	262471		25486		25486		27525
										2039	
64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133	198797		2644		2644		2856
										212	
65	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00077	224711		173		173		187
										14	
66	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,225	393,04	0	875	0	0	603	1596
					393,04	0	875	0		118	
67	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,9	87,89	2,27	782	20	350	286	1153
					46,26	0,28	412	2		85	
68	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,8	92,87	1,62	1653	29	1143	335	2148
					27,03	0,28	481	5		159	
		Итого по разделу: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									108986,55
		Раздел: 9. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
69	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	2	2563,6	0	5127	0	0	3692	9524
					2563,6	0	5127	0		706	
70	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,036	6343,24	1617,14	228	58	138	56	307
					901	767,26	32	28		23	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,09	20965,32	1097,63	1887	99	1671	127	2175
					1305,45	250,38	117	23		161	
72	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,02592	25354,71	12073,5	657	313	154	196	922
					7332,36	3633,08	190	94		68	
73	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	1678		8054		8054		8699
										644	
74	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,128876	169148,1	38277,14	21799	4933	670	12392	36927
					125671	13688,54	16196	1764		2735	
75	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,128876	59952,04	2469,65	7726	318	466	4835	13566
					53869,6	499,15	6942	64		1005	
76	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,063206	248843		15728		15728		16987
										1258	
77	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0657	224711		14764		14764		15945
										1181	
78	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,115	393,04	0	831	0	0	574	1517
					393,04	0	831	0		112	
79	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,46	87,89	2,27	744	19	333	272	1096
					46,26	0,28	391	2		81	
80	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,92	92,87	1,62	1571	27	1087	319	2041
					27,03	0,28	457	5		151	
		Итого по разделу: 9. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									79117,62
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
81	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	34263,85	870,56	102792	2612	3916	58898	174625
82	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	32088	96,67	96264	290		12935	
					58009,29		116019				116019
		Отпускная цена							116019		
		Сметная стоимость оборудования			58009		116019				
83	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		*116019*				
							78611				78611
		Отпускная цена							78611		
		Сметная стоимость оборудования			78611		78611				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					*78611*				297420,83
		Раздел: 11. Наружнее электроосвещение									
84	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,03	14466,1	6977,67	434	209	0	233	720
					7488,43	2207,39	225	66		53	
85	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	12483,15	5599,37	24966	11199	0	13609	41661
					6883,78	1621,89	13768	3244		3086	
86	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	4708,79	3211,69	9418	6423	0	3394	13836
					1497,1	859,83	2994	1720		1025	
87	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	330,6	146,83	2314	1028	320	937	3511
					138,1	47,76	967	334		260	
88	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,02	36143,74	14082,11	723	282	25	431	1246
					20801,2	6131,64	416	123		92	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	75193		153		153	12	166
90	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	162997		831		831	67	898
91	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0206	394639		8130		8130	650	8780
92	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	23193 8317	12616 4777	2259	9428 2610	35230
93	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	2	67857,14		135714		135714	10857	146571
94	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	22076 9603	11906 4523	567	10171 2580	34826
95	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	586028		9398		9398	752	10149
96	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	69741 38243	22269 9010	9229	37803 8603	116147
97	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,104148	586028		61034		61034	4883	65916
98	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,5	16484		8242		8242	659	8901
99	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	6198,34 901	1617,14 767,26	496 72	129 61	294	124 50	670
100	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3672,69 826,8	952,39 422,01	1102 248	286 127	568	348 116	1566
101	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178		356		356	28	384
102	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5	406		2030		2030	162	2192
103	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	39		273		273	22	295
104	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	361		722		722	58	780
105	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178	494	6672
106	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	278	3753
107	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	772		1544		1544	124	1668
108	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	662		1324		1324	106	1430
109	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1309		3927		3927	314	4241
110	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869		1738		1738	139	1877
111	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934	315	4249

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498		9178
113	С121-130201-0103	Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0.000099	668572		66		66	680	71
114	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00004	702358		28		28	5	30
115	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000018	744188		13		13	2	14
116	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,02	709		14		14	1	15
117	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	731		1		1	1	2
		Итого по разделу: 11. Наружнее электроосвещение								0	412086,13
		ИТОГО:					3112932	168750	2081730	506298	3893200
		В том числе :					562379	53546	194630	273964	
		Стоимость оборудования, всего							194629		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		49931				
		Итого с зимними удорожаниями									3943132
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									4139879
		НДС			12 %		496785				
		Итого с НДС									4636664

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП