ДОГОВОР № 45
подряда

г. Алматы **«11» июля 2019 года**

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 1 от 24.06.19г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева 2б, 4а» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 4 061 457 (четыре миллиона шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят семь) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. Генподрядчик обязуется:

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
_____ **Бейсенова Д.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 45
от 11.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2б, 4а**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2б, 4а**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 2б, 4а

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,846	4019,28	1347,3	3400	1140	0	1994	5826
					2671,98	602,08	2260	509		432	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,99656	79		158				170
										13	
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,99656	1697		3388				3659
										271	
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	84,6	784,64	0	66381	0	0	71691	149117
					784,64	0	66381	0		11046	
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	9,1368	504		4605				4973
										368	
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	9,1368	1697		15505				16746
										1240	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									93436,93
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
7	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,45408	2109,24	0	958	0	0	690	1779
					2109,24	0	958	0		132	
8	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	18,48	261		4823				5209
										386	
9	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	17,952	1697		30465				32902
										2437	
10	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,56	16,48	13,79	174	146	1	65	258
					2,63	5,94	28	63		19	
11	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	7,04	6343,24	1617,14	44656	11385	26929	10922	60025
					901	767,26	6343	5402		4446	
12	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	70,4	1821,05	30,07	128202	2117	48786	84440	229653
					1098	12,59	77299	886		17011	
13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,0272	29213		88434		88434		95508
										7075	
14	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		3,14	2109,24	0	6623	0	0	4769	12303

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2109,24	0	6623	0		911	
15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	5,338	261		1393			111	1505
16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	5,338	1697		9059			725	9783
17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,14	16,48 2,63	13,79 5,94	52 8	43 19	0	19 6	77
18	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,256	6343,24 901	1617,14 767,26	7967 1132	2031 964	4804	1949 793	10709
19	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	31,4	1821,05 1098	30,07 12,59	57181 34477	944 395	21760	37662 7587	102431
20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,5024	29213		14677		14677	1174	15851
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									394662,6
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	4151,64 1305,45	1097,63 250,38	498 157	132 30	210	170 53	722
22	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1224	16804		2057		2057	165	2221
23	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	3	1142,92 988,47	154,45 77,34	3429 2965	463 232	0	3165 528	7122
24	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	3	1850,6 1544,49	193,06 96,67	5552 4633	579 290	339	4874 834	11260
25	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	24256		72768		72768	5821	78589
26	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,21	455		96			8	103
27	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,21	455		96			8	103
28	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,21	522		110			9	118
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									84604,29
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
29	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	22,3792	5575,23 147,31	1040,63 248,57	124769 3297	23289 5563	98184	9568 10747	145084
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,335688	123912,86 0	1819,75 957	41596 0	611 321	40985	347 3355	45298
31	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	67,1376	1242,56 49,51	44,07 9,21	83422 3324	2959 619	77140	4258 7014	94695
32	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	223,792	1329,9 49,51	44,07 9,21	297620 11080	9862 2062	276678	14193 24945	336758
33	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		447,584	147,5	1,46	66017	653	65320	158	71469

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		0,1	0,23	44	102		5294	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									613424,42
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
34	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		6,6	828,84	127,48	5470	841	2809	2278	8369
			м2 покрытия		275,81	43,82	1820	289		620	
35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0176	123912,86	1819,75	2181	32	2149	18	2375
			т		0	957	0	17		176	
36	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		1,298	12805	969,68	16621	1259	14384	1566	19642
			т смеси		754,03	363,18	979	471		1455	
37	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		22	1188,99	2,86	26158	63	21929	4525	33137
			м2 покрытия		189,36	1,09	4166	24		2455	
38	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		22	743,68	0	16361	0	13676	2899	20801
			м2 покрытия		122,03	0	2685	0		1541	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									66790,9
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
39	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		2,028	2742,01	0	5561	0	0	4004	10330
			м3 грунта		2742,01	0	5561	0		765	
40	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		3,4476	261		900				972
			тенге за 1 тонну							72	
41	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		3,4476	1697		5851				6319
			тенге за 1 тонну							468	
42	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,028	16,48	13,79	33	28	0	13	50
			м3 грунта		2,63	5,94	5	12		4	
43	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		7,8	696,37	136,62	5432	1066	2215	2711	8794
			м2 покрытия		275,81	46,03	2151	359		651	
44	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		7,8	931,15	136,62	7263	1066	4046	2711	10772
			м2		275,81	46,03	2151	359		798	
45	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		7,8	507,5	136,62	3958	1066	742	2711	7203
			м2 покрытия		275,81	46,03	2151	359		534	
46	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		7,8	1318,88	128,54	10287	1003	64	8954	20781
			м2 покрытия		1182,16	39,08	9221	305		1539	
47	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		7,8	3315		25857		25857		27926
			м2							2069	
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									65141,96
		ИТОГО:					1318064	62777	926943	283324	1729497
							251899	19652		128111	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		23348				
		Итого с зимними удорожаниями									1752846
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1840306
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
1	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		11,16	2234,23	0	24934	0	0	17953	46317
			м3 грунта		2234,23	0	24934	0		3431	
2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		18,972	261		4952				5348
			тенге за 1 тонну							396	
3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		18,972	1697		32195				34771
			тенге за 1 тонну							2576	
4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		11,16	16,48	13,79	184	154	1	69	273
			м3 грунта		2,63	5,94	29	66		20	
5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		10,8	64,62	64,62	698	698	0	211	982
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	294		73	
6	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		10,8	5575,23	1040,63	60212	11239	47383	4618	70016
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1591	2685		5186	
7	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		36	892,33	189,65	32124	6827	24037	3961	38972
			м2 основания		34,98	66,9	1259	2409		2887	
8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,09	123912,86	1819,75	11152	164	10988	93	12145
			т		0	957	0	86		900	
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		36	1188,99	2,86	42804	103	35884	7405	54225
			м2 покрытия		189,36	1,09	6817	39		4017	
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		144	185,92	0	26773	0	22379	4745	34039
			м2 покрытия		30,51	0	4393	0		2521	
11	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		36	1052,28	4,94	37882	178	14670	21738	64390
			м2 покрытия		639,84	2,54	23034	92		4770	
12	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		36	12822,86		461623		461623		498553
			м2							36930	
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									735532,65
		Раздел: 8. Озеленение									
13	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		276,8	415,57	9,78	115030	2708	37825	66197	195726

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		269,14	2,62	74498	726		14498	
		Итого по разделу: 8. Озеленение									115030,3
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
14	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		4	2563,6	0	10254	0	0	7383	19049
			яма		2563,6	0	10254	0		1411	
15	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,036	6343,24	1617,14	228	58	138	56	307
			м3 основания		901	767,26	32	28		23	
16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,108	20965,32	1097,63	2264	119	2005	153	2611
			м3		1305,45	250,38	141	27		193	
17	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,0142	25354,71	12073,5	360	171	84	107	505
			т конструкций		7332,36	3633,08	104	52		37	
18	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		4	809		3236		3236		3495
			м							259	
19	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,137472	169148,1	38277,14	23253	5262	715	13219	39390
			т конструкций		125671	13688,54	17276	1882		2918	
20	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,137472	59952,04	2469,65	8242	340	497	5157	14471
			т конструкций		53869,6	499,15	7406	69		1072	
21	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,056296	249771		14061		14061		15186
			т							1125	
22	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,07768	262471		20389		20389		22020
			т							1631	
23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01064	198797		2115		2115		2284
			т							169	
24	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,000616	224711		138		138		149
			т							11	
25	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		1,78	393,04	0	700	0	0	483	1277
			м2		393,04	0	700	0		95	
26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,12	87,89	2,27	626	16	280	229	923
			м2		46,26	0,28	329	2		68	
27	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		14,24	92,87	1,62	1322	23	914	268	1718
			м2		27,03	0,28	385	4		127	
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									87189,24
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
28	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
			шт.		32088	96,67	64176	193		8623	
29	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 11. Наружнее освещение									
31	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		7	330,6	146,83	2314	1028	320	937	3511
			м кабеля		138,1	47,76	967	334		260	
32	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,02	36143,74	14082,11	723	282	25	431	1246
			1км		20801,2	6131,64	416	123		92	
33	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00102	75193		77		77		83
			км							6	
34	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,03	162997		4890		4890		5281
			км							391	
35	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,0206	394639		8130		8130		8780
			км							650	
36	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
			шт.		4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
37	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60		1	67857,14		67857		67857		73286
			шт							5429	
38	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
			шт.		4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
39	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,008018	586028		4699		4699		5075
			т							376	
40	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
			опора		19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
41	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,052074	586028		30517		30517		32958
			т							2441	
42	С121-020101-0501	Бетон под опору		0,25	16484		4121		4121		4451
			м3							330	
43	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
			м3 основания		901	767,26	36	31		25	
44	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
			м3 основания		826,8	422,01	124	63		58	
45	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		1	178		178		178		192
			шт.							14	
46	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		2	406		812		812		877
			м							65	
47	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		4	39		156		156		168

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							12	
48	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98		2	361		722		722		780
			шт.							58	
49	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		2	3089		6178		6178		6672
			шт.							494	
50	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		2	3475		6950		6950		7506
			шт.							556	
51	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		1	772		772		772		834
			шт.							62	
52	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		1	662		662		662		715
			шт.							53	
53	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		1	1309		1309		1309		1414
			шт.							105	
54	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87		0,000033	668572		22		22		24
			т							2	
55	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00002	702358		14		14		15
			т							1	
56	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87		0,000006	744188		4		4		5
			т							0	
57	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78		0,01	709		7		7		8
			кг							1	
58	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78		0,001	731		1		1		1
			кг							0	
		Итого по разделу: 11. Наружнее освещение									199418,24
		ИТОГО:					1342318	54717	846855	223614	1680279
							266983	18360	136620	114345	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		20839				
		Итого с зимними удорожаниями									1701116
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1785995
		НДС			12 %		214319				
		Итого с НДС									4061457

Субподрядчик:
Исполнительный директор ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)
Бейсенова Д.Б.
(подпись, расшифровка подписи)
МП

Генподрядчик
Директор ТОО "KZ EXPO-2017"
Оспанов Ж.Б.
(подпись, расшифровка подписи)
МП