ДОГОВОР № 49
подряда

г. Алматы **«12» июля 2019 года**

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 1 от 24.06.19г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 20» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 26 604 896 (двадцать шесть миллионов шестьсот четыре тысячи восемьсот девяносто шесть) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
_____ **Бейсенова Д.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 49
от 12.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 20**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 20**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 20

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,96978	4019,28	1347,3	3898	1307	0	2286	6679
					2671,98	602,08	2591	584		495	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,2886808	79		181				195
										14	
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,2886808	1697		3884				4195
										311	
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	96,978	784,64	0	76093	0	0	82180	170935
					784,64	0	76093	0		12662	
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	10,473624	504		5279				5701
										422	
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	10,473624	1697		17774				19196
										1422	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									107107,88
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
7	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,6981222	2109,24	0	1473	0	0	1060	2735
					2109,24	0	1473	0		203	
8	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	28,41195	261		7416				8009
										593	
9	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	27,60018	1697		46838				50585
										3747	
10	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,2354	16,48	13,79	268	224	1	100	397
					2,63	5,94	43	96		29	
11	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	10,8236	6343,24	1617,14	68657	17503	41401	16793	92285
					901	767,26	9752	8305		6836	
12	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	108,236	1821,05	30,07	197103	3254	75006	129822	353079
					1098	12,59	118843	1362		26154	
13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		4,654148	29213		135962		135962		146839

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3							10877	
14	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		6,376	2109,24	0	13449	0	0	9683	24982
			м3 грунта		2109,24	0	13449	0		1851	
15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		10,8392	261		2829				3055
			т							226	
16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		10,8392	1697		18394				19866
			т							1472	
17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		6,376	16,48	13,79	105	88	0	39	156
			м3 грунта		2,63	5,94	17	38		12	
18	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		2,5504	6343,24	1617,14	16178	4124	9756	3957	21745
			м3 основания		901	767,26	2298	1957		1611	
19	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		63,76	1821,05	30,07	116110	1917	44185	76476	207993
			м поребрика		1098	12,59	70008	803		15407	
20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,02016	29213		29802		29802		32186
			м3							2384	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									654580,88
		Раздел: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
21	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами		12,60924	343,42	310,87	4330	3920	1	1454	6247
			м3 грунта		32,43	127,71	409	1610		463	
22	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км		15,0049956	1697		25463				27501
			тенге за 1 тонну							2037	
23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		8,826468	16,48	13,79	145	122	1	54	216
			м3 грунта		2,63	5,94	23	52		16	
24	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня		6,4307124	96		617				667
			тенге за 1 тонну							49	
25	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня		3,782772	816,86	0	3090	0	0	2225	5740
			м3 грунта		816,86	0	3090	0		425	
26	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		9,0066	64,62	64,62	582	582	0	176	819
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	245		61	
27	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		63,0462	6,27	6,27	395	395	0	94	528
			м3 уплотненного грунта		0	2,06	0	130		39	
28	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси и-20		6,0044	5575,23	1040,63	33476	6248	26343	2567	38927
			м3		147,31	248,57	885	1493		2883	
29	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"		30,022	902,05	189,65	27081	5694	20337	3303	32816
			м2 основания		34,98	66,9	1050	2009		2431	
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,075055	123912,86	1819,75	9300	137	9164	78	10128
			т		0	957	0	72		750	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /кз аб/	30,022	1242,56	44,07	37304	1323	34495	1904	42345
					49,51	9,21	1486	277		3137	
32	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	60,044	133,23	1,46	8000	88	7906	21	8662
					0,1	0,23	6	14		642	
33	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия	30,022	1329,9	44,07	39926	1323	37117	1904	45177
					49,51	9,21	1486	277		3346	
34	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	60,044	147,5	1,46	8856	88	8763	21	9588
					0,1	0,23	6	14		710	
		Итого по разделу: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									198567,29
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
35	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	28,9868	5575,23	1040,63	161608	30165	127173	12393	187922
					147,31	248,57	4270	7205		13920	
36	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,434802	123912,86	1819,75	53878	791	53086	449	58673
					0	957	0	416		4346	
37	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	86,9604	1242,56	44,07	108053	3832	99916	5515	122654
					49,51	9,21	4305	801		9085	
38	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	289,868	1329,9	44,07	385494	12774	358369	18384	436188
					49,51	9,21	14351	2671		32310	
39	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	579,736	147,5	1,46	85509	846	84606	204	92570
					0,1	0,23	57	132		6857	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									794541,85
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
40	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	5,22	828,84	127,48	4327	665	2221	1802	6619
					275,81	43,82	1440	229		490	
41	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01392	123912,86	1819,75	1725	25	1700	14	1878
					0	957	0	13		139	
42	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	1,0266	12805	969,68	13146	995	11376	1239	15535
					754,03	363,18	774	373		1151	
43	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	17,4	1188,99	2,86	20688	50	17344	3579	26209
					189,36	1,09	3295	19		1941	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	17,4	743,68	0	12940	0	10817	2293	16452
					122,03	0	2123	0		1219	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									52825,53
		ИТОГО:					1807626	98484	1246848	382069	2364874
							333623	31197		175175	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Зимние удорожания			1,35 %		31926				2396796
		Итого с зимними удорожаниями									
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									2516387
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие									
1	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,64	2742,01	0	9981	0	0	7186	18541
					2742,01	0	9981	0		1373	
2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	6,188	261		1615				1744
										129	
3	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	6,188	1697		10501				11341
										840	
4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,64	16,48	13,79	60	50	0	22	89
					2,63	5,94	10	22		7	
5	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	14	696,37	136,62	9749	1913	3975	4866	15785
					275,81	46,03	3861	644		1169	
6	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	14	931,15	136,62	13036	1913	7262	4866	19334
					275,81	46,03	3861	644		1432	
7	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	14	507,5	136,62	7105	1913	1331	4866	12929
					275,81	46,03	3861	644		958	
8	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	14	1318,88	128,54	18464	1800	115	16071	37299
					1182,16	39,08	16550	547		2763	
9	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	14	3315		46410		46410		50123
										3713	
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие									116921,46
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
10	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	16,93282	2234,23	0	37832	0	0	27239	70276
					2234,23	0	37832	0		5206	
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	28,785794	261		7513				8114
										601	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	28,785794	1697		48849			3908	52757
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,93282	16,48 2,63	13,79 5,94	279 45	234 101	1	104 31	414
14	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	16,3866	64,62 0	64,62 27,2	1059 0	1059 446	0	321 110	1490
15	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,3866	5575,23 147,31	1040,63 248,57	91359 2414	17052 4073	71893	7006 7869	106234
16	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	54,622	892,33 34,98	189,65 66,9	48741 1911	10359 3654	36471	6010 4380	59131
17	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,136555	123912,86 0	1819,75 957	16921 0	248 131	16672	141 1365	18427
18	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	54,622	1188,99 189,36	2,86 1,09	64945 10343	156 59	54446	11235 6094	82274
19	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	218,488	185,92 30,51	0 0	40621 6666	0 0	33956	7199 3826	51646
20	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	54,622	1052,28 639,84	4,94 2,54	57478 34949	270 139	22258	32983 7237	97697
21	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	54,622	12822,86		700410		700410	56033	756443
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									1116007,35
		Раздел: 8. Универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием									
22	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	120,528	2742,01 2742,01	0 0	330489 330489	0 0	0	237952 45475	613917
23	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	204,8976	261		53478			4278	57757
24	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	204,8976	1697		347711			27817	375528
25	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	120,528	16,48 2,63	13,79 5,94	1986 317	1662 716	7	743 218	2948
26	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	116,64	64,62 0	64,62 27,2	7537 0	7537 3172	0	2284 786	10607
27	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	116,64	5575,23 147,31	1040,63 248,57	650294 17182	121379 28994	511732	49870 56013	756178

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	388,8	892,33	189,65	346938	73737	259601	42781	420897
					34,98	66,9	13600	26012		31178	
29	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,972	123912,86	1819,75	120443	1769	118675	1005	131164
					0	957	0	930		9716	
30	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	388,8	1188,99	2,86	462280	1113	387544	79969	585629
					189,36	1,09	73623	422		43380	
31	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1555,2	185,92	0	289143	0	241697	51242	367616
					30,51	0	47446	0		27231	
32	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	388,8	1052,28	4,94	409126	1920	158436	234773	695411
					639,84	2,54	248770	988		51512	
33	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	388,8	14343,75		5576850		5576850		6022998
										446148	
		Итого по разделу: 8. Универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием									8596277,52
		Раздел: 9. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием									
34	Е11-090601-0102	Петли к стойкам ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0011818	59887,11	2469,65	71	3	4	44	124
					53869,6	499,15	64	1		9	
35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0011818	198797		235		235		254
										19	
36	Е11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия сеткой заградительной	м2	381,024	547,19	9,49	208493	3617	2056	163431	401678
					532,3	3,85	202821	1468		29754	
37	С Счет	Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	381,024	2276,79		867510		867510		936911
										69401	
38	Е11-140203-0201	Подвеска троса	м	269	32,04	0,28	8620	74	166	8333	18309
					31,15	0,14	8380	37		1356	
39	С Счет	Трос d3	м.	295,9	273,21		80844		80844		87312
										6468	
40	С Счет	Талреп	шт.	9	1821,43		16393		16393		17704
										1311	
41	С Счет	Коуш	шт.	9	273,21		2459		2459		2656
										197	
42	С Счет	Зажим для троса	шт.	36	255		9180		9180		9914
										734	
43	С Счет	Хомут	шт.	2421	18,21		44097		44097		47625
										3528	
		Итого по разделу: 9. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием									1237901,44
		Раздел: 10. Озеленение									
44	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	273,688	415,57	9,78	113737	2677	37399	65453	193525
					269,14	2,62	73660	718		14335	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание		3	8294,64	0	24884	0	0	0	26875
			1 дерево		0	0	0	0		1991	
46	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка		0,45	536		241				260
			т							19	
47	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		0,45	837		377				407
			т							30	
48	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка		0,45	366		165				178
			т							13	
		Итого по разделу: 10. Озеленение									139403,52
		Раздел: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									
49	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		4	2563,6	0	10254	0	0	7383	19049
			яма		2563,6	0	10254	0		1411	
50	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,036	6343,24	1617,14	228	58	138	56	307
			м3 основания		901	767,26	32	28		23	
51	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,108	20965,32	1097,63	2264	119	2005	153	2611
			м3		1305,45	250,38	141	27		193	
52	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,0142	25354,71	12073,5	360	171	84	107	505
			т конструкций		7332,36	3633,08	104	52		37	
53	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		4	809		3236		3236		3495
			м							259	
54	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,137472	169148,1	38277,14	23253	5262	715	13219	39390
			т конструкций		125671	13688,54	17276	1882		2918	
55	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,137472	59952,04	2469,65	8242	340	497	5157	14471
			т конструкций		53869,6	499,15	7406	69		1072	
56	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,056296	249771		14061		14061		15186
			т							1125	
57	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,07768	262471		20389		20389		22020
			т							1631	
58	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01064	198797		2115		2115		2284
			т							169	
59	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,000616	224711		138		138		149
			т							11	
60	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		1,78	393,04	0	700	0	0	483	1277
			м2		393,04	0	700	0		95	
61	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,12	87,89	2,27	626	16	280	229	923
			м2		46,26	0,28	329	2		68	
62	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		14,24	92,87	1,62	1322	23	914	268	1718
			м2		27,03	0,28	385	4		127	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									87189,24
		Раздел: 12. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
63	E11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	40	948,45	758,92	37938	30357	0	15580	57800
					189,53	351,45	7581	14058		4281	
64	E11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	1,28	6343,24	1617,14	8119	2070	4896	1986	10914
					901	767,26	1153	982		808	
65	E11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	6,4	20965,32	1097,63	134178	7025	118798	9061	154698
					1305,45	250,38	8355	1602		11459	
66	E11-090302-0112	Стойки ограждения Монтаж	т конструкций	2,69988	25354,71	12073,5	68455	32597	16061	20428	95993
					7332,36	3633,08	19796	9809		7111	
67	C121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,68704	248843		668651		668651		722143
										53492	
68	C121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01268	220235		2793		2793		3016
										223	
69	E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	6,3208	169148,1	38277,14	1069151	241942	32868	607796	1811103
					125671	13688,54	794341	86523		134156	
70	E11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	6,3208	59952,04	2469,65	378945	15610	22836	237121	665351
					53869,6	499,15	340499	3155		49285	
71	C121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,304	247906		323269		323269		349131
										25862	
72	C121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,516	248843		377246		377246		407426
										30180	
73	C121-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,0796	196524		212167		212167		229141
										16973	
74	C121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,6676	199061		331954		331954		358510
										26556	
75	C121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1472	220235		32419		32419		35012
										2593	
76	C121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	200	930		186000		186000		200880
										14880	
77	C121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,2324	199061		46262		46262		49963
										3701	
78	E11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		224	393,04	0	88041	0	0	60748	160692

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		393,04	0	88041	0		11903	
79	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		224	87,89	2,27	19687	508	8818	7192	29029
			м2		46,26	0,28	10361	62		2150	
80	E11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		448	92,87	1,62	41606	727	28770	8441	54051
			м2		27,03	0,28	12109	124		4004	
		Итого по разделу: 12. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									4026881,42
		Раздел: 13. Калитка К-1 /1 шт/									
81	E12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м		1	5738,52	0	5739	0	0	4132	10660
			яма		5738,52	0	5739	0		790	
82	E11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,032	6343,24	1617,14	203	52	122	50	273
			м3 основания		901	767,26	29	25		20	
83	E11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,16	20965,32	1097,63	3354	176	2970	227	3867
			м3		1305,45	250,38	209	40		286	
84	E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,011905	169148,1	38277,14	2014	456	62	1145	3411
			т конструкций		125671	13688,54	1496	163		253	
85	C121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,007065	220235		1556		1556		1680
			т							124	
86	C121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,00484	199061		963		963		1041
			т							77	
87	E11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,059527	25354,71	12073,5	1509	719	354	450	2116
			т конструкций		7332,36	3633,08	436	216		157	
88	C121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,05784	248843		14393		14393		15545
			т							1151	
89	C121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,000317	220235		70		70		75
			т							6	
90	E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,174897	169148,1	38277,14	29583	6695	909	16818	50113
			т конструкций		125671	13688,54	21979	2394		3712	
91	E11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,174897	59952,04	2469,65	10485	432	632	6561	18410
			т конструкций		53869,6	499,15	9422	87		1364	
92	C121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		0,02301	247906		5704		5704		6161
			т							456	
93	C121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,07286	248843		18131		18131		19581
			т							1450	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С121-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02699	196524		5304		5304	424	5729
95	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,04169	199061		8299		8299	664	8963
96	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00368	220235		810		810	65	875
97	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	5	930		4650		4650	372	5022
98	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,00581	199061		1157		1157	93	1249
99	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,6	393,04 393,04	0 0	2201 2201	0 0	0	1519 298	4017
100	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6	87,89 46,26	2,27 0,28	492 259	13 2	220	180 54	726
101	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,2	92,87 27,03	1,62 0,28	1040 303	18 3	719	211 100	1351
		Итого по разделу: 13. Калитка К-1 /1 шт/									117658,61
		Раздел: 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
102	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	34263,85 32088	870,56 96,67	137055 128352	3482 387	5221	78531 17247	232833
103	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29 58009		116019 116019		116019		116019
		Отпускная цена					*116019*				
		Сметная стоимость оборудования									
104	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71 78611		157221 157221		157221		157221
		Отпускная цена					*157221*				
		Сметная стоимость оборудования									
		Итого по разделу: 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									410295,39
		Раздел: 15. Наружнее освещение									
105	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,11	14466,1 7488,43	6977,67 2207,39	1591 824	768 243	0	853 196	2640
106	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	12483,15 6883,78	5599,37 1621,89	49933 27535	22397 6488	0	27218 6172	83323
107	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	4708,79 1497,1	3211,69 859,83	18835 5988	12847 3439	0	6788 2050	27673

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		12	330,6	146,83	3967	1762	548	1606	6019
			м кабеля		138,1	47,76	1657	573		446	
109	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,045	36143,74	14082,11	1626	634	57	970	2804
			1км		20801,2	6131,64	936	276		208	
110	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00204	75193		153		153		166
			км							12	
111	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,042	162997		6846		6846		7394
			км							548	
112	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,04635	394639		18292		18292		19755
			км							1463	
113	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
			шт.		4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
114	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60		1	67857,14		67857		67857		73286
			шт							5429	
115	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
			шт.		4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
116	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,008018	586028		4699		4699		5075
			т							376	
117	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
			опора		19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
118	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,052074	586028		30517		30517		32958
			т							2441	
119	С121-020101-0501	Бетон под опору		0,25	16484		4121		4121		4451
			м3							330	
120	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
			м3 основания		901	767,26	36	31		25	
121	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
			м3 основания		826,8	422,01	124	63		58	
122	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		14	178		2492		2492		2691
			шт.							199	
123	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		18,2	406		7389		7389		7980
			м							591	
124	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		40	39		1560		1560		1685
			шт.							125	
125	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98		12	361		4332		4332		4679
			шт.							347	
126	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		9	3089		27801		27801		30025
			шт.							2224	
127	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		7	3475		24325		24325		26271

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							1946	
128	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	772		5404		5404	432	5836
129	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	662		4634		4634	371	5005
130	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1309		18326		18326	1466	19792
131	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	869		6083		6083	487	6570
132	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1931		3862		3862	309	4171
133	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1967		17703		17703	1416	19119
134	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	2040	27534
135	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	4	48
136	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
137	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	1	10
138	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
139	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 15. Наружнее освещение									416221,2
		ИТОГО:					16264751	663335	12129740	2239598	19962849
							2703106	216526	273240	1458491	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							273240		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		265810				
		Итого с зимними удорожаниями									20228655
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									21237985
		НДС			12 %		2548558				
		Итого с НДС									26604896

Субподрядчик:
Исполнительный директор ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)
Бейсенова Д.Б.
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик:
Директор ТОО "KZ EXPO-2017"
Оспанов Ж.Б.
(подпись, расшифровка подписи)

МП