**ДОГОВОР № 57**
**подряда**

**г. Алматы** **«17» июля 2019 года**

**ТОО «KZ EXPO-2017»,** в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

**ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.),** в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 1 от 24.06.19г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. Предмет Договора.**

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Спартака, 3» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

**2. Стоимость Договора и условия оплаты.**

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 2 269 575 (два миллиона двести шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят пять) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

**3. Срок выполнения работ.**

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

**4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.**

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

**5. Обязательства сторон.**

**5.1. Субподрядчик обязуется:**

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

**5.2. Субподрядчик вправе:**

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

## 6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

## 7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

## 8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

## 9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

## 10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

**11. Юридические адреса и реквизиты сторон.**

**Генподрядчик:**
**ТОО «KZ EXPO-2017»**
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

**Субподрядчик:**
**ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)**
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

**Директор**
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

**Исполнительный директор**
_____ **Бейсенова Д.Б.**
МП

**Приложение №1**
**к Договору подряда № 57**
**от 17.07.2019 года**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Спартака, 3**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор:ул.Спартака, 3**

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Спартака, 3

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Подготовительные работы** | | | | |
| 1 | 1 | 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015 | **Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см** | м3 конструкции | 0,428 | 6621,56 | 2835 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *2254,69* | *965* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *490,49* | *210* |
| 2 | 2 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | т | 1,010 | 1807,92 | 1827 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *133,92* | *135* |
| 3 | 3 | 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** | м | 42,812 | 1686,81 | 72216 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *810,96* | *34719* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *124,95* | *5349* |
| 4 | 4 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | т | 4,624 | 1807,92 | 8359 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *133,92* | *619* |
| | | | **Раздел: Устройство бортового камня** | | | | |
| 5 | 5 | 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами** | м3 грунта | 0,232 | 482,75 | 112 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *110,41* | *26* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *35,76* | *8* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 6 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | **Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** | **тенге за 1 тонну** | **9,180** | **1807,92** | **16597** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***133,92*** | ***1229*** |
| 7 | 7 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | **м3 грунта** | **5,400** | **23,77** | **128** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***5,90*** | ***32*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1,76*** | ***10*** |
| 8 | 8 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство** | **м3 основания** | **1,260** | **7247,20** | **9131** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1485,46*** | ***1872*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***536,83*** | ***676*** |
| 9 | 9 | 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые.Установка** | **м бортового камня** | **36,000** | **3019,52** | **108703** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1147,01*** | ***41292*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***223,67*** | ***8052*** |
| 10 | 10 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **1,548** | **46477,80** | **71948** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***3442,80*** | ***5329*** |
| | | | **Раздел: Устройство поребрика** | | | | |
| 11 | 11 | 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами** | **м3 грунта** | **1,254** | **482,75** | **605** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***110,41*** | ***138*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***35,76*** | ***45*** |
| 12 | 12 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | **Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** | **т** | **2,132** | **1807,92** | **3854** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***133,92*** | ***285*** |
| 13 | 13 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | **м3 грунта** | **1,254** | **23,77** | **30** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***5,90*** | ***7*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1,76*** | ***2*** |
| 14 | 14 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство** | **м3 основания** | **0,301** | **7247,20** | **2181** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1485,46*** | ***447*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***536,83*** | ***162*** |
| 15 | 15 | 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 | **Поребрик. Установка** | **м поребрика** | **12,540** | **3019,52** | **37865** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1147,01*** | ***14383*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***223,67*** | ***2805*** |
| 16 | 16 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **0,201** | **46477,80** | **9325** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3442,80* | *691* |
| | | | **Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие** | | | | |
| 17 | 17 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью | м3 | 9,256 | 5646,56 | 52265 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *409,18* | *3787* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *418,26* | *3871* |
| 18 | 18 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,050 | 125231,21 | 6259 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *989,71* | *49* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9276,39* | *464* |
| 19 | 19 | 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 | Выравнивание к/з а/б | м2 покрытия /кз аб/ | 27,768 | 1411,02 | 39181 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *60,68* | *1685* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *104,52* | *2902* |
| 20 | 20 | 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 | Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ | м2 покрытия | 92,560 | 1482,09 | 137182 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *60,68* | *5616* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *109,78* | *10162* |
| 21 | 21 | 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 | Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 | м2 покрытия | 185,120 | 158,22 | 29290 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,34* | *62* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,72* | *2170* |
| | | | **Раздел: Восстановление тротуаров из а/б** | | | | |
| 22 | 22 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство | м2 покрытия | 1,854 | 1159,19 | 2149 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *330,32* | *612* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *85,87* | *159* |
| 23 | 23 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,005 | 125231,21 | 619 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *989,71* | *5* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9276,39* | *46* |
| 24 | 24 | 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015 | Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона | т смеси | 0,365 | 15164,89 | 5529 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1154,98* | *421* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1123,33* | *410* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | 25 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 6,180 | 1438,20 | 8888 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *196,77* | *1216* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106,53* | *658* |
| 26 | 26 | 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | м2 покрытия | 6,180 | 904,36 | 5589 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *126,08* | *779* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,99* | *414* |
| | | | **Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки** | | | | |
| 27 | 27 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,030 | 5876,98 | 176 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1355,70* | *41* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *435,33* | *13* |
| 28 | 28 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,031 | 14740,92 | 451 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1091,92* | *33* |
| 29 | 29 | 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Демонтаж | шт. | 1,000 | 1325,05 | 1325 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *581,61* | *582* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98,15* | *98* |
| 30 | 30 | 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Монтаж | шт. | 1,000 | 3592,16 | 3592 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1554,52* | *1555* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *266,09* | *266* |
| 31 | 31 | 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1,000 | 22965,12 | 22965 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1701,12* | *1701* |
| 32 | 32 | 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный. Погрузка | тенге за 1 тонну | 0,070 | 477,36 | 33 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,36* | *2* |
| 33 | 33 | 4131-0103-0302 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный. Разгрузка | тенге за 1 тонну | 0,070 | 477,36 | 33 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,36* | *2* |
| 34 | 34 | 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015 | Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км | тенге за 1 тонну | 0,070 | 554,04 | 39 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *41,04* | *3* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **661283** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **110293** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **48984** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **8927,00** | **670210** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605** | | | | **703651** |
| | | | **Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием** | | | | |
| **1** | **1** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка** | **м3 грунта** | **4,991** | **3971,80** | **19823** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1539,46*** | ***7683*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***294,21*** | ***1468*** |
| **2** | **2** | **4131-0104-0401 РСНБ** | **Разработанный грунт. Погрузка** | **тенге за 1 тонну** | **8,485** | **275,40** | **2337** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***20,40*** | ***173*** |
| **3** | **3** | **4102-0101-1050 РСНБ РК 2015** | **Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** | **тенге за 1 тонну** | **8,485** | **1807,92** | **15340** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***133,92*** | ***1136*** |
| **4** | **4** | **1101-0102-0601 РСНБ** | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | **м3 грунта** | **4,991** | **23,77** | **119** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***5,90*** | ***29*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1,76*** | ***9*** |
| **5** | **5** | **1101-0201-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотненного грунта** | **4,830** | **88,80** | **429** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***18,74*** | ***91*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***6,58*** | ***32*** |
| **6** | **6** | **1127-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **4,830** | **5646,56** | **27273** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***409,18*** | ***1976*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***418,26*** | ***2020*** |
| **7** | **7** | **1127-0403-0201 РСНБ РК 2015** | **Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)** | **м2 основания** | **16,100** | **951,64** | **15321** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***105,33*** | ***1696*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***70,49*** | ***1135*** |
| **8** | **8** | **1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,014** | **125231,21** | **1815** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***989,71*** | ***14*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9276,39* | *134* |
| 9 | 9 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 16,100 | 1438,20 | 23155 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *196,77* | *3168* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106,53* | *1715* |
| 10 | 10 | 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | м2 покрытия | 64,400 | 226,09 | 14560 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *31,52* | *2030* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,75* | *1079* |
| 11 | 11 | 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство | м2 покрытия | 16,100 | 1730,76 | 27865 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *577,89* | *9304* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *128,20* | *2064* |
| 12 | 12 | СТ | Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм | м2 | 16,100 | 13577,14 | 218592 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1005,71* | *16192* |
| | | | **Раздел: Озеленение** | | | | |
| 13 | 13 | 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015 | Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли | м2 | 101,220 | 680,19 | 68849 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *228,68* | *23147* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50,38* | *5100* |
| 14 | 14 | ССЗН 03-2-1 | Кроны деревьев. Обрезка и прореживание | 1 дерево | 1,000 | 8958,21 | 8958 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *663,57* | *664* |
| | | | **Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/** | | | | |
| 15 | 15 | 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м | яма | 3,000 | 4559,29 | 13678 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1767,17* | *5302* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *337,73* | *1013* |
| 16 | 16 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под стойки ограждения. Устройство | м3 основания | 0,027 | 7681,90 | 207 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1485,46* | *40* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *569,03* | *15* |
| 17 | 17 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство | м3 | 0,081 | 20648,33 | 1673 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1355,70* | *110* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1529,51* | *124* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | 18 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 | Стойки ограждения. Монтаж | т конструкций | 0,011 | 34677,91 | 369 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7240,52* | *77* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2568,73* | *27* |
| 19 | 19 | 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,000 | 926,64 | 2780 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,64* | *206* |
| 20 | 20 | 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях | т конструкций | 0,103 | 275633,46 | 28419 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92047,02* | *9490* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20417,29* | *2105* |
| 21 | 21 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Решетки ограждения. Монтаж | т конструкций | 0,103 | 100961,75 | 10410 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35891,96* | *3701* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7478,65* | *771* |
| 22 | 22 | 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,042 | 272097,36 | 11488 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20155,36* | *851* |
| 23 | 23 | 2105-0206-0801 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,058 | 283493,52 | 16516 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20999,52* | *1223* |
| 24 | 24 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,008 | 218435,40 | 1743 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16180,40* | *129* |
| 25 | 25 | 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,000 | 251652,96 | 116 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18640,96* | *9* |
| 26 | 26 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 1,335 | 686,35 | 916 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *259,47* | *346* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50,84* | *68* |
| 27 | 27 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 5,340 | 128,05 | 684 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,71* | *164* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,48* | *51* |
| 28 | 28 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 10,680 | 103,70 | 1108 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,04* | *193* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,68* | *82* |
| | | | **Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха** | | | | |
| 29 | 29 | 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 2,000 | 55788,58 | 111577 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18795,65* | *37591* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4132,49* | *8265* |
| 30 | 30 | Счет | Урна металлическая оцинкованная код 1213 | шт. | 1,000 | 59375,00 | 59375 |
| 31 | 31 | Счет | Диван на металлических ножках код 2211 | шт. | 1,000 | 67857,14 | 67857 |
| | | | **Раздел: Наружнее электроосвещение** | | | | |
| 32 | 32 | 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 | Светильник с лампами светодиодными. Установка | шт. | 2,000 | 8467,52 | 16935 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2759,10* | *5518* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *627,22* | *1254* |
| 33 | 33 | СТ | Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66 | шт. | 2,000 | 80460,00 | 160920 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5960,00* | *11920* |
| 34 | 34 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 14,000 | 551,63 | 7723 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *147,30* | *2062* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *40,86* | *572* |
| 35 | 35 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,038 | 139478,34 | 5300 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48624,85* | *1848* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10331,73* | *393* |
| 36 | 36 | 2306-0901-0108 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,002 | 48144,24 | 96 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3566,24* | *7* |
| 37 | 37 | 2306-0144-0601 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,012 | 192715,20 | 2313 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14275,20* | *171* |
| 38 | 38 | 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,038 | 426202,56 | 16196 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31570,56* | *1200* |
| 39 | 39 | 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12,000 | 193,32 | 2320 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,32* | *172* |
| 40 | 40 | 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 15,600 | 467,64 | 7295 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,64* | *540* |
| 41 | 41 | 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015 | Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 33,000 | 42,12 | 1390 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,12* | *103* |
| 42 | 42 | 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015 | Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8,000 | 520,56 | 4164 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *38,56* | *308* |
| 43 | 43 | 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8,000 | 3336,12 | 26689 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *247,12* | *1977* |
| 44 | 44 | 2404-0207-1818 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6,000 | 3753,00 | 22518 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *278,00* | *1668* |
| 45 | 45 | 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5,000 | 833,76 | 4169 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *61,76* | *309* |
| 46 | 46 | 2404-0207-5031 РСНБ РК 2015 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5,000 | 951,48 | 4757 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,48* | *352* |
| 47 | 47 | 2404-0207-5027 РСНБ РК 2015 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 14,000 | 1413,72 | 19792 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *104,72* | *1466* |
| 48 | 48 | 2404-0207-3229 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5,000 | 757,08 | 3785 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,08* | *280* |
| 49 | 49 | 2404-0202-0827 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3,000 | 2085,48 | 6256 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,48* | *463* |
| 50 | 50 | 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8,000 | 1819,80 | 14558 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *134,80* | *1078* |
| 51 | 51 | 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015 | Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4,000 | 9177,84 | 36711 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *679,84* | *2719* |
| 52 | 52 | 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | шт. | 2,000 | 19322,89 | 38646 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5596,34* | *11193* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1431,32* | *2863* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 | 53 | 2404-0207-2305 РСНБ РК 2015 | Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2,000 | 3533,76 | 7068 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *261,76* | *524* |
| 54 | 54 | 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | 1,000 | 1612,99 | 1613 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *428,93* | *429* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *119,48* | *119* |
| 55 | 55 | 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 | Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка | опора | 1,000 | 28250,52 | 28251 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9502,48* | *9502* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2092,63* | *2093* |
| 56 | 56 | 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,300 | 1955,88 | 6454 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,88* | *478* |
| 57 | 57 | 2301-0201-0159 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,300 | 1461,24 | 4822 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *108,24* | *357* |
| 58 | 58 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент) | т | 0,020 | 536711,40 | 10707 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39756,40* | *793* |
| 59 | 59 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,710 | 140,56 | 240 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35,32* | *60* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,41* | *18* |
| 60 | 60 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,710 | 222,15 | 380 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *41,49* | *71* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,46* | *28* |
| 61 | 61 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,250 | 32592,69 | 8148 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5948,33* | *1487* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2414,27* | *604* |
| 62 | 62 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 0,150 | 5411,24 | 812 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1278,82* | *192* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *400,83* | *60* |
| 63 | 63 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 основания | 0,040 | 8844,26 | 354 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1708,28* | *68* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 64 | 64 | 2113-0201-0103 РСНБ РК 2015 | *Сметная прибыль*<br>Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000 | *655,13*<br>610839,36 | *26*<br>40 |
| 65 | 65 | 2113-0202-0104 РСНБ РК 2015 | *Сметная прибыль*<br>Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000 | *45247,36*<br>602150,76 | *3*<br>12 |
| 66 | 66 | 2113-0202-0102 РСНБ РК 2015 | *Сметная прибыль*<br>Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000 | *44603,76*<br>647327,16 | *1*<br>8 |
| 67 | 67 | 2113-0203-0204 РСНБ РК 2015 | *Сметная прибыль*<br>Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,010 | *47950,16*<br>683,64 | *1*<br>7 |
| 68 | 68 | 2113-0203-0202 РСНБ РК 2015 | *Сметная прибыль*<br>Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,002 | *50,64*<br>700,92 | *1*<br>1 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,92* | *0* |
| | | | ИТОГО: | | | | 1244804 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 138584 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 82783 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | 1,35 % | 15087,00 | 1259891 |
| | | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605 | | | | 1322755 |
| | | | Итого с НДС | | 12 % | 243169,00 | 2269575 |

**Субподрядчик:**

**Исполнительный директор**
**ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)**

**Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "KZ EXPO-2017"**

**Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП