ДОГОВОР № 34
подряда

г. Алматы **«02» июля 2019 года**

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 1 от 24.06.19г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 212» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 4 970 963 (четыре миллиона девятьсот семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят три) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор

_____ **Оспанов Ж.Б.**

МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор

_____ **Бейсенова Д.Б.**

МП

Приложение №1
к Договору подряда № 34
от 02.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 212**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 212**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 212

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,349	6621,56	2313
			Накладные расходы			*2254,69*	*788*
			Сметная прибыль			*490,49*	*171*
2	2	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,825	1807,92	1491
			Сметная прибыль			*133,92*	*110*
3	3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	34,938	1686,81	58934
			Накладные расходы			*810,96*	*28333*
			Сметная прибыль			*124,95*	*4365*
4	4	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,773	1807,92	6822
			Сметная прибыль			*133,92*	*505*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	6,620	1242,56	8226
			Накладные расходы			*597,39*	*3955*
			Сметная прибыль			*92,04*	*609*
6	6	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,254	1807,92	460
			Сметная прибыль			*133,92*	*34*
			Раздел: Устройство бортового камня				
7	7	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,211	482,75	102
			Накладные расходы			*110,41*	*23*
			Сметная прибыль			*35,76*	*8*
8	8	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	8,332	1807,92	15064
			Сметная прибыль			*133,92*	*1116*
9	9	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,901	23,77	117
			Накладные расходы			*5,90*	*29*
			Сметная прибыль			*1,76*	*9*
10	10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,144	7247,20	8288
			Накладные расходы			*1485,46*	*1699*
			Сметная прибыль			*536,83*	*614*
11	11	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	32,676	3019,52	98666
			Накладные расходы			*1147,01*	*37480*
			Сметная прибыль			*223,67*	*7309*
12	12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,405	46477,80	65304
			Сметная прибыль			*3442,80*	*4837*
			Раздел: Устройство поребрика				
13	13	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	5,615	482,75	2711
			Накладные расходы			*110,41*	*620*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***35,76***	***201***
14	14	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	9,546	1807,92	17259
			Сметная прибыль			***133,92***	***1278***
15	15	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,615	23,77	134
			Накладные расходы			***5,90***	***33***
			Сметная прибыль			***1,76***	***10***
16	16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,348	7247,20	9767
			Накладные расходы			***1485,46***	***2002***
			Сметная прибыль			***536,83***	***723***
17	17	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	56,154	3019,52	169558
			Накладные расходы			***1147,01***	***64409***
			Сметная прибыль			***223,67***	***12560***
18	18	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,898	46477,80	41759
			Сметная прибыль			***3442,80***	***3093***
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов				
19	19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью	м3	7,960	5646,56	44947
			Накладные расходы			***409,18***	***3257***
			Сметная прибыль			***418,26***	***3329***
20	20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,033	125231,21	4127
			Накладные расходы			***989,71***	***33***
			Сметная прибыль			***9276,39***	***306***
21	21	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	23,880	1411,02	33695
			Накладные расходы			***60,68***	***1449***
			Сметная прибыль			***104,52***	***2496***
22	22	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	79,600	1482,09	117974

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***60,68***	***4830***
			Сметная прибыль			***109,78***	***8739***
23	**23**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**159,200**	**158,22**	**25189**
			Накладные расходы			***0,34***	***54***
			Сметная прибыль			***11,72***	***1866***
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
24	**24**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,181**	**1159,19**	**6006**
			Накладные расходы			***330,32***	***1711***
			Сметная прибыль			***85,87***	***445***
25	**25**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,014**	**125231,21**	**1730**
			Накладные расходы			***989,71***	***14***
			Сметная прибыль			***9276,39***	***128***
26	**26**	**1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**1,019**	**15164,89**	**15452**
			Накладные расходы			***1154,98***	***1177***
			Сметная прибыль			***1123,33***	***1145***
27	**27**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,270**	**1438,20**	**24838**
			Накладные расходы			***196,77***	***3398***
			Сметная прибыль			***106,53***	***1840***
28	**28**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**17,270**	**904,36**	**15618**
			Накладные расходы			***126,08***	***2177***
			Сметная прибыль			***66,99***	***1157***
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров				
29	**29**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**2,538**	**482,75**	**1225**
			Накладные расходы			***110,41***	***280***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***35,76***	***91***
30	30	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,314	1807,92	7799
			Сметная прибыль			***133,92***	***578***
31	31	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,538	23,77	60
			Накладные расходы			***5,90***	***15***
			Сметная прибыль			***1,76***	***4***
32	32	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	9,760	1072,48	10467
			Накладные расходы			***332,61***	***3246***
			Сметная прибыль			***79,44***	***775***
33	33	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	9,760	1278,70	12480
			Накладные расходы			***332,61***	***3246***
			Сметная прибыль			***94,72***	***924***
34	34	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	9,760	884,30	8631
			Накладные расходы			***332,61***	***3246***
			Сметная прибыль			***65,50***	***639***
35	35	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	9,760	2552,82	24916
			Накладные расходы			***1098,27***	***10719***
			Сметная прибыль			***189,10***	***1846***
36	36	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	9,760	2232,36	21788
			Сметная прибыль			***165,36***	***1614***
			ИТОГО:				**883914**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**178224**
			Сметная прибыль				**65475**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**11933,00**	**895847**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**940546**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
1	1	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	7,764	482,75	3748
			Накладные расходы			*110,41*	*857*
			Сметная прибыль			*35,76*	*278*
2	2	4102-0101-1050 РСНБ	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	13,198	1807,92	23861
			Сметная прибыль			*133,92*	*1768*
3	3	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,764	23,77	185
			Накладные расходы			*5,90*	*46*
			Сметная прибыль			*1,76*	*14*
4	4	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7,513	88,80	667
			Накладные расходы			*18,74*	*141*
			Сметная прибыль			*6,58*	*49*
5	5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,513	5646,56	42424
			Накладные расходы			*409,18*	*3074*
			Сметная прибыль			*418,26*	*3143*
6	6	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	25,044	951,64	23833
			Накладные расходы			*105,33*	*2638*
			Сметная прибыль			*70,49*	*1765*
7	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,023	125231,21	2823
			Накладные расходы			*989,71*	*22*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*209*
8	8	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	25,044	1438,20	36018

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***196,77***	***4928***
			Сметная прибыль			***106,53***	***2668***
9	9	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	100,176	226,09	22649
			Накладные расходы			***31,52***	***3158***
			Сметная прибыль			***16,75***	***1678***
10	10	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	25,044	1730,76	43345
			Накладные расходы			***577,89***	***14473***
			Сметная прибыль			***128,20***	***3211***
11	11	СТ	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	25,044	13577,14	340026
			Сметная прибыль			***1005,71***	***25187***
			Раздел: Озеленение				
12	12	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	117,600	680,19	79991
			Накладные расходы			***228,68***	***26893***
			Сметная прибыль			***50,38***	***5925***
13	13	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	38,800	15566,81	603992
			Накладные расходы			***5674,92***	***220187***
			Сметная прибыль			***1153,10***	***44740***
14	14	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка.	дерево	1,000	2011,68	2012
			Накладные расходы			***759,73***	***760***
			Сметная прибыль			***149,01***	***149***
15	15	1101-0207-0512 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	1,000	942,58	943
			Накладные расходы			***219,22***	***219***
			Сметная прибыль			***69,82***	***70***
16	16	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	1,000	134,09	134
			Накладные расходы			***28,82***	***29***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***9,93***	***10***
17	17	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	тенге за 1 тонну	1,000	530,28	530
			Сметная прибыль			***39,28***	***39***
18	18	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	1,000	1807,92	1808
			Сметная прибыль			***133,92***	***134***
19	19	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Разгрузка	тенге за 1 тонну	1,000	1807,92	1808
			Сметная прибыль			***133,92***	***134***
20	20	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	3,000	8958,21	26875
			Сметная прибыль			***663,57***	***1991***
			Раздел: Спортивная площадка с искусственным покрытием				
21	21	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	16,244	482,75	7842
			Накладные расходы			***110,41***	***1793***
			Сметная прибыль			***35,76***	***581***
22	22	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	27,615	1807,92	49926
			Сметная прибыль			***133,92***	***3698***
23	23	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,244	23,77	386
			Накладные расходы			***5,90***	***96***
			Сметная прибыль			***1,76***	***29***
24	24	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11,886	88,80	1055
			Накладные расходы			***18,74***	***223***
			Сметная прибыль			***6,58***	***78***
25	25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,886	5646,56	67115
			Накладные расходы			***409,18***	***4863***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***418,26***	***4971***
26	26	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	39,620	745,82	29549
			Накладные расходы			***105,33***	***4173***
			Сметная прибыль			***55,25***	***2189***
27	27	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	39,620	208,11	8245
			Накладные расходы			***68,66***	***2720***
			Сметная прибыль			***15,42***	***611***
28	28	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	2,179	2596,32	5658
			Сметная прибыль			***192,32***	***419***
29	29	1111-0101-3607 РСНБ РК 2015	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	39,620	993,27	39354
			Накладные расходы			***440,65***	***17458***
			Сметная прибыль			***73,58***	***2915***
30	30	СТ	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	39,620	11137,50	441268
			Сметная прибыль			***825,00***	***32687***
31	31	СТ	Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	30,000	1176,43	35293
			Сметная прибыль			***87,14***	***2614***
32	32	СТ	Соединительная лента	м.	38,828	945,00	36692
			Сметная прибыль			***70,00***	***2718***
33	33	СТ	Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	19,414	5689,29	110451
			Сметная прибыль			***421,43***	***8182***
34	34	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка песком. Устройство	м3	0,388	11350,75	4407
			Накладные расходы			***4581,66***	***1779***
			Сметная прибыль			***840,80***	***326***
35	35	СТ	Песок кварцевый, окатанный	т.	0,582	45321,43	26396
			Сметная прибыль			***3357,14***	***1955***
36	36	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3	0,388	11350,75	4407

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***4581,66***	***1779***
			Сметная прибыль			***840,80***	***326***
37	**37**	**СТ**	**Резиновый гранулят**	**т.**	**0,272**	**380892,86**	**103524**
			Сметная прибыль			***28214,29***	***7668***
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
38	**38**	**1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**8,000**	**4559,29**	**36474**
			Накладные расходы			***1767,17***	***14137***
			Сметная прибыль			***337,73***	***2702***
39	**39**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,072**	**7681,90**	**553**
			Накладные расходы			***1485,46***	***107***
			Сметная прибыль			***569,03***	***41***
40	**40**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,216**	**20648,33**	**4460**
			Накладные расходы			***1355,70***	***293***
			Сметная прибыль			***1529,51***	***330***
41	**41**	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,028**	**34677,91**	**985**
			Накладные расходы			***7240,52***	***206***
			Сметная прибыль			***2568,73***	***73***
42	42	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,000	926,64	7413
			Сметная прибыль			***68,64***	***549***
43	**43**	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,275**	**275633,46**	**75784**
			Накладные расходы			***92047,02***	***25308***
			Сметная прибыль			***20417,29***	***5614***
44	**44**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,275**	**100961,75**	**27759**
			Накладные расходы			***35891,96***	***9868***
			Сметная прибыль			***7478,65***	***2056***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,113	272097,36	30636
			Сметная прибыль			*20155,36*	*2269*
46	46	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,155	283493,52	44044
			Сметная прибыль			*20999,52*	*3262*
47	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	218435,40	4648
			Сметная прибыль			*16180,40*	*344*
48	48	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001	251652,96	310
			Сметная прибыль			*18640,96*	*23*
49	49	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,560	686,35	2443
			Накладные расходы			*259,47*	*924*
			Сметная прибыль			*50,84*	*181*
50	50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,240	128,05	1823
			Накладные расходы			*30,71*	*437*
			Сметная прибыль			*9,48*	*135*
51	51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,480	103,70	2953
			Накладные расходы			*18,04*	*514*
			Сметная прибыль			*7,68*	*219*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
52	52	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	55788,58	223154
			Накладные расходы			*18795,65*	*75183*
			Сметная прибыль			*4132,49*	*16530*
53	53	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.	2,000	59375,00	118750
54	54	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт.	2,000	67857,14	135714
			Раздел: Наружнее электроосвещение				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами светодиодными. Установка	шт.	1,000	8467,52	8468
			Накладные расходы			*2759,10*	*2759*
			Сметная прибыль			*627,22*	*627*
56	56	СТ	Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66	шт.	1,000	80460,00	80460
			Сметная прибыль			*5960,00*	*5960*
57	57	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4,000	551,63	2207
			Накладные расходы			*147,30*	*589*
			Сметная прибыль			*40,86*	*163*
58	58	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,020	139478,34	2790
			Накладные расходы			*48624,85*	*972*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*207*
59	59	2306-0901-0108 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,001	48144,24	48
			Сметная прибыль			*3566,24*	*4*
60	60	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,003	192715,20	578
			Сметная прибыль			*14275,20*	*43*
61	61	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,020	426202,56	8524
			Сметная прибыль			*31570,56*	*631*
62	62	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	193,32	2320
			Сметная прибыль			*14,32*	*172*
63	63	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,600	467,64	7295
			Сметная прибыль			*34,64*	*540*
64	64	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32,000	42,12	1348
			Сметная прибыль			*3,12*	*100*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	520,56	4164
			Сметная прибыль			*38,56*	*308*
66	66	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	3336,12	26689
			Сметная прибыль			*247,12*	*1977*
67	67	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	3753,00	22518
			Сметная прибыль			*278,00*	*1668*
68	68	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	833,76	4169
			Сметная прибыль			*61,76*	*309*
69	69	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	951,48	4757
			Сметная прибыль			*70,48*	*352*
70	70	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	1413,72	19792
			Сметная прибыль			*104,72*	*1466*
71	71	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	757,08	3028
			Сметная прибыль			*56,08*	*224*
72	72	2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	2085,48	8342
			Сметная прибыль			*154,48*	*618*
73	73	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	1819,80	14558
			Сметная прибыль			*134,80*	*1078*
74	74	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	9177,84	36711
			Сметная прибыль			*679,84*	*2719*
75	75	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	19322,89	19323
			Накладные расходы			*5596,34*	*5596*
			Сметная прибыль			*1431,32*	*1431*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3533,76	3534
			Сметная прибыль			*261,76*	*262*
77	77	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	1,000	1612,99	1613
			Накладные расходы			*428,93*	*429*
			Сметная прибыль			*119,48*	*119*
78	78	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	28250,52	28251
			Накладные расходы			*9502,48*	*9502*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*2093*
79	79	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1955,88	6454
			Сметная прибыль			*144,88*	*478*
80	80	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1461,24	4822
			Сметная прибыль			*108,24*	*357*
81	81	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)	т	0,020	536711,40	10707
			Сметная прибыль			*39756,40*	*793*
82	82	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,710	140,56	240
			Накладные расходы			*35,32*	*60*
			Сметная прибыль			*10,41*	*18*
83	83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,710	222,15	380
			Накладные расходы			*41,49*	*71*
			Сметная прибыль			*16,46*	*28*
84	84	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	32592,69	8148
			Накладные расходы			*5948,33*	*1487*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*604*
85	85	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	5411,24	812

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1278,82*	*192*
			Сметная прибыль			*400,83*	*60*
86	86	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	8844,26	354
			Накладные расходы			*1708,28*	*68*
			Сметная прибыль			*655,13*	*26*
87	87	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	610839,36	20
			Сметная прибыль			*45247,36*	*1*
88	88	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	602150,76	12
			Сметная прибыль			*44603,76*	*1*
89	89	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	647327,16	4
			Сметная прибыль			*47950,16*	*0*
90	90	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,010	683,64	7
			Сметная прибыль			*50,64*	*1*
91	91	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	700,92	1
			Сметная прибыль			*51,92*	*0*
			ИТОГО:				**3290592**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**461013**
			Сметная прибыль				**224898**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**40988,00**	**3331580**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**3497813**
			Итого с НДС		**12 %**	**532604,00**	**4970963**

Субподрядчик:
Исполнительный директор
ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)
Бейсенова Д.Б.
(подпись, расшифровка подписи)
МП

Генподрядчик:
Директор ТОО "KZ EXPO-2017"
Оспанов Ж.Б.
(подпись, расшифровка подписи)
МП