ДОГОВОР № 32
подряда

г. Алматы **«01» июля 2019 года**

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 1 от 24.06.19г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Монтажная, 11,15г» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 4 195 328 (четыре миллиона сто девяносто пять тысяч триста двадцать восемь) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. Генподрядчик обязуется:

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
_____ **Бейсенова Д.Б.**
МП

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Приложение №1
к Договору подряда № 32
от 01.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 11, 15г**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 11, 15г**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Монтажная, 11, 15г

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,076	4019,28	1347,3	305	102	0	179	523
					2671,98	602,08	203	46		39	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,17936	79		14			1	15
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,17936	1697		304			24	329
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	7,6	784,64	0	5963	0	0	6440	13396
					784,64	0	5963	0		992	
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	0,8208	504		414			33	447
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,8208	1697		1393			111	1504
7	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	49,16	578	0	28414	0	0	30687	63830
					578	0	28414	0		4728	
8	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	1,887744	504		951			76	1028
9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,887744	1697		3204			256	3460
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									40963,02
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,116487	2109,24	0	246	0	0	177	456
					2109,24	0	246	0		34	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,74075	261		1237			99	1336
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,6053	1697		7815			625	8440
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,709	16,48 2,63	13,79 5,94	45 7	37 16	0	17 5	66
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,806	6343,24 901	1617,14 767,26	11456 1627	2921 1386	6908	2802 1141	15398
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	18,06	1821,05 1098	30,07 12,59	32888 19830	543 227	12515	21662 4364	58914
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,77658	29213		22686		22686	1815	24501
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	6,8484	2109,24 2109,24	0 0	14445 14445	0 0	0	10400 1988	26833
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	11,64228	261		3039			243	3282
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	11,64228	1697		19757			1581	21338
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,8484	16,48 2,63	13,79 5,94	113 18	94 41	0	42 12	168
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	2,73936	6343,24 901	1617,14 767,26	17376 2468	4430 2102	10478	4250 1730	23357
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	68,484	1821,05 1098	30,07 12,59	124713 75195	2059 862	47458	82142 16548	223403
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,095744	29213		32010		32010	2561	34571
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									287825,53
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	4151,64 1305,45	1097,63 250,38	125 39	33 8	52	42 13	180
25	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16804		514		514	41	555
26	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92 988,47	154,45 77,34	1143 988	154 77	0	1055 176	2374
27	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6 1544,49	193,06 96,67	1851 1544	193 97	113 24256	1625 278	3753
28	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256		24256			1940	26196
29	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			3	34
30	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			3	34
31	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	522		37			3	39
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью или фрезерованной крошкой	м3	5,34	5575,23	1040,63	29772	5557	23428	2283	34619
					147,31	248,57	787	1327		2564	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0534	123912,86	1819,75	6617	97	6520	55	7206
					0	957	0	51		534	
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	16,02	1242,56	44,07	19906	706	18407	1016	22595
					49,51	9,21	793	148		1674	
35	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	53,4	1329,9	44,07	71016	2353	66019	3387	80355
					49,51	9,21	2644	492		5952	
36	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	106,8	147,5	1,46	15753	156	15586	38	17053
					0,1	0,23	11	24		1263	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									143063,44
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
37	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	19,0302	828,84	127,48	15773	2426	8098	6569	24129
					275,81	43,82	5249	834		1787	
38	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0507472	123912,86	1819,75	6288	92	6196	52	6848
					0	957	0	49		507	
39	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	3,742606	12805	969,68	47924	3629	41473	4516	56635
					754,03	363,18	2822	1359		4195	
40	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,434	1188,99	2,86	75423	182	63229	13047	95547
					189,36	1,09	12012	69		7078	
41	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	63,434	743,68	0	47175	0	39434	8360	59978
					122,03	0	7741	0		4443	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									192582,45
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие									
42	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,56	2742,01	0	4278	0	0	3080	7946
					2742,01	0	4278	0		589	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,652	261		692			55	748
											4860
44	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,652	1697		4500			360	
										10	38
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,56	16,48	13,79	26	22	0	3	
					2,63	5,94	4	9		2086	6765
46	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	6	696,37	136,62	4178	820	1704	501	
					275,81	46,03	1655	276		2086	8286
47	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		6	931,15	136,62	5587	820	3112		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		275,81	46,03	1655	276		614	
48	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		6	507,5	136,62	3045	820	570	2086	5541
			м2 покрытия		275,81	46,03	1655	276		410	
					1318,88	128,54	7913	771	49	6888	15985
49	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		6						1184	
			м2 покрытия		1182,16	39,08	7093	234			21481
					3315		19890		19890	1591	
50	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	6							50109,2
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие					742534	29019	470705	217079	1036375
		ИТОГО:					199386	10286		76767	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика			1,35 %		13991				1050371
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями									1102780
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
1	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	15,9898	2234,23	0	35725	0	0	25722	66363
					2234,23	0	35725	0		4916	
2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	27,18266	261		7095			568	7662
3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	27,18266	1697		46129			3690	49819
4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,9898	16,48	13,79	264	221	1	99	391
					2,63	5,94	42	95		29	
5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15,474	64,62	64,62	1000	1000	0	303	1407
					0	27,2	0	421		104	
6	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,474	5575,23	1040,63	86271	16103	67889	6616	100318
					147,31	248,57	2280	3846		7431	
7	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	51,58	892,33	189,65	46026	9782	34440	5676	55838
					34,98	66,9	1804	3451		4136	
8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,12895	123912,86	1819,75	15979	235	15744	133	17401
					0	957	0	123		1289	
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		51,58	1188,99	2,86	61328	148	51413	10609	77692

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		189,36	1,09	9767	56		5755	
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	206,32	185,92	0	38359	0	32065	6798	48770
					30,51	0	6294	0		3613	
11	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	51,58	1052,28	4,94	54277	255	21019	31146	92256
					639,84	2,54	33003	131		6834	
12	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	51,58	12822,86		661403		661403	52912	714315
											1053854,84
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
		Раздел: 8. Озеленение									
13	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	194,8	415,57	9,78	80953	1906	26619	46587	137743
					269,14	2,62	52428	511		10203	
		Итого по разделу: 8. Озеленение									80953,41
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
14	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	5	2563,6	0	12818	0	0	9229	23811
					2563,6	0	12818	0		1764	
15	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,045	6343,24	1617,14	285	73	172	70	384
					901	767,26	41	35		28	
16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,135	20965,32	1097,63	2830	148	2506	191	3263
					1305,45	250,38	176	34		242	
17	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01775	25354,71	12073,5	450	214	106	134	631
					7332,36	3633,08	130	64		47	
18	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	809		4045		4045	324	4369
19	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,17184	169148,1	38277,14	29066	6578	894	16524	49237
					125671	13688,54	21595	2352		3647	
20	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,17184	59952,04	2469,65	10302	424	621	6446	18089
					53869,6	499,15	9257	86		1340	
21	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07037	249771		17576		17576	1406	18982
22	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0971	262471		25486		25486	2039	27525
23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133	198797		2644		2644	212	2856
24	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00077	224711		173		173	14	187
25	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,225	393,04	0	875	0	0	603	1596
					393,04	0	875	0		118	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,9	87,89	2,27	782	20	350	286	1153
					46,26	0,28	412	2		85	
27	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,8	92,87	1,62	1653	29	1143	335	2148
					27,03	0,28	481	5		159	
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									108986,55
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
28	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
					32088	96,67	64176	193		8623	
29	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	58009,29		58009		58009		58009
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
30	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		78611		78611		78611
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 11. Наружнее электроосвещение									
31	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,02	14466,1	6977,67	289	140	0	155	480
					7488,43	2207,39	150	44		36	
32	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	12483,15	5599,37	24966	11199	0	13609	41661
					6883,78	1621,89	13768	3244		3086	
33	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	4708,79	3211,69	9418	6423	0	3394	13836
					1497,1	859,83	2994	1720		1025	
34	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	330,6	146,83	4298	1909	594	1740	6521
					138,1	47,76	1795	621		483	
35	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,04	36143,74	14082,11	1446	563	50	862	2492
					20801,2	6131,64	832	245		185	
36	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	75193		153		153		166
										12	
37	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054	162997		8802		8802		9506
										704	
38	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0412	394639		16259		16259		17560
										1301	
39	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	11596,5	6308,19	23193	12616	2259	9428	35230
					4158,6	2388,42	8317	4777		2610	
40	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JAгУg-60	шт	2	67857,14		135714		135714		146571
										10857	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97	5953,19	22076	11906	567	10171	34826
					4801,28	2261,58	9603	4523		2580	
42	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	586028		9398		9398		10149
										752	
43	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	34870,26	11134,38	69741	22269	9229	37803	116147
					19121,6	4505,24	38243	9010		8603	
44	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,104148	586028		61034		61034		65916
										4883	
45	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,5	16484		8242		8242		8901
										659	
46	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	6198,34	1617,14	496	129	294	124	670
					901	767,26	72	61		50	
47	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3672,69	952,39	1102	286	568	348	1566
					826,8	422,01	248	127		116	
48	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	178		3204		3204		3460
										256	
49	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,4	406		9500		9500		10260
										760	
50	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	39		1950		1950		2106
										156	
51	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	361		4332		4332		4679
										347	
52	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	3089		33979		33979		36697
										2718	
53	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3475		31275		31275		33777
										2502	
54	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	772		6948		6948		7504
										556	
55	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	662		5958		5958		6435
										477	
56	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1309		23562		23562		25447
										1885	
57	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	869		6083		6083		6570
										487	
58	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1931		7724		7724		8342
										618	
59	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1967		21637		21637		23368
										1731	
60	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДИ до 25А) SV29.25-1шт.Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт		3	8498		25494		25494		27534

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							2040	
61	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	4	48
62	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	702358		28		28	2	30
63	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	1	10
64	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,02	709		14		14	1	15
65	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	731		1		1	0	2
		Итого по разделу: 11. Наружнее электроосвещение									578368,95
		ИТОГО:					2027311	106315	1403825	284406	2485724
		В том числе :					327326	35777	136620	174011	
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		31713				2517438
		Итого с зимними удорожаниями									2643048
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			12 %		317166				4195328
		НДС									
		Итого с НДС									

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)

Бейсенова Д.Б.

(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик:

Директор ТОО "KZ EXPO-2017"

Оспанов Ж.Б.

(подпись, расшифровка подписи)

МП