13

ДОГОВОР № 16с/к
о государственных закупках работ
в соответствии с бюджетной программой 354 005 015 431

354 – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
005 – развитие объектов охраны окружающей среды
015 – за счет средств местного бюджета
431 - строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

город Алматы 05 июня **2015 г.**
(Место нахождения)

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", именуемое в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполняющий обязанности руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» **Оразалин Еркебұлан Нұрланұлы**, действующий на основании Положения, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Г.С.Г. Высотник»,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице **директора Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы,_ действующего на основании Устава, свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица № 937-1910-05-ТОО от 02.12.2012г. приказа №1 от 26.11.2012 года,** с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) и решения об утверждении итогов электронных государственных закупок способом Конкурс посредством электронных закупок от **29.04.2015 № 769099-2,** заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) Заказчик – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) Генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) Субподрядчик (соисполнитель) – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) Технадзор – лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) Объект – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) Участок – территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

7) Цена Договора – общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

8) Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) Временные сооружения – все временные здания и сооружения, необходимые для

строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) Материалы – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;

11) Оборудование – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) Срок продолжительности строительства – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) Дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;

14) Изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) Дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) Период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет договора

2.1 Организатор государственных закупок Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" объявил государственные закупки работ по теме: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек в черте города Алматы» лот № 3 «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы, (3-я очередь строительства)» (далее– Работы) для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ.

2.2. Работы выполняются по Проекту - Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы, (3-я очередь строительства), местонахождение объекта - согласно ПСД и технической спецификации.

Генеральный проектировщик – ТОО «Проектно-Конструкторская Фирма «Таза Су».

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) Утвержденная в установленном порядке ПСД

3. Стоимость и условия оплаты договора

3.1 Общая сумма Договора составляет **241055696 (Двести сорок один миллион пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто шесть) тенге 00 тиын** и включает все расходы, связанные с выполнением работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС- **25827396 (Двадцать пять миллионов восемьсот двадцать семь тысяч триста девяносто шесть) тенге 00 тиын** (далее – сумма Договора) подрядчик плательщик НДС.

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе № 005 - Развитие объектов охраны окружающей среды, подпрограмме За счет средств местного бюджета 354005015431.

3.3 Сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за выполненные Подрядчиком Работы по факту и подписания Сторонами акта выполненных Работ. Форма акта выполненных Работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком. Объем выполняемых работ оговорен в ПСД.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;
2) акт выполненных Работ;
3) счет на оплату, предоставленный Подрядчиком Заказчику.

3.6. Оплата по настоящему договору производится согласно графику выполнения работ, по факту оказанного объема работ на основании Акта приёмки -сдачи выполненных работ. Заказчик в течение 7 календарных дней со дня получения Акта приёмки-сдачи возвращает Поставщику либо подписанный Акт приёмки-сдачи, либо мотивированный отказ от приёмки выполненных работ, в котором указывает причины отказа от приёмки.

3.7. Из суммы, выполненных Поставщиком работ, Заказчик удерживает 5% от стоимости

выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

3.8. Оставшиеся 5% от суммы выполненных работ подлежат оплате при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов до 25.12.2015 года

4. Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в случае если обеспечение исполнения договора не было внесено Подрядчиком согласно пункту 8 статьи 8 Закона, то в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 процентов от суммы Договора, указанной в пункте 3.1. Договора в виде:

гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ130705023543751001 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" по городу г.Астана 010000, г. Астана, пр. Победы, 33, пр. Абая, 52, БИК KKMFKZ2A либо:

банковской гарантии по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения электронных государственных закупок;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) не позднее первого числа после отчетного месяца представлять Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест, казахстанскому содержанию и налоговым отчислениям в доход бюджета.

4.2. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом: - начало работ - дата начала работ по графику производства работ с оформлением акта начала работ; - окончание работ - дата утверждения акта рабочей комиссии построенного объекта в эксплуатацию; - завершение работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

5.2. Дата окончания работ - 30.11.2015 года, согласно графику производства работ. Поставщик обязуется начать работы, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора и его регистрации в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

5.3. Дата завершения работ - дата утверждения акта государственной приемочной

комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию - 25.12.2015 года.

6. Гарантия

6.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

6.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

6.3 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору

7.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить Работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0.1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3 Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.5 Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.6 Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7.7 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8. Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном

подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2015года.

8.2 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 60 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и/или договорной документации.

8.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.5 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

8.7 Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

8.8 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

8.9 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон

9. Форс-мажор

9.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее

деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3 · В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

9.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11.3

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности

суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую

7) государственную экспертизу;

8) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиты Сторон

Заказчик	**Подрядчик**
Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Г.С.Г. Высотник»
050013, г. Алматы, пл. Республики, д. 15	050050, Республика Казахстан, г.Алматы, Ратушного 40 "Б"
(юридический адрес)	(юридический адрес)
Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты:
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00	ИИК KZ158560000005649682
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
ГУ Комитет Казначейства МФ РК	АО «Банк ЦентрКредит»
КБЕ 12 БИН 050240003614	БИН 061040006160
Исполняющий обязанности руководителя	Директор
Оразалин Еркебұлан Нұрланұлы (Ф.И.О.)	Мұкаметхан Әлікей Әнуарұлы (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)	М.П. (подпись)
"____" _____ 2015 г.	"____" _____ 2015 г.

Түрксіб ауданы

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

№246

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

«30» 11 2015ж.

«Кіші Алматы» өзені
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40ө
«10» қазан 2013ж. № 116ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
(наименование органа, назначившего комиссию)
Алматы қаласы әкімінің өкімі
құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов — **«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау басқармасы»**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер: / членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **Е. Оразалин** — **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация

Б. Байдильдаев — **«Түрксіб ауданы әкімдігі» - әкімнің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас мердігер / генеральный подрядчик

Ә. Мұқаметхан — **«Г.С.Г. Высотник» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас жобалаушы / генерального проектировщика

К. Сапаев — **«Проектно-Конструкторская Фирма «Таза Су» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Е. Дүрімбетов — **«Қазақстан Республикасы тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Алматы қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора

С. Аубакиров — **ҚР ІІМ ТЖК Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті і» ММ бастығы өртке қарсы қызмет генерал-майоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной зашиты населения

М. Отыншиев — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

А № 0011240

Анықталды / Установила:

1. Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме.**

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Түрксіб ауданындағы өзен арнасы мен су қорғау алқабының жеке телімдерін қайта құрылымдау» Алматы қаласының ішіндегі Мақатаев көшесінен бастап «Алматы» көліне (Аэропорт көліне) дейінгі «Кіші Алматы» өзенінің арнасы мен су қорғау алқабының жеке телімдерін қайта құрылымдау»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,кайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Түрксіб ауданы, «Кіші Алматы» өзені**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және баска) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2014 жылғы 25 сәуірдегі № 2/295 Алматы қаласы әкімінің қаулысы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау басқармасының 2015 жылғы 10 маусымда берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 359/3Т-О-1519 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші / Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

« Г.С.Г. Высотник» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившии

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

«Проектно-Конструкторская Фирма «Таза Су» ЖШС

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымнын атауы және олардын ведомстволык бағыныштылығы, әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды косканда олардын актіде косымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапкы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми зерттеу және іздестіру ұйымдарынын атауы, олардын ведомстволык

бағынышты лығы, бастапкы деректін такырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды косканда олардын актіде косымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, кайта кабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

№2бо/и-15.07-2007

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша), жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган. атауы көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд. назнач. указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ 2012 жылғы 17 қыркүйектегі № 195 н/к бұйрығы**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2012 жылғы 07 наурыздағы № 02-0106/12 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **маусым 2015 жыл;** жұмыстың аяқталуы **қазан 2015 жыл;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты / фактический

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой производственной основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Габионмен арнаны бекіту	**м**	**2000,00**		**1950,00**	
Соның ішінде ПК 65+50, ПК 79+50 аралығындағы каналдың түбінің ені 5 м	**м**	**1450,00**		**1210,00**	
Соның ішінде ПК 79+50, ПК 85+50 аралығындағы каналдың түбінің ені 8 м	**м**	**550,00**		**740,00**	
ПК 85+56,77 күрделі гидротехникалық құрылғы	**дана**	**1**		**1**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части			
Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **250 516, 36** мың теңге, онын ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **216 293, 77** мың теңге,
всего **250 516, 36** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **216 293, 77** тыс. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **-** теңге
оборудования, инструмента и инвентаря **-** тенге

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны теңге
сметная стоймость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тенге
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны тенге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны теңге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря

18. Нысанды карау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке
«Түрксіб ауданындағы өзен арнасы мен су қорғау алқабының жеке телімдерін қайта құрылымдау» Алматы қаласының ішіндегі Мақатаев көшесінен бастап «Алматы» көліне (Аэропорт көліне) дейінгі «Кіші Алматы» өзенінің арнасы мен су қорғау алқабының жеке телімдерін қайта құрылымдау».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Б. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік кабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Г. Тоқсеріметов
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии

Е. Дүрімбетов
(қолы) (подпись)

С. Аубакиров
(қолы) (подпись)

М. Отыншиев
(қолы) (подпись)

К. Сапаев
(қолы) (подпись)

А № 0011240

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050240003614
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	061040006160

Договор (контракт) Договор №16 с/к от 05.05.2015г

Номер документа	Дата составления
18	12.06.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пол № 3Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)			шт	1	15 000 000,00	15 000 000,00
				Итого	1	x	15 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 12.06.2015

М.П.

Возвратный
ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Счет-фактура № 00000000021 от 12 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 с/к от 05.05.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы" Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	пол № 3Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)	шт	1	13 392 857,14	13 392 857,14	12%	1 607 142,86	15 000 000,00		
Всего по счету:					**13 392 857,14**		**1 607 142,86**	**15 000 000,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Г.С.Г. Высотник

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

Сатылған А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 16 с/к от 05.05.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Лот №3 "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)"

Наименование обьекта: Лот №3 "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера)в черте города Алматы (3-я очередь строительства)"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С	Габионы "рено" р.4х2х0,3 с цинкованым покрытием	шт	180,00	6575,94	--	1183669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С11011-665	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-0,55 мм для скрепления полотен геотекстиля	кг	7520,00	96,00	--	721920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	17,76	60500,00	--	1074480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	11,06	60500,00	--	669432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,74	65900,00	--	114468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,95	61200,00	--	241495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	1,88	56200,00	--	105431	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
8. С		Плита мостовая П1-660	шт	16,00	90960,97	--	1455376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							5566271	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	5566271

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	333976
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5900247
Итого с временными, 4 %	6136257
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	6202529
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6227074
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6288437
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	13130252
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	262605
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13392857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1607143
Итого с НДС	15000000

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю:
Технадзор _____

Объект: «Лот №3 Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)»

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014г.
Договор № 16 с/к от 05.05.2015 года

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Лот №3 Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)»	**241 055 696**	15 000 000	15 000 000			0	1 607 143	15 000 000
	ИТОГО	**241 055 696**	**15 000 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 607 143**	**15 000 000**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050240003614
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	061040006160

Договор (контракт) Договор №16 с/к от 05.05.2015 г.

Номер документа	Дата составления
19	22.06.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пол № 3Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)			шт	1	25 102 894,00	25 102 894,00
				Итого	1	x	25 102 894,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2015

М.П.

М.П.

Возвратный
ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Счет-фактура № 00000000022 от 22 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищеєтво с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 с/к от 05.05.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	пол № 3Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)	шт	1	22 413 298,21	22 413 298,21	12%	2 689 595,79	25 102 894,00		
Всего по счету:					22 413 298,21		2 689 595,79	25 102 894,00		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылған А.Ж

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 16 с/к от 05.05.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Лот №3 "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)"

Наименование обьекта: Лот №3 "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера)в черте города Алматы (3-я очередь строительства)"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 снятие растительного слоя т. 0,2 -0,5 м	м3	699,91	30,64	29,78	21447	20841	0,00	3
					0,76	4,02	531	2810	0,01	10
2.	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резерв рекультивация	т	839,89	20,39	20,39	17125	17125	--	--
					--	4,08	--	3425	0,09	72
3.	E0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 растительного грунта во временый резерв	м3	699,91	30,64	29,78	21447	20841	0,00	3
					0,76	4,02	531	2810	0,01	10
4.	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	839,89	20,39	20,39	17125	17125	--	--
					--	4,08	--	3425	0,09	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временого резерва для восстановления растительного слоя								
5.	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	699,91	11,32	11,32	7926	7926	--	--
					--	3,10	--	2167	0,01	7
6.	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	699,91	38,09	38,09	26660	26660	--	--
					--	10,42	--	7290	0,01	6
7.	Е0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды, глуб. 0,2м очистка русла, уширение и углубление - выемка	м3	11252,79	110,65	107,61	1245137	1210893	0,02	198
					2,89	14,51	32558	163244	0,05	559
8.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резервы	т	21942,94	22,66	22,66	497117	497117	--	--
					--	4,53	--	99423	0,10	2088
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	11261,31	4,33	3,73	48710	42012	0,00	43
					0,55	1,29	6216	14505	0,00	48
10.	Е0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 во временых резервах для обратной засыпки, насыпи, насыпи и засыпки старого русла	м3	3628,91	73,50	71,43	266713	259200	0,01	42
					1,92	9,63	6969	34944	0,03	120
11.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временого резерва разрых. грунта 3гр.	т	6350,60	20,39	20,39	129486	129486	--	--
					--	4,08	--	25897	0,09	544
12.	Е0136-5-1	Засыпка пазух из грунтов несвязных объемом св. 10000 м3 обратная засыпка с уплотнением	м3	923,38	34,28	27,19	31656	25109	0,05	42
					6,44	6,22	5947	5742	0,02	20
13.	Е0101-73-13	Устройство качественной из грунтов 3 й группы эксковаторами типа "HiTACHi" с ковшом емк. 0,65м3	м3	574,01	115,96	113,04	66564	64888	0,02	12
					2,92	12,68	1677	7281	0,04	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы								2397113
		Раздел: Реконструкция гидротехнического сооружения на ПК 85+56,77 -1 шт								
14.	Е0101-18-12	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 из под воды глуб. 2м и уширение и углубление - выемка	м3	2300,00	199,29	192,39	458356	442508	0,04	94
					6,74	32,20	15504	74055	0,11	262
15.	Е0101-13-12	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 из под воды глуб. 2м и уширение и углубление - выемка, для обратонй засыпки	м3	520,00	141,91	139,18	73795	72374	0,02	9
					2,73	21,16	1422	11001	0,07	38
16.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В7,5 -т.10см	м3	27,60	6575,73	79,84	181490	2204	2,53	70
					411,41	31,56	11355	871	0,12	3
17.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона В20 F200 W6	м3	14,80	15175,86	2108,06	224603	31199	8,52	126
					1384,31	531,37	20488	7864	0,83	12
18.	Е0137-73-8	Устройство труб прямоугольных на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 из бетона В20 F200 W6	м3	378,50	12159,59	466,77	4602405	176672	5,46	2068
					864,23	135,95	327109	51457	0,39	148
19.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	20,09	8953,97	4088,04	179885	82129	16,10	323
					2846,25	1463,49	57181	29402	6,15	124
20.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,46	56200,00	--	82108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Реконструкция гидротехнического сооружения на ПК 85+56,77 -1 шт								5802642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					8199755	3146306		3033
							487488	547613		4167
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1115543		
		Всего накладных расходов:						1115543		
		Итого с накладными						9315298		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						558918		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9874216		
		Итого с временными, 4 %						10269185		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						10380092		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10421169		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10523861		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,088						21973822		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						439476		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						22413298		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2689596		
		Итого с НДС						25102894		

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю
Технадзор _____

Объект: «Лот №3 Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)»

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес г. Алматы, пл Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015г.

Договор № 16 с/к от 05.05.2015 года

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Лот №3 Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)»	241 055 696	40 102 894	25 102 894			0	2 689 596	25 102 894
	ИТОГО :	241 055 696	40 102 894	25 102 894	0	0	0	2 689 596	25 102 894

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240003614**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061040006160**

Договор (контракт) Договор №16 с/к от 05.05.2015 г. от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
30	**28.07.2015**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	пол № 3Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)		шт	1	50 000 000,00	50 000 000,00	5 357 142,86	50 000 000,00
			Итого	1		50 000 000,00	5 357 142,86	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Возвратный
ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Счет-фактура № 00000000033 от 28 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 с/к от 05.05.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	пол № 3Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)	шт	1	44 642 857,14	44 642 857,14	12%	5 357 142,86	50 000 000,00		
Всего по счету:					**44 642 857,14**		**5 357 142,86**	**50 000 000,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылған А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 16 с/к от 05.05.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Лот №3 "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)"

Наименование обьекта: Лот №3 "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера)в черте города Алматы (3-я очередь строительства)"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	Е0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 снятие растительного слоя т. 0,2 -0,5 м	м3	2747,92	30,64	29,78	84203	81824	0,00	13		
					0,76	4,02	2086	11033	0,01	38		
2.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резерв рекультивация	т	3297,50	20,39	20,39	67234	67234	--	--		
					--	4,08	--	13447	0,09	282		
3.	Е0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 растительного грунта во временый резерв	м3	2747,92	30,64	29,78	84203	81824	0,00	13		
					0,76	4,02	2086	11033	0,01	38		
4.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	3297,50	20,39	20,39	67234	67234	--	--		
					--	4,08	--	13447	0,09	282		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временого резерва для восстановления растительного слоя								
5.	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2747,92	11,32	11,32	31118	31118	--	--
					--	3,10	--	8510	0,01	28
6.	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2747,92	38,09	38,09	104670	104670	--	--
					--	10,42	--	28623	0,01	23
7.	Е0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды, глуб. 0,2м очистка русла, уширение и углубление - выемка	м3	44179,67	110,65	107,61	4888542	4754097	0,02	776
					2,89	14,51	127827	640915	0,05	2193
8.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резервы	т	86150,35	22,66	22,66	1951736	1951736	--	--
					--	4,53	--	390347	0,10	8197
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	44213,11	4,33	3,73	191240	164942	0,00	169
					0,55	1,29	24406	56946	0,00	189
10.	Е0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 во временых резервах для обратной засыпки, насыпи, насыпи и засыпки старого русла	м3	14247,50	73,50	71,43	1047146	1017649	0,01	166
					1,92	9,63	27362	137192	0,03	469
11.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временого резерва разрых. грунта 3гр.	т	24933,13	20,39	20,39	508374	508374	--	--
					--	4,08	--	101675	0,09	2135
12.	Е0136-5-1	Засыпка пазух из грунтов несвязных объемом св. 10000 м3 обратная засыпка с уплотнением	м3	3625,28	34,28	27,19	124285	98582	0,05	165
					6,44	6,22	23347	22544	0,02	80
13.	Е0101-73-13	Устройство качественной из грунтов 3 й группы эксковаторами типа "HiTACHi" с ковшом емк. 0,65м3	м3	2253,63	115,96	113,04	261339	254756	0,02	46
					2,92	12,68	6583	28587	0,04	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы								9411327
		Раздел: Трапециодальное сечение канала из габионов от ПК65+50 по 79+50 и 80+00 по 85+50 ==========								
14.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах Крепление дна канала матрасно-тюфечными габионами "Рено"	т	13,16	8953,97 2846,25	4088,04 1463,49	117842 37459	53802 19261	16,10 6,15	212 81
15.	С	Габионы "рено" р.4х2х0,3 с цинкованым покрытием	шт	260,82	6575,94 --	-- --	1715129 --	-- --	-- --	-- --
16.	С	Габионы "рено" р.5х2х0,3 с цинкованым покрытием	шт	73,03	8229,66 --	-- --	601006 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0101-156-1	Заполнение камнем матрацев и габионов, сухая кладка	м3	845,05	1123,99 496,80	0,99 0,37	949830 419822	836 311	3,23 0,00	2731 1
18.	Е0131-24-1	Устройство прослоек из "Дорнита" геотекстиля иглопробивного	м2	2837,71	436,11 1,37	0,24 0,09	1237553 3883	685 261	0,01 0,00	27 1
		Итого по разделу: Трапециодальное сечение канала из габионов от ПК65+50 по 79+50 и 80+00 по 85+50								4621360
		Раздел: Реконструкция гидротехнического сооружения на ПК 85+56,77 -1 шт ==========								
19.	Е0136-5-5	Обратная засыпка и насыпь дороги	м3	520,00	68,96 48,65	19,66 6,47	35857 25295	10224 3367	0,33 0,28	173 145
20.	Е0101-145-10	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом дна котлована	м2	490,00	23,21 17,31	5,90 1,23	11373 8481	2892 603	0,12 0,00	60 2
21.	Е0101-145	Планировка откосов	м2	350,00	22,66	8,01	7931	2803	0,10	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-19	экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 3 группы гребня насыпи								
					14,65	2,94	5128	1028	0,01	4
22.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В7,5 -т.10см	м3	27,60	6575,73	79,84	181490	2204	2,53	70
					411,41	31,56	11355	871	0,12	3
23.	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 дна т.30см и 50 см из бетона В15 F150 W6	м3	92,30	6776,91	313,41	625509	28928	2,22	205
					372,60	88,36	34391	8156	0,23	21
24.	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 т.30см и 50 см из бетона В15 F150 W6	м3	70,70	7790,06	369,91	550757	26153	4,96	350
					768,49	109,70	54332	7756	0,33	24
25.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона В20 F200 W6	м3	14,80	15175,86	2108,06	224603	31199	8,52	126
					1384,31	531,37	20488	7864	0,83	12
26.	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 Упоров из бетона В20 F200 W6	м3	13,80	8890,16	335,69	122684	4632	5,14	71
					833,17	94,54	11498	1305	0,25	3
27.	Е0130-23-1	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м плиты мостовые крайние 4шт средние 12шт	шт	16,00	7485,76	3234,86	119772	51758	10,07	161
					1850,06	802,64	29601	12842	2,65	42
28.	Е0146-8-2	Обетонирование конструкций балок и прогонов омоноличивание плит бетоном В20	м3	12,90	15416,57	337,49	198874	4354	24,21	312
					3705,30	126,79	47798	1636	0,62	8
		Итого по разделу: Реконструкция гидротехнического сооружения на ПК 85+56,77 -1 шт								2078850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							16111534	9404510		5881
							923228	1529560		14402

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2442694
Всего накладных расходов:	2442694
Итого с накладными	18554228

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1113254
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19667482
Итого с временными, 4 %	20454181
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	20675086
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20756903
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20961445
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	43767507
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	875350
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44642857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5357143
Итого с НДС	50000000

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю
Технадзор _____ Будников С.Н

Объект: «Лот №3 Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)»

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2015г.
Договор № 16 с/к от 05.05.2015 года

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Лот №3 Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)»	**241 055 696**	90 102 894	50 000 000			0	5 357 143	50 000 000
	ИТОГО :	**241 055 696**	**90 102 894**	**50 000 000**	**0**	**0**	**0**	**5 357 143**	**50 000 000**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15** — **050240003614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** — **061040006160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №16 с/к от 05.05.2015 г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
34	17.08.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	пол № 3Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)		шт	1	69 182 980,00	69 182 980,00	7 412 462,14	69 182 980,00
			Итого	1	x	69 182 980,00	7 412 462,14	69 182 980,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение (Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Г.С.Г. Высотник
Для счетов-фактур
Товарищество с ограниченной ответственностью

Возвратный
ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Счет-фактура № 00000000037 от 17 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 с/к от 05.05.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	пол № 3Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)	шт	1	61 770 517,86	61 770 517,86	12%	7 412 462,14	69 182 980,00		
Всего по счету:					**61 770 517,86**		**7 412 462,14**	**69 182 980,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылған А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 16 с/к от 05.05.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Лот №3 "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)"

Наименование обьекта: Лот №3 "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера)в черте города Алматы (3-я очередь строительства)"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 снятие растительного слоя т. 0,2 -0,5 м	м3	1586,00	30,64 / 0,76	29,78 / 4,02	48599 / 1204	47226 / 6368	0,00 / 0,01	7 / 22
2.	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резерв рекультивация	т	1903,20	20,39 / --	20,39 / 4,08	38805 / --	38805 / 7761	-- / 0,09	-- / 163
3.	E0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 растительного грунта во временый резерв	м3	1586,00	30,64 / 0,76	29,78 / 4,02	48599 / 1204	47226 / 6368	0,00 / 0,01	7 / 22
4.	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	1903,20	20,39 / --	20,39 / 4,08	38805 / --	38805 / 7761	-- / 0,09	-- / 163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временого резерва для восстановления растительного слоя								
5.	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1586,00	11,32	11,32	17960	17960	--	--
					--	3,10	--	4911	0,01	16
6.	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1586,00	38,09	38,09	60412	60412	--	--
					--	10,42	--	16520	0,01	13
7.	Е0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды, глуб. 0,2м очистка русла, уширение и углубление - выемка	м3	25498,93	110,65	107,61	2821492	2743895	0,02	448
					2,89	14,51	73777	369913	0,05	1266
8.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резервы	т	49722,91	22,66	22,66	1126473	1126473	--	--
					--	4,53	--	225295	0,10	4731
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	25518,23	4,33	3,73	110377	95199	0,00	97
					0,55	1,29	14086	32867	0,00	109
10.	Е0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 во временых резервах для обратной засыпки, насыпи, насыпи и засыпки старого русла	м3	8223,15	73,50	71,43	604375	587351	0,01	96
					1,92	9,63	15793	79183	0,03	271
11.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временого резерва разрых. грунта 3гр.	т	14390,52	20,39	20,39	293415	293415	--	--
					--	4,08	--	58683	0,09	1232
		Итого по разделу: Земляные работы								5209314

Раздел:
Трапециодальное сечение канала из габионов от ПК65+50 по 79+50 и 80+00 по 85+50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах Крепление дна канала матрасно-тюфечными габионами "Рено"	т	50,46	8953,97	4088,04	451817	206282	16,10	812
					2846,25	1463,49	143622	73848	6,15	310
13.	С	Габионы "рено" р.4х2х0,3 с цинкованым покрытием	шт	1000,00	6575,94	--	6575941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	Габионы "рено" р.5х2х0,3 с цинкованым покрытием	шт	280,00	8229,66	--	2304305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0101-156-1	Заполнение камнем матрацев и габионов, сухая кладка	м3	3240,00	1123,99	0,99	3641724	3204	3,23	10470
					496,80	0,37	1609632	1192	0,00	6
16.	Е0131-24-1	Устройство прослоек из "Дорнита" геотекстиля иглопробивного	м2	10880,00	436,11	0,24	4744877	2628	0,01	102
					1,37	0,09	14889	1001	0,00	5
		Итого по разделу: Трапециодальное сечение канала из габионов от ПК65+50 по 79+50 и 80+00 по 85+50								17718664

ИТОГО:

	22927976	5308881	12040
	1874207	891671	8329

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2744765
Всего накладных расходов:	2744765
Итого с накладными	25672741

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1540365
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	27213106
Итого с временными, 4 %	28301630
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	28607288
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	28720495
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	29003511
Пересчет в текущих ценах, К-2,088	60559331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1211187		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						61770518		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						7412462		
		Итого с НДС						69182980		

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю
Технадзор _____ Кадыков С.Н

Объект: «Лот №3 Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)»

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2015г.
Договор № 16 с/к от 05.05.2015 года

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Лот №3 Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)»	**241 055 696**	159 285 874	69 182 980			0	7 412 462	69 182 980
	ИТОГО :	**241 055 696**	**159 285 874**	**69 182 980**	**0**	**0**	**0**	**7 412 462**	**69 182 980**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050240003614
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	061040006160

Договор (контракт) Договор №16 с/к от 05.05.2015 г.

Номер документа	Дата составления
40	16.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пол № 3Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)			шт	1	70 083 745,00	70 083 745,00
				Итого	1	x	70 083 745,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) Директор / Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата приемки (принятия) работ (оказания услуг) 16.09.2015

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Счет-фактура № 00000000043 от 16 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 с/к от 05.05.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник" 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	пол № 3Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)	шт	1	62 574 772,32	62 574 772,32	12%	7 508 972,68	70 083 745,00		
Всего по счету:					62 574 772,32		7 508 972,68	70 083 745,00		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылған А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 16 с/к от 05.05.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Лот №3 "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)"

Наименование обьекта: Лот №3 "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера)в черте города Алматы (3-я очередь строительства)"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1.	Е0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 снятие растительного слоя т. 0,2 -0,5 м	м3	1861,83	30,64 / 0,76	29,78 / 4,02	57051 / 1413	55439 / 7476	0,00 / 0,01	9 / 26
2.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резерв рекультивация	т	2234,20	20,39 / --	20,39 / 4,08	45554 / --	45554 / 9111	-- / 0,09	-- / 191
3.	Е0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 растительного грунта во временый резерв	м3	1861,83	30,64 / 0,76	29,78 / 4,02	57051 / 1413	55439 / 7476	0,00 / 0,01	9 / 26
4.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временого резерва для восстановления растительного слоя	т	2234,20	20,39 / --	20,39 / 4,08	45554 / --	45554 / 9111	-- / 0,09	-- / 191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1861,83	11,32	11,32	21084	21084	--	--
					--	3,10	--	5766	0,01	19
6.	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1861,83	38,09	38,09	70919	70919	--	--
					--	10,42	--	19393	0,01	16
7.	Е0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды, глуб. 0,2м очистка русла, уширение и углубление - выемка	м3	29933,52	110,65	107,61	3312186	3221094	0,02	526
					2,89	14,51	86608	434246	0,05	1486
8.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резервы	т	58370,38	22,66	22,66	1322381	1322381	--	--
					--	4,53	--	264476	0,10	5554
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	29956,18	4,33	3,73	129573	111755	0,00	114
					0,55	1,29	16536	38584	0,00	128
10.	Е0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 во временых резервах для обратной засыпки, насыпи, насыпи и засыпки старого русла	м3	9653,28	73,50	71,43	709485	689500	0,01	113
					1,92	9,63	18539	92954	0,03	318
11.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временого резерва разрых. грунта 3гр.	т	16893,24	20,39	20,39	344445	344445	--	--
					--	4,08	--	68889	0,09	1447
12.	Е0136-5-1	Засыпка пазух из грунтов несвязных объемом св. 10000 м3 обратная засыпка с уплотнением	м3	4548,64	34,28	27,19	155941	123691	0,05	207
					6,44	6,22	29293	28286	0,02	100
13.	Е0101-73-13	Устройство качественной из грунтов 3 й группы эксковаторами типа "HiTACHi" с ковшом емк. 0,65м3	м3	2827,64	115,96	113,04	327903	319644	0,02	57
					2,92	12,68	8260	35868	0,04	125
		Трапециодальное сечение канала из габионов от ПК65+50 по 79+50 и 80+00 по 85+50								
14.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах Крепление дна канала матрасно-тюфечными габионами "Рено"	т	39,23	8953,97	4088,04	351288	160384	16,10	632
					2846,25	1463,49	111666	57417	6,15	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С	Габионы "рено" р.4х2х0,3 с цинкованым покрытием	шт	777,50	6575,94	--	5112794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С	Габионы "рено" р.5х2х0,3 с цинкованым покрытием	шт	217,70	8229,66	--	1791597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0101-156-1	Заполнение камнем матрацев и габионов, сухая кладка	м3	2519,10	1123,99	0,99	2831441	2491	3,23	8140
					496,80	0,37	1251489	927	0,00	4
18.	Е0131-24-1	Устройство прослоек из "Дорнита" геотекстиля иглопробивного	м2	8459,20	436,11	0,24	3689142	2043	0,01	79
					1,37	0,09	11576	778	0,00	4
		Прочие работы								
19.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	17,76	8953,97	4088,04	159022	72604	16,10	286
					2846,25	1463,49	50549	25992	6,15	109
		ПЕРЕХОДНОЙ УЧАСТОК НА ПК79+50 ПО 80+00								
20.	Е0137-75-1	Крепление дна и откосов матрасно-тюфечными габионами "Рено"	т	3,29	8953,97	4088,04	29423	13433	16,10	53
					2846,25	1463,49	9353	4809	6,15	20
21.	С	Габионы "рено" р.3х2х0,3 с цинкованым покрытием	шт	8,00	5009,97	--	40080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С	Габионы "рено" р.4х2х0,3 с цинкованым покрытием	шт	60,00	6575,94	--	394556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С	Габионы "рено" р.5х2х0,3 с цинкованым покрытием	шт	18,00	8229,66	--	148134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0101-156-1	заполнение камнем габионов	м3	212,40	1123,99	0,99	238735	210	3,23	686
					496,80	0,37	105520	78	0,00	0
25.	Е0101-156-1	заполнение камнем пустот	м3	6,00	1123,99	0,99	6744	6	3,23	19
					496,80	0,37	2981	2	0,00	0
26.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля	м2	730,00	436,11	0,24	318360	176	0,01	7
					1,37	0,09	999	67	0,00	0
27.	С11011-665	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории	кг	11,68	96,00	--	1121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		качества, d 0,55 мм								
		Реконструкция гидротехнического сооружения на ПК								
28.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности	м2	154,00	104,90	8,49	16155	1307	0,62	95
					96,25	3,21	14823	494	0,02	2
29.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,03	26510,99	1341,52	817	41	5,83	0
					1477,46	661,10	46	20	3,09	0
30.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,49	30631,43	1769,29	15095	872	10,91	5
					2768,63	679,56	1364	335	2,81	1
31.	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов оклеечная изоляция с защитным слоем из цем.150 т.3см	м2	141,00	3686,82	207,21	519842	29216	3,35	472
					551,14	76,28	77710	10755	0,37	53
32.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.25см	м3	80,75	878,35	84,82	70927	6849	0,17	13
					24,59	13,42	1985	1084	0,05	4
33.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	323,00	253,72	32,00	81951	10336	0,04	12
					5,75	10,89	1857	3519	0,04	12
34.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	323,00	400,38	17,65	129322	5702	0,04	12
					6,83	5,82	2206	1880	0,02	7
35.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Б2см всего 6см нижний слой	м2	323,00	186,81	--	60338	--	0,00	0
					0,05	--	15	--	--	--
36.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ верхний слой	м2	323,00	520,38	17,65	168081	5702	0,04	12
					6,83	5,82	2206	1880	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0141-2-1	шов их 2х слоев толя пропитаной горячим битумом	м2	68,00	307,86	14,23	20935	967	0,95	65
					145,94	5,38	9924	366	0,03	2
38.	Е0127-23-1	крепление обочин дороги щебнем т.0,15мм	м2	100,00	253,72	32,00	25372	3200	0,04	4
					5,75	10,89	575	1089	0,04	4
39.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы из камня фр.16-25см	м3	144,00	1123,99	0,99	161854	142	3,23	465
					496,80	0,37	71539	53	0,00	0
ИТОГО:							22982253	6742181		12094
							1890445	1133181		10097

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3024750
Всего накладных расходов:	3024750
Итого с накладными	26007003

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1560420
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	27567423
Итого с временными, 4 %	28670120
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	28979757
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	29094437
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	29381138
Пересчет в текущих ценах, К-2,088	61347816
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1226956
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	62574772
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7508973
Итого с НДС	70083745

Принял: _____ Сдал: _____

Объемы подтверждаю
Технадзор _____ Дубровский А.С.

Г.С.Г. Высотних
для формы 2,3.

Объект: «Лот №3 Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)»

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015г.
Договор № 16 с/к от 05.05.2015 года

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Лот №3 Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)»	**241 055 696**	229 369 619	70 083 745			0	7 508 973	70 083 745
	ИТОГО :	**241 055 696**	**229 369 619**	**70 083 745**	**0**	**0**	**0**	**7 508 973**	**70 083 745**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050240003614**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061040006160

Договор (контракт) Договор №16 с/к от 05.05.2015 г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
44	09.10.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	пол № 3Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)		шт	1	11 686 077,00	11 686 077,00	1 252 079,68	11 686 077,00
			Итого	1	x	11 686 077,00	1 252 079,68	11 686 077,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Счет-фактура № 00000000047 от 9 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 с/к от 05.05.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	пол № 3Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)	шт	1	10 433 997,32	10 433 997,32	12%	1 252 079,68	11 686 077,00		
Всего по счету:					**10 433 997,32**		**1 252 079,68**	**11 686 077,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Г.С.Г. Высотник

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 16 с/к от 05.05.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Лот №3 "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)"

Наименование обьекта: Лот №3 "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера)в черте города Алматы (3-я очередь строительства)"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах Крепление дна канала матрасно-тюфечными габионами "Рено"	т	23,30	8953,97	4088,04	208627	95251	16,10	375
					2846,25	1463,49	66318	34099	6,15	143
2.	С	Габионы "рено" р.4х2х0,3 с цинкованым покрытием	шт	281,68	6575,94	--	1852311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	Габионы "рено" р.5х2х0,3 с цинкованым покрытием	шт	129,27	8229,66	--	1063848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-156-1	Заполнение камнем матрацев и габионов, сухая кладка	м3	1495,85	1123,99	0,99	1681319	1479	3,23	4834
					496,80	0,37	743138	550	0,00	3
5.	Е0131-24-1	Устройство прослоек из "Дорнита" геотекстиля иглопробивного	м2	5023,09	436,11	0,24	2190620	1213	0,01	47
					1,37	0,09	6874	462	0,00	2
	ИТОГО:						6996725	97943		5256
							816330	35111		148
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

========== На общестроительные работы	850315
Всего накладных расходов:	850315
Итого с накладными	7847040
Ненормируемые и непредвиденные затраты : ==========	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	470822
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8317862
Итого с временными, 4 %	8650576
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	8744002
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8778604
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8865110
Пересчет в текущих ценах, К-2,088	18510350
С учетом скидки подрядчика	10229409
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	204588
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10433997
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1252080
Итого с НДС	11686077

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю
Технадзор _____ (Дубровский А.С.

Объект: «Лот №3 Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)»

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015г.
Договор № 16 с/к от 05.05.2015 года

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Лот №3 Реконструкция отдельных участков водоохранных полос реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера (Аэропортовского озера) в черте города Алматы (3-я очередь строительства)»	**241 055 696**	241 055 696	11 686 077			0	1 252 080	11 686 077
	ИТОГО:	**241 055 696**	**241 055 696**	**11 686 077**	**0**	**0**	**0**	**1 252 080**	**11 686 077**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»