ДОГОВОР № 18

г. Кокшетау от 14 июня 2016г.

ТОО «АЯН» в лице директора **Ожанов Ш.И.,** действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ТОО «Кокшеэлектромонтаж»** в лице директора **Саржегитова О.М.** действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Подрядчиком следующих электромонтажных работ: **«Текущий ремонт и восстановление освещения внутриквартальных территорий г. Кокшетау».**

1.2. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами, материалами, и оборудованием работы в соответствии с условиями настоящего договора и проектно-сметной документацией, сметными расчетами стоимости строительства согласно СниПу и ГОСТу РК.

1.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) техническая спецификация;
3) сметная документация.

2. Стоимость договора

2.1 Общая сумма настоящего Договора составляет **16 502 767 (шестнадцать миллионов пятьсот две тысячи семьсот шестьдесят семь) тенге** с учетом НДС 12 %.

2.2 В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов в части НДС, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Стороны обязуются внести соответствующие изменения и дополнения в Договор с подписанием Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.Условия и порядок платежей и расчетов

3.1.Оплата за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения работ, ежемесячно, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

3.2.Затраты на генподрядные услуги удерживаются в размере 4,5 % от общей стоимости Работ по настоящему Договору.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работ (включая приобретение материалов и оборудования) в течении 5 (пяти) календарных дней, со дня подписания настоящего договора и обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору до 30 августа 2016 года.

5. Обязанности сторон.

Заказчик обязан:

5.1. Заказчик обязуется передать в установленном порядке проектно-сметную документацию.

5.2. Заказчик обязуется произвести полную оплату Подрядчику по завершению работ в соответствии с п. 3 настоящего договора в сроки и на условиях, предусмотренные настоящим договором.

5.3. Заказчик обязуется обеспечить Подрядчику предоставление возможности для выполнения работ в соответствии со сроками в соответствии с п. 4.1. настоящего договора.

5.4. Нести ответственность за сохранность смонтированных материалов и оборудования, сданных по акту.

5.5. Проверять качество выполненных работ.

5.6. Рассматривать и подписывать формы 2В, 3КС в течение 5 дней после подписания формы

2В, 3КС Заказчиком.

5.7. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за них в соответствии с условиями Договора.

5.8. Осуществлять оплату выполненных работ в соответствии с пунктом 3 настоящего договора.

Подрядчик обязан:

5.9 Выполнить работы качественно, в соответствии с проектной документацией в сроки, установленные настоящим договором.

5.10 Обеспечить на объекте соблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности и промышленной санитарии. Содержать место проведения работ в чистоте.

5.11 Сдать выполненные работы в порядке предусмотрено с пунктом 6 настоящего договора.

5.12 Предоставить Заказчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ.

5.13 Подрядчик ответственен за соответствие качества материалов и оборудования поставляемых им для выполнения работ, требованиям ГОСТ РК.

5.14 Обеспечить выполнение работ необходимыми материалами и оборудованием.

6. Сдача и приемка выполненных Работ.

6.1. Сдача выполненных работ осуществляется в течении 5 дней по факту выполненных работ с предоставлением подрядчиком справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

6.2. Если во время приемки работ обнаружено, что поручаемая работа выполнена подрядчиком с отступлением от договора, некачественно или с иными недостатками которые делают ее непригодной для целей договора, стороны составляют дефектный акт в котором заказчик предоставляет подрядчику разумный срок для устранения выявленных дефектов за свой счет.

7. Ответственность сторон.

7.1 7.1. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы неоплаты, но не выше 10 % договорной цены.

7.2. За несвоевременное выполнение предусмотренных договором работ по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки, но не выше 10 % договорной цены.

8. Гарантии качества.

8.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении работ по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации и качество выполняемых робот в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы наступает с момента принятия Заказчиком выполненных Подрядчиком работ и заканчивается по истечении 3 лет после подписания акта о приемки ввода в эксплуатацию законченного объекта строительства.

9. Разрешение споров.

9.1. Стороны будут стремиться решить все возникшие разногласия дружественным путем на основе переговоров.

9.2. В том случае если при реализации настоящего договора возникнут непреодолимые споры и разногласия которые не могут быть разрешены путем переговоров, то такие споры или разногласия передаются для разрешения в суд Республики Казахстан в

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9.3. Претензии, направляемые сторонами друг другу, в связи с исполнением настоящего договора подлежат рассмотрению в пятидневный срок с даты их получения в случае направления указанных претензий нарочным (курьером),или в десятидневный срок с даты их отправления, в случаи направления указанных претензий заказным письмом.

10. Форс-Мажор.

10.1. Ни одна из сторон не несет имущественной ответственности за неисполнение любого из своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. независящими от соответствующей стороны, включая следующие обстоятельства: стихийные бедствия, пожары ,блокада, война.

10.2. Надлежащим и достаточным доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

10.3. Договор может быть расторгнут в случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению сторонами своих обязательств по настоящему договору (форс-мажор), и если эти обстоятельства продолжаются более 10(десяти) дней с даты их возникновения, любая сторона будет иметь право расторгнуть договор.

11. Заключительные положения.

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

11.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, на русском языке и имеет одинаковую юридическую силу.

12. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

ТОО «АЯН»
020000, РК, Акмолинская область
г. Кокшетау, ул. Абая 122-7
РНН 031400142499
ИИК KZ1594817KZT22030066
БИН 980740003081
АО «Евразийский Банк» г. Кокшетау
БИК EURIKZKA
Тел. (8-716-2) 32-22-01

_____ Ожанов Ш.И.
М.П.

Подрядчик:

ТОО «Кокшеэлектромонтаж»
020006, РК, Акмолинская область
г. Кокшетау, Северная промзона, а/я 888
РНН 032600004930,
БИН 050740005679
ИИК KZ069262201189808000
АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX
Тел. (8-716-2) 41-02-19

_____ Саржегитов О.М.
М.П.

Счет-фактура № 034 от 22 июня 2016 г.

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Кокшеэлектромонтаж" (2)

БИН и адрес поставщика: РНН: 032600004930, БИН: 050740005679, Республика Казахстан г. Кокшетау , Северная промзона. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0009503, от 26.12.2012 г (2а)

ИИК поставщика: KZ069262201189808000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (2в)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 18 от 18.06.2016 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кокшетау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АЯН" (10)

БИН и адрес покупателя: БИН: 980740003081, РНН: 031400142499 ,РК , г. Кокшетау,ул. Абая 122-7 (10а)

ИИК покупателя: KZ1594817KZT22030066, АО "Евразийский Банк" г. Кокшетау, БИК EURIKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электромонтажные работы	тг	1	6 952 874,00	6 952 874,00	12%	834 345	7 787 219	0	
Всего по счету:					6 952 874,00		834 345	7 787 219		

Руководитель: Саржегитов О. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Вальдшмидт Н. Г.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Инженер ПТО

(должность)

Перунова Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: *ТОО "АЯН"*

Форма № КС-3

Подрядчик: *ТОО "Кокшеэлектромонтаж"*

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства

Наименование строительства и его адрес: " Текущий ремонт и восстановление освещения внутриквартальных территорий г. Кокшетау"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за *июнь* месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно провавая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимено ва-ние	код
		18	14.06.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных базисных ценах 2001 г)	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего за отчетный период с учетом НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и восстановление освещения внутриквартальных территорий г. Кокшетау	7 787 219,0	6 952 874,00							834 345	7 787 219

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "АЯН"

Ожанов Ш.И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Саржегитов О.М.

"SANA-2015". Версия 16.1 от 18.01.16 г. Цены региона

Заказчик:ТОО "АЯН"

Подрядчик:ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование стройки: Текущий ремонт и восстановление освещения внутриквартальных территорий г.Кокшетау Заказ 4

Наименование объекта: Текущий ремонт и восстановление освещения внутриквартальных территорий г.Кокшетау

Договр №18 от 14 июня 2016 год

АКТ №1
приемки выполненных работ за июнь 2016 года

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ул.Проектная от ул.Сулейменова до д/садика Аленушка								
1	11-О10205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	32,889	1529,14	–	50292	–	29723	2,48	81,56472
		м3 грунта		1529,14	–	50292	–	59,1	–	–
2	11-О10205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	32,889	726,87	–	23906	–	14128	1,21	39,79569
		м3 грунта		726,87	–	23906	–	59,1	–	–
3	13-О80201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	35	275,4	232,91	9639	8152	1876	0,06	2,1
		м кабеля		42,49	82,74	1487	2896	42,8	0,0998	3,493
4	21-О10401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,8	1056,83		1902				
		м3								

5 11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,008	845125	–	6761	–	541	175	1,4
	канало-километр трубопровода		108875	–	871	–	62,1	–	–
6 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	35	174,11	80,43	6094	2815	1440	0,1	3,5
	м кабеля		70,8	25,31	2478	886	42,8	0,0378	1,323
7 13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	5	536	259	2680	1295	371	0,14	0,7
	м кабеля		99,2	74,2	496	371	42,8	0,0997	0,4985
8 23-060137-0729	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0408	710688,49		28996				
	км								
9 11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	12	663,5	551,08	7962	6613	2029	0,196	2,352
	яма		112,42	173,67	1349	2084	59,1	0,213	2,556
10 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	2,4	19033,75	608,33	45681	1460	3742	4,9	11,76
	м3		3073,33	141,25	7376	339	48,5	0,197	0,4728
11 11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,9295	41465,3	9969,88	38542	9267	15155	42,5	39,50375
	т		30093,6	3524,48	27972	3276	48,5	4,38	4,07121
12 29-000000-0000(пл)	Фундамент трубный под торшер Ф-тр -СТ,1800/220	12	24950		299400				
	шт								
13 11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	1,464	14197,4	6655,05	20785	9743	7104	9,35	13,6884
	т конструкций		6318,99	1648,91	9251	2414	60,9	2,03	2,97192

14 13-О80205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников								
	шт.	12	6991,58	4123,58	83899	49483	18327	3,41	40,92
15 24-О40207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98		2450,58	1117,67	29407	13412	42,8	1,37	16,44
	100шт.	0,44	4010,64		1765				
16 29-О00000-0000(пл)	Кронштейен 2Ива",вылет 1,5м,угол накл.20 гр "х/ц"								
	шт	12	3700		44400				
17 13-О80205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий								
	шт.	12	4969,08	2638,75	59629	31665	12974	2,34	28,08
18 13-О80206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		1807,83	718,17	21694	8618	42,8	0,88	10,56
	м	120	70,63	1,87	8476	224	2521	0,07	8,4
19 23-О60141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		48,42	0,67	5810	80	42,8	0,0008	0,096
	км	0,1224	43203,58		5288				
20 13-О80303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
	шт.	12	3676,17	20,75	44114	249	3596	1	12
21 23-О70204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		700,17	–	8402	–	42,8	–	–
	шт.	12	280,52		3366				
22 13-О80303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
	шт.	1	3675	20	3675	20	300	1	1
23 23-О70204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		700	–	700	–	42,8	–	–
		1	821,12		821				

		шт.							
24	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	8	479	16,5	3832	132	2123	0,698	5,584
		м бортового камня		434,13	6	3473	48	60,3	0,0065	0,052
25	21-040508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	8	249,43		1995				
		шт.								
26	13-080205-0707	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	0,276	38021,74	22068,84	10494	6091	2426	19,4	5,3544
		км		14568,84	5971,01	4021	1648	42,8	7,32	2,02032
27	23-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,3	388000,54		116400				
		км								
28	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	24	1161,87		27885				
		шт.								
29	24-040207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	12	1814,41		21773				
		шт.								
30	24-040202-0812	Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98	12	4856,71		58281				
		шт.								
31	24-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	12	1361,89		16343				
		шт.								
32	24-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	4	5624,2		22497				
		шт.								
33	11-470120-0102	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	7	1011,14	–	7078	–	3992	1,24	8,68
		дерево		1011,14	–	7078	–	56,4	–	–

	Итого прямые затраты по разделу 1				1 084 651				306
									44,55475
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				206 063				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				127 209				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				36 072				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				751 379				
	Накладные расходы I уровня, тенге				122 368				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 207 019				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				51 178				
	Итого, тенге				1 258 197				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				100 656				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 358 853**				

Раздел 2 ул.Кудайбердиева от ул.Габдулина до СШ№2

34	11-О10205-0303								
	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	57,6	1529,13	–	88078	–	52054	2,48	142,848
	м3 грунта		1529,13	–	88078	–	59,1	–	–
35	11-О10205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	57,6	726,88	–	41868	–	24744	1,21	69,696
	м3 грунта		726,88	–	41868	–	59,1	–	–
36	13-О80201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	65	275,38	232,89	17900	15138	3483	0,06	3,9
	м кабеля		42,49	82,72	2762	5377	42,8	0,0998	6,487
37	21-О10401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	3,6	1056,83		3805			
	м3								
38	11-З40201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,06	845083,33	–	50705	–	4055	175	10,5
	канало-километр трубопровода		108833,33	–	6530	–	62,1	–	–
39	13-О80201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	65	174,08	80,4	11315	5226	2673	0,1	6,5

	м кабеля								
40 13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		70,82	25,28	4603	1643	42,8	0,0378	2,457
	м кабеля	5	536	259	2680	1295	371	0,14	0,7
41 23-060137-0729			99,2	74,2	496	371	42,8	0,0997	0,4985
	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0714	710688,49		50743				
	км								
42 11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	4	663,5	551	2654	2204	677	0,196	0,784
	яма								
43 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		112,5	173,75	450	695	59,1	0,213	0,852
		0,8	19032,5	607,5	15226	486	1248	4,9	3,92
	м3								
44 11-060301-0406	Фундамент трубный под торшер Установка		3073,75	142,5	2459	114	48,5	0,197	0,1576
		0,338	41467,46	9970,41	14016	3370	5511	42,5	14,365
	т								
45 29-000000-0000(пл)			30094,67	3523,67	10172	1191	48,5	4,38	1,48044
	Фундамент трубный под торшер Ф-тр -СТ,1800/220	4	24950		99800				
	шт								
46 11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,488	14196,72	6655,74	6928	3248	2368	9,35	4,5628
	т конструкций								
47 13-080205-0301			6319,67	1649,59	3084	805	60,9	2,03	0,99064
	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	4	6991,75	4123,75	27967	16495	6109	3,41	13,64
	шт.								
48 24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98		2450,5	1117,75	9802	4471	42,8	1,37	5,48
		0,44	4010,64		1765				
	100шт.								
49 21-130603-0301	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78	2	2550,64		5101				
	кг								

50 13-О80205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	4	4969,25	2639	19877	10556	4325	2,34	9,36
	шт.		1807,75	718,25	7231	2873	42,8	0,88	3,52
51 13-О80206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	40	70,6	1,85	2824	74	840	0,07	2,8
	м		48,43	0,65	1937	26	42,8	0,0008	0,032
52 23-О60141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0408	43203,58		1763				
	км								
53 13-О80303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	3676,25	20,75	14705	83	1199	1	4
	шт.		700,25	–	2801	–	42,8	–	–
54 23-О70204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	280,52		1122				
	шт.								
55 13-О80303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3675	20	3675	20	300	1	1
	шт.		700	–	700	–	42,8	–	–
56 23-О70204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	821,12		821				
	шт.								
57 13-О80205-0707	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	0,276	38021,74	22068,84	10494	6091	2426	19,4	5,3544
	км		14568,84	5971,01	4021	1648	42,8	7,32	2,02032
58 23-О61201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,09	388000,54		34920				

		км							
59	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	8	1161,87	9295				
		шт.							
60	24-040207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	4	1814,41	7258				
		шт.							
61	24-040202-0812	Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98	4	4856,71	19427				
		шт.							
62	24-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	4	1361,89	5448				
		шт.							
63	24-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	2	5624,2	11248				
		шт.							
		Итого прямые затраты по разделу 2			583 428				294
									23,9755
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			186 994				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			64 286				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			19 214				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			332 148				
		Накладные расходы I уровня, тенге			112 383				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			695 811				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			29 502				
		Итого, тенге			725 313				
		Сметная прибыль (8 %), тенге			58 025				
		Итого по разделу на подряд, тенге			783 338				
Раздел 3 ул.Янко от ул.Акана Серэ до сш №6									
64	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	90	520,83	38,92	46875	3503	7867	0,29	26,1
		м		200,59	3,64	18053	328	42,8	0,0044	0,396

65 13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	90	70,63	1,87	6357	168	1890	0,07	6,3
	м		48,42	0,66	4358	59	42,8	0,0008	0,072
66 23-060131-0403	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0918	98405,82		9034				
	км								
67 23-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	90,9	62,38		5670				
	м								
68 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	3675,33	20,67	11026	62	899	1	3
	шт.		700	–	2100	–	42,8	–	–
69 23-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	280,52		842				
	шт.								
70 11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	3	663,33	551	1990	1653	507	0,196	0,588
	яма		112,33	173,67	337	521	59,1	0,213	0,639
71 11-060301-0406	Фундамент трубный под торшер Установка	0,2535	41467,46	9972,39	10512	2528	4133	42,5	10,77375
	т		30094,67	3522,68	7629	893	48,5	4,38	1,11033
72 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,6	19035	610	11421	366	936	4,9	2,94
	м3		3073,33	141,67	1844	85	48,5	0,197	0,1182
73 29-000000-0000(пл)	Фундамент трубный под торшер Ф-тр -СТ,1800/220	3	24950		74850				
	шт								
74 11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,366	14199,45	6655,74	5197	2436	1776	9,35	3,4221
	т конструкций		6319,67	1650,27	2313	604	60,9	2,03	0,74298

75	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 *100шт.*	0,12	4010,64		481				
76	21-130603-0301	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78 *кг*	1,5	2550,64		3826				
77	13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий *шт.*	6	4968,83	2638,67	29813	15832	6487	2,34	14,04
				1807,83	718,17	10847	4309	42,8	0,88	5,28
78	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *м*	60	70,62	1,87	4237	112	1260	0,07	4,2
				48,42	0,67	2905	40	42,8	0,0008	0,048
79	23-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0612	43203,58		2644				
80	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	3	3675,33	20,67	11026	62	899	1	3
				700	–	2100	–	42,8	–	–
81	23-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	3	280,52		842				
82	13-080205-0707	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32 *км*	0,21	38028,57	22071,43	7986	4635	1846	19,4	4,074
				14566,67	5971,43	3059	1254	42,8	7,32	1,5372
83	23-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *км*	0,27	388000,54		104760				
84	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	6	1161,87		6971				

85	24-040207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	3	1814,41		5443			
86	24-040202-0812	Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	3	4856,71		14570			
87	24-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	3	1361,89		4086			
88	24-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	4	5624,2		22497			
89	11-470120-0102	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30 *дерево*	5	1011,2	–	5056	–	2852	1,24	6,2
				1011,2	–	5056	–	56,4	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 3				408 012				85
										9,94371
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				60 601				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				31 357				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 093				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				316 054				
		Накладные расходы I уровня, тенге				31 352				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				439 364				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				18 629				
		Итого, тенге				457 993				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				36 639				
		Итого по разделу на подряд, тенге				494 632				

Раздел 4 8 марта от ул. Ауэзова до моста речки возле СШ №8

90	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11	1529,18	–	16821	–	9941	2,48	27,28

	м3 грунта								
			1529,18	–	16821	–	59,1	–	–
91 11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	209	89,48	83,05	18701	17358	3668	0,0112	2,3408
	м3 грунта								
			6,43	23,27	1343	4863	59,1	0,0245	5,1205
92 11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	11	726,91	–	7996	–	4726	1,21	13,31
	м3 грунта								
			726,91	–	7996	–	59,1	–	–
93 11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	209	20,22	20,22	4226	4226	949	–	–
	м3 грунта								
			–	7,68	–	1605	59,1	0,00942	1,96878
94 11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	209	19,21	19,21	4014	4014	716	–	–
	м3 грунта								
			–	5,79	–	1211	59,1	0,0061	1,2749
95 13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	155	275,38	232,9	42684	36099	8307	0,06	9,3
	м кабеля								
			42,48	82,73	6585	12823	42,8	0,0998	15,469
96 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	8,4	1056,83		8877				
	м3								
97 11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,006	845000	–	5070	–	406	175	1,05
	канало-километр трубопровода								
			108833,33	–	653	–	62,1	–	–
98 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	155	174,1	80,41	26986	12464	6374	0,1	15,5
	м кабеля								
			70,81	25,28	10975	3918	42,8	0,0378	5,859

99 13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	5	536	259	2680	1295	371	0,14	0,7
	м кабеля		99,2	74,2	496	371	42,8	0,0997	0,4985
100 23-060137-0729	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,1632	710688,49		115984				
	км								
101 11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	25	663,52	551,08	16588	13777	4227	0,196	4,9
	яма		112,44	173,68	2811	4342	59,1	0,213	5,325
102 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	5	19033,6	608,4	95168	3042	7795	4,9	24,5
	м3		3073,2	141,2	15366	706	48,5	0,197	0,985
103 11-060301-0406	Фундамент трубный под торшер Установка	2,1125	41464,62	9969,7	87594	21061	34443	42,5	89,78125
	т		30093,25	3524,26	63572	7445	48,5	4,38	9,25275
104 29-000000-0000(пл)	Фундамент трубный под торшер Ф-тр -СТ,1800/220	25	24950		623750				
	шт								
105 11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	3,05	14196,07	6654,1	43298	20295	14799	9,35	28,5175
	т конструкций		6319,02	1648,52	19273	5028	60,9	2,03	6,1915
106 13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	25	6991,64	4123,56	174791	103089	38181	3,41	85,25
	шт.		2450,6	1117,68	61265	27942	42,8	1,37	34,25
107 24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	1	4010,64		4011				
	100шт.								
108 21-130603-0301	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78	12,5	2550,64		31883				
	кг								

109 13-О80205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	25	4969,04	2638,72	124226	65968	27028	2,34	58,5
	шт.		1807,88	718,12	45197	17953	42,8	0,88	22
110 13-О80206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	250	70,63	1,86	17657	466	5252	0,07	17,5
	м		48,42	0,66	12104	166	42,8	0,0008	0,2
111 23-О60141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,255	43203,58		11017				
	км								
112 13-О80303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	25	3676,16	20,72	91904	518	7492	1	25
	шт.		700,16	–	17504	–	42,8	–	–
113 23-О70204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	25	280,52		7013				
	шт.								
114 13-О80303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3675	20	3675	20	300	1	1
	шт.		700	–	700	–	42,8	–	–
115 23-О70204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	821,12		821				
	шт.								
116 13-О80104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	14598	3734	14598	3734	4507	13	13
	шкаф		9205	1326	9205	1326	42,8	1,6	1,6
117 23-О70201-0902	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	10768,03		10768				
	шт.								

118	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	3675,33	20,67	11026	62	899	1	3
		шт.		700	–	2100	–	42,8	–	–
119	23-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	275,42		551				
		шт.								
120	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	871,1		871				
		шт.								
121	13-080303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	5858	71	5858	71	885	3	3
		шт.		2051	16	2051	16	42,8	0,02	0,02
122	29-000000-0000(пл)	Пускатель ПМ 12 100210 220В,1002,закр.с/р	1	28171,43		28171				
		шт								
123	13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	1	927	187	927	187	331	1	1
		шт.		708	66	708	66	42,8	0,08	0,08
124	29-000000-0000(пл)	Фотореле ФР	1	2727,68		2728				
		шт								
125	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	1	300	47	300	47	113	0,34	0,34
		шт.		248	16	248	16	42,8	0,02	0,02
126	29-000000-0000(пл)	Однофазный многотарифный счетчик электроэнергии DDZ1513	1	3214,29		3214				
		шт								
127	13-080205-0707	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	0,607	38024,71	22070,84	23081	13397	5336	19,4	11,7758

	км		14568,37	5970,35	8843	3624	42,8	7,32	4,44324
128 23-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,65	388000,54		252200				
	км								
129 24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	50	1161,87		58094				
	шт.								
130 24-040207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	25	1814,41		45360				
	шт.								
131 24-040202-0812	Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98	25	4856,71		121418				
	шт.								
132 24-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	25	1361,89		34047				
	шт.								
133 24-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	6	5624,2		33745				
	шт.								
134 11-470120-0102	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	14	1011,14	–	14156	–	7984	1,24	17,36
	дерево		1011,14	–	14156	–	56,4	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 4				2 248 548				454
									114,55817
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				319 972				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				321 190				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				93 421				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 607 386				
	Накладные расходы I уровня, тенге				195 030				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 443 578				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				103 608				

	Итого, тенге				2 547 186				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				203 775				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 750 961**				

Раздел 5 Куйбышева от ул. Гагарина до пляжной зоны

135 11-О10101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	361	89,48	83,05	32302	29982	6336	0,0112	4,0432
	м3 грунта		6,43	23,27	2320	8400	59,1	0,0245	8,8445
136 11-О10205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19	1529,16	–	29054	–	17171	2,48	47,12
	м3 грунта		1529,16	–	29054	–	59,1	–	–
137 11-О10205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	19	726,89	–	13811	–	8162	1,21	22,99
	м3 грунта		726,89	–	13811	–	59,1	–	–
138 11-О10104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	361	20,22	20,22	7299	7299	1639	–	–
	м3 грунта		–	7,68	–	2773	59,1	0,00942	3,40062
139 11-О10201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	361	117,55	49,33	42435	17809	19275	0,129	46,569
	м3 уплотненного грунта		68,22	22,13	24626	7988	59,1	0,03125	11,28125
140 13-О80201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	315	275,38	232,9	86745	73362	16881	0,06	18,9
	м кабеля		42,49	82,72	13383	26058	42,8	0,0998	31,437
141 21-О10401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1	1056,83		1057				
	м3								
142 11-З40201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,05	845080	–	42254	–	3379	175	8,75

	канало-километр трубопровода								
			108820	–	5441	–	62,1	–	–
143 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	315	174,1	80,41	54840	25328	12955	0,1	31,5
	м кабеля								
			70,81	25,28	22305	7964	42,8	0,0378	11,907
144 13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	5	536	259	2680	1295	371	0,14	0,7
	м кабеля								
			99,2	74,2	496	371	42,8	0,0997	0,4985
145 23-060137-0704									
	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,3264	344752,17		112527				
	км								
146 11-010203-0502									
	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	11	663,55	551,09	7299	6062	1860	0,196	2,156
	яма								
			112,45	173,73	1237	1911	59,1	0,213	2,343
147 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	2,2	19033,64	608,18	41874	1338	3429	4,9	10,78
	м3								
			3073,18	140,91	6761	310	48,5	0,197	0,4334
148 11-060301-0406	Фундамент трубный под торшер. Установка	0,9295	41465,3	9969,88	38542	9267	15155	42,5	39,50375
	т								
			30093,6	3524,48	27972	3276	48,5	4,38	4,07121
149 29-000000-0000(пл)АС									
	Фундамент трубный под торшер Ф-Тр-СТ10,1800/220	11	24950		274450				
	шт								
150 11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	1,342	14195,98	6654,25	19051	8930	6513	9,35	12,5477
	т конструкций								
			6318,93	1649,78	8480	2214	60,9	2,03	2,72426
151 24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	0,44	4010,64		1765				
	100шт.								
152 29-000000-0000(пл)	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2мм ГОСТ 5-78	5,5	2550,64		14029				
	кг								

153	13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	12	6991,58	4123,58	83899	49483	18327	3,41	40,92
		шт.		2450,58	1117,67	29407	13412	42,8	1,37	16,44
154	29-000000-0002(пл)	Насадка под кронштейн с покрытием Х.О.	1	1900		1900				
		шт								
155	13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	12	4969,08	2638,75	59629	31665	12974	2,34	28,08
		шт.		1807,83	718,17	21694	8618	42,8	0,88	10,56
156	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	120	70,63	1,87	8476	224	2521	0,07	8,4
		м		48,42	0,67	5810	80	42,8	0,0008	0,096
157	23-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1224	43203,58		5288				
		км								
158	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	11	3676,09	20,73	40437	228	3296	1	11
		шт.		700,18	–	7702	–	42,8	–	–
159	23-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	11	280,52		3086				
		шт.								
160	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3675	20	3675	20	300	1	1
		шт.		700	–	700	–	42,8	–	–
161	23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	821,12		821				
		шт.								
162	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	14598	3734	14598	3734	4507	13	13

	шкаф		9205	1326	9205	1326	42,8	1,6	1,6
163 23-070201-0902	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	10768,03		10768				
	шт.								
164 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	3676,5	21	7353	42	599	1	2
	шт.		700	–	1400	–	42,8	–	–
165 23-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	275,42		275				
	шт.								
166 23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	871,1		871				
	шт.								
167 13-080303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	5858	71	5858	71	885	3	3
	шт.		2051	16	2051	16	42,8	0,02	0,02
168 29-000000-0000(пл)	Пускатель ПМ 12 100210 220В,1002,закр.с/р	1	28171,43		28171				
	шт								
169 13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	1	927	187	927	187	331	1	1
	шт.		708	66	708	66	42,8	0,08	0,08
170 29-000000-0000(пл)	Фотореле ФР	1	2727,68		2728				
	шт								
171 13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	1	300	47	300	47	113	0,34	0,34
	шт.		248	16	248	16	42,8	0,02	0,02

172	29-000000-0000(пл)	Однофазный многотарифный счетчик электроэнергии DDZ1513	1	3214,29		3214				
		шт								
173	13-080205-0707	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	0,243	38024,69	22069,96	9240	5363	2136	19,4	4,7142
		км		14567,9	5971,19	3540	1451	42,8	7,32	1,77876
174	23-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,26	388000,54		100880				
		км								
175	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	22	1161,87		25561				
		шт.								
176	24-040207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	11	1814,41		19959				
		шт.								
177	24-040202-0812	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	11	4856,71		53424				
		шт.								
178	24-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	11	1361,89		14981				
		шт.								
179	24-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	8	5624,2		44994				
		шт.								
180	11-470120-0102	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	35	1011,14	–	35390	–	19960	1,24	43,4
		дерево		1011,14	–	35390	–	56,4	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 5				1 408 717				402
		в том числе								107,5355

- зарплата рабочих-строителей, тенге	273 741	
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	271 736	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 250	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	863 240	
Накладные расходы I уровня, тенге	179 075	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 587 792	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	67 322	
Итого, тенге	1 655 114	
Сметная прибыль (8 %), тенге	132 409	
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 787 523**	
Итого прямые затраты по акту:	5 733 356	1541
		300,56763
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 047 371	
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	815 778	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	243 050	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 870 207	
Накладные расходы I уровня, тенге	640 208	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 373 564	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	270 239	
Итого, тенге	6 643 803	
Сметная прибыль (8 %), тенге	531 504	
Итого по акту, тенге	**7 175 307**	
НДС 12%	861037	
Всего по акту с учетом НДС 12%	8 036 344	
Итого с учетом ценовой скидки	7 787 219	

Заказчик

Подрядчик