	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*2857,51*		*252261*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*				*156993*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1079,15*				*95267*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,47*		*187371*				
			Сметная стоимость				*2529512*				
			Стены лоджий толщ.510мм								
			==========								
78	**67**	**11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**10,72222**	**25402,34**	**1086,35**	**272369**	**11648**	**37009**	**5,53**	**59**
			м3 кладки		**4207,94**	**276,28**	**45118**	**2962**	**50,8**	**0,33**	**4**
			Накладные расходы -		*3451,63*		*37009*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2277,98*				*24425*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1173,65*				*12584*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2308,32*		*24750*				
			Сметная стоимость				*334128*				
			Стены лоджий толщ.380мм								
			==========								
79	**71**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**7,96667**	**26820,93**	**1316,79**	**213674**	**10490**	**24316**	**4,54**	**36**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**26142**	**2668**	**50,8**	**0,40**	**3**
			Накладные расходы -		*3052,21*		*24316*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*14636*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,10*				*9680*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2389,85*		*19039*				
			Сметная стоимость				*257029*				
			Основное армирование наружных стен сплошной кладки толщ.640мм,стен толщ.380мм и 510мм,стен лоджий								
			==========								
80	**81**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**3,453**	**44722,08**	**1276,60**	**154425**	**4408**	**86814**	**56,40**	**195**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**150017**	**1561**	**50,8**	**0,54**	**2**
			Накладные расходы -		*25141,70*		*86814*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*77002*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*9813*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*19299*				
			Сметная стоимость				*260538*				
81	**82**	**21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**	**904**	**613,90**	**--**	**554966**	**--**	**23531**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*26,03*		*23531*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*23531*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*46280*				
			Сметная стоимость				*624776*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Армирование простенков (лист АС-114)								
			==========								
82	**89**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,19705**	**-44722,08**	**-1276,60**	**-8812**	**-252**	**-4954**	**-56,40**	**-11**
			т металлических изделий		**-43445,48**	**-452,09**	**-8561**	**-89**	**50,8**	**-0,54**	**--**
			Накладные расходы -		***25141,70***		***4954***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***22299,97***				***4394***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2841,73***				***560***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5589,10***		***1101***				
			Сметная стоимость				***-2756***				
83	**90**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,19705**	**-13423,00**	**-630,41**	**-2645**	**-124**	**-1378**	**-16,88**	**-3**
			т		**-12517,20**	**-190,90**	**-2467**	**-38**	**48,5**	**-0,17**	**--**
			Накладные расходы -		***6993,89***		***1378***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6163,43***				***1215***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***830,46***				***164***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1633,35***		***322***				
			Сметная стоимость				***-945***				
84	**91**	**11-130801-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности наружные плоские. Покрытие алюминиевой проволокой диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке (оцинковка сетки)**	**28,9375**	**-1912,14**	**-752,29**	**-55332**	**-21769**	**-22420**	**-0,78**	**-23**
			м2		**-742,27**	**-485,58**	**-21479**	**-14052**	**54,2**	**-0,58**	**-17**
			Накладные расходы -		***774,79***		***22420***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***665,50***				***19258***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***109,29***				***3163***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***214,95***		***6220***				
			Сметная стоимость				***-26691***				
85	**92**	**21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**0,19705**	**-140794,70**	**--**	**-27744**	**--**	**-1176**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***5969,70***		***1176***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5969,70***				***1176***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11741,15***		***2314***				
			Сметная стоимость				***-24254***				
			Армирование стен в местах вентканалов								
			==========								
86	**95**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,21067**	**44722,08**	**1276,60**	**9422**	**269**	**5297**	**56,40**	**12**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**9153**	**95**	**50,8**	**0,54**	**--**
			Накладные расходы -		***25141,70***		***5297***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***22299,97***				***4698***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2841,73***				***599***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5589,10***		***1177***				
			Сметная стоимость				***15896***				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	96	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85	55,11111	613,90	--	33833	--	1435	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,03*		*1435*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*1435*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*2821*				
			Сметная стоимость				*38089*				
			Армошвы (лист АС-107)								
88	113	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/	114,009	905,38	6,70	103222	764	21680	0,38	44
			м2 поверхности		283,27	3,35	32295	382	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*190,16*		*21680*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*145,60*				*16600*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,56*				*5080*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,64*		*9992*				
			Сметная стоимость				*134894*				
89	115	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,7307	9783,81	818,22	7149	598	3738	11,60	8
			т		8935,60	363,86	6529	266	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5116,30*		*3738*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4510,23*				*3296*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,07*				*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*871*				
			Сметная стоимость				*11758*				
90	116	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,7307	13423,00	630,41	9808	461	5110	16,88	12
			т		12517,20	190,90	9146	139	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*5110*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*4504*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*607*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*1193*				
			Сметная стоимость				*16112*				
91	117	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,69868	119794,31	--	83698	--	3549	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*3549*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*3549*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*6980*				
			Сметная стоимость				*94227*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	119	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,03202	140794,70	--	4508	--	191	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5969,70*		*191*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*				*191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*376*				
			Сметная стоимость				*5075*				
			Перемычки-4й этаж								
93	120	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	130	280,68	138,65	36488	18024	14054	0,15	19
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	14640	4680	62,1	0,04	6
			Накладные расходы -		*108,11*		*14054*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*11998*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*2056*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*4043*				
			Сметная стоимость				*54585*				
94	121	11-070503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	16	2241,57	736,01	35865	11776	17954	1,62	26
			шт. сборных конструкций		1397,80	188,87	22365	3022	62,1	0,23	4
			Накладные расходы -		*1122,15*		*17954*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*985,33*				*15765*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*2189*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,10*		*4306*				
			Сметная стоимость				*58125*				
95	122	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 8шт/	0,272	53110,39	--	14446	--	613	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*613*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*613*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1205*				
			Сметная стоимость				*16263*				
96	123	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/	0,594	53110,39	--	31548	--	1338	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1338*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1338*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2631*				
			Сметная стоимость				*35516*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	124	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 12шт/	0,492	53110,39	--	26130	--	1108	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2179*				
			Сметная стоимость				*29417*				
98	125	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 10-1 15шт/	0,255	53110,39	--	13543	--	574	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*574*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*574*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1129*				
			Сметная стоимость				*15247*				
99	126	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 10шт/	0,26	53110,39	--	13809	--	585	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*585*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*585*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1152*				
			Сметная стоимость				*15546*				
100	127	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 4шт/	0,192	53110,39	--	10197	--	432	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*432*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*432*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*850*				
			Сметная стоимость				*11480*				
101	128	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 32шт/	1,184	53110,39	--	62883	--	2666	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*2666*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*2666*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*5244*				
			Сметная стоимость				*70793*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	129	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 14шт/	1,89	53110,39	--	100379	--	4256	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*4256*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*4256*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*8371*				
			Сметная стоимость				*113006*				
103	130	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 25-3 6шт/	0,246	53110,39	--	13065	--	554	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*554*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*554*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1090*				
			Сметная стоимость				*14708*				
104	131	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 27-37 2шт/	0,3	53110,39	--	15933	--	676	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*676*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*676*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1329*				
			Сметная стоимость				*17937*				
105	132	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 12шт/	0,396	53110,39	--	21032	--	892	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*892*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*892*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1754*				
			Сметная стоимость				*23678*				
106	133	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 4шт/	0,456	53110,39	--	24218	--	1027	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1027*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1027*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2020*				
			Сметная стоимость				*27264*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**7234787**	**339368**			**1405**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Тенге			1027956	78675			94
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7234787				
			Материалы -	Тенге			4871019				
			Всего заработная плата -	Тенге				1106631			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			649261				
			Местные материалы -	Тенге			347183				
			Накладные расходы -	Тенге			896441				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					565700		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					330741		
			Сметная прибыль -	Тенге			650498				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8781726				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1499
			Сметная заработная плата -	Тенге				1106631			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8781726				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1499
			Сметная заработная плата -	Тенге				1106631			
			РАЗДЕЛ 4. Перегородки 3 этажи Блок"Б"								
			Кирпичные перегородки тощиной 120мм								
107	**164**	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**263,29667**	**3299,70**	**135,30**	**868801**	**35624**	**166736**	**1,21**	**319**
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		**897,26**	**34,41**	**236246**	**9060**	**50,8**	**0,04**	**11**
			Накладные расходы -		*633,26*		*166736*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*473,29*				*124616*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,97*				*42121*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,64*		*82843*				
			Сметная стоимость				*1118380*				
108	**165**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,97578**	**204299,06**	**1276,60**	**199351**	**1246**	**31135**	**56,40**	**55**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**42393**	**441**	**50,8**	**0,54**	**1**
			Накладные расходы -		*31907,77*		*31135*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*21760*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9607,80*				*9375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18896,55*		*18439*				
			Сметная стоимость				*248925*				
109	**166**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0,13625**	**311342,73**	**773,37**	**42420**	**105**	**12593**	**198,00**	**27**
			т		**156358,62**	**344,26**	**21304**	**47**	**48,5**	**0,36**	**--**
			Накладные расходы -		*92424,26*		*12593*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*10355*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*2238*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*4401*				
			Сметная стоимость				*59414*				
			Перегородки кирпичные (с воздушной прослойкой)								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	167	11-080201-1501 РСНБ РК 2015	**Стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м. Кладка**	10,71222	22281,55	1086,35	238685	11637	36463	5,67	61
			м3 кладки		4367,66	276,28	46787	2960	50,8	0,33	4
			Накладные расходы -		*3403,88*		*36463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2359,12*				*25271*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1044,76*				*11192*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2054,83*		*22012*				
			Сметная стоимость				*297160*				
111	168	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,01665	204299,06	1276,60	3402	21	531	56,40	1
			т металлических изделий		43445,48	452,09	723	8	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*31907,77*		*531*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*371*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9607,80*				*160*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18896,55*		*315*				
			Сметная стоимость				*4248*				
112	169	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,06096	311342,73	773,37	18979	47	5634	198,00	12
			т		156358,62	344,26	9532	21	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*92424,26*		*5634*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*4633*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*1001*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*1969*				
			Сметная стоимость				*26582*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1371638**	**48681**			**474**
				Тенге			**356986**	**12536**			**15**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1371638**				
		Материалы -		Тенге			**965971**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**369522**			
			Накладные расходы -	Тенге			**253093**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**187006**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**66087**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**129978**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1754709**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**489**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**369522**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1754709**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**489**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**369522**			

РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 3 го этажа Блок"Б".

			Плиты перекрытия								
113	170	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	51	4868,55	698,90	248296	35644	88211	2,74	140
			шт. сборных конструкций		2163,75	189,29	110351	9654	62,1	0,23	12

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*1729,62*		*88211*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*74523*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*13688*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*26921*				
			Сметная стоимость				*363427*				
114	**171**	**11-070505-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**29**	**3741,78**	**530,76**	**108512**	**15392**	**38376**	**2,10**	**61**
			шт. сборных конструкций		**1658,35**	**140,82**	**48092**	**4084**	**62,1**	**0,17**	**5**
			Накладные расходы -		*1323,31*		*38376*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1117,28*				*32401*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,02*				*5975*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,21*		*11751*				
			Сметная стоимость				*158639*				
115	**172**	**21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92**	**4**	**36837,56**	**--**	**147350**	**--**	**6248**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1561,91*		*6248*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1561,91*				*6248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3071,96*		*12288*				
			Сметная стоимость				*165885*				
116	**173**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д**	**7,4672**	**3955,64**	**--**	**29538**	**--**	**1252**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*1252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*1252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*2463*				
			Сметная стоимость				*33254*				
117	**174**	**21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92**	**33**	**27060,67**	**--**	**893002**	**--**	**37863**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1147,37*		*37863*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1147,37*				*37863*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2256,64*		*74469*				
			Сметная стоимость				*1005335*				
118	**175**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 63-7-8д**	**4,1134**	**3955,64**	**--**	**16271**	**--**	**690**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*690*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*690*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1357*				
			Сметная стоимость				*18318*				
119	**176**	**21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92**	**1**	**21908,59**	**--**	**21909**	**--**	**929**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*928,92*		*929*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928,92*				*929*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1827,00*		*1827*				
			Сметная стоимость				*24665*				
120	**177**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 51-5-8д**	**2,6416**	**3955,64**	**--**	**10449**	**--**	**443**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*443*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*871*				
			Сметная стоимость				*11763*				
121	**178**	**21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92**	**10**	**21471,54**	**--**	**214715**	**--**	**9104**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*910,39*		*9104*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*910,39*				*9104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1790,55*		*17906*				
			Сметная стоимость				*241724*				
122	**179**	**21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92**	**1**	**17614,28**	**--**	**17614**	**--**	**747**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*746,85*		*747*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*746,85*				*747*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1468,89*		*1469*				
			Сметная стоимость				*19830*				
123	**180**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 41-8-8д**	**3,239**	**3955,64**	**--**	**12812**	**--**	**543**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*543*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*543*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1068*				
			Сметная стоимость				*14424*				
124	181	21-040108-2027 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92** шт.	2	15461,69	--	30923	--	1311	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*655,58*		*1311*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655,58*						
			Сметная стоимость		*1289,38*		*2579*		*1311*		
125	186	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92** шт.	20	11598,98	--	231980	--	9836	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*491,80*		*9836*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*491,80*						
			Сметная стоимость		*967,26*		*19345*		*9836*		
126	187	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92** шт.	1	8588,61	--	8589	--	364	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,16*		*364*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,16*						
			Сметная стоимость		*716,22*		*716*		*364*		
127	188	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д** м2	1,6116	3955,64	--	6375	--	270	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*270*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*						
			Сметная стоимость		*329,87*		*532*		*270*		
128	189	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д** м2	3,108	3955,64	--	12294	--	521	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*521*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*						
					329,87		*1025*		*521*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*13841*				
			Плиты балконов								
129	**195**	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**2**	**2777,82**	**545,86**	**5556**	**1092**	**2232**	**1,74**	**3**
			шт. сборных конструкций		**1406,70**	**135,63**	**2813**	**271**	**62,1**	**0,16**	**--**
			Накладные расходы -		*1116,18*		*2232*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*957,79*				*1916*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,39*				*317*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,52*		*623*				
			Сметная стоимость				*8411*				
130	**196**	**21-049999-0807 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года**	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012**	**9,96**	**3670,58**	**--**	**36559**	**--**	**1550**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*155,63*		*1550*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,63*				*1550*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,10*		*3049*				
			Сметная стоимость				*41158*				
			Перемычки								
131	**197**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**2**	**280,68**	**138,65**	**561**	**277**	**216**	**0,15**	**--**
			шт. сборных конструкций		**112,62**	**36,00**	**225**	**72**	**62,1**	**0,04**	**--**
			Накладные расходы -		*108,11*		*216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*185*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*62*				
			Сметная стоимость				*839*				
132	**198**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 22шт/**	**0,228**	**53110,39**	**--**	**12109**	**--**	**513**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*513*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*513*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1010*				
			Сметная стоимость				*13632*				
			Монолитные участки								
			Монолитный участок МУ-1								
133	**213**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**0,536**	**28195,54**	**1006,90**	**15113**	**540**	**2352**	**8,06**	**4**
			м3		**6052,42**	**263,64**	**3244**	**141**	**48,5**	**0,31**	**--**
			Накладные расходы -		*4388,66*		*2352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*1642*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*710*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*1397*				
			Сметная стоимость				*18863*				
134	**214**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0,00848**	**114687,56**	**--**	**973**	**--**	**41**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4862,75*		*41*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*81*				
			Сметная стоимость				*1095*				
135	**215**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,05544**	**111925,97**	**--**	**6205**	**--**	**263**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4745,66*		*263*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*263*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*517*				
			Сметная стоимость				*6986*				
			Монолитный участок МУ-3								
136	**219**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**0,1**	**28195,54**	**1006,90**	**2820**	**101**	**439**	**8,06**	**1**
			м3		**6052,42**	**263,64**	**605**	**26**	**48,5**	**0,31**	**--**
			Накладные расходы -		*4388,66*		*439*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*261*				
			Сметная стоимость				*3520*				
137	**220**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,0093**	**13423,00**	**630,41**	**125**	**6**	**65**	**16,88**	**--**
			т		**12517,20**	**190,90**	**116**	**2**	**48,5**	**0,17**	**--**
			Накладные расходы -		*6993,89*		*65*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*57*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*15*				
			Сметная стоимость				*205*				
138	**221**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0053**	**115630,62**	**--**	**613**	**--**	**26**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4902,74*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4902,74*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9642,67*		*51*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*690*				
139	222	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82** т	0,00208	119794,31	--	249	--	11	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*		*11*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5079,28*				*11*		
			Сметная стоимость		*9989,89*		*21*				
140	223	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** т	0,00192	114687,56	--	220	--	9	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*		*9*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4862,75*				*9*		
			Сметная стоимость		*9564,02*		*18*				
			Анкера				*248*				
141	224	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** т стальных элементов	0,10185	178201,23	10326,49	18150	1052	10780	170,00	17
			Накладные расходы -		150934,50	895,81	15373	91	62,1	1,07	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105840,11*		*10780*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94286,63*				*9603*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11553,49*				*1177*		
			Сметная стоимость		*22723,31*		*2314*				
142	225	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82** т	0,10185	111925,97	--	11400	--	483	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*		*483*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4745,66*				*483*		
			Сметная стоимость		*9333,73*		*951*				
			Закладные детали ЗД-1,ЗД-2				*12834*				
143	226	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** т	0,02463	311342,73	773,37	7668	19	2276	198,00	5
			Накладные расходы -		156358,62	344,26	3851	8	48,5	0,36	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*92424,26*		*2276*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76000,89*				*1872*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16423,37*				*405*		
			Сметная стоимость		*32301,36*		*796*				
							10740				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Покрытие над машинным помещением								
			Плиты перекрытий								
144	**232**	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**1**	**4868,55**	**698,90**	**4869**	**699**	**1730**	**2,74**	**3**
			шт. сборных конструкций		**2163,75**	**189,29**	**2164**	**189**	**62,1**	**0,23**	**--**
			Накладные расходы -		***1729,62***		***1730***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***1461,24***				***1461***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***268,38***				***268***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***527,85***		***528***				
			Сметная стоимость				***7126***				
145	**234**	**21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92**	**1**	**21050,82**	**--**	**21051**	**--**	**893**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***892,55***		***893***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***892,55***				***893***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1755,47***		***1755***				
			Сметная стоимость				***23699***				
			Плиты ПМ-1								
146	**249**	**11-070504-0108 РСНБ РК 2015**	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	**1**	**1853,97**	**786,72**	**1854**	**787**	**842**	**1,24**	**1**
			шт. сборных конструкций		**979,22**	**200,68**	**979**	**201**	**62,1**	**0,24**	**--**
			Накладные расходы -		***842,39***		***842***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***732,71***				***733***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***109,68***				***110***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***215,71***		***216***				
			Сметная стоимость				***2912***				
147	**250**	**ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80**	**Стоимость плит перекрытия марки ПМ-1**	**7,34**	**8770,70**	**--**	**64377**	**--**	**2730**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***371,88***		***2730***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***371,88***				***2730***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***731,41***		***5369***				
			Сметная стоимость				***72475***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2221100**	**55607**			**236**
				Тенге			**187815**	**14740**			**18**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2221100**				
		Материалы -		Тенге			**170101**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**202555**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**84037**				
		Местные материалы -		Тенге			**1723540**				
			Накладные расходы -	Тенге			**224161**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					124699		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					99462		
			Сметная прибыль -	Тенге			195621				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2640882				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
			Сметная заработная плата -	Тенге				202555			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2640882				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
			Сметная заработная плата -	Тенге				202555			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**21875770**	**899136**			**4271**
				Тенге			**3173753**	**214915**			**257**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21875770				
		Материалы -		Тенге			12200771				
		Всего заработная плата -		Тенге				3388669			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1466595				
		Местные материалы -		Тенге			4135514				
			Накладные расходы -	Тенге			2772935				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1770339		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1002596		
			Сметная прибыль -	Тенге			1971896				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26620601				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4527
			Сметная заработная плата -	Тенге				3388669			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26620601				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4527
			Сметная заработная плата -	Тенге				3388669			

Итого по акту			**26 620 601,00**
Временные здания и сооружения	0,9%		239 585,41
ИТОГО			26 860 186,41
Зимнее удорожание	1,70%		456 623,17
Итого			27 316 809,58
НДС 12%	12%		3 278 017,15
Итого с НДС			30 594 826,73
С учётом понижающего коэффициента **К2**=		0,89992344	27 533 001,71
Итого по акту:			**27 533 001,71**

Заказчик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008": **Жолдыбаев К.А.**

Ген. подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет": **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" Бозой Вонгаш Р.С.