			Местные материалы -	Тенге			46924				
			Накладные расходы -	Тенге			15546				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12166		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3380		
			Сметная прибыль -	Тенге			6647				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89739				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
			Сметная заработная плата -	Тенге				19591			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			77953				
			Материалы -	Тенге			1341				
			Всего заработная плата -	Тенге				6366			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67480				
			Накладные расходы -	Тенге			7347				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3877		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3470		
			Сметная прибыль -	Тенге			6824				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			92123				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата -	Тенге				6366			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			181862				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
			Сметная заработная плата -	Тенге				25957			
			РАЗДЕЛ 8. Окна и балконные двери								
			Окна								
109	**366**	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**32,918**	**1797,13**	**107,98**	**59158**	**3555**	**19589**	**1,02**	**34**
			м2 проемов		**778,74**	**53,69**	**25634**	**1767**	**59,8**	**0,07**	**2**
			Накладные расходы -		*595,10*		*19589*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*497,79*				*16386*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,30*				*3203*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,38*		*6300*				
			Сметная стоимость				*85047*				
110	**367**	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**10,9626**	**2142,88**	**108,82**	**23492**	**1193**	**7141**	**1,11**	**12**
			м2 проемов		**846,23**	**53,02**	**9277**	**581**	**59,8**	**0,07**	**1**
			Накладные расходы -		*651,41*		*7141*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*537,75*				*5895*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,66*				*1246*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,54*		*2451*				
			Сметная стоимость				*33084*				

111	**370**	**21-090201-1209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**32,918**	**36102,08**	**--**	**1188408**	**--**	**50389**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1530,73*		*50389*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1530,73*				*50389*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3010,62*		*99104*				
			Сметная стоимость				*1337900*				
112	**371**	**21-090201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и повортно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**10,9626**	**30091,22**	**--**	**329878**	**--**	**13987**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1275,87*		*13987*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1275,87*				*13987*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,37*		*27509*				
			Сметная стоимость				*371374*				
			Балконные двери								
113	**387**	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**7,56**	**2497,46**	**112,52**	**18881**	**851**	**5676**	**1,29**	**10**
			м2 проемов		**979,77**	**54,80**	**7407**	**414**	**59,8**	**0,07**	**1**
			Накладные расходы -		*750,80*		*5676*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*618,68*				*4677*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,12*				*999*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,86*		*1965*				
			Сметная стоимость				*26522*				
114	**388**	**21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**7,56**	**16777,16**	**--**	**126835**	**--**	**5378**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*711,35*		*5378*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*711,35*				*5378*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1399,08*		*10577*				
			Сметная стоимость				*142790*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1746652**	**5598**			**56**
				Тенге			**42318**	**2763**			**3**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1746652**				
			Материалы -	Тенге			**53614**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**45081**			

			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1645122						
			Накладные расходы -	Тенге			102160						
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26959				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					75201				
			Сметная прибыль -	Тенге			147905						
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1996717						
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									59
			Сметная заработная плата -	Тенге				45081					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1996717						
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									59
			Сметная заработная плата -	Тенге				45081					
			РАЗДЕЛ 11. Полы										
			Полы 2-5 этажей										
			Серия 2.244-1 в.6 тип Л (площ.1300,72м2)										
115	**476**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**1300,72**	**509,00**	**18,42**	**662071**	**23954**	**238944**	**0,36**	**463**		
			м2 стяжки		**245,96**	**9,42**	**319926**	**12250**	**60,9**	**0,01**	**17**		
			Накладные расходы -		*183,70*		*238944*						
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*155,53*				*202295*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,18*				*36649*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*72081*						
			Сметная стоимость				*973096*						
116	**477**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-1**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 5мм/**	**1300,72**	**67,12**	**3,14**	**87302**	**4084**	**7498**	**--**	**6**		
			м2 стяжки		**3,04**	**1,56**	**3954**	**2026**	**60,9**	**--**	**3**		
			Накладные расходы -		*5,76*		*7498*						
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,80*				*3642*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*3856*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*7584*						
			Сметная стоимость				*102384*						
			Полы 6-й эт.										
			Серия 2.244-1 в.6 тип Л (площ.1300,72м2)										
117	**500**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**325,18**	**509,00**	**18,42**	**165518**	**5989**	**59736**	**0,36**	**116**		
			м2 стяжки		**245,96**	**9,42**	**79981**	**3062**	**60,9**	**0,01**	**4**		
			Накладные расходы -		*183,70*		*59736*						
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*155,53*				*50574*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,18*				*9162*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*18020*						
			Сметная стоимость				*243274*						

118	**501**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-1**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 5мм/**	**325,18**	**67,12**	**3,14**	**21825**	**1021**	**1874**	**--**	**1**
			м2 стяжки		**3,04**	**1,56**	**989**	**506**	**60,9**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		***5,76***		***1874***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***2,80***				***910***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2,96***				***964***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,83***		***1896***				
			Сметная стоимость				***25595***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**936716**	**35048**			**586**
				Тенге			**404850**	**17844**			**24**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**936716**				
			Материалы -	Тенге			**496819**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**422694**			
			Накладные расходы -	Тенге			**308052**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**257420**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**50632**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**99581**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1344350**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**610**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**422694**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1344350**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**610**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**422694**			

РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка

Стены

119	**534**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**3836,67333**	**971,47**	**54,45**	**3727228**	**208923**	**1574423**	**0,74**	**2839**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**605,19**	**41,08**	**2321904**	**157616**	**54,8**	**0,06**	**213**
			Накладные расходы -		***410,36***		***1574423***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***354,15***				***1358777***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***56,21***				***215647***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***110,55***		***424132***				
			Сметная стоимость				***5725783***				
120	**535**	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**220**	**809,56**	**51,45**	**178104**	**11318**	**77016**	**0,65**	**143**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**513,30**	**39,45**	**112926**	**8679**	**54,8**	**0,05**	**12**
			Накладные расходы -		***350,07***		***77016***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***302,91***				***66639***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***47,17***				***10377***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***92,77***		***20410***				

			Сметная стоимость				*275530*				
121	**536**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	**5115,56444**	**445,79**	**16,93**	**2280455**	**86602**	**1001287**	**0,37**	**1893**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**295,66**	**13,91**	**1512447**	**71132**	**54,8**	**0,02**	**96**
			Накладные расходы -		*195,73*		*1001287*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,64*				*867801*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,09*				*133486*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,32*		*262539*				
			Сметная стоимость				*3544282*				
122	**538**	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**210**	**3258,18**	**16,70**	**684218**	**3507**	**176189**	**1,52**	**319**
			м2 поверхности облицовки		**1214,59**	**12,31**	**255063**	**2586**	**54,8**	**0,02**	**3**
			Накладные расходы -		*838,99*		*176189*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*672,34*				*141191*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,65*				*34997*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,77*		*68833*				
			Сметная стоимость				*929239*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**6870006**	**310350**			**5194**
				Тенге			**4202340**	**240012**			**323**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6870006**				
			Материалы -	Тенге			**2357316**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**4442352**			
			Накладные расходы -	Тенге			**2828916**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2434409**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**394507**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**775914**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10474836**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5517**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**4442352**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**10474836**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5517**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**4442352**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**21136565**	**867616**			**8045**
				Тенге			**6330265**	**393583**			**508**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**19686009**				
			Материалы -	Тенге			**6841161**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**6668399**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2364390**				
			Местные материалы -	Тенге			**3362115**				
			Накладные расходы -	Тенге			**4631245**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3642132**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**989113**		

			Сметная прибыль -	Тенге			1945380				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26262634				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8482
			Сметная заработная плата -	Тенге				6668399			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1450557				
		Материалы -		Тенге			11677				
		Всего заработная плата -		Тенге				55449			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1359341				
			Накладные расходы -	Тенге			96704				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					33769		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					62935		
			Сметная прибыль -	Тенге			123781				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1671042				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
			Сметная заработная плата -	Тенге				55449			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27933676				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8552
			Сметная заработная плата -	Тенге				6723848			

Итого по акту			27933676,00
Временные здания и сооружения	0,9%		251 403,08
ИТОГО			28 185 079,08
Зимнее удорожание	1,70%		479 146,34
Итого			28 664 225,43
НДС 12%	12%		3 439 707,05
Итого с НДС			32 103 932,48
С учётом понижающего коэффициента **К2**=		0,89992344	28 891 081,35
Итого по акту:			**28 891 081,35**

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008": **Директор** _____ **Жолдыбаев К.А.**

Ген. подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет": **Директор** _____ **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" Ю.Бойф Божал С.К.

Заказчик : ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Генподрядчик : ТОО "Актобе Саулет".

Наименование объекта: **Строительство многоэтажного жилого дома № 8 мкр. Аэропорт, земельный участок № 7.**

АКТ № 21
приемки выполненых работ за июнь
(период с 26 мая 2017-25 июня 2017 года.)

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3. Стены 9-го этаж Блок"Б"											
			Наружные стены многослойной кладки толщиной 640мм								
1	54	11-080201-1411 РСНБ РК 2015	**Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами**								
			м3 кладки	**124,3**	**6056,11**	**1397,97**	**752774**	**173768**	**307594**	**4,91**	**610**
					3828,23	**360,00**	**475849**	**44748**	**50,8**	**0,43**	**53**
			Накладные расходы -		*2474,61*		*307594*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2127,62*				*264463*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*346,99*				*43131*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*682,46*		*84829*				
			Сметная стоимость				*1145198*				
2	55	21-030101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**								
			1000 шт.	**17,0291**	**43024,77**	**--**	**732673**	**--**	**31065**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1824,25*		*31065*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1824,25*				*31065*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3587,92*		*61099*				
			Сметная стоимость				*824837*				
3	56	21-030101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**								
			1000 шт.	**10,0683**	**51003,65**	**--**	**513520**	**--**	**21773**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2162,55*		*21773*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2162,55*				*21773*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4253,30*		*42823*				

			Сметная стоимость				*578117*				
4	**57**	**11-080201-1411 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами**	**53,9**	**6056,11**	**1397,97**	**326424**	**75351**	**133382**	**4,91**	**265**
			м3 кладки		**3828,23**	**360,00**	**206342**	**19404**	**50,8**	**0,43**	**23**
			Накладные расходы -		*2474,61*		*133382*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2127,62*				*114679*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*346,99*				*18703*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*682,46*		*36784*				
			Сметная стоимость				*496590*				
5	**58**	**21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**7,3843**	**39685,48**	**--**	**293049**	**--**	**12425**	**--**	**--**
			1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1682,66*		*12425*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1682,66*				*12425*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3309,45*		*24438*				
			Сметная стоимость				*329912*				
6	**59**	**21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**4,3659**	**46025,03**	**--**	**200941**	**--**	**8520**	**--**	**--**
			1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1951,46*		*8520*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1951,46*				*8520*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3838,12*		*16757*				
			Сметная стоимость				*226218*				
			Наружные стены чердака толщ.380мм и парапетная часть 640мм								
7	**60**	**11-080201-1002 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**38,25**	**24865,85**	**954,67**	**951119**	**36516**	**142498**	**6,31**	**241**
			м3 кладки		**4801,47**	**242,79**	**183656**	**9287**	**50,8**	**0,29**	**11**
			Накладные расходы -		*3725,44*		*142498*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2562,48*				*98015*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1162,96*				*44483*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2287,30*		*87489*				
			Сметная стоимость				*1181107*				
			Наружные стены толщ.380мм (у деформационного шва)								
8	**62**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**16,91111**	**23788,96**	**1316,79**	**402298**	**22268**	**49442**	**4,54**	**77**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**55493**	**5663**	**50,8**	**0,40**	**7**
			Накладные расходы -		*2923,65*		*49442*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*31068*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,55*				*18375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*		*36139*				
			Сметная стоимость				*487879*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм								
9	**64**	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**176,56**	**23673,31**	**1316,79**	**4179760**	**232493**	**504522**	**4,38**	**773**
			м3 кладки		**3165,82**	**334,88**	**558957**	**59127**	**50,8**	**0,40**	**71**
			Накладные расходы -		*2857,51*		*504522*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*				*313987*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1079,15*				*190535*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,47*		*374743*				
			Сметная стоимость				*5059024*				
			Стены лоджий толщ.510мм								
10	**68**	**11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**8,0445**	**25402,34**	**1086,35**	**204349**	**8739**	**27767**	**5,53**	**44**
			м3 кладки		**4207,94**	**276,28**	**33851**	**2223**	**50,8**	**0,33**	**3**
			Накладные расходы -		*3451,63*		*27767*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2277,98*				*18325*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1173,65*				*9441*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2308,32*		*18569*				
			Сметная стоимость				*250685*				
			Стены лоджий толщ.380мм								
11	**71**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**7,9664**	**26820,93**	**1316,79**	**213666**	**10490**	**24315**	**4,54**	**36**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**26141**	**2668**	**50,8**	**0,40**	**3**
			Накладные расходы -		*3052,21*		*24315*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*14635*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,10*				*9680*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2389,85*		*19039*				
			Сметная стоимость				*257020*				
			Основное армирование наружных стен многослойной кладки толщ.640мм								
12	**83**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,641**	**44722,08**	**1276,60**	**28667**	**818**	**16116**	**56,40**	**36**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**27849**	**290**	**50,8**	**0,54**	**--**
			Накладные расходы -		*25141,70*		*16116*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*14294*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*1822*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*3583*				
			Сметная стоимость				*48365*				
			Дополнительное армирование стен- сетки СД-1,СД-2								

13	87	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0709	44722,08	1276,60	3171	91	1783	56,40	4
			т металлических изделий		43445,48	452,09	3080	32	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*1783*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*1581*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*396*				
			Сметная стоимость				*5350*				
14	88	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	0,0709	157755,26	--	11185	--	474	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6688,82*		*474*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6688,82*				*474*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13155,53*		*933*				
			Сметная стоимость				*12592*				
			Армирование простенков (лист АС-114)								
15	89	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,19705	44722,08	1276,60	8812	252	4954	56,40	11
			т металлических изделий		43445,48	452,09	8561	89	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*4954*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*4394*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*560*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1101*				
			Сметная стоимость				*14868*				
16	90	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,19705	13423,00	630,41	2645	124	1378	16,88	3
			т		12517,20	190,90	2467	38	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*1378*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*1215*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*322*				
			Сметная стоимость				*4345*				
17	92	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,19705	140794,70	--	27744	--	1176	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5969,70*		*1176*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*				*1176*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*2314*				
			Сметная стоимость				*31234*				
			Армирование стен в местах вентканалов								

18	95	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,21067	44722,08	1276,60	9422	269	5297	56,40	12
			т металлических изделий		43445,48	452,09	9153	95	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*5297*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*4698*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*599*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1177*				
			Сметная стоимость				*15896*				
19	96	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85	55,11111	613,90	--	33833	--	1435	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,03*		*1435*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*1435*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*2821*				
			Сметная стоимость				*38089*				
			Горизонтальная гидроизоляция стен (лист АС-122)								
20	104	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	77,5	1519,82	29,36	117786	2276	11352	0,20	16
			м2 поверхности		149,05	5,86	11551	454	50,8	0,01	1
			Накладные расходы -		*146,47*		*11352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,69*				*6099*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,78*				*5253*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,30*		*10331*				
			Сметная стоимость				*139468*				
			Перемычки над утепляемой полостью из пенополистирола (лист АС-122)								
21	105	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	0,9865	37536,96	812,45	37030	801	10512	18,17	18
			м3 изоляции		15439,23	284,65	15231	281	55,3	0,34	--
			Накладные расходы -		*10655,56*		*10512*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8695,31*				*8578*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1960,25*				*1934*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3855,40*		*3803*				
			Сметная стоимость				*51345*				
			Армошвы (лист АС-107)								
22	113	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/	114,009	905,38	6,70	103222	764	21680	0,38	44
			м2 поверхности		283,27	3,35	32295	382	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*190,16*		*21680*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*145,60*				*16600*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,56*				*5080*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,64*		*9992*				

			Сметная стоимость				*134894*				
23	**115**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**0,69875**	**9783,81**	**818,22**	**6836**	**572**	**3575**	**11,60**	**8**
			т		**8935,60**	**363,86**	**6244**	**254**	**48,5**	**0,38**	**--**
			Накладные расходы -		*5116,30*		*3575*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4510,23*				*3152*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,07*				*423*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*833*				
			Сметная стоимость				*11244*				
24	**116**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,69875**	**13423,00**	**630,41**	**9379**	**440**	**4887**	**16,88**	**12**
			т		**12517,20**	**190,90**	**8746**	**133**	**48,5**	**0,17**	**--**
			Накладные расходы -		*6993,89*		*4887*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*4307*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*580*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*1141*				
			Сметная стоимость				*15407*				
25	**117**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0,69875**	**119794,31**	**--**	**83706**	**--**	**3549**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5079,28*		*3549*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*3549*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*6980*				
			Сметная стоимость				*94236*				
26	**119**	**21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**0,03208**	**140794,70**	**--**	**4517**	**--**	**192**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5969,70*		*192*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*				*192*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*377*				
			Сметная стоимость				*5085*				
			Перемычки 9-й этаж								
27	**120**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**118**	**280,68**	**138,65**	**33120**	**16360**	**12756**	**0,15**	**17**
			шт. сборных конструкций		**112,62**	**36,00**	**13289**	**4248**	**62,1**	**0,04**	**5**
			Накладные расходы -		*108,11*		*12756*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*10890*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*1866*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*3670*				
			Сметная стоимость				*49547*				
28	**121**	**11-070503-0105 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**15**	**2241,57**	**736,01**	**33624**	**11040**	**16832**	**1,62**	**24**

			шт. сборных конструкций		1397,80	188,87	20967	2833	62,1	0,23	3
			Накладные расходы -		*1122,15*		*16832*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*985,33*				*14780*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*2052*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,10*		*4036*				
			Сметная стоимость				*54493*				
29	**122**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 8шт/**	**0,272**	**53110,39**	**--**	**14446**	**--**	**613**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*613*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*613*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1205*				
			Сметная стоимость				*16263*				
30	**123**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/**	**0,594**	**53110,39**	**--**	**31548**	**--**	**1338**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1338*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1338*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2631*				
			Сметная стоимость				*35516*				
31	**124**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 12шт/**	**0,492**	**53110,39**	**--**	**26130**	**--**	**1108**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2179*				
			Сметная стоимость				*29417*				
32	**125**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 10-1 15шт/**	**0,255**	**53110,39**	**--**	**13543**	**--**	**574**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*574*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*574*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1129*				
			Сметная стоимость				*15247*				
33	**126**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 10шт/**	**0,26**	**53110,39**	**--**	**13809**	**--**	**585**	**--**	**--**

			м3		--	--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*2251,88*		*585*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*					*585*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1152*						
			Сметная стоимость				*15546*						
34	**127**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 4шт/**	**0,192**	**53110,39**	**--**	**10197**	**--**	**432**	**--**	**--**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
			Накладные расходы -		*2251,88*		*432*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*					*432*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*850*						
			Сметная стоимость				*11480*						
35	**128**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 26шт/**	**0,962**	**53110,39**	**--**	**51092**	**--**	**2166**	**--**	**--**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
			Накладные расходы -		*2251,88*		*2166*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*					*2166*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*4261*						
			Сметная стоимость				*57519*						
36	**129**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 13шт/**	**1,755**	**53110,39**	**--**	**93209**	**--**	**3952**	**--**	**--**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
			Накладные расходы -		*2251,88*		*3952*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*					*3952*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*7773*						
			Сметная стоимость				*104934*						
37	**130**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 25-3 4шт/**	**0,164**	**53110,39**	**--**	**8710**	**--**	**369**	**--**	**--**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
			Накладные расходы -		*2251,88*		*369*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*					*369*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*726*						
			Сметная стоимость				*9806*						
38	**131**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 27-37 2шт/**	**0,3**	**53110,39**	**--**	**15933**	**--**	**676**	**--**	**--**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		

			Накладные расходы -		*2251,88*		*676*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*676*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1329*					
			Сметная стоимость				*17937*					
39	**132**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 8шт/**	**0,264**	**53110,39**	**--**	**14021**	**--**	**594**	**--**	**--**	
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*2251,88*		*594*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*594*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1169*					
			Сметная стоимость				*15785*					
40	**133**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 4шт/**	**0,456**	**53110,39**	**--**	**24218**	**--**	**1027**	**--**	**--**	
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1027*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1027*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2020*					
			Сметная стоимость				*27264*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**9642128**	**593433**				**2252**
				Тенге			**1699722**	**152249**				**182**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9642128**					
			Материалы -	Тенге			**5130950**					
			Всего заработная плата -	Тенге				**1851970**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**160984**					
			Местные материалы -	Тенге			**2057040**					
			Накладные расходы -	Тенге			**1394685**					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**945759**			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**448926**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**882945**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11919758**					**2434**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1851970**				
			Сметная заработная плата -	Тенге			**11919758**					**2434**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1851970**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
			Сметная заработная плата -	Тенге								

РАЗДЕЛ 4. Перегородки 8 этаж Блок"Б"

Кирпичные перегородки тощиной 120мм

41	**164**	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**263,29667**	**3299,70**	**135,30**	**868801**	**35624**	**166736**	**1,21**	**319**

			м2 перегородок (за вычетом проемов)		**897,26**	**34,41**	**236246**	**9060**	**50,8**	**0,04**	**11**
			Накладные расходы -		*633,26*		*166736*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*473,29*				*124616*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,97*				*42121*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,64*		*82843*				
			Сметная стоимость				*1118380*				
42	**165**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,97578**	**204299,06**	**1276,60**	**199351**	**1246**	**31135**	**56,40**	**55**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**42393**	**441**	**50,8**	**0,54**	**1**
			Накладные расходы -		*31907,77*		*31135*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*21760*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9607,80*				*9375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18896,55*		*18439*				
			Сметная стоимость				*248925*				
43	**166**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0,13625**	**311342,73**	**773,37**	**42420**	**105**	**12593**	**198,00**	**27**
			т		**156358,62**	**344,26**	**21304**	**47**	**48,5**	**0,36**	**--**
			Накладные расходы -		*92424,26*		*12593*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*10355*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*2238*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*4401*				
			Сметная стоимость				*59414*				
			Кирпичные перегородки(с воздушной прослойкой)								
44	**167**	**11-080201-1501 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**10,71222**	**22281,55**	**1086,35**	**238685**	**11637**	**36463**	**5,67**	**61**
			м3 кладки		**4367,66**	**276,28**	**46787**	**2960**	**50,8**	**0,33**	**4**
			Накладные расходы -		*3403,88*		*36463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2359,12*				*25271*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1044,76*				*11192*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2054,83*		*22012*				
			Сметная стоимость				*297160*				
45	**168**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,01665**	**204299,06**	**1276,60**	**3402**	**21**	**531**	**56,40**	**1**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**723**	**8**	**50,8**	**0,54**	**--**
			Накладные расходы -		*31907,77*		*531*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*371*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9607,80*				*160*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18896,55*		*315*				
			Сметная стоимость				*4248*				
46	**169**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0,06096**	**311342,73**	**773,37**	**18979**	**47**	**5634**	**198,00**	**12**
			т		**156358,62**	**344,26**	**9532**	**21**	**48,5**	**0,36**	**--**
			Накладные расходы -		*92424,26*		*5634*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*4633*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*1001*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*1969*				
			Сметная стоимость				*26582*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1371638**	**48681**			**474**

				Тенге			356986	12536			15
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1371638				
			Материалы -	Тенге			965971				
			Всего заработная плата -	Тенге				369522			
			Накладные расходы -	Тенге			253093				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					187006		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					66087		
			Сметная прибыль -	Тенге			129978				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1754709				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				369522			489
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1754709				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				369522			489

РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 8 го этажа Блок"Б"

Плиты перекрытия

47	170	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	53	4868,55	698,90	258033	37042	91670	2,74	145
			шт. сборных конструкций		2163,75	189,29	114679	10033	62,1	0,23	12
			Накладные расходы -		*1729,62*		*91670*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*77446*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*14224*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*27976*				
			Сметная стоимость				*377679*				
48	171	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	28	3741,78	530,76	104770	14861	37053	2,10	59
			шт. сборных конструкций		1658,35	140,82	46434	3943	62,1	0,17	5
			Накладные расходы -		*1323,31*		*37053*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1117,28*				*31284*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,02*				*5769*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,21*		*11346*				
			Сметная стоимость				*153168*				
49	172	21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92**	4	36837,56	--	147350	--	6248	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1561,91*		*6248*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1561,91*				*6248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3071,96*		*12288*				
			Сметная стоимость				*165885*				

50	**173**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д**	**7,4672**	**3955,64**	**--**	**29538**	**--**	**1252**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*1252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*1252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*2463*				
			Сметная стоимость				*33254*				
51	**174**	**21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92**	**35**	**27060,67**	**--**	**947123**	**--**	**40158**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1147,37*		*40158*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1147,37*				*40158*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2256,64*		*78983*				
			Сметная стоимость				*1066264*				
52	**175**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 63-7-8д**	**4,1134**	**3955,64**	**--**	**16271**	**--**	**690**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*690*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*690*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1357*				
			Сметная стоимость				*18318*				
53	**176**	**21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92**	**1**	**21908,59**	**--**	**21909**	**--**	**929**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*928,92*		*929*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928,92*				*929*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1827,00*		*1827*				
			Сметная стоимость				*24665*				
54	**178**	**21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92**	**10**	**21471,54**	**--**	**214715**	**--**	**9104**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*910,39*		*9104*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*910,39*				*9104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1790,55*		*17906*				
			Сметная стоимость				*241724*				

55	**179**	**21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92**	**шт.**	**1**	**17614,28**	**--**	**17614**	**--**	**747**	**--**	**--**
						--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -			*746,85*		*747*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*746,85*				*747*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1468,89*		*1469*				
			Сметная стоимость					*19830*				
56	**180**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК949-92 марки ПБ 41-8-8д**	**м2**	**3,239**	**3955,64**	**--**	**12812**	**--**	**543**	**--**	**--**
						--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -			*167,72*		*543*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*167,72*				*543*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*329,87*		*1068*				
			Сметная стоимость					*14424*				
57	**181**	**21-040108-2027 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92**	**шт.**	**2**	**15461,69**	**--**	**30923**	**--**	**1311**	**--**	**--**
						--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -			*655,58*		*1311*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*655,58*				*1311*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1289,38*		*2579*				
			Сметная стоимость					*34813*				
58	**186**	**21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92**	**шт.**	**20**	**11598,98**	**--**	**231980**	**--**	**9836**	**--**	**--**
						--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -			*491,80*		*9836*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*491,80*				*9836*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*967,26*		*19345*				
			Сметная стоимость					*261161*				
59	**187**	**21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92**	**шт.**	**1**	**8588,61**	**--**	**8589**	**--**	**364**	**--**	**--**
						--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -			*364,16*		*364*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*364,16*				*364*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*716,22*		*716*				
			Сметная стоимость					*9669*				

60	188	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д**	1,6116	3955,64	--	6375	--	270	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*270*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*532*				
			Сметная стоимость				*7177*				
61	189	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д**	3,108	3955,64	--	12294	--	521	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*521*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*521*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1025*				
			Сметная стоимость				*13841*				
			Плиты балконов над 8 эт.								
62	191	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	4	1853,97	786,72	7416	3147	3370	1,24	5
			шт. сборных конструкций		979,22	200,68	3917	803	62,1	0,24	1
			Накладные расходы -		*842,39*		*3370*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*732,71*				*2931*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,68*				*439*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,71*		*863*				
			Сметная стоимость				*11648*				
63	192	11-070504-0107 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка**	2	1469,44	607,51	2939	1215	1328	0,98	2
			шт. сборных конструкций		773,90	155,55	1548	311	62,1	0,19	--
			Накладные расходы -		*663,97*		*1328*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*577,19*				*1154*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,78*				*174*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,67*		*341*				
			Сметная стоимость				*4608*				
64	193	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	**Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-63-12**	29,8	8770,70	--	261367	--	11082	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*371,88*		*11082*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,88*				*11082*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,41*		*21796*				
			Сметная стоимость				*294245*				

65	194	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	**Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-36-12**	8,54	8770,70	--	74902	--	3176	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*371,88*		*3176*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,88*				*3176*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,41*		*6246*				
			Сметная стоимость				*84324*				
			Перемычки								
66	197	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	2	280,68	138,65	561	277	216	0,15	--
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	225	72	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*108,11*		*216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*185*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*62*				
			Сметная стоимость				*839*				
67	198	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 22шт/**	0,228	53110,39	--	12109	--	513	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*513*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*513*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1010*				
			Сметная стоимость				*13632*				
			Опорные плиты								
68	199	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	12	1233,28	31,60	14799	379	7008	1,03	12
			шт. сборных конструкций		813,38	8,04	9761	96	62,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*584,02*		*7008*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*510,10*				*6121*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,92*				*887*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,38*		*1745*				
			Сметная стоимость				*23552*				
69	200	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/опорные подушки ОП-1,ОП-2)**	0,544	30026,48	--	16334	--	693	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,12*		*693*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,12*				*693*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2503,97*		*1362*				
			Сметная стоимость				*18389*				

			Балки металлические									
			Балка МБЛ-1 (4шт)									
70	**201**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**2,89844**	**20476,51**	**7126,09**	**59350**	**20655**	**25420**	**14,10**	**41**
			т конструкций		**10729,11**	**1718,48**	**31098**	**4981**	**60,9**	**1,59**	**5**
			Накладные расходы -		*8770,21*		*25420*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7580,58*				*21972*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1189,62*				*3448*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2339,74*		*6782*				
			Сметная стоимость				*91552*				
71	**202**	**21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.245, очистка щетками 27,5:25 1,1 4173.0,1 417)**	**2,89844**	**327464,21**	**--**	**949135**	**--**	**40243**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*13884,48*		*40243*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13884,48*				*40243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27307,90*		*79150*				
			Сметная стоимость				*1068529*				
			Балка МБЛ-2 (2шт)									
72	**205**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,65048**	**20476,51**	**7126,09**	**13320**	**4635**	**5705**	**14,10**	**9**
			т конструкций		**10729,11**	**1718,48**	**6979**	**1118**	**60,9**	**1,59**	**1**
			Накладные расходы -		*8770,21*		*5705*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7580,58*				*4931*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1189,62*				*774*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2339,74*		*1522*				
			Сметная стоимость				*20547*				
73	**206**	**21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.245, очистка щетками 31:25 1,24 4173.0,24 1002)**	**0,65048**	**328049,21**	**--**	**213389**	**--**	**9048**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*13909,29*		*9048*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13909,29*				*9048*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27356,68*		*17795*				
			Сметная стоимость				*240232*				
			Балка МБ-1 (1шт)									
74	**209**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,39426**	**20476,51**	**7126,09**	**8073**	**2810**	**3458**	**14,10**	**6**

			т конструкций		10729,11	1718,48	4230	678	60,9	1,59	1
			Накладные расходы -		*8770,21*		*3458*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7580,58*				*2989*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1189,62*				*469*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2339,74*		*922*				
			Сметная стоимость				*12453*				
75	210	21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.245,очистка щетками 31:25 1,24 4173.0,24 1002)**	0,39426	328049,21	--	129337	--	5484	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13909,29*		*5484*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13909,29*				*5484*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27356,68*		*10786*				
			Сметная стоимость				*145607*				
			Монолитные участки								
			Монолитный участок МУ-1								
76	213	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	0,536	28195,54	1006,90	15113	540	2352	8,06	4
			м3		6052,42	263,64	3244	141	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*2352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*1642*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*710*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*1397*				
			Сметная стоимость				*18863*				
77	214	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,00848	114687,56	--	973	--	41	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*41*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*81*				
			Сметная стоимость				*1095*				
78	215	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	0,05544	111925,97	--	6205	--	263	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*263*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*263*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*517*				
			Сметная стоимость				*6986*				

			Монолитный участок МУ-2									
79	**216**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**0,254**	**28195,54**	**1006,90**	**7162**	**256**	**1115**	**8,06**	**2**
			м3		**6052,42**	**263,64**	**1537**	**67**	**48,5**	**0,31**	**--**
			Накладные расходы -		*4388,66*		*1115*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*778*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*337*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*662*				
			Сметная стоимость				*8939*				
80	**217**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0,00402**	**114687,56**	**--**	**461**	**--**	**20**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4862,75*		*20*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*20*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*38*				
			Сметная стоимость				*519*				
81	**218**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0429**	**111925,97**	**--**	**4802**	**--**	**204**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4745,66*		*204*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*204*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*400*				
			Сметная стоимость				*5406*				
			Монолитный участок МУ-3								
82	**219**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**0,1**	**28195,54**	**1006,90**	**2820**	**101**	**439**	**8,06**	**1**
			м3		**6052,42**	**263,64**	**605**	**26**	**48,5**	**0,31**	**--**
			Накладные расходы -		*4388,66*		*439*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*261*				
			Сметная стоимость				*3520*				
83	**221**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0053**	**115630,62**	**--**	**613**	**--**	**26**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4902,74*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4902,74*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9642,67*		*51*				

84	222	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сметная стоимость Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00208	119794,31	--	690 249	--	640 11	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		5079,28		11				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5079,28						
85	223	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сметная стоимость Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00192	9989,89 114687,56	--	21 280 220	--	11 9	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4862,75		9				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4862,75						
			Сметная стоимость		9564,02		18		9		
			Анкера				248				
86	224	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка т стальных элементов	0,10185	178201,23	10326,49	18150	1052	10780	170,00	17
			Накладные расходы -		150934,50	895,81	15373	91	62,1	1,07	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		105840,11		10780				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		94286,63				9603		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11553,49				1177		
87	225	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сметная стоимость Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0,10185	22723,31 111925,97	--	2314 31244 11400	--	483	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4745,66		483				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4745,66				483		
			Сметная стоимость		9333,73		951				
			Закладные детали ЗД-1,ЗД-2				12834				
88	226	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка т	0,0157	311342,73	773,37	4888	12	1451	198,00	3
			Накладные расходы -		156358,62	344,26	2455	5	48,5	0,36	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		92424,26		1451				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		76000,89				1193		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16423,37				258		
			Сметная стоимость		32301,36		507				
							6846				