	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Монолитная плита ПМ-2								
100	**252**	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**0,62**	**25960,58**	**827,60**	**16096**	**513**	**2104**	**5,75**	**4**
			м3		**4317,79**	**216,21**	**2677**	**134**	**48,5**	**0,26**	**--**
			Накладные расходы -		*3392,96*		*2104*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2348,28*		*1456*				
			Сметная стоимость				*19656*				
101	**253**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,1198**	**13423,00**	**630,41**	**1608**	**76**	**838**	**16,88**	**2**
			т		**12517,20**	**190,90**	**1500**	**23**	**48,5**	**0,17**	**--**
			Накладные расходы -		*6993,89*		*838*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*196*				
			Сметная стоимость				*2642*				
102	**254**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,06084**	**111925,97**	**--**	**6810**	**--**	**289**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4745,66*		*289*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*568*				
			Сметная стоимость				*7667*				
103	**255**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0,02226**	**119794,31**	**--**	**2667**	**--**	**113**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5079,28*		*113*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*222*				
			Сметная стоимость				*3002*				
104	**256**	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**0,06118**	**118079,43**	**--**	**7224**	**--**	**306**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5006,57*		*306*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9846,88*		*602*				
			Сметная стоимость				*8133*				
105	**257**	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0018**	**117723,27**	**--**	**212**	**--**	**9**	**--**	**--**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4991,47*		*9*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9817,18*		*18*				
			Сметная стоимость				*239*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2786795**	**102730**			**480**
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**375756**	**29093**			**33**
			Материалы -	Тенге			**2744503**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**427311**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**404849**			
			Местные материалы -	Тенге			**127227**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1711480**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**363703**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**248656**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**3356862**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**404849**			**513**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**42292**				
			Накладные расходы -	Тенге			**42292**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**1793**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**3527**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**47612**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**3404474**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**513**
								404849			

РАЗДЕЛ 6. Кровля

Плиты покрытия вентшахт

106	**282**	**11-070504-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру**								
			шт. сборных конструкций	**27**	**2459,88**	**539,09**	**66417**	**14555**	**31582**	**1,89**	**51**
			Накладные расходы -		**1510,24**	**135,63**	**40777**	**3662**	**62,1**	**0,16**	**4**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1169,72*		*31582*				
			Сметная стоимость		*290,37*		*7840*				
107	**283**	**21-049999-0807 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной ГОСТ 13015-2012**				*105839*				
			м2	**11,5884**	**3670,58**	**--**	**42536**	**--**	**1804**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,63*		*1804*				
			Сметная стоимость		*306,10*		*3547*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			*47887*				
				Тенге			**108953**	**14555**			**51**
							40777	**3662**			**4**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108953				
			Материалы -	Тенге			11085				
			Всего заработная плата -	Тенге				44438			
			Местные материалы -	Тенге			42536				
			Накладные расходы -	Тенге			33386				
			Сметная прибыль -	Тенге			11387				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			153726				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
			Сметная заработная плата -	Тенге				44438			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			153726				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
			Сметная заработная плата -	Тенге				44438			

РАЗДЕЛ 7. Лестницы 9 й эт

Лестница N1

==========

108	**326**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**								
			т конструкций	**0,5407**	**20476,51**	**7126,09**	**11072**	**3853**	**4742**	**14,10**	**8**
			Накладные расходы -		**10729,11**	**1718,48**	**5801**	**929**	**60,9**	**1,59**	**1**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8770,21*		*4742*				
			Сметная стоимость		*2339,74*		*1265*				
109	**327**	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Косоуры /Ст.245 огрунтовка ГФ-021,очистка щетками 38,3:25 1,532 4173.0,532+3618.0,532 4145/**				*17079*				
			т	**0,103**	**252377,50**	**--**	**25995**	**--**	**1102**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10700,81*		*1102*				
			Сметная стоимость		*21046,26*		*2168*				
110	**331**	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245 очистка щетками,огрунтовка ГФ-021 33,2:25 1,328 4173.0,328+3618.0,328 2555)**				*29265*				
			т	**1,3627**	**334752,55**	**--**	**456167**	**--**	**19341**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14193,51*		*19341*				
			Сметная стоимость		*27915,68*		*38041*				
111	**336**	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**				*513549*				
			м ступеней	**11,3**	**912,47**	**31,32**	**10311**	**354**	**6778**	**1,08**	**12**
					852,87	**13,99**	**9637**	**158**	**62,1**	**0,01**	**--**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*599,83*		*6778*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,98*		*1367*				
			Сметная стоимость				*18456*				
112	**337**	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** **м**	**11,3**	**2076,27** --	**--** --	**23462** --	**--** --	**995** --	**--** --	**--** --
			Накладные расходы -		*88,03*		*995*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,14*		*1957*				
			Сметная стоимость				*26413*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**527007**	**4207**			**20**
				Тенге			**15439**	**1087**			**1**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**33773**				
			Материалы -	Тенге			**320**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**9795**			
			Местные материалы -	Тенге			**23462**				
			Накладные расходы -	Тенге			**7773**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**3324**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**44869**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**9795**			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**493234**				
			Материалы -	Тенге			**1417**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**6730**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**482162**				
			Накладные расходы -	Тенге			**25186**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**41474**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**559893**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**6730**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**604762**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**16526**			

РАЗДЕЛ 8. Окна и балконные двери

Окна

113	**366**	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** **м2 проемов**	**32,918**	**1797,13** **778,74**	**107,98** **53,69**	**59158** **25634**	**3555** **1767**	**19589** **59,8**	**1,02** **0,07**	**34** **2**
			Накладные расходы -		*595,10*		*19589*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,38*		*6300*				
			Сметная стоимость				*85047*				
114	367	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых м2 проемов	10,9626	2142,88	108,82	23492	1193	7141	1,11	12
					846,23	53,02	9277	581	59,8	0,07	1
			Накладные расходы -		*651,41*		*7141*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,54*		*2451*				
			Сметная стоимость				*33084*				
115	370	21-090201-1209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 м2	32,918	36102,08	--	1188408	--	50389	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1530,73*		*50389*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3010,62*		*99104*				
			Сметная стоимость				*1337900*				
116	371	21-090201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 м2	10,9626	30091,22	--	329878	--	13987	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1275,87*		*13987*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,37*		*27509*				
			Сметная стоимость				*371374*				
			Балконные двери ==========								
117	387	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей м2 проемов	7,56	2497,46	112,52	18881	851	5676	1,29	10
					979,77	54,80	7407	414	59,8	0,07	1
			Накладные расходы -		*750,80*		*5676*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,86*		*1965*				
			Сметная стоимость				*26522*				
118	388	21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 м2	7,56	16777,16	--	126835	--	5378	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*711,35*		*5378*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1399,08*		*10577*				
			Сметная стоимость				*142790*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1746652**	**5598**			**56**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**42318**	**2763**			**3**
		Материалы -	Тенге			**1746652**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**53614**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**45081**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1645122**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**102160**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**147905**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1996717**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**45081**			**59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1996717**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45081**			**59**

РАЗДЕЛ 11. Полы

Полы 1-го этажа

Серия 2.244-1 в.6 тип Д (площ.300,86м2)

119	**432**	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**								
			м2 изолируемой поверхности	**300,86**	**220,04**	**18,88**	**66201**	**5681**	**43048**	**0,26**	**78**
			Накладные расходы -		**201,16**	**9,54**	**60520**	**2870**	**60,9**	**0,01**	**3**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,08*		*43048*				
			Сметная стоимость		*29,05*		*8740*				
							117989				

Транспорт из г.Челябинск (расстояние 321км)

120	**437**	**41-310101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка**								
			тенге за 1 тонну	**0,75**	**517,00**	**--**	**388**	**--**	**16**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,92*		*16*				
			Сметная стоимость		*43,11*		*32*				
							437				
121	**438**	**41-310101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка**								
			тенге за 1 тонну	**0,75**	**517,00**	**--**	**388**	**--**	**16**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,92*		*16*				
			Сметная стоимость		*43,11*		*32*				
							437				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	439	41-010201-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	0,75	7067,27	--	5300	--	225	--	--
			тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*299,65*		*225*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*589,35*		*442*				
			Сметная стоимость				*5967*				
123	440	41-010201-1991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	90,75	29,24	--	2654	--	113	--	--
			тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,24*		*113*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,44*		*221*				
			Сметная стоимость				*2988*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К (площ.28,84м2) ==========								
124	441	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	1,442	8296,36	551,61	11963	795	7161	9,47	14
			м3 изоляции		7744,76	259,54	11168	374	55,3	0,31	--
			Накладные расходы -		*4965,82*		*7161*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1060,97*		*1530*				
			Сметная стоимость				*20654*				
125	442	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	1,18821	18676,23	--	22191	--	941	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*791,87*		*941*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1557,45*		*1851*				
			Сметная стоимость				*24982*				
126	445	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	28,84	509,00	18,42	14680	531	5298	0,36	10
			м2 стяжки		245,96	9,42	7093	272	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*183,70*		*5298*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*1598*				
			Сметная стоимость				*21576*				
127	446	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 20мм/	115,36	67,12	3,14	7743	362	665	--	1
			м2 стяжки		3,04	1,56	351	180	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*5,76*		*665*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*673*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*9081*				
128	447	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** т	0,03299	9783,81	818,22	323	27	169	11,60	--
			Накладные расходы -		8935,60	363,86	295	12	48,5	0,38	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5116,30*		*169*				
			Сметная стоимость		*1192,01*		*39*				
129	448	21-050309-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012** м2	28,84	251,22	--	531 7245	--	307	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,65*		*307*				
			Сметная стоимость		*20,95*		*604*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К1 (площ.52,2м2) ==========				*8156*				
130	453	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** м2 стяжки	52,2	509,00	18,42	26570	961	9589	0,36	19
			Накладные расходы -		245,96	9,42	12839	492	60,9	0,01	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,70*		*9589*				
			Сметная стоимость		*55,42*		*2893*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К2 (площ.6,17м2) ==========				*39052*				
131	456	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** м2 стяжки	6,17	509,00	18,42	3141	114	1133	0,36	2
			Накладные расходы -		245,96	9,42	1518	58	60,9	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,70*		*1133*				
			Сметная стоимость		*55,42*		*342*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К2.1 (площ.11,49м2) ==========				*4616*				
132	459	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** м2 стяжки	11,49	509,00	18,42	5848	212	2111	0,36	4
			Накладные расходы -		245,96	9,42	2826	108	60,9	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,70*		*2111*				
			Сметная стоимость		*55,42*		*637*				
133	460	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 20мм/** м2 стяжки	45,96	67,12	3,14	8595 3085	144	265	--	--
			Накладные расходы -		3,04	1,56	140	72	60,9	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,76*		*265*				
			Сметная стоимость		*5,83*		*268*				
							3618				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Серия 2.244-1 в.6 тип К2.2 (площ.4,37м2)								
134	465	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**								
			Накладные расходы - м2 стяжки	4,37	509,00	18,42	2224	80	803	0,36	2
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		245,96	9,42	1075	41	60,9	0,01	--
			Сметная стоимость		*183,70*		*803*				
					55,42		*242*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К3 (площ.3м2)				*3269*				
135	470	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**								
			Накладные расходы - м2 стяжки	3	509,00	18,42	1527	55	551	0,36	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		245,96	9,42	738	28	60,9	0,01	--
			Сметная стоимость		*183,70*		*551*				
					55,42		*166*				
136	471	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 20мм/**				*2244*				
			Накладные расходы - м2 стяжки	12	67,12	3,14	805	38	69	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,04	1,56	36	19	60,9	--	--
			Сметная стоимость		*5,76*		*69*				
					5,83		*70*				
			Полы 8-9 й эт.				*944*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип Л (площ.1300,72м2)								
137	500	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**								
			Накладные расходы - м2 стяжки	650,36	509,00	18,42	331036	11977	119472	0,36	232
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		245,96	9,42	159963	6125	60,9	0,01	8
			Сметная стоимость		*183,70*		*119472*				
					55,42		*36041*				
138	501	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-1	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 5мм/**				*486549*				
			Накладные расходы - м2 стяжки	650,36	67,12	3,14	43651	2042	3749	--	3
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,04	1,56	1977	1013	60,9	--	1
			Сметная стоимость		*5,76*		*3749*				
					5,83		*3792*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			*51192*				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			556963	23020			365
			Материалы -	Тенге			260539	11663			15
			Всего заработная плата -	Тенге			556963				
				Тенге			235238				
								272201			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29436				
			Транспортные расходы -	Тенге			8729				
			Накладные расходы -	Тенге			195701				
			Сметная прибыль -	Тенге			60213				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			812877				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				272201			380
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			812877				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				272201			380

РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка

Стены

139	534	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**								
			м2 оштукатуриваемой поверхности	2557,78222	971,47	54,45	2484819	139282	1049616	0,74	1893
			Накладные расходы -		605,19	41,08	1547936	105077	54,8	0,06	142
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,36*		*1049616*				
			Сметная стоимость		*110,55*		*282755*				
140	535	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**				*3817189*				
			м2 оштукатуриваемой поверхности	243,1	809,56	51,45	196805	12506	85103	0,65	158
			Накладные расходы -		513,30	39,45	124783	9590	54,8	0,05	13
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*350,07*		*85103*				
			Сметная стоимость		*92,77*		*22553*				
141	536	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**				*304461*				
			м2 оштукатуриваемой поверхности	3836,67333	445,79	16,93	1710342	64951	750966	0,37	1420
			Накладные расходы -		295,66	13,91	1134335	53349	54,8	0,02	72
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,73*		*750966*				
			Сметная стоимость		*51,32*		*196905*				
142	538	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**				*2658212*				
			м2 поверхности облицовки	525	3258,18	16,70	1710546	8766	440472	1,52	798
			Накладные расходы -		1214,59	12,31	637658	6464	54,8	0,02	9
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*838,99*		*440472*				
			Сметная стоимость		*327,77*		*172081*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			*2323100*				
							6102511	225506			4268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**3444712**	**174480**			**235**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6102511**				
		Материалы -	Тенге			**2432293**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3619192**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2326156**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**674293**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9102961**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4503**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3619192**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**9102961**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4503**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3619192**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**22344873**	**809779**			**9427**
			Тенге			**7245717**	**337968**			**430**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**21722949**				
		Материалы -	Тенге			**8397330**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**7541815**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2284895**				
		Местные материалы -	Тенге			**2988522**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**43060**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5137266**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4044717**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**29009032**				**9807**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7541815**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**556986**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1902**				
		Материалы -	Тенге				**9169**			
		Всего заработная плата -	Тенге			**542504**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**29437**				
		Накладные расходы -	Тенге					**5584**		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**633337**				**12**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**9169**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**64939**				
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1721**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**32701**			
		Материалы -	Тенге			**29442**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**23342**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					**19752**		
		Накладные расходы -	Тенге			**95344**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							**38**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**32701**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**29737712**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**9857**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				7583686			
		Итого по акту				29737712,00				
		Временные здания и сооружения	0,9%			267 639,41				
		ИТОГО				30 005 351,41				
		Зимнее удорожание	1,70%			510 090,97				
		Итого				30 515 442,38				
		НДС 12%	12%			3 661 853,09				
		Итого с НДС				34 177 295,47				
		С учётом понижающего коэффициента **К2**=		0,89992344		30 756 949,30				
		Итого по акту:				**30 756 949,30**				

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008":

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Ген. подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет":

Директор _____ **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" Вотман С.К.