	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Серия 2.244-1 в.6 тип Д (площ.300,86м2)								
			==========								
121	**430**	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**								
			м2 изолируемой поверхности	**300,86**	**220,04**	**18,88**	**66201**	**5681**	**43048**	**0,26**	**78**
			Накладные расходы -		**201,16**	**9,54**	**60520**	**2870**	**60,9**	**0,01**	**3**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,08*		*43048*				
			Сметная стоимость		*29,05*		*8740*				
							117989				
122	**435**	**41-310101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Транспорт из г.Челябинск (расстояние 321км)**								
			Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка								
			тенге за 1 тонну	**0,75**	**517,00**	**--**	**388**	**--**	**16**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,92*		*16*				
			Сметная стоимость		*43,11*		*32*				
							437				
123	**436**	**41-310101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка**								
			тенге за 1 тонну	**0,75**	**517,00**	**--**	**388**	**--**	**16**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,92*		*16*				
			Сметная стоимость		*43,11*		*32*				
							437				
124	**437**	**41-010201-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**								
			тенге за 1 тонну	**0,75**	**7067,27**	**--**	**5300**	**--**	**225**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,65*		*225*				
			Сметная стоимость		*589,35*		*442*				
							5967				
125	**438**	**41-010201-1991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км**								
			тенге за 1 тонну	**90,75**	**29,24**	**--**	**2654**	**--**	**113**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,24*		*113*				
			Сметная стоимость		*2,44*		*221*				
							2988				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К (площ.28,84м2)								
			==========								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	443	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	28,84	509,00	18,42	14680	531	5298	0,36	10
			м2 стяжки		245,96	9,42	7093	272	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*183,70*		*5298*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*1598*				
			Сметная стоимость				*21576*				
127	444	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 20мм/	115,36	67,12	3,14	7743	362	665	--	1
			м2 стяжки		3,04	1,56	351	180	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*5,76*		*665*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*673*				
			Сметная стоимость				*9081*				
128	445	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,03299	9783,81	818,22	323	27	169	11,60	--
			т		8935,60	363,86	295	12	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5116,30*		*169*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*39*				
			Сметная стоимость				*531*				
129	446	21-050309-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	28,84	251,22	--	7245	--	307	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,65*		*307*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,95*		*604*				
			Сметная стоимость				*8156*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К1 (площ.52,2м2)								
			==========								
130	451	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	52,2	509,00	18,42	26570	961	9589	0,36	19
			м2 стяжки		245,96	9,42	12839	492	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*183,70*		*9589*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*2893*				
			Сметная стоимость				*39052*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К2 (площ.6,17м2)								
			==========								
131	454	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	6,17	509,00	18,42	3141	114	1133	0,36	2
			м2 стяжки		245,96	9,42	1518	58	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*183,70*		*1133*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*342*				
			Сметная стоимость				*4616*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К2.1 (площ.11,49м2)								
			==========								
132	457	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	11,49	509,00	18,42	5848	212	2111	0,36	4
			м2 стяжки		245,96	9,42	2826	108	60,9	0,01	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*183,70*		*2111*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*637*				
			Сметная стоимость				*8595*				
133	458	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 20мм/**	45,96	67,12	3,14	3085	144	265	--	--
			м2 стяжки		**3,04**	**1,56**	**140**	**72**	**60,9**	--	--
			Накладные расходы -		*5,76*		*265*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*268*				
			Сметная стоимость				*3618*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К2.2 (площ.4,37м2)								
134	463	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	4,37	509,00	18,42	2224	80	803	0,36	2
			м2 стяжки		**245,96**	**9,42**	**1075**	**41**	**60,9**	**0,01**	--
			Накладные расходы -		*183,70*		*803*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*242*				
			Сметная стоимость				*3269*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К3 (площ.3м2)								
135	468	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	3	509,00	18,42	1527	55	551	0,36	1
			м2 стяжки		**245,96**	**9,42**	**738**	**28**	**60,9**	**0,01**	--
			Накладные расходы -		*183,70*		*551*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*166*				
			Сметная стоимость				*2244*				
136	469	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 20мм/**	12	67,12	3,14	805	38	69	--	--
			м2 стяжки		**3,04**	**1,56**	**36**	**19**	**60,9**	--	--
			Накладные расходы -		*5,76*		*69*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*70*				
			Сметная стоимость				*944*				
			Полы 7,8-й эт.								
			Серия 2.244-1 в.6 тип Л (площ.1300,72м2)								
137	498	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	650,36	509,00	18,42	331036	11977	119472	0,36	232
			м2 стяжки		**245,96**	**9,42**	**159963**	**6125**	**60,9**	**0,01**	8
			Накладные расходы -		*183,70*		*119472*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*36041*				
			Сметная стоимость				*486549*				
138	499	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-1	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 5мм/**	650,36	67,12	3,14	43651	2042	3749	--	3
			м2 стяжки		**3,04**	**1,56**	**1977**	**1013**	**60,9**	--	1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*5,76*		*3749*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*3792*				
			Сметная стоимость				*51192*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К (площ.116,72м2)								
			==========								
139	**504**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**								
			м2 стяжки	**116,72**	**509,00**	**18,42**	**59411**	**2150**	**21442**	**0,36**	**42**
			Накладные расходы -		*245,96*	*9,42*	*28708*	*1099*	*60,9*	*0,01*	*1*
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,70*		*21442*				
			Сметная стоимость		*55,42*		*6468*				
							87321				
140	**505**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 20мм/**								
			м2 стяжки	**466,88**	**67,12**	**3,14**	**31336**	**1466**	**2691**	**--**	**2**
			Накладные расходы -		*3,04*	*1,56*	*1419*	*727*	*60,9*	*--*	*1*
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,76*		*2691*				
			Сметная стоимость		*5,83*		*2722*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			*36749*				
				Тенге			**613555**	**25840**			**395**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**279499**	**13115**			**17**
			Материалы -	Тенге			**613555**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**292242**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**292613**			
			Транспортные расходы -	Тенге			**7245**				
			Накладные расходы -	Тенге			**8729**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**211732**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**66023**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**891310**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**292613**			**412**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**891310**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**292613**			**412**
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка

Стены

==========

141	**532**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**								
			м2 оштукатуриваемой поверхности	**2557,78222**	**971,47**	**54,45**	**2484819**	**139282**	**1049616**	**0,74**	**1893**
			Накладные расходы -		*605,19*	*41,08*	*1547936*	*105077*	*54,8*	*0,06*	*142*
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,36*		*1049616*				
			Сметная стоимость		*110,55*		*282755*				
							3817189				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	533	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое								
			м2 оштукатуриваемой поверхности	243,1	809,56	51,45	196805	12506	85103	0,65	158
			Накладные расходы -		513,30	39,45	124783	9590	54,8	0,05	13
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*350,07*		*85103*				
			Сметная стоимость		*92,77*		*22553*				
143	534	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм				*304461*				
			м2 оштукатуриваемой поверхности	3836,67333	445,79	16,93	1710342	64951	750966	0,37	1420
			Накладные расходы -		295,66	13,91	1134335	53349	54,8	0,02	72
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,73*		*750966*				
			Сметная стоимость		*51,32*		*196905*				
144	536	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону				*2658212*				
			м2 поверхности облицовки	315	3258,18	16,70	1026328	5260	264283	1,52	479
			Накладные расходы -		1214,59	12,31	382595	3878	54,8	0,02	5
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*838,99*		*264283*				
			Сметная стоимость		*327,77*		*103249*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			*1393860*				
				Тенге			**5418293**	**222000**			**3949**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3189649**	**171895**			**232**
			Материалы -	Тенге			**5418293**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**2006644**				
			Накладные расходы -	Тенге				**3361544**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**2149968**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**605461**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**8173721**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**4181**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3361544**			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**8173721**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**4181**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3361544**			
				Тенге			**18955378**	**643083**			**8502**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6528124**	**294468**			**378**
			Материалы -	Тенге			**18333454**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**6498385**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**6780721**			
			Местные материалы -	Тенге			**2346237**				
			Транспортные расходы -	Тенге			**2320921**				
			Накладные расходы -	Тенге			**43060**				
							4581566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			1833202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24748221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8830
		Сметная заработная плата -	Тенге				6780721			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			556986				
	Материалы -		Тенге			1902				
	Всего заработная плата -		Тенге				9169			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			542504				
		Накладные расходы -	Тенге			29437				
		Сметная прибыль -	Тенге			46914				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			633337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				9169			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			64939				
	Материалы -		Тенге			1721				
	Всего заработная плата -		Тенге				32701			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29442				
		Накладные расходы -	Тенге			23342				
		Сметная прибыль -	Тенге			7063				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			95344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				32701			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25476902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8880
		Сметная заработная плата -	Тенге				6822592			

Итого по акту			25476902,00
Временные здания и сооружения	0,9%		229 292,12
ИТОГО			25 706 194,12
Зимнее удорожание	1,70%		437 005,30
Итого			26 143 199,42
НДС 12%	12%		3 137 183,93
Итого с НДС			29 280 383,35
С учётом понижающего коэффициента **К2=**		0,89992344	26 350 103,30
Итого по акту:			**26 350 103,30**

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008": **Директор** **Жолдыбаев К.А.**

Ген. подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет": **Директор** ______________ **Акмади А.А.**

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛ. ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Ремстроймонтаж-2008» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД КОСТАНАЙ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Актобе-Саулет» Товарищество с ограниченной ответственностью РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

Нач. ПТО «Рем-2008» [signature] Вотяков С.А.

Заказчик : ТОО «Ремстроймонтаж-2008»
Генподрядчик : ТОО "Актобе Саулет".

Наименование объекта: **Строительство многоэтажного жилого дома № 7,8, мкр. Аэропорт, земельный участок № 7. Блок А**

АКТ № 27

приемки выполненых работ за июль

(период с 26 июня 2017-25 июля 2017 года.)

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									%		
			РАЗДЕЛ 3. Стены 9-го этаж Блок"А"								
			Наружные стены многослойной кладки толщиной 640мм								
1	57	11-080201-1411 РСНБ РК 2015	**Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами**								
			м3 кладки	**107,8**	**6056,11**	**1397,97**	**652849**	**150702**	**266763**	**4,91**	**529**
			Накладные расходы -		*3828,23*	*360,00*	*412683*	*38808*	*50,8*	*0,43*	*46*
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2474,61*		*266763*				
			Сметная стоимость		*682,46*		*73569*				
2	58	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**				*993181*				
			1000 шт.	**14,7686**	**39685,48**	**--**	**586099**	**--**	**24851**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1682,66*		*24851*				
			Сметная стоимость		*3309,45*		*48876*				
3	59	21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**				*659826*				
			1000 шт.	**8,7318**	**46025,03**	**--**	**401881**	**--**	**17040**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1951,46*		*17040*				
			Сметная стоимость		*3838,12*		*33514*				
							452434				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Наружные стены чердака толщ.380мм и парапетная часть 640мм								
			==========								
4	60	11-080201-1002 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	76,5	24865,85	954,67	1902237	73033	284997	6,31	483
			м3 кладки		4801,47	242,79	367312	18574	50,8	0,29	22
			Накладные расходы -		*3725,44*		*284997*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2287,30*		*174979*				
			Сметная стоимость				*2362212*				
			Наружные стены толщ.380мм (у деформационного шва)								
			==========								
5	63	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	15,5	22520,03	1316,79	349060	20410	44483	4,54	70
			м3 кладки		3281,47	334,88	50863	5191	50,8	0,40	6
			Накладные расходы -		*2869,85*		*44483*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2031,19*		*31483*				
			Сметная стоимость				*425026*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм								
			==========								
6	64	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	24,5223	23673,31	1316,79	580524	32291	70073	4,38	107
			м3 кладки		3165,82	334,88	77633	8212	50,8	0,40	10
			Накладные расходы -		*2857,51*		*70073*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,47*		*52048*				
			Сметная стоимость				*702644*				
7	65	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	51,6	22404,38	1316,79	1156066	67946	144671	4,38	226
			м3 кладки		3165,82	334,88	163356	17280	50,8	0,40	21
			Накладные расходы -		*2803,71*		*144671*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2016,65*		*104059*				
			Сметная стоимость				*1404796*				
			Стены лоджий толщ.510мм								
			==========								
8	69	11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	7,5	23920,29	1086,35	179402	8148	25416	5,53	41
			м3 кладки		4207,94	276,28	31560	2072	50,8	0,33	2
			Накладные расходы -		*3388,79*		*25416*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2184,73*		*16385*				
			Сметная стоимость				*221203*				
			Стены лоджий толщ.380мм								
			==========								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	72	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка м3 кладки	5,7	24929,06	1316,79	142096	7506	16940	4,54	26
			Накладные расходы -		3281,47	334,88	18704	1909	50,8	0,40	2
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2971,99*		*16940*				
			Сметная стоимость		*2232,08*		*12723*				
			Армирование простенков (лист АС-114)				*171759*				
10	89	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металлических изделий	0,7881	44722,08	1276,60	35245	1006	19814	56,40	44
			Накладные расходы -		43445,48	452,09	34239	356	50,8	0,54	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25141,70*		*19814*				
			Сметная стоимость		*5589,10*		*4405*				
11	90	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	0,7881	13423,00	630,41	*59464*				
			Накладные расходы -		12517,20	190,90	10579	497	5512	16,88	13
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6993,89*		9865	150	48,5	0,17	--
			Сметная стоимость		*1633,35*		*5512*				
12	92	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 т	0,9852	140794,70	--	*1287*				
			Накладные расходы -		--	--	138711	--	5881	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5969,70*		--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*11741,15*		*5881*				
			Армирование стен 9-го этажа (лист АС-104)				*11567*				
13	93	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металлических изделий	0,065	44722,08	1276,60	*156160*				
			Накладные расходы -		43445,48	452,09	2907	83	1634	56,40	4
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25141,70*		2824	29	50,8	0,54	--
			Сметная стоимость		*5589,10*		*1634*				
14	94	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85 м2	18	613,90	--	*363*				
			Накладные расходы -		--	--	11050	--	469	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,03*		--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*51,19*		*469*				
							921				
							12440				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Утепление многослойных стен								
			Транспорт утеплителя								
15	98	41-310101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка**								
			тенге за 1 тонну	**3,285**	**517,00**	**--**	**1698**	**--**	**72**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,92*		*72*				
			Сметная стоимость		*43,11*		*142*				
							1912				
16	99	41-310101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка**								
			тенге за 1 тонну	**3,285**	**517,00**	**--**	**1698**	**--**	**72**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,92*		*72*				
			Сметная стоимость		*43,11*		*142*				
							1912				
17	100	41-010202-2902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км**								
			тенге за 1 тонну	**3,285**	**6303,93**	**--**	**20708**	**--**	**878**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,29*		*878*				
			Сметная стоимость		*525,70*		*1727*				
							23313				
18	101	41-010202-2991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. За каждый следующий км**								
			тенге за 1 тонну	**394,2**	**25,94**	**--**	**10226**	**--**	**434**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*434*				
			Сметная стоимость		*2,16*		*853*				
							11512				
			Армошвы (лист АС-107)								
19	113	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/**								
			м2 поверхности	**114,009**	**905,38**	**6,70**	**103222**	**764**	**21680**	**0,38**	**44**
			Накладные расходы -		**283,27**	**3,35**	**32295**	**382**	**50,8**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,16*		*21680*				
			Сметная стоимость		*87,64*		*9992*				
							134894				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	115	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1,2405	9783,81	818,22	12137	1015	6347	11,60	14
			т		8935,60	363,86	11085	451	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5116,30*		*6347*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*1479*				
			Сметная стоимость				*19962*				
21	116	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,2405	13423,00	630,41	16651	782	8676	16,88	21
			т		12517,20	190,90	15528	237	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*8676*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*2026*				
			Сметная стоимость				*27353*				
22	117	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,9257	119794,31	--	110894	--	4702	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*4702*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*9248*				
			Сметная стоимость				*124844*				
23	118	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,15	111925,97	--	16789	--	712	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*712*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*1400*				
			Сметная стоимость				*18901*				
24	119	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,0365	140794,70	--	5139	--	218	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5969,70*		*218*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*429*				
			Сметная стоимость				*5785*				
			Перемычки 9-й этаж								
			==========								
25	120	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	51	280,68	138,65	14315	7071	5513	0,15	8
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	5743	1836	62,1	0,04	2
			Накладные расходы -		*108,11*		*5513*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*1586*				
			Сметная стоимость				*21415*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	122	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 8шт/								
				0,238	-53110,39	--	-12640	--	-536	--	--
			Накладные расходы - м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88		536				
			Сметная стоимость		4428,98		1054				
							-11050				
27	123	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/								
				0,352	53110,39	--	18695	--	793	--	--
			Накладные расходы - м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88		793				
			Сметная стоимость		4428,98		1559				
							21047				
28	126	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 10шт/								
				0,052	53110,39	--	2762	--	117	--	--
			Накладные расходы - м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88		117				
			Сметная стоимость		4428,98		230				
							3109				
29	127	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 4шт/								
				1,44	53110,39	--	76479	--	3243	--	--
			Накладные расходы - м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88		3243				
			Сметная стоимость		4428,98		6378				
							86099				
30	128	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 24шт/								
				0,962	53110,39	--	51092	--	2166	--	--
			Накладные расходы - м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88		2166				
			Сметная стоимость		4428,98		4261				
							57519				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	129	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 12шт/	1,755	53110,39	--	93209	--	3952	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*3952*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*7773*				
			Сметная стоимость				*104934*				
32	130	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 25-3 4шт/	0,164	53110,39	--	8710	--	369	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*369*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*726*				
			Сметная стоимость				*9806*				
33	131	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 27-37 2шт/	0,096	-53110,39	--	-5099	--	-216	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*216*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*425*				
			Сметная стоимость				*-4458*				
34	132	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 8шт/	0,099	-53110,39	--	-5258	--	-223	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*223*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*438*				
			Сметная стоимость				*-4597*				
35	133	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 4шт/	0,456	-53110,39	--	-24218	--	-1027	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1027*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2020*				
			Сметная стоимость				*-21172*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	134	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 17-2 13шт/	0,364	53110,39	--	19332	--	820	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*820*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1612*				
			Сметная стоимость				*21764*				
37	135	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,0525	64956,57	12724,83	3410	668	1693	56,50	3
			т конструкций		42992,55	3465,81	2257	182	60,9	3,60	--
			Накладные расходы -		*32246,93*		*1693*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7776,28*		*408*				
			Сметная стоимость				*5511*				
38	136	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.3.9 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /исключить огрунтовку ГФ-021, очистка щетками 32:25 1,28 4173.0,28 1168/	0,0525	343799,56	--	18049	--	765	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14577,10*		*765*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28670,13*		*1505*				
			Сметная стоимость				*20319*				
39	137	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	1,67383	64,67	1,07	108	2	31	0,03	--
			м2		28,07	0,17	47	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,70*		*31*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*11*				
			Сметная стоимость				*150*				
40	138	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	3,34765	50,12	0,83	168	3	39	0,02	--
			м2		16,82	0,17	56	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,72*		*39*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*17*				
			Сметная стоимость				*224*				
			Ограждения балконов ==========								
41	141	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м.Кладка	333,75	3437,96	137,14	1147419	45772	242303	1,43	477
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1060,40	35,33	353909	11791	50,8	0,04	14
			Накладные расходы -		*726,00*		*242303*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,12*		*111178*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*1500900*				
42	142	21-050309-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	294,948	320,26	--	94460	--	4005	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13,58*		*4005*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,71*		*7877*				
			Сметная стоимость				*106342*				
43	143	21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,75103	129404,34	--	97187	--	4121	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5486,74*		*4121*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10791,29*		*8105*				
			Сметная стоимость				*109412*				
44	144	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0355	111925,97	--	3973	--	168	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*168*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*331*				
			Сметная стоимость				*4473*				
45	145	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,04097	119794,31	--	4908	--	208	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*208*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*409*				
			Сметная стоимость				*5525*				
46	146	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	345,98	183,35	--	63435	--	36281	0,22	76
			м2 стен (без вычета проемов)		183,35	--	63435	--	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*104,86*		*36281*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,06*		*7977*				
			Сметная стоимость				*107693*				
47	158	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	68,275	519,91	24,81	35497	1694	22094	0,55	38
			м трубопровода		469,89	9,07	32082	620	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*323,60*		*22094*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,48*		*4607*				
			Сметная стоимость				*62198*				
48	159	23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**								
			м	68,275	431,23	--	29442	--	1248	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,28*		*1248*				
			Сметная стоимость		*35,96*		*2455*				
49	160	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**				*33146*				
			м2	9,86028	252,12	--	2486	--	1510	0,34	3
			Накладные расходы -		252,12	--	2486	--	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,14*		*1510*				
			Сметная стоимость		*32,42*		*320*				
50	161	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**				*4316*				
			м2	9,86028	64,67	1,07	638	11	184	0,03	--
			Накладные расходы -		28,07	0,17	277	2	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,70*		*184*				
			Сметная стоимость		*6,67*		*66*				
51	162	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**				*888*				
			м2	9,86028	50,12	0,83	494	8	116	0,02	--
			Накладные расходы -		16,82	0,17	166	2	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,72*		*116*				
			Сметная стоимость		*4,95*		*49*				
52	163	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**				*658*				
			м3 заделки	35,51	65589,18	415,44	2329072	14752	832115	55,16	1959
			Накладные расходы -		38799,54	200,93	1377772	7135	50,8	0,24	9
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23433,26*		*832115*				
			Сметная стоимость		*7121,79*		*252895*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*3414082*				
				Тенге			**10515993**	**434162**			**4187**
			Стоимость общестроительных работ -				**3066177**	**115220**			**137**
			Материалы -	Тенге							
			Всего заработная плата -	Тенге			**10429595**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5237471**				
			Местные материалы -	Тенге				**3146257**			
			Транспортные расходы -	Тенге			**483111**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1211044**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**34331**				
				Тенге			**2108387**				
							1003039				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13541020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4283
		Сметная заработная плата -	Тенге				3146257			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21460				
		Материалы -	Тенге			485				
		Всего заработная плата -	Тенге				2439			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18049				
		Накладные расходы -	Тенге			2458				
		Сметная прибыль -	Тенге			1913				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2439			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64939				
		Материалы -	Тенге			1721				
		Всего заработная плата -	Тенге				32701			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29442				
		Накладные расходы -	Тенге			23342				
		Сметная прибыль -	Тенге			7063				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			95344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				32701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13662195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4325
		Сметная заработная плата -	Тенге				3181397			

РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 9-го этажа Блок"А".

Плиты перекрытия

53	170	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	51	4868,55	698,90	248296	35644	88211	2,74	140
			шт. сборных конструкций		2163,75	189,29	110351	9654	62,1	0,23	12
			Накладные расходы -		*1729,62*		*88211*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*26921*				
			Сметная стоимость				*363427*				
54	171	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	26	3741,78	530,76	97286	13800	34406	2,10	55
			шт. сборных конструкций		1658,35	140,82	43117	3661	62,1	0,17	4
			Накладные расходы -		*1323,31*		*34406*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,21*		*10535*				
			Сметная стоимость				*142227*				
55	172	21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92	4	36837,56	--	147350	--	6248	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1561,91*		*6248*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3071,96*		*12288*				
			Сметная стоимость				*165885*				
56	**173**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д**	**7,4672**	**3955,64**	**--**	**29538**	**--**	**1252**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*1252*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*2463*				
			Сметная стоимость				*33254*				
57	**174**	**21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92**	**33**	**27060,67**	**--**	**893002**	**--**	**37863**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1147,37*		*37863*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2256,64*		*74469*				
			Сметная стоимость				*1005335*				
58	**175**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 63-7-8д**	**4,1138**	**3955,64**	**--**	**16273**	**--**	**690**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*690*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1357*				
			Сметная стоимость				*18320*				
59	**176**	**21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92**	**1**	**21908,59**	**--**	**21909**	**--**	**929**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*928,92*		*929*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1827,00*		*1827*				
			Сметная стоимость				*24665*				
60	**178**	**21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92**	**10**	**21471,54**	**--**	**214715**	**--**	**9104**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*910,39*		*9104*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1790,55*		*17906*				
			Сметная стоимость				*241724*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	179	21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92	1	17614,28	--	17614	--	747	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*746,85*		*747*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1468,89*		*1469*				
			Сметная стоимость				*19830*				
62	180	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК949-92 марки ПБ 41-8-8д	3,239	3955,64	--	12812	--	543	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*543*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1068*				
			Сметная стоимость				*14424*				
63	186	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92	20	11598,98	--	231980	--	9836	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*491,80*		*9836*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*967,26*		*19345*				
			Сметная стоимость				*261161*				
64	187	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92	1	8588,61	--	8589	--	364	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*364,16*		*364*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*716,22*		*716*				
			Сметная стоимость				*9669*				
65	188	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д	1,6112	3955,64	--	6373	--	270	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*270*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*531*				
			Сметная стоимость				*7175*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	189	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д	3,108	3955,64	--	12294	--	521	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*521*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1025*				
			Сметная стоимость				*13841*				
			Перемычки								
			==========								
67	197	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	2	280,68	138,65	561	277	216	0,15	--
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	225	72	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*108,11*		*216*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*62*				
			Сметная стоимость				*839*				
68	198	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 22шт/	0,228	53110,39	--	12109	--	513	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*513*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1010*				
			Сметная стоимость				*13632*				
			Монолитные участки								
			==========								
			Монолитный участок МУ-1								
			==========								
69	213	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,536	28195,54	1006,90	15113	540	2352	8,06	4
			м3		6052,42	263,64	3244	141	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*2352*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*1397*				
			Сметная стоимость				*18863*				
70	214	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0089	114687,56	--	1021	--	43	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*43*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*85*				
			Сметная стоимость				*1149*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	215	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,056	111925,97	--	6268	--	266	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*266*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*523*				
			Сметная стоимость				*7056*				
			Монолитный участок МУ-2								
72	216	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,254	28195,54	1006,90	7162	256	1115	8,06	2
			м3		6052,42	263,64	1537	67	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*1115*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*662*				
			Сметная стоимость				*8939*				
73	217	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0041	114687,56	--	470	--	20	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*20*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*39*				
			Сметная стоимость				*529*				
74	218	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	111925,97	--	4779	--	203	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*203*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*399*				
			Сметная стоимость				*5380*				
			Монолитный участок МУ-3								
75	219	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,1	28195,54	1006,90	2820	101	439	8,06	1
			м3		6052,42	263,64	605	26	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*439*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*261*				
			Сметная стоимость				*3520*				
76	220	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0189	13423,00	630,41	254	12	132	16,88	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		12517,20	190,90	237	4	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*132*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*31*				
			Сметная стоимость				*417*				
77	221	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	0,0056	115630,62	--	648	--	27	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4902,74*		*27*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9642,67*		*54*				
			Сметная стоимость				*729*				
78	222	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	0,0042	119794,31	--	503	--	21	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*21*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*42*				
			Сметная стоимость				*566*				
79	223	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,0019	114687,56	--	218	--	9	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*9*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*18*				
			Сметная стоимость				*245*				
			Анкера								
			==========								
80	224	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	0,0975	178201,23	10326,49	17375	1007	10319	170,00	17
			т стальных элементов		150934,50	895,81	14716	87	62,1	1,07	--
			Накладные расходы -		*105840,11*		*10319*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22723,31*		*2216*				
			Сметная стоимость				*29910*				
81	225	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	0,0975	111925,97	--	10913	--	463	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*463*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*910*				
			Сметная стоимость				*12286*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Утепление перекрытия								
			==========								
82	227	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** **м2 изолируемой поверхности**	537	478,08	16,62	256731	8926	51709	0,16	83
			Накладные расходы -		126,76	2,54	68071	1366	56,4	--	2
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,29*		*51709*				
			Сметная стоимость		*45,95*		*24675*				
83	228	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо** **м2 утепляемого покрытия**	437	335,83	75,59	146757	33032	70064	0,30	131
			Накладные расходы -		222,46	26,03	97216	11374	56,4	0,03	13
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,33*		*70064*				
			Сметная стоимость		*39,69*		*17346*				
			Покрытие над машинным помещением				*234167*				
			==========								
			Плиты перекрытий								
			==========								
84	232	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** **шт. сборных конструкций**	3	4868,55	698,90	14606	2097	5189	2,74	8
			Накладные расходы -		2163,75	189,29	6491	568	62,1	0,23	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1729,62*		*5189*				
			Сметная стоимость		*527,85*		*1584*				
85	233	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** **шт. сборных конструкций**	1	3741,78	530,76	*21378* 3742	531	1323	2,10	2
			Накладные расходы -		1658,35	140,82	1658	141	62,1	0,17	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1323,31*		*1323*				
			Сметная стоимость		*405,21*		*405*				
86	234	21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92** **шт.**	2	21050,82	--	*5471* 42102	--	1785	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*892,55*		*1785*				
			Сметная стоимость		*1755,47*		*3511*				
87	235	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** **м2**	4,4896	3955,64	--	*47398* 17759	--	753	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
					167,72		*753*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1481*				
			Сметная стоимость				*19993*				
88	236	21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92** шт.	1	27060,67	--	27061	--	1147	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1147,37*		*1147*				
			Сметная стоимость		*2256,64*		*2257*				
89	239	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** шт. сборных конструкций	3	3741,78	530,76	11225	1592	3970	2,10	6
			Накладные расходы -		1658,35	140,82	4975	422	62,1	0,17	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1323,31*		*3970*				
			Сметная стоимость		*405,21*		*1216*				
							16411				

Монолитная плита МП-1

90	241	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** м3	1,95	25960,58	827,60	50623	1614	6616	5,75	11
			Накладные расходы -		4317,79	216,21	8420	422	48,5	0,26	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3392,96*		*6616*				
			Сметная стоимость		*2348,28*		*4579*				
91	242	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** т	0,18868	13423,00	630,41	2533	119	1320	16,88	3
			Накладные расходы -		12517,20	190,90	2362	36	48,5	0,17	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6993,89*		*1320*				
			Сметная стоимость		*1633,35*		*308*				
92	243	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82** т	0,18868	111925,97	--	21118	--	895	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4745,66*		*895*				
			Сметная стоимость		*9333,73*		*1761*				
93	244	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** т	0,00695	311342,73	773,37	2164	5	642	198,00	1
			Накладные расходы -		156358,62	344,26	1087	2	48,5	0,36	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92424,26*		*642*				
					32301,36		*224*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*3031*				
94	245	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** т	0,1651	47789,58	10806,44	7890	1784	3652	42,50	7
			Накладные расходы -		35581,43	4167,01	5874	688	48,5	4,38	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22121,65*		*3652*				
			Сметная стоимость		*5592,90*		*923*				
95	246	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (исключить огрунтовку ГФ-021,очистка щетками 38:25 1,52 4173.0,52 2170)** т	0,1651	256160,17	--	42292	--	1793	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10861,19*		*1793*				
			Сметная стоимость		*21361,71*		*3527*				
96	247	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** м2	6,68655	64,67	1,07	432	7	125	0,03	--
			Накладные расходы -		28,07	0,17	188	1	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,70*		*125*				
			Сметная стоимость		*6,67*		*45*				
97	248	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** м2	13,3731	50,12	0,83	670	11	157	0,02	--
			Накладные расходы -		16,82	0,17	225	2	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,72*		*157*				
			Сметная стоимость		*4,95*		*66*				
							893				

Плиты ПМ-1

98	249	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка** шт. сборных конструкций	1	1853,97	786,72	1854	787	842	1,24	1
			Накладные расходы -		979,22	200,68	979	201	62,1	0,24	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*842,39*		*842*				
			Сметная стоимость		*215,71*		*216*				
99	250	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	**Стоимость плит перекрытия марки ПМ-1** шт	7,34	8770,70	--	64377	--	2730	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*371,88*		*2730*				
			Сметная стоимость		*731,41*		*5369*				
							72475				