			м2 оштукатуриваемой поверхности		295,66	13,91	756223	35566	54,8	0,02	48
			Накладные расходы -		*195,73*		*500644*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,32*		*131270*				
			Сметная стоимость				*1772141*				
107	536	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону								
			м2 поверхности облицовки	832,085	3258,18	16,70	2711085	13894	698115	1,52	1265
			Накладные расходы -		1214,59	12,31	1010639	10245	54,8	0,02	14
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*838,99*		*698115*				
			Сметная стоимость		*327,77*		*272736*				
108	537	11-150107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону				*3681936*				
			м2 поверхности облицовки	136,36	4619,70	16,70	629942	2277	126012	1,58	215
			Накладные расходы -		1262,53	12,31	172159	1679	54,8	0,02	2
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*924,11*		*126012*				
			Сметная стоимость		*443,50*		*60476*				
109	538	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке				*816430*				
			м2 окрашиваемой поверхности	373,75	72,94	0,47	27260	176	15159	0,09	34
			Накладные расходы -		65,35	0,24	24423	90	54,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,56*		*15159*				
			Сметная стоимость		*9,08*		*3394*				
			Откосы				*45812*				
110	539	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм /толщиной 2мм алинекс-глатт/								
			м2 оштукатуриваемой поверхности	609,17	643,30	30,56	391882	18613	156367	0,46	277
			Накладные расходы -		376,83	24,78	229552	15095	54,8	0,03	20
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,69*		*156367*				
			Сметная стоимость		*72,00*		*43860*				
111	540	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке				*592109*				
			м2 окрашиваемой поверхности	609,17	392,34	2,79	239004	1698	116434	0,39	238
			Накладные расходы -		304,08	1,40	185233	855	54,8	--	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,14*		*116434*				
			Сметная стоимость		*46,68*		*28435*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			*383873*				
				Тенге			**5931735**	**87041**			**3753**
							2976530	**67370**			**90**

			Стоимость общестроительных работ -	Тенге								
			Материалы -	Тенге			5931735					
			Всего заработная плата -	Тенге			2868164					
			Накладные расходы -	Тенге				3043900				
			Сметная прибыль -	Тенге			1990288					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			633762					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8555785					
			Сметная заработная плата -	Тенге								3843
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3043900				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8555785					
			Сметная заработная плата -	Тенге								3843
								3043900				

РАЗДЕЛ 13. Наружная отделка

Фасад

112	**541**	**11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля**	**576,1**	**947,97**	**11,11**	**546126**	**6399**	**332065**	**1,20**	**692**
			м2		**936,86**	**1,82**	**539727**	**1048**	**54,8**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*576,40*		*332065*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,95*		*70255*				
			Сметная стоимость				*948447*				
113	**542**	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**576,1**	**179,05**	**2,06**	**103152**	**1187**	**62819**	**0,24**	**136**
			м2		**176,99**	**0,61**	**101965**	**349**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*109,04*		*62819*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,05*		*13278*				
			Сметная стоимость				*179249*				
114	**543**	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	**576,1**	**266,63**	**1,52**	**153603**	**874**	**93956**	**0,35**	**201**
			м2		**265,11**	**0,61**	**152729**	**349**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*163,09*		*93956*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,38*		*19805*				
			Сметная стоимость				*267364*				
115	**558**	**21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**104,42408**	**1562,09**	**--**	**163120**	**--**	**6916**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*66,23*		*6916*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,27*		*13603*				
			Сметная стоимость				*183639*				

116	559	21-050104-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,0 мм ГОСТ 14918-80**	0,18914	197258,98	--	37310	--	1582	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8363,78*		*1582*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16449,82*		*3111*				
			Сметная стоимость				*42003*				
117	560	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	200	1944,92	7,76	388983	1551	101510	0,97	194
			м2 покрытия		720,78	2,26	144155	452	56,4	--	1
			Накладные расходы -		*507,55*		*101510*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,20*		*39239*				
			Сметная стоимость				*529732*				
			Облицовка цоколя, стенок крыльца, входа в подвал и стены приямков								
118	562	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	732	456,87	1,17	334427	859	140733	0,43	318
			м2 вертикальной проекции		325,90	0,59	238558	429	50,8	--	1
			Накладные расходы -		*192,26*		*140733*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,93*		*38013*				
			Сметная стоимость				*513173*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1726720**	**10869**			**1541**
				Тенге			**1177134**	**2628**			**3**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1726720**				
			Материалы -	Тенге			**338287**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**1179762**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**200429**				
			Накладные расходы -	Тенге			**739582**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**197304**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2663606**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1543**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1179762**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**2663606**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1543**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1179762**			

РАЗДЕЛ 14. Входная группа

Ограждения

Ограждения ОГ-4

119	594	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,17736	47060,92	16046,92	8347	2846	3583	28,90	5
			т конструкций		23635,00	5046,98	4192	895	60,9	5,24	1
			Накладные расходы -		*20203,32*		*3583*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5381,14*		*954*				
			Сметная стоимость				*12885*				
120	595	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021, очистка щетками 42,6:25 1,7 4173.0,7 2921/	0,17736	303959,53	--	53910	--	2286	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12887,88*		*2286*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25347,79*		*4496*				
			Сметная стоимость				*60691*				
121	596	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	7,57301	64,67	1,07	490	8	142	0,03	--
			м2		28,07	0,17	213	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,70*		*142*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*51*				
			Сметная стоимость				*682*				
122	597	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	15,14601	50,12	0,83	759	12	178	0,02	--
			м2		16,82	0,17	255	3	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,72*		*178*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*75*				
			Сметная стоимость				*1011*				

Ограждения ОГ-5

123	598	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,15729	47060,92	16046,92	7402	2524	3178	28,90	5
			т конструкций		23635,00	5046,98	3718	794	60,9	5,24	1
			Накладные расходы -		*20203,32*		*3178*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5381,14*		*846*				
			Сметная стоимость				*11426*				
124	599	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021 42,6:25 1,7 (4173.1,7	0,15729	308132,53	--	48466	--	2055	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13064,82*		*2055*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25695,79*		*4042*				
			Сметная стоимость				*54563*				

125	600	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	6,71669	64,67	1,07	434	7	126	0,03	--
			м2		28,07	0,17	189	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,70*		*126*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*45*				
			Сметная стоимость				*604*				
126	601	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	13,43337	50,12	0,83	673	11	157	0,02	--
			м2		16,82	0,17	226	2	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,72*		*157*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*66*				
			Сметная стоимость				*897*				
			Ограждения ОГ-3								
127	602	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,01786	47060,92	16046,92	841	287	361	28,90	1
			т конструкций		23635,00	5046,98	422	90	60,9	5,24	--
			Накладные расходы -		*20203,32*		*361*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5381,14*		*96*				
			Сметная стоимость				*1298*				
128	603	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021, очистка щетками 42,5:25 1,7 4173.0,7 2921)/	0,01786	303959,53	--	5429	--	230	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12887,88*		*230*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25347,79*		*453*				
			Сметная стоимость				*6112*				
129	604	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	0,75932	64,67	1,07	49	1	14	0,03	--
			м2		28,07	0,17	21	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,70*		*14*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*5*				
			Сметная стоимость				*68*				
130	605	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	1,51863	50,12	0,83	76	1	18	0,02	--
			м2		16,82	0,17	26	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,72*		*18*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*8*				
			Сметная стоимость				*101*				
			Машинное помещение лифта								
			Элементы крепления монорельса								

131	677	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	1	1233,28	31,60	1233	32	584	1,03	1
			шт. сборных конструкций		813,38	8,04	813	8	62,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*584,02*		*584*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,38*		*145*				
			Сметная стоимость				*1962*				
132	678	21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	1	551,87	--	552	--	23	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23,40*		*23*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,02*		*46*				
			Сметная стоимость				*621*				
133	679	11-090301-0601 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	4,7	2510,35	1600,76	11799	7524	4915	1,05	5
			м рельса в одну нитку		839,02	640,68	3943	3011	60,9	0,78	4
			Накладные расходы -		*1045,79*		*4915*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,49*		*1337*				
			Сметная стоимость				*18051*				
134	680	21-060601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения негабаритные	0,0987	271241,19	--	26772	--	1135	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11500,63*		*1135*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22619,35*		*2233*				
			Сметная стоимость				*30140*				
135	681	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,03366	64956,57	12724,83	2186	428	1085	56,50	2
			т конструкций		42992,55	3465,81	1447	117	60,9	3,60	--
			Накладные расходы -		*32246,93*		*1085*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7776,28*		*262*				
			Сметная стоимость				*3533*				
136	682	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,00426	125540,23	--	535	--	23	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5322,91*		*23*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10469,05*		*45*				
			Сметная стоимость				*602*				

137	683	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,0294	257806,17	--	7580	--	321	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*10930,98*		*321*				
			Сметная стоимость			*21498,97*		*632*				
								8533				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**177532**	**13681**			**19**
				Тенге				**15464**	**4923**			**6**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4802**				
			Материалы -	Тенге				**1900**				
			Всего заработная плата -	Тенге					**1758**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**535**				
			Местные материалы -	Тенге				**552**				
			Накладные расходы -	Тенге				**1264**				
			Сметная прибыль -	Тенге				**485**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6551**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**2**
			Сметная заработная плата -	Тенге					**1758**			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**172731**				
			Материалы -	Тенге				**3244**				
			Всего заработная плата -	Тенге					**18629**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**142156**				
			Накладные расходы -	Тенге				**19150**				
			Сметная прибыль -	Тенге				**15350**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**207231**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**23**
			Сметная заработная плата -	Тенге					**18629**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**213782**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**25**
			Сметная заработная плата -	Тенге					**20387**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**18002735**	**333206**			**7711**
				Тенге				**5991957**	**151818**			**192**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13874126**				
			Материалы -	Тенге				**6085345**				
			Всего заработная плата -	Тенге					**5747456**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1872763**				
			Местные материалы -	Тенге				**552**				
			Транспортные расходы -	Тенге				**20369**				
			Накладные расходы -	Тенге				**3925898**				
			Сметная прибыль -	Тенге				**1424002**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**19224027**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**7378**
			Сметная заработная плата -	Тенге					**5747456**			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**4118202**				

Материалы -	Тенге			23864					
Всего заработная плата -	Тенге				389241				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3671615					
Накладные расходы -	Тенге			421710					
Сметная прибыль -	Тенге			363193					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4903105					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								516
Сметная заработная плата -	Тенге				389241				
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10407					
Материалы -	Тенге			597					
Всего заработная плата -	Тенге				7078				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2468					
Сдача и испытание -	Тенге			350					
Накладные расходы -	Тенге			4898					
Сметная прибыль -	Тенге			1224					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16529					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
Сметная заработная плата -	Тенге				7078				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24143661					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7903
Сметная заработная плата -	Тенге				6143775				

Итого по акту			24143661,00
Временные здания и сооружения	0,9%		217 292,95
ИТОГО			24 360 953,95
Зимнее удорожание	1,70%		414 136,22
Итого			24 775 090,17
НДС 12%	12%		2 973 010,82
Итого с НДС			27 748 100,99
С учётом понижающего коэффициента **К2**=		0,89992344	24 971 166,49
Итого по акту:			**24 971 166,49**

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008": **Директор** **Жолдыбаев К.А.**

Ген. подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет": **Директор** **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" [signature] Дочкал С.К

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "А"

АКТ №31
приемки выполненных работ
за период с 26.07.2017 по 25.08.2017 года

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 3. Стены								
			Утепление многослойных стен								
			Защита теплоизоляционного слоя (лист АС-93)								
1	102	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	56	1944,92	7,76	108915	434	28423	0,97	54
			м2 покрытия		720,78	2,26	40364	127	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*507,55*		*28423*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,20*		*10987*				
			Сметная стоимость				*148325*				
			Перемычки над утепляемой полостью из пенополистирола (лист АС-95)								
2	106	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	21	1936,38	22,16	40664	465	12877	1,15	24
			м2 оштукатуриваемой поверхности		918,93	10,81	19298	227	54,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*613,20*		*12877*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,97*		*4283*				
			Сметная стоимость				*57825*				
			Сечение "а-а" (лист АС-91)								
3	107	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,0832	44722,08	1276,60	3721	106	2092	56,40	5
			т металлических изделий		43445,48	452,09	3615	38	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*2092*				

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*465*					
			Сметная стоимость				*6278*					
4	**108**	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0832**	**117723,27**	**--**	**9795**	**--**	**415**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4991,47*		*415*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9817,18*		*817*				
			Сметная стоимость				*11027*				
5	**109**	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	**5,8**	**533,06**	**12,06**	**3092**	**70**	**1556**	**0,48**	**3**
			м2		**381,96**	**5,16**	**2215**	**30**	**60,9**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*268,35*		*1556*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,11*		*372*				
			Сметная стоимость				*5020*				
6	**110**	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**5,8**	**631,26**	**--**	**3661**	**--**	**155**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*26,77*		*155*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,64*		*305*				
			Сметная стоимость				*4122*				
7	**111**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**5**	**1916,82**	**7,76**	**9584**	**39**	**2532**	**0,97**	**5**
			м2 покрытия		**720,78**	**2,26**	**3604**	**11**	**56,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*506,36*		*2532*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,85*		*969*				
			Сметная стоимость				*13085*				
8	**112**	**21-130208-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 60 мм**	**0,032**	**12048,60**	**--**	**386**	**--**	**16**	**--**	**--**
			1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*510,86*		*16*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1004,76*		*32*				
			Сметная стоимость				*434*				
			Армошвы (лист АС-107)								
9	**113**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/**	**114,009**	**-905,38**	**-6,70**	**-103222**	**-764**	**-21680**	**-0,38**	**-44**
			м2 поверхности		**-283,27**	**-3,35**	**-32295**	**-382**	**50,8**	**--**	**--**

			Накладные расходы -		*190,16*		*21680*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,64*		*9992*				
			Сметная стоимость				*-71550*				
			Перемычки								
10	**128**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 26шт/**	**0,962**	**-53110,39**	**--**	**-51092**	**--**	**-2166**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*2166*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*4261*				
			Сметная стоимость				*-44665*				
11	**129**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 13шт/**	**1,755**	**-53110,39**	**--**	**-93209**	**--**	**-3952**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*3952*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*7773*				
			Сметная стоимость				*-81484*				
12	**130**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 25-3 4шт/**	**0,164**	**-53110,39**	**--**	**-8710**	**--**	**-369**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*369*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*726*				
			Сметная стоимость				*-7614*				
13	**138**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**3,34765**	**50,12**	**0,83**	**168**	**3**	**39**	**0,02**	**--**
			м2		**16,82**	**0,17**	**56**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,72*		*39*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*17*				
			Сметная стоимость				*224*				
14	**139**	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**8**	**992,46**	**41,90**	**7940**	**335**	**4793**	**1,12**	**9**
			решетка		**875,97**	**8,79**	**7008**	**70**	**60,4**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*599,13*		*4793*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,33*		*1019*				
			Сметная стоимость				*13752*				
15	**140**	**23-050301-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм**	**0,72**	**3427,20**	**--**	**2468**	**--**	**105**	**--**	**--**

			м2		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*145,31*		*105*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,80*		*206*					
			Сметная стоимость				*2778*					
			Ограждения балконов (лист АС-30)									
16	147	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	345,98	827,68	23,61	286361	8167	116757	0,61	211	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		511,54	17,80	176981	6157	54,8	0,02	8	
			Накладные расходы -		*337,47*		*116757*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,21*		*32249*					
			Сметная стоимость				*435367*					
17	148	11-150402-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	345,98	268,67	42,39	92956	14665	22185	0,11	38	
			м2 окрашиваемой поверхности		91,89	0,42	31792	145	54,8	--	--	
			Накладные расходы -		*64,12*		*22185*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,62*		*9211*					
			Сметная стоимость				*124352*					
18	149	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	1,31361	64956,57	12724,83	85328	16715	42360	56,50	74	
			т конструкций		42992,55	3465,81	56475	4553	60,9	3,60	5	
			Накладные расходы -		*32246,93*		*42360*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7776,28*		*10215*					
			Сметная стоимость				*137903*					
19	150	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9 в ценах II квартала 2016 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (исключить огрунтовку ГФ-021,очистка щетками 52:25 2,08 4173.0,08 334)**	1,31361	254522,17	--	334343	--	14176	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*10791,74*		*14176*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21225,11*		*27882*					
			Сметная стоимость				*376401*					
20	151	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	68,30777	64,67	1,07	4417	73	1277	0,03	2	
			м2		28,07	0,17	1918	11	54,2	--	--	
			Накладные расходы -		*18,70*		*1277*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*456*					
			Сметная стоимость				*6150*					
21	152	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	136,61554	50,12	0,83	6847	113	1602	0,02	3	

			Накладные расходы -	м2		*16,82*	*0,17*	*2298*	*23*	*54,2*	*--*	*--*
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*11,72*		*1602*				
			Сметная стоимость			*4,95*		*676*				
22	153	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**					*9124*				
				м3	0,096	-38015,16	-19458,77	-3649	-1868	-1585	-23,80	-2
			Накладные расходы -			-18556,38	-9569,31	-1781	-919	50,8	-11,43	-1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*16505,50*		*1585*				
			Сметная стоимость			*4361,65*		*419*				
								-1646				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**740762**	**38554**			**383**
				Тенге				**311546**	**10092**			**12**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**307593**				
			Материалы -	Тенге				**179481**				
			Всего заработная плата -	Тенге					**251287**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**13841**				
			Местные материалы -	Тенге				**-153011**				
			Накладные расходы -	Тенге				**158617**				
			Сметная прибыль -	Тенге				**37297**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**503507**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**305**
			Сметная заработная плата -	Тенге					**251287**			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**422762**				
			Материалы -	Тенге				**12943**				
			Всего заработная плата -	Тенге					**63273**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**334343**				
			Накладные расходы -	Тенге				**58092**				
			Сметная прибыль -	Тенге				**38468**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**519323**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**82**
			Сметная заработная плата -	Тенге					**63273**			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**10407**				
			Материалы -	Тенге				**597**				
			Всего заработная плата -	Тенге					**7078**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2468**				
			Сдача и испытание -	Тенге				**350**				
			Накладные расходы -	Тенге				**4898**				
			Сметная прибыль -	Тенге				**1224**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**16529**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**9**
			Сметная заработная плата -	Тенге					**7078**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1039359**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**395**
			Сметная заработная плата -	Тенге					**321638**			

РАЗДЕЛ 5. Перекрытие

			Утепление перекрытия (лист АС13-1)									
23	**230**	**11-120101-1305 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**437**	**335,83**	**75,59**	**146757**	**33032**	**70064**	**0,30**	**131**
			м2 утепляемого покрытия		**222,46**	**26,03**	**97216**	**11374**	**56,4**	**0,03**	**13**
			Накладные расходы -		***160,33***		***70064***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39,69***		***17346***				
			Сметная стоимость				***234167***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**146757**	**33032**			**131**
				Тенге			**97216**	**11374**			**13**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**146757**				
			Материалы -	Тенге			**16509**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**108590**			
			Накладные расходы -	Тенге			**70064**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**17346**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**234166**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**144**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**108590**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**234166**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**144**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**108590**			
			РАЗДЕЛ6.Кровля								
			Примыкания (лист АС-128)								
24	**284**	**11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**7,9**	**1110,62**	**18,15**	**8774**	**143**	**1964**	**0,45**	**4**
			м примыканий		**338,51**	**4,21**	**2674**	**33**	**56,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***248,59***		***1964***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***108,74***		***859***				
			Сметная стоимость				***11597***				
25	**285**	**21-100403-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97**	**15,405**	**256,93**	**--**	**3958**	**--**	**168**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***10,89***		***168***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,43***		***330***				
			Сметная стоимость				***4456***				
26	**286**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**0,01268**	**56104,70**	**628,47**	**711**	**8**	**162**	**22,50**	**--**
			м3 древесины в конструкции		**16403,40**	**301,40**	**208**	**4**	**59,8**	**0,36**	**--**

			Накладные расходы -		*12791,86*		*162*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5511,72*		*70*					
			Сметная стоимость				*943*					
			Кровля тип "А" площ.503м2									
27	**287**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**507**	**447,62**	**65,20**	**226945**	**33059**	**63601**	**0,24**	**123**
			м2 стяжки		**164,85**	**16,24**	**83578**	**8235**	**56,4**	**0,02**	**10**
			Накладные расходы -		*125,44*		*63601*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,85*		*23244*				
			Сметная стоимость				*313789*				
28	**288**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 -10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /исключить 10мм/**	**5070**	**-13,10**	**-0,96**	**-66435**	**-4845**	**-5385**	**--**	**-5**
			м2 стяжки		**-0,61**	**-0,25**	**-3095**	**-1273**	**56,4**	**--**	**-2**
			Накладные расходы -		*1,06*		*5385*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*		*5746*				
			Сметная стоимость				*-55304*				
29	**290**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**507**	**457,38**	**65,20**	**231890**	**33059**	**63810**	**0,24**	**123**
			м2 стяжки		**164,85**	**16,24**	**83578**	**8235**	**56,4**	**0,02**	**10**
			Накладные расходы -		*125,86*		*63810*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,66*		*23656*				
			Сметная стоимость				*319356*				
30	**291**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к-15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**7605**	**13,75**	**0,96**	**104598**	**7268**	**8288**	**--**	**7**
			м2 стяжки		**0,61**	**0,25**	**4643**	**1910**	**56,4**	**--**	**2**
			Накладные расходы -		*1,09*		*8288*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,19*		*9031*				
			Сметная стоимость				*121917*				
31	**292**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**0,557**	**9783,81**	**818,22**	**5450**	**456**	**2850**	**11,60**	**6**
			т		**8935,60**	**363,86**	**4977**	**203**	**48,5**	**0,38**	**--**
			Накладные расходы -		*5116,30*		*2850*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*664*				
			Сметная стоимость				*8964*				
32	**293**	**21-050309-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85**	**507**	**251,22**	**--**	**127369**	**--**	**5400**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*10,65*		*5400*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,95*		*10622*				
			Сметная стоимость				*143391*				

33	294	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением м2 кровли	507	78,91	0,67	40010	340	11912	0,04	23
			Накладные расходы -		33,94	0,33	17206	170	56,4	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,50		11912				
			Сметная стоимость		8,19		4154				
							56076				
			Кровля в осях "Г-Е"-"4-7" тип Б площ.33м2								
34	298	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство м2 стяжки	33	447,62	65,20	14772	2152	4140	0,24	8
			Накладные расходы -		164,85	16,24	5440	536	56,4	0,02	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,44		4140				
			Сметная стоимость		45,85		1513				
							20425				
35	299	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 -10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /исключить 10мм/ м2 стяжки	330	-13,10	-0,96	-4324	-315	-351	--	--
			Накладные расходы -		-0,61	-0,25	-201	-83	56,4	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,06		351				
			Сметная стоимость		1,13		374				
							-3599				
36	300	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой м2 изолируемой поверхности	33	478,08	16,62	15777	549	3178	0,16	5
			Накладные расходы -		126,76	2,54	4183	84	56,4	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,29		3178				
			Сметная стоимость		45,95		1516				
							20471				
37	301	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо м2 утепляемого покрытия	33	335,83	75,59	11082	2494	5291	0,30	10
			Накладные расходы -		222,46	26,03	7341	859	56,4	0,03	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		160,33		5291				
			Сметная стоимость		39,69		1310				
							17683				
38	304	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство м2 стяжки	33	457,38	65,20	15093	2152	4153	0,24	8
			Накладные расходы -		164,85	16,24	5440	536	56,4	0,02	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,86		4153				
			Сметная стоимость		46,66		1540				
							20786				
39	305	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к-15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 м2 стяжки	495	13,75	0,96	6808	473	539	--	--
					0,61	0,25	302	124	56,4	--	--

			Накладные расходы -		*1,09*		*539*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,19*		*588*					
			Сметная стоимость				*7935*					
40	**306**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**0,036**	**9783,81**	**818,22**	**352**	**29**	**184**	**11,60**	**--**
			т		**8935,60**	**363,86**	**322**	**13**	**48,5**	**0,38**	**--**
			Накладные расходы -		*5116,30*		*184*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*43*				
			Сметная стоимость				*579*				
41	**307**	**21-050309-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85**	**33**	**251,22**	**--**	**8290**	**--**	**352**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*10,65*		*352*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,95*		*691*				
			Сметная стоимость				*9333*				
42	**308**	**11-120101-1504 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**33**	**172,45**	**6,94**	**5691**	**229**	**1631**	**0,09**	**3**
			м2 изолируемой поверхности		**70,77**	**0,84**	**2335**	**28**	**56,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*49,41*		*1631*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,75*		*586*				
			Сметная стоимость				*7907*				
43	**309**	**11-120101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**33**	**78,91**	**0,67**	**2604**	**22**	**775**	**0,04**	**1**
			м2 кровли		**33,94**	**0,33**	**1120**	**11**	**56,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*23,50*		*775*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,19*		*270*				
			Сметная стоимость				*3650*				

Температурно-усадочные швы

44	**313**	**11-120101-0210 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**	**61**	**69,08**	**4,65**	**4214**	**284**	**2429**	**0,08**	**5**
			м2 кровли		**61,34**	**1,43**	**3742**	**87**	**56,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*39,83*		*2429*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,71*		*531*				
			Сметная стоимость				*7175*				
45	**314**	**21-100403-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-97**	**70,15**	**262,08**	**--**	**18385**	**--**	**780**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,11*		*780*				

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,86*		*1533*					
			Сметная стоимость				*20698*					
			Лестница ЛВП-1									
46	**321**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**0,12936**	**47060,92**	**16046,92**	**6088**	**2076**	**2614**	**28,90**	**4**
			т конструкций		**23635,00**	**5046,98**	**3057**	**653**	**60,9**	**5,24**	**1**
			Накладные расходы -		*20203,32*		*2614*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5381,14*		*696*				
			Сметная стоимость				*9398*				
47	**322**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8, тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**0,0966**	**322276,53**	**--**	**31132**	**--**	**1320**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*13664,52*		*1320*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26875,28*		*2596*				
			Сметная стоимость				*35048*				
48	**323**	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /Ст.245 очистка щетками,огрунтовка ГФ-021 42:25 1,68 4173.0,68+3618.0,68 5298/**	**0,03276**	**267860,17**	**--**	**8775**	**--**	**372**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11357,27*		*372*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22337,40*		*732*				
			Сметная стоимость				*9879*				
49	**324**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**2,75184**	**50,12**	**0,83**	**138**	**2**	**32**	**0,02**	**--**
			м2		**16,82**	**0,17**	**46**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,72*		*32*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*14*				
			Сметная стоимость				*184*				
50	**325**	**21-130201-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**	**4**	**86,82**	**--**	**347**	**--**	**15**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*3,68*		*15*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,24*		*29*				
			Сметная стоимость				*391*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**828493**	**79633**			**326**
				Тенге			**226897**	**20364**			**24**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**782499**				

			Материалы -	Тенге			322752					
			Всего заработная плата -	Тенге				243551				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			158349					
			Накладные расходы -	Тенге			175917					
			Сметная прибыль -	Тенге			76673					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1035089					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								346
			Сметная заработная плата -	Тенге				243551				
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45995					
			Материалы -	Тенге			955					
			Всего заработная плата -	Тенге				3710				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39907					
			Накладные расходы -	Тенге			4306					
			Сметная прибыль -	Тенге			4024					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			54324					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата -	Тенге				3710				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1089414					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								350
			Сметная заработная плата -	Тенге				247261				

РАЗДЕЛ 7.Лестницы

Лестница N1

51	**328**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**188,4973**	**50,12**	**0,83**	**9447**	**156**	**2210**	**0,02**	**4**
			м2		**16,82**	**0,17**	**3171**	**32**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,72*		*2210*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*933*				
			Сметная стоимость				*12589*				
52	**329**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ст.245 окраска ПФ-115 за 2 раза 33,2:25 1,328 4173.0,328+3618.0,328 2555)**	**0,0734**	**353560,56**	**--**	**25951**	**--**	**1100**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*14990,97*		*1100*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29484,12*		*2164*				
			Сметная стоимость				*29215*				
53	**330**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**4,8744**	**50,12**	**0,83**	**244**	**4**	**57**	**0,02**	**--**
			м2		**16,82**	**0,17**	**82**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,72*		*57*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*24*				
			Сметная стоимость				*325*				

54	332	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	148,068	50,12	0,83	7421	122	1736	0,02	3
			Накладные расходы -			16,82	0,17	2491	25	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*11,72*		*1736*				
			Сметная стоимость			*4,95*		*733*				
			Ограждения лестниц					*9889*				
55	340	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	71,66	999,87	55,74	71651	3994	25777	0,57	41
			Накладные расходы -			466,98	23,22	33463	1664	62,1	0,03	2
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*359,71*		*25777*				
			Сметная стоимость			*108,77*		*7794*				
56	341	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021,очистка щетками 42,7:25 1,708 4173.0,708 2954)	т	1,06693	303992,53	--	324339	--	13752	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*12889,28*		*13752*				
			Сметная стоимость			*25350,55*		*27047*				
57	342	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	45,84229	64,67	1,07	2964	49	857	0,03	1
			Накладные расходы -			28,07	0,17	1287	8	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*18,70*		*857*				
			Сметная стоимость			*6,67*		*306*				
58	343	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	91,68459	50,12	0,83	4595	76	1075	0,02	2
			Накладные расходы -			16,82	0,17	1542	15	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*11,72*		*1075*				
			Сметная стоимость			*4,95*		*454*				
			Лестницы					*6123*				
			9й,чердак									
			Металлическая лестница ИМЛ-1									
59	344	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2132	20476,51	7126,09	4366	1519	1870	14,10	3
			Накладные расходы -			10729,11	1718,48	2287	366	60,9	1,59	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8770,21*		*1870*				
			Сметная стоимость			*2339,74*		*499*				
								6735				