60	345	21-060208-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	Косоуры /Ст.245 окраска ПФ-115 за 2 раза 35,8:25 1,432 4173.0,432+3618.0,432 3366/	0,02132	251598,50	--	5364	--	227	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10667,78*		*227*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20981,30*		*447*				
			Сметная стоимость				*6039*				
61	346	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	1,52651	50,12	0,83	77	1	18	0,02	--
			м2		16,82	0,17	26	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,72*		*18*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*8*				
			Сметная стоимость				*102*				
62	349	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,16308	47060,92	16046,92	7675	2617	3295	28,90	5
			т конструкций		23635,00	5046,98	3854	823	60,9	5,24	1
			Накладные расходы -		*20203,32*		*3295*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5381,14*		*878*				
			Сметная стоимость				*11847*				
63	350	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Ст.245 очистка щетками,огрунтовка ГФ-021 34,8:25 1,39 4173.0,39+3618.0,39 3038/	0,16308	353595,22	--	57664	--	2445	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14992,44*		*2445*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29487,01*		*4809*				
			Сметная стоимость				*64918*				
64	351	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	11,35037	50,12	0,83	569	9	133	0,02	--
			м2		16,82	0,17	191	2	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,72*		*133*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*56*				
			Сметная стоимость				*758*				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				**Тенге**			**522327**	**8547**			**59**
				Тенге			**48394**	**2936**			**3**
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			**96969**				
Материалы -				Тенге			**50305**				
Всего заработная плата -				Тенге				**43998**			
			Накладные расходы -	Тенге			**31862**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**10306**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			**139137**				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата -	Тенге				43998				
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			425359					
Материалы -				Тенге			1762					
Всего заработная плата -				Тенге				7331				
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			413318					
			Накладные расходы -	Тенге			22689					
			Сметная прибыль -	Тенге			35844					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			483892					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата -	Тенге				7331				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге			623029					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата -	Тенге				51330				

РАЗДЕЛ 8.Окна и балконные двери

Окна

65	**366**	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**16,459**	**1797,13**	**107,98**	**29579**	**1777**	**9795**	**1,02**	**17**
			м2 проемов		**778,74**	**53,69**	**12817**	**884**	**59,8**	**0,07**	**1**
			Накладные расходы -		*595,10*		*9795*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,38*		*3150*				
			Сметная стоимость				*42524*				
66	**367**	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**5,4813**	**2142,88**	**108,82**	**11746**	**596**	**3571**	**1,11**	**6**
			м2 проемов		**846,23**	**53,02**	**4638**	**291**	**59,8**	**0,07**	**--**
			Накладные расходы -		*651,41*		*3571*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,54*		*1225*				
			Сметная стоимость				*16542*				
67	**368**	**11-100501-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**1,4641**	**1639,23**	**104,23**	**2400**	**153**	**798**	**0,93**	**1**
			м2 проемов		**710,71**	**52,28**	**1041**	**77**	**59,8**	**0,07**	**--**
			Накладные расходы -		*545,12*		*798*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,75*		*256*				
			Сметная стоимость				*3454*				
68	**369**	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**2,2022**	**2528,85**	**108,51**	**5569**	**239**	**1669**	**1,30**	**3**
			м2 проемов		**991,49**	**52,28**	**2183**	**115**	**59,8**	**0,07**	**--**
			Накладные расходы -		*757,87*		*1669*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,94*		*579*				

			Сметная стоимость				*7817*				
69	**370**	**21-090201-1209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**16,459**	**36102,08**	**--**	**594204**	**--**	**25194**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1530,73*		*25194*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3010,62*		*49552*				
			Сметная стоимость				*668950*				
70	**371**	**21-090201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и повортно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**5,4813**	**30091,22**	**--**	**164939**	**--**	**6993**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1275,87*		*6993*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,37*		*13755*				
			Сметная стоимость				*185687*				
71	**372**	**21-090201-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**3,6663**	**13595,37**	**--**	**49845**	**--**	**2113**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*576,44*		*2113*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1133,75*		*4157*				
			Сметная стоимость				*56115*				
72	**375**	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**285,54**	**732,66**	**5,98**	**209203**	**1709**	**37629**	**0,21**	**61**
			п/м		**158,54**	**3,03**	**45270**	**865**	**59,8**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*131,78*		*37629*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,16*		*19747*				
			Сметная стоимость				*266578*				
73	**376**	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**0,86**	**732,66**	**5,98**	**630**	**5**	**113**	**0,21**	**--**
			п/м		**158,54**	**3,03**	**136**	**3**	**59,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*131,78*		*113*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,16*		*59*				
			Сметная стоимость				*803*				
74	**377**	**21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**0,86**	**593,72**	**--**	**511**	**--**	**22**	**--**	**--**

			м		--	--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,17*		*22*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,51*		*43*					
			Сметная стоимость				*575*					
			Откосы									
							Доп смета №6.Откосы ПВХ					
75	**378**	**21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011**	**10,8181**	**-21125,31**	**--**	**-228536**	**--**	**-9690**	**--**	**--**
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*895,71*		*9690*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1761,68*		*19058*				
			Сметная стоимость				*-199788*				
							Транспорт из г.Челябинск (расстояние 321км)				
76	**383**	**41-310101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка**	**1,75**	**517,00**	**--**	**905**	**--**	**38**	**--**	**--**
			тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,92*		*38*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,11*		*75*				
			Сметная стоимость				*1019*				
77	**384**	**41-310101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка**	**1,75**	**517,00**	**--**	**905**	**--**	**38**	**--**	**--**
			тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,92*		*38*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,11*		*75*				
			Сметная стоимость				*1019*				
78	**385**	**41-010201-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**1,75**	**7067,27**	**--**	**12368**	**--**	**524**	**--**	**--**
			тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*299,65*		*524*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*589,35*		*1031*				
			Сметная стоимость				*13924*				
79	**386**	**41-010201-1991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км**	**211,75**	**29,24**	**--**	**6192**	**--**	**263**	**--**	**--**
			тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*1,24*		*263*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,44*		*516*					
			Сметная стоимость				*6971*					
			Балконные двери									
80	**387**	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**8,82**	**2497,46**	**112,52**	**22028**	**992**	**6622**	**1,29**	**11**
			м2 проемов		**979,77**	**54,80**	**8642**	**483**	**59,8**	**0,07**	**1**
			Накладные расходы -		*750,80*		*6622*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,86*		*2292*				
			Сметная стоимость				*30942*				
81	**388**	**21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**8,82**	**16777,16**	**--**	**147975**	**--**	**6274**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*711,35*		*6274*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1399,08*		*12340*				
			Сметная стоимость				*166589*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1030460**	**5472**			**100**
				Тенге			**74727**	**2717**			**3**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1030460**				
			Материалы -	Тенге			**200955**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**77445**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**728937**				
			Транспортные расходы -	Тенге			**20369**				
			Накладные расходы -	Тенге			**91967**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**89794**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1212222**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**103**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**77445**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1212222**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**103**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**77445**			
			РАЗДЕЛ 10.Двери								
			Двери металлические								
82	**408**	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**4,77576**	**64799,09**	**2880,02**	**309465**	**13754**	**201217**	**82,10**	**392**
			т конструкций		**60880,43**	**1161,40**	**290750**	**5547**	**60,9**	**1,22**	**6**
			Накладные расходы -		*42132,98*		*201217*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8554,57*		*40855*				
			Сметная стоимость				*551537*				

83	409	21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** м2	108,54	28249,76	--	3066229	--	130008	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1197,79*		*130008*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2355,80*		*255699*				
			Сметная стоимость				*3451936*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**3375694**	**13754**			**392**
				Тенге			**290750**	**5547**			**6**
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**3375694**				
			Материалы -	Тенге			**4960**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**296297**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3066229**				
			Накладные расходы -	Тенге			**331225**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**296554**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**4003472**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**398**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**296297**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**4003472**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**398**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**296297**			

РАЗДЕЛ 11. Полы

Полы 1-го этажа

Серия 2.244-1 в.6 тип К (площ.28,84м2)

84	442	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014** м3	0,2971	18676,23	--	5549	--	235	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*791,87*		*235*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1557,45*		*463*				
			Сметная стоимость				*6247*				
85	449	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** м2 покрытия	28,84	2591,51	60,02	74739	1731	18698	1,07	31
					814,20	33,98	23481	980	60,9	0,05	1
			Накладные расходы -		*648,32*		*18698*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,19*		*7475*				
			Сметная стоимость				*100912*				
86	450	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	30,8588	446,37	1,01	13775	31	4421	0,24	7

			м плинтусов		195,37	0,50	6029	16	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*143,27*		*4421*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*1456*				
			Сметная стоимость				*19652*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К1 (площ.52,2м2)								
87	454	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	52,2	4339,40	60,02	226517	3133	37711	1,07	56
			м2 покрытия		814,20	33,98	42501	1774	60,9	0,05	2
			Накладные расходы -		*722,43*		*37711*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,95*		*21138*				
			Сметная стоимость				*285366*				
88	455	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	55,854	446,37	1,01	24932	56	8002	0,24	13
			м плинтусов		195,37	0,50	10912	28	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*143,27*		*8002*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*2635*				
			Сметная стоимость				*35569*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К2 (площ.6,17м2)								
89	457	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	6,17	4339,40	60,02	26774	370	4457	1,07	7
			м2 покрытия		814,20	33,98	5024	210	60,9	0,05	--
			Накладные расходы -		*722,43*		*4457*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,95*		*2499*				
			Сметная стоимость				*33730*				
90	458	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	6,6019	446,37	1,01	2947	7	946	0,24	2
			м плинтусов		195,37	0,50	1290	3	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*143,27*		*946*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*311*				
			Сметная стоимость				*4204*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К2.1 (площ.11,49м2)								
91	461	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	11,49	4339,40	60,02	49860	690	8301	1,07	12
			м2 покрытия		814,20	33,98	9355	390	60,9	0,05	1
			Накладные расходы -		*722,43*		*8301*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,95*		*4653*				
			Сметная стоимость				*62814*				
92	462	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	12,2943	446,37	1,01	5488	12	1761	0,24	3
			м плинтусов		195,37	0,50	2402	6	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*143,27*		*1761*				

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*580*				
			Сметная стоимость				*7829*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К2.2 (площ.4,37м2)								
93	**466**	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**4,37**	**4339,40**	**60,02**	**18963**	**262**	**3157**	**1,07**	**5**
			м2 покрытия		**814,20**	**33,98**	**3558**	**148**	**60,9**	**0,05**	**--**
			Накладные расходы -		*722,43*		*3157*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,95*		*1770*				
			Сметная стоимость				*23890*				
94	**467**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**4,6759**	**446,37**	**1,01**	**2087**	**5**	**670**	**0,24**	**1**
			м плинтусов		**195,37**	**0,50**	**914**	**2**	**60,9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*143,27*		*670*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*221*				
			Сметная стоимость				*2977*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К3 (площ.3м2)								
95	**472**	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**3**	**2591,51**	**60,02**	**7775**	**180**	**1945**	**1,07**	**3**
			м2 покрытия		**814,20**	**33,98**	**2443**	**102**	**60,9**	**0,05**	**--**
			Накладные расходы -		*648,32*		*1945*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,19*		*778*				
			Сметная стоимость				*10498*				
96	**473**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**3,21**	**446,37**	**1,01**	**1433**	**3**	**460**	**0,24**	**1**
			м плинтусов		**195,37**	**0,50**	**627**	**2**	**60,9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*143,27*		*460*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*151*				
			Сметная стоимость				*2044*				
			Полы 2-5 этажей								
			Серия 2.244-1 в.6 тип К (площ.116,72м2)								
97	**482**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**116,72**	**509,00**	**18,42**	**59411**	**2150**	**21442**	**0,36**	**42**
			м2 стяжки		**245,96**	**9,42**	**28708**	**1099**	**60,9**	**0,01**	**1**
			Накладные расходы -		*183,70*		*21442*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*6468*				
			Сметная стоимость				*87321*				
98	**483**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 20мм/**	**466,88**	**67,12**	**3,14**	**31336**	**1466**	**2691**	**--**	**2**
			м2 стяжки		**3,04**	**1,56**	**1419**	**727**	**60,9**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*5,76*		*2691*				

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*2722*				
			Сметная стоимость				*36749*				
99	**484**	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**116,72**	**2591,51**	**60,02**	**302481**	**7006**	**75672**	**1,07**	**125**
			м2 покрытия		**814,20**	**33,98**	**95033**	**3966**	**60,9**	**0,05**	**5**
			Накладные расходы -		*648,32*		*75672*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,19*		*30252*				
			Сметная стоимость				*408405*				
100	**485**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**124,8904**	**446,37**	**1,01**	**55748**	**126**	**17893**	**0,24**	**29**
			м плинтусов		**195,37**	**0,50**	**24400**	**63**	**60,9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*143,27*		*17893*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*5891*				
			Сметная стоимость				*79532*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К1 (площ.157,8м2)								
101	**488**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**157,8**	**509,00**	**18,42**	**80321**	**2906**	**28988**	**0,36**	**56**
			м2 стяжки		**245,96**	**9,42**	**38813**	**1486**	**60,9**	**0,01**	**2**
			Накладные расходы -		*183,70*		*28988*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*8745*				
			Сметная стоимость				*118054*				
102	**489**	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**157,8**	**4339,40**	**60,02**	**684757**	**9472**	**114000**	**1,07**	**169**
			м2 покрытия		**814,20**	**33,98**	**128480**	**5362**	**60,9**	**0,05**	**7**
			Накладные расходы -		*722,43*		*114000*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,95*		*63901*				
			Сметная стоимость				*862657*				
103	**490**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**168,846**	**446,37**	**1,01**	**75368**	**170**	**24190**	**0,24**	**40**
			м плинтусов		**195,37**	**0,50**	**32987**	**85**	**60,9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*143,27*		*24190*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*7965*				
			Сметная стоимость				*107523*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К4 (площ.28,08м2)								
104	**491**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**28,08**	**509,00**	**18,42**	**14293**	**517**	**5158**	**0,36**	**10**
			м2 стяжки		**245,96**	**9,42**	**6907**	**264**	**60,9**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*183,70*		*5158*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*1556*				
			Сметная стоимость				*21007*				
105	**492**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщ.10мм/**	**56,16**	**67,12**	**3,14**	**3769**	**176**	**324**	**--**	**--**

			м2 стяжки		3,04	1,56	171	87	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*5,76*		*324*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*327*				
			Сметная стоимость				*4420*				
106	493	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	28,08	4339,40	60,02	121850	1685	20286	1,07	30
			м2 покрытия		814,20	33,98	22863	954	60,9	0,05	1
			Накладные расходы -		*722,43*		*20286*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,95*		*11371*				
			Сметная стоимость				*153507*				
107	494	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	30,0456	446,37	1,01	13412	30	4305	0,24	7
			м плинтусов		195,37	0,50	5870	15	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*143,27*		*4305*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*1417*				
			Сметная стоимость				*19134*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К5 (площ.129,69м2)								
108	495	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	129,69	509,00	18,42	66013	2388	23824	0,36	46
			м2 стяжки		245,96	9,42	31899	1221	60,9	0,01	2
			Накладные расходы -		*183,70*		*23824*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*7187*				
			Сметная стоимость				*97024*				
109	496	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	129,69	4339,40	60,02	562777	7784	93692	1,07	139
			м2 покрытия		814,20	33,98	105593	4407	60,9	0,05	6
			Накладные расходы -		*722,43*		*93692*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,95*		*52518*				
			Сметная стоимость				*708987*				
110	497	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	138,7683	446,37	1,01	61942	140	19881	0,24	33
			м плинтусов		195,37	0,50	27111	70	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*143,27*		*19881*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*6546*				
			Сметная стоимость				*88369*				
			Полы 6-9 й этаж								
			Серия 2.244-1 в.6 тип Л (площ.1300,72м2)								
111	500	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	325,18	509,00	18,42	165518	5989	59736	0,36	116
			м2 стяжки		245,96	9,42	79981	3062	60,9	0,01	4
			Накладные расходы -		*183,70*		*59736*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*18020*				
			Сметная стоимость				*243274*				

			м2 стяжки		245,96	9,42	6907	264	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*183,70*		*5158*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*1556*				
			Сметная стоимость				*21007*				
119	516	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщ.10мм/	56,16	67,12	3,14	3769	176	324	--	--
			м2 стяжки		3,04	1,56	171	87	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*5,76*		*324*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*327*				
			Сметная стоимость				*4420*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К5 (площ.130,16м2)								
120	519	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	130,16	509,00	18,42	66252	2397	23911	0,36	46
			м2 стяжки		245,96	9,42	32014	1226	60,9	0,01	2
			Накладные расходы -		*183,70*		*23911*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*7213*				
			Сметная стоимость				*97376*				
121	520	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	130,16	4339,40	60,02	564816	7813	94032	1,07	139
			м2 покрытия		814,20	33,98	105976	4423	60,9	0,05	6
			Накладные расходы -		*722,43*		*94032*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,95*		*52708*				
			Сметная стоимость				*711556*				
122	521	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	139,2712	446,37	1,01	62167	140	19953	0,24	33
			м плинтусов		195,37	0,50	27209	70	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*143,27*		*19953*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*6570*				
			Сметная стоимость				*88690*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**4022251**	**74202**			**1468**
				Тенге			**1100406**	**40450**			**54**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4022251**				
			Материалы -	Тенге			**2842094**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**1140856**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5549**				
			Накладные расходы -	Тенге			**894784**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**393363**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5310397**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1522**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1140856**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**5310397**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1522**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1140856**			

112	501	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 5мм/	325,18	67,12	3,14	21825	1021	1874	--	1
			м2 стяжки		3,04	1,56	989	506	60,9	--	1
			Накладные расходы -		*5,76*		*1874*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*1896*				
			Сметная стоимость				*25595*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К (площ.116,72м2)								
113	506	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	116,72	509,00	18,42	59411	2150	21442	0,36	42
			м2 стяжки		245,96	9,42	28708	1099	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*183,70*		*21442*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*6468*				
			Сметная стоимость				*87321*				
114	507	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 20мм/	466,88	67,12	3,14	31336	1466	2691	--	2
			м2 стяжки		3,04	1,56	1419	727	60,9	--	1
			Накладные расходы -		*5,76*		*2691*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*2722*				
			Сметная стоимость				*36749*				
115	508	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	116,72	2591,51	60,02	302481	7006	75672	1,07	125
			м2 покрытия		814,20	33,98	95033	3966	60,9	0,05	5
			Накладные расходы -		*648,32*		*75672*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,19*		*30252*				
			Сметная стоимость				*408405*				
116	509	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	124,8904	446,37	1,01	55748	126	17893	0,24	29
			м плинтусов		195,37	0,50	24400	63	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*143,27*		*17893*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*5891*				
			Сметная стоимость				*79532*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К1 (площ.157,8м2)								
117	512	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	157,8	509,00	18,42	80321	2906	28988	0,36	56
			м2 стяжки		245,96	9,42	38813	1486	60,9	0,01	2
			Накладные расходы -		*183,70*		*28988*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*8745*				
			Сметная стоимость				*118054*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К4 (площ.28,08м2)								
118	515	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	28,08	509,00	18,42	14293	517	5158	0,36	10

РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка

Стены

123	536	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	2557,7822	445,79	16,93	1140228	43301	500644	0,37	946
			м2 оштукатуриваемой поверхности		295,66	13,91	756223	35566	54,8	0,02	48
			Накладные расходы -		*195,73*		*500644*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,32*		*131270*				
			Сметная стоимость				*1772141*				
124	538	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	1244,17	3258,18	16,70	4053733	20775	1043852	1,52	1891
			м2 поверхности облицовки		1214,59	12,31	1511152	15318	54,8	0,02	21
			Накладные расходы -		*838,99*		*1043852*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,77*		*407807*				
			Сметная стоимость				*5505392*				
125	539	11-150107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	136,36	4619,70	16,70	629942	2277	126012	1,58	215
			м2 поверхности облицовки		1262,53	12,31	172159	1679	54,8	0,02	2
			Накладные расходы -		*924,11*		*126012*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*443,50*		*60476*				
			Сметная стоимость				*816430*				
126	540	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	373,75	72,94	0,47	27260	176	15159	0,09	34
			м2 окрашиваемой поверхности		65,35	0,24	24423	90	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*40,56*		*15159*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,08*		*3394*				
			Сметная стоимость				*45812*				

Откосы

127	541	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм /толщиной 2мм алинекс-глатт/	1218,34	643,30	30,56	783763	37227	312734	0,46	555
			м2 оштукатуриваемой поверхности		376,83	24,78	459105	30190	54,8	0,03	41
			Накладные расходы -		*256,69*		*312734*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,00*		*87720*				
			Сметная стоимость				*1184217*				

128	542	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1218,34	392,34	2,79	478009	3395	232869	0,39	475
			м2 окрашиваемой поверхности		304,08	1,40	370467	1711	54,8	--	2
			Накладные расходы -		*191,14*		*232869*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,68*		*56870*				
			Сметная стоимость				*767748*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**7112936**	**107151**			**4117**
				Тенге			**3293529**	**84554**			**113**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7112936**				
			Материалы -	Тенге			**3712255**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**3378083**			
			Накладные расходы -	Тенге			**2231268**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**747536**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10091740**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4230**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**3378083**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**10091740**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4230**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**3378083**			

РАЗДЕЛ13.Наружная отделка

Фасад

129	543	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	480	947,97	11,11	455026	5331	276673	1,20	577
			м2		936,86	1,82	449694	873	54,8	--	1
			Накладные расходы -		*576,40*		*276673*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,95*		*58536*				
			Сметная стоимость				*790235*				
130	544	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	480	179,05	2,06	85945	989	52340	0,24	113
			м2		176,99	0,61	84956	291	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*109,04*		*52340*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,05*		*11063*				
			Сметная стоимость				*149348*				
131	545	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	480	266,63	1,52	127980	728	78283	0,35	167
			м2		265,11	0,61	127252	291	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*163,09*		*78283*				

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,38*		*16501*				
			Сметная стоимость				*222764*				
132	**555**	**21-130208-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм**	**9,055**	**4092,54**	**--**	**37058**	**--**	**1571**	**--**	**--**
			1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*173,52*		*1571*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,29*		*3090*				
			Сметная стоимость				*41720*				
133	**557**	**21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**11,8272**	**1562,09**	**--**	**18475**	**--**	**783**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*66,23*		*783*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,27*		*1541*				
			Сметная стоимость				*20799*				
134	**558**	**11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**147,55**	**302,22**	**3,56**	**44593**	**525**	**27121**	**0,39**	**58**
			м		**298,67**	**0,67**	**44068**	**99**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*183,81*		*27121*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,88*		*5737*				
			Сметная стоимость				*77451*				
135	**559**	**11-150108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**169,2**	**1091,95**	**3,56**	**184758**	**602**	**36766**	**0,39**	**66**
			м		**298,67**	**0,67**	**50534**	**114**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*217,29*		*36766*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,74*		*17722*				
			Сметная стоимость				*239246*				
136	**560**	**21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**104,42408**	**1562,09**	**--**	**163120**	**--**	**6916**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*66,23*		*6916*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,27*		*13603*				
			Сметная стоимость				*183639*				
			Облицовка цоколя,стенок крыльца,входа в подвал и стены приямков								
137	**564**	**11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**625**	**456,87**	**1,17**	**285542**	**733**	**120161**	**0,43**	**271**

			м2 вертикальной проекции		325,90	0,59	203687	366	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*192,26*		*120161*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,93*		*32456*				
			Сметная стоимость				*438159*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1402497**	**8908**			**1253**
				Тенге			**960192**	**2035**			**2**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1402497**				
			Материалы -	Тенге			**214744**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**962227**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**218653**				
			Накладные расходы -	Тенге			**600615**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**160249**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2163362**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1255**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**962227**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**2163362**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1255**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**962227**			

РАЗДЕЛ 14.Входная группа

Ограждения

Ограждения ОГ-1

138	**596**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**0,19695**	**47060,92**	**16046,92**	**9269**	**3160**	**3979**	**28,90**	**6**
			т конструкций		**23635,00**	**5046,98**	**4655**	**994**	**60,9**	**5,24**	**1**
			Накладные расходы -		*20203,32*		*3979*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5381,14*		*1060*				
			Сметная стоимость				*14308*				
139	**597**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021, очистка щетками 42,6:25 1,7 4173.0,7 2921/**	**0,19695**	**303959,53**	**--**	**59865**	**--**	**2538**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*12887,88*		*2538*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25347,79*		*4992*				
			Сметная стоимость				*67396*				
140	**598**	**11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**8,40845**	**64,67**	**1,07**	**544**	**9**	**157**	**0,03**	**--**
			м2		**28,07**	**0,17**	**236**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*18,70*		*157*				

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*56*				
			Сметная стоимость				*757*				
141	**599**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** **м2**	**16,81689**	**50,12**	**0,83**	**843**	**14**	**197**	**0,02**	**--**
					16,82	**0,17**	**283**	**3**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,72*		*197*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*83*				
			Сметная стоимость				*1123*				
			Ограждения ОГ-2								
142	**600**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** **т конструкций**	**0,17698**	**47060,92**	**16046,92**	**8329**	**2840**	**3576**	**28,90**	**5**
					23635,00	**5046,98**	**4183**	**893**	**60,9**	**5,24**	**1**
			Накладные расходы -		*20203,32*		*3576*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5381,14*		*952*				
			Сметная стоимость				*12857*				
143	**601**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021 42,6:25 1,7 (4173.1,7** **т**	**0,17698**	**308132,53**	**--**	**54533**	**--**	**2312**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*13064,82*		*2312*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25695,79*		*4548*				
			Сметная стоимость				*61393*				
144	**602**	**11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** **м2**	**7,55648**	**64,67**	**1,07**	**489**	**8**	**141**	**0,03**	**--**
					28,07	**0,17**	**212**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*18,70*		*141*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*50*				
			Сметная стоимость				*681*				
145	**603**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** **м2**	**15,11295**	**50,12**	**0,83**	**757**	**12**	**177**	**0,02**	**--**
					16,82	**0,17**	**254**	**3**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,72*		*177*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*75*				
			Сметная стоимость				*1009*				
			Ограждения ОГ-3								
146	**604**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** **т конструкций**	**0,01786**	**47060,92**	**16046,92**	**841**	**287**	**361**	**28,90**	**1**
					23635,00	**5046,98**	**422**	**90**	**60,9**	**5,24**	**--**
			Накладные расходы -		*20203,32*		*361*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5381,14*		*96*				

			Сметная стоимость				*1298*				
147	**605**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021, очистка щетками 42,5:25 1,7 4173.0,7 2921)/**	**0,01786**	**303959,53**	**--**	**5429**	**--**	**230**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*12887,88*		*230*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25347,79*		*453*				
			Сметная стоимость				*6112*				
148	**606**	**11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**0,75932**	**64,67**	**1,07**	**49**	**1**	**14**	**0,03**	**--**
			м2		**28,07**	**0,17**	**21**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*18,70*		*14*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6,67*		*5*				
			Сметная стоимость				*68*				
149	**607**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**1,51863**	**50,12**	**0,83**	**76**	**1**	**18**	**0,02**	**--**
			м2		**16,82**	**0,17**	**26**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,72*		*18*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4,95*		*8*				
			Сметная стоимость				*101*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**141023**	**6333**			**13**
				Тенге			**10292**	**1986**			**2**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2758**				
			Материалы -	Тенге			**1680**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**1041**			
			Накладные расходы -	Тенге			**705**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**277**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3740**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1041**			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**138265**				
			Материалы -	Тенге			**2891**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**11237**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**119827**				
			Накладные расходы -	Тенге			**12996**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**12101**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**163362**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**11237**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**167102**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**12278**			

РАЗДЕЛ 17.Разные работы

Машинное помещение лифта

Элементы крепления монорельса

150	680	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	1	1233,28	31,60	1233	32	584	1,03	1
			шт. сборных конструкций		813,38	8,04	813	8	62,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*584,02*		*584*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,38*		*145*				
			Сметная стоимость				*1962*				
151	681	21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	1	551,87	--	552	--	23	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23,40*		*23*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,02*		*46*				
			Сметная стоимость				*621*				
152	682	11-090301-0601 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	4,7	2510,35	1600,76	11799	7524	4915	1,05	5
			м рельса в одну нитку		839,02	640,68	3943	3011	60,9	0,78	4
			Накладные расходы -		*1045,79*		*4915*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,49*		*1337*				
			Сметная стоимость				*18051*				
153	683	21-060601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения негабаритные	0,0987	271241,19	--	26772	--	1135	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11500,63*		*1135*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22619,35*		*2233*				
			Сметная стоимость				*30140*				
154	684	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,03366	64956,57	12724,83	2186	428	1085	56,50	2
			т конструкций		42992,55	3465,81	1447	117	60,9	3,60	--
			Накладные расходы -		*32246,93*		*1085*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7776,28*		*262*				
			Сметная стоимость				*3533*				

155	685	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	0,00426	125540,23	--	535	--	23	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5322,91*		*23*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10469,05*		*45*				
			Сметная стоимость				*602*				
156	686	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	0,0294	257806,17	--	7580	--	321	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10930,98*		*321*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21498,97*		*632*				
			Сметная стоимость				*8533*				
			Грузопассажирские подъемники								
157	728	21-060408-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Упоры тупиков**	0,138	237878,83	--	32827	--	1392	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10086,06*		*1392*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19837,19*		*2738*				
			Сметная стоимость				*36956*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**83483**	**7984**			**8**
				Тенге			**6204**	**3136**			**4**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2320**				
			Материалы -	Тенге			**388**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**821**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**535**				
			Местные материалы -	Тенге			**552**				
			Накладные расходы -	Тенге			**630**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**236**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3186**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**821**			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**81163**				
			Материалы -	Тенге			**643**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**8518**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**67178**				
			Накладные расходы -	Тенге			**8849**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**7201**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**97213**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**

			Сметная заработная плата -	Тенге				8518			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			100399				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
			Сметная заработная плата -	Тенге				9340			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19406683**	**383571**			**8250**
				Тенге			**6420154**	**185191**			**236**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14907038				
			Материалы -	Тенге			7541164				
			Всего заработная плата -	Тенге				6207899			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1125864				
			Местные материалы -	Тенге			-152459				
			Транспортные расходы -	Тенге			20369				
			Накладные расходы -	Тенге			4256430				
			Сметная прибыль -	Тенге			1533077				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20696546				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7961
			Сметная заработная плата -	Тенге				6207899			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4489238				
			Материалы -	Тенге			24154				
			Всего заработная плата -	Тенге				390368			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4040802				
			Накладные расходы -	Тенге			438157				
			Сметная прибыль -	Тенге			394192				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5321587				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							517
			Сметная заработная плата -	Тенге				390368			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10407				
			Материалы -	Тенге			597				
			Всего заработная плата -	Тенге				7078			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2468				
			Сдача и испытание -	Тенге			350				
			Накладные расходы -	Тенге			4898				
			Сметная прибыль -	Тенге			1224				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16529				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
			Сметная заработная плата -	Тенге				7078			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26034662				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8487
			Сметная заработная плата -	Тенге				6605345			

Итого по акту		26034662,00
Временные здания и сооружения	0,9%	234 311,96
ИТОГО		26 268 973,96
Зимнее удорожание	1,70%	446 572,56
Итого		26 715 546,52
НДС 12%	12%	3 205 865,58

Итого с НДС		29 921 412,10
С учётом понижающего коэффициента **К2**=	0,89992344	26 926 980,10
Итого по акту:		**26 926 980,10**

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008": **Директор** _____ **Жолдыбаев К.А.**

Ген. подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет": **Директор** _____ **Акмади А.А.**

Нач. ПТО «РСМ-2008» [signature] Кочкин С.К