1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	84	23-020501-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009								
			шт.	54	1431,85	--	77320	--	3278	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,71*		*3278*				
			Сметная стоимость		*119,40*		*6448*				
21	85	23-020501-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009								
			шт.	10	2093,98	--	20940	--	888	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,78*		*888*				
			Сметная стоимость		*174,62*		*1746*				
22	86	ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Фирма Vaitec стр.85	Соединитель обжимной с переходом на наружную резьбу VTm 301 20x1/2"								
			шт	84	686,79	--	57690	--	2446	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,12*		*2446*				
			Сметная стоимость		*57,27*		*4811*				
23	87	ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Фирма Vaitec стр.85	Соединитель обжимной с переходом на наружную резьбу VTm 301 20x3/4"								
			шт	12	636,84	--	7642	--	324	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,00*		*324*				
			Сметная стоимость		*53,11*		*637*				
24	88	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка								
			кВт	114,66	1169,92	52,42	134143	6010	41834	0,61	70
			Накладные расходы -		474,61	26,08	54419	2991	60,4	0,03	4
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,85*		*41834*				
			Сметная стоимость		*122,78*		*14078*				
25	89	23-051001-0243 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт ГОСТ 31311-2005								
			секция	637	1412,62	--	899839	--	38153	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,90*		*38153*				
			Сметная стоимость		*117,80*		*75039*				
			1013032								
			Трубопроводы								
			==========								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	93	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе	70	783,19	8,90	54824	623	36569	0,91	64
			м трубопровода		773,24	3,77	54127	264	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*522,42*		*36569*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,45*		*7311*				
			Сметная стоимость				*98705*				
27	94	23-010701-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	71,4	556,12	--	39707	--	1684	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23,58*		*1684*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,38*		*3311*				
			Сметная стоимость				*44702*				
28	99	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	11	474,28	10,73	5217	118	1974	0,30	3
			м трубопровода		248,65	4,39	2735	48	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*179,42*		*1974*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,30*		*575*				
			Сметная стоимость				*7766*				
29	101	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	2172	210,90	7,19	458071	15609	148880	0,16	348
			м		130,85	2,74	284209	5960	42,8	--	6
			Накладные расходы -		*68,55*		*148880*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,36*		*48556*				
			Сметная стоимость				*655507*				
30	102	23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	2172	61,34	--	133230	--	5649	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,60*		*5649*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,12*		*11110*				
			Сметная стоимость				*149989*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**3359987**	**22360**			**540**
				Тенге			**443481**	**9263**			**10**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**507613**				
			Материалы -	Тенге			**159804**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**338160**			
			Накладные расходы -	Тенге			**172992**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**54448**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**735054**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата -	Тенге				338160			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2852374				
	Материалы -		Тенге			76151				
	Всего заработная плата -		Тенге				114584			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2658190				
	Сдача и испытание -		Тенге			1760				
		Накладные расходы -	Тенге			193084				
		Сметная прибыль -	Тенге			243637				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3289094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				114584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4024148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							550
		Сметная заработная плата -	Тенге				452744			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3559380	24349			565
	Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			463716	9612			11
	Материалы -		Тенге			510534				
	Всего заработная плата -		Тенге			159804				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				338160			
		Накладные расходы -	Тенге			2921				
		Сметная прибыль -	Тенге			173116				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			54692				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			738342				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							409
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				338160			
	Материалы -		Тенге			6258				
	Всего заработная плата -		Тенге			3834				
		Накладные расходы -	Тенге				2307			
		Сметная прибыль -	Тенге			1569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			626				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			8453				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							3
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2307			
	Материалы -		Тенге			3042588				
	Всего заработная плата -		Тенге			79990				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				132861			
	Сдача и испытание -		Тенге			2824766				
		Накладные расходы -	Тенге			1852				
		Сметная прибыль -	Тенге			212656				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			260420				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3515664				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							164
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				132861			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4262459				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							576
			Тенге				473328			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			38 362,13				
		ИТОГО	Тенге			4 300 821,13				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			73 113,96				
		ИТОГО	Тенге			4 373 935,09				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			4 898 807,30				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,868743849	Тенге			4 255 808,71				

126020

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО «РСМ-2008» Савчук В.К

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилого дома №6, мкр.Аэропорт,земельный участок №6

АКТ №33

приемки выполненных работ

за период с 26.07.2017 по 25.08.2017 года

на Внутренние электромонтажные работы

Локальная смета 2-1-5
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1		2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
									9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование, электроосвещение								
			ВРУ1								
1	1	Ц13-080304-0206 13-080304-0206 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу**	1	7717,33	1638,26	7717	1638	1744	3,00	3
			шт.		2588,52	588,05	2589	588	42,8	0,60	1
			Накладные расходы -		*1744,43*		*1744*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*756,94*		*757*				
			Сметная стоимость				*10218*				
2	2	51-080401-0301 51-080401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	1	171283,00	--	171283	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7262,40*		*7262*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14283,63*		*14284*				
			Сметная стоимость				*192829*				
			ВРУ2								
3	3	Ц13-080304-0206 13-080304-0206 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу**	1	7717,33	1638,26	7717	1638	1744	3,00	3
			шт.		2588,52	588,05	2589	588	42,8	0,60	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*1744,43*		*1744*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*756,94*		*757*				
			Сметная стоимость				*10218*				
4	4	51-080401-0506 51-080401-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**								
			шт.	1	108717,00	--	108717	--	--	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4609,60*		*4610*				
			Сметная стоимость		*9066,13*		*9066*				
5	5	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**				*122393*				
			шт.	18	4502,40	631,23	81043	11362	18869	2,00	36
			Накладные расходы -		1725,68	196,02	31062	3528	42,8	0,20	4
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1048,26*		*18869*				
			Сметная стоимость		*444,05*		*7993*				
6	6	С123-070201-0602 23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**				*107905*				
			шт.	18	18335,35	--	330036	--	13994	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*777,42*		*13994*				
			Сметная стоимость		*1529,02*		*27522*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*371552*				
				Тенге			**706514**	**14639**			**42**
		Стоимость оборудования -					**36239**	**4704**			**5**
		Накладные расходы -		Тенге			**280000**				
		Сметная прибыль -		Тенге			**11872**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**23350**				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**315222**				
		Материалы -		Тенге			**426514**				
		Всего заработная плата -		Тенге			**45600**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**40944**			
			Накладные расходы -	Тенге			**330036**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**36351**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**37029**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**499895**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**40944**			**47**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**815116**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**47**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				40944			
			РАЗДЕЛ 3.Заземление и молниезащита								
7	35	Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	150 м	330,07	15,18	49511	2277	11105	0,16	24
			Накладные расходы -		130,85	3,72	19628	559	42,8	--	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,04*		*11105*				
			Сметная стоимость		*32,33*		*4849*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**49511**	**2277**			**24**
				Тенге			**19628**	**559**			**1**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			49511				
		Материалы -		Тенге			27606				
		Всего заработная плата -		Тенге				20186			
			Накладные расходы -	Тенге			11105				
			Сметная прибыль -	Тенге			4849				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			65465				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
			Сметная заработная плата -	Тенге				20186			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			65465				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
			Сметная заработная плата -	Тенге				20186			
			РАЗДЕЛ 4.Трубы								
8	38	Ц13-080206-2003 13-080206-2003 РСНБ РК 2015 прим.	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	100 м	213,78	11,24	21378	1124	6937	0,16	16
			Накладные расходы -		130,85	4,31	13085	431	42,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,37*		*6937*				
			Сметная стоимость		*22,65*		*2265*				
9	39	С123-010501-1412 23-010501-1412 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	102 м	1295,74	--	132165	--	5604	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,94*		*5604*				
			Сметная стоимость		*108,05*		*11022*				
							148790				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	42	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**								
			м	339	192,56	5,65	65276	1914	20410	0,14	47
			Накладные расходы -		114,49	2,16	38814	731	42,8	--	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,21*		*20410*				
			Сметная стоимость		*20,22*		*6855*				
11	44	С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**								
			м	345,78	18,41	--	6366	--	270	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,78*		*270*				
			Сметная стоимость		*1,54*		*531*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				*7167*				
				Тенге			**225186**	**3038**			**63**
		Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			**51899**	**1162**			**1**
		Материалы -		Тенге			**86654**				
		Всего заработная плата -		Тенге			**31717**				
			Накладные расходы -	Тенге				**53061**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**27347**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9120**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**123122**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							**65**
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**53061**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**138531**				
			Накладные расходы -	Тенге			**138531**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**5874**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**11552**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**155957**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**279079**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**53061**			**65**
			РАЗДЕЛ 6.Оборудование светотехническое								
12	91	С123-070202-0103 23-070202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм**								
			шт.	428	208,16	--	89092	--	3778	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
					8,83		*3778*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,36*		*7430*				
			Сметная стоимость				*100299*				
13	93	СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ Костанай ИП Кошалко стр.58	**Коробка ответвительная для скрытой установки У-195**	484	22,32	--	10804	--	458	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,95*		*458*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,86*		*901*				
			Сметная стоимость				*12163*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**99896**	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**99896**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**99896**				
			Накладные расходы -	Тенге			**4236**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**8331**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**112462**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			**112462**				

РАЗДЕЛ 7.Провода и кабели

Дополнительная смета №5

Дополнительный кабель согласно акта фактического замера ВВГ 3х2,5=1997м

14	97	Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	278	234,99	99,92	65327	27777	20551	0,13	36
			м кабеля		106,32	37,05	29556	10299	42,8	0,04	11
			Накладные расходы -		*73,92*		*20551*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,71*		*6870*				
			Сметная стоимость				*92748*				
15	99	С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,28356	176824,37	--	50140	--	2126	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7497,35*		*2126*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14745,74*		*4181*				
			Сметная стоимость				*56447*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	109	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**620**	**276,68**	**1,51**	**171544**	**933**	**43631**	**0,16**	**99**
			м		**130,85**	**0,59**	**81128**	**365**	**42,8**	--	--
			Накладные расходы -		*70,37*		*43631*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,76*		*17214*				
			Сметная стоимость				*232389*				
17	110	С123-060901-0111 23-060901-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	**0,6324**	**89796,58**	--	**56787**	--	**2408**	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3807,37*		*2408*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7488,32*		*4736*				
			Сметная стоимость				*63930*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**343799**	**28710**			**135**
				Тенге			**110684**	**10664**			**11**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**343799**				
			Материалы -	Тенге			**97477**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**121347**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**106928**				
			Накладные расходы -	Тенге			**68716**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**33001**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**445516**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**146**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**121347**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**445516**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**146**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**121347**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1424905**	**48664**			**265**
				Тенге			**218450**	**17089**			**17**
			Стоимость оборудования -	Тенге			**280000**				
			Накладные расходы -	Тенге			**11872**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**23350**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**315222**				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1006374**				
			Материалы -	Тенге			**202400**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**235538**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**536860**				
			Накладные расходы -	Тенге			**147755**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**92330**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1246460**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**282**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				235538			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			138531				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138531				
		Накладные расходы -	Тенге			5874				
		Сметная прибыль -	Тенге			11552				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			155957				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1717639				
		ИТОГО ПО АКТУ: (Без оборудования)	Тенге			1402417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				235538			282
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			12 621,75				
		ИТОГО	Тенге			1 415 038,75				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			24 055,66				
		ИТОГО+стоимость оборудования	Тенге			1 754 316,41				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			1 964 834,38				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,868743849	Тенге			1 706 937,78				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" Жолдыбаев С.А

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилого дома №6, мкр.Аэропорт,земельный участок №6

АКТ №34

приемки выполненных работ

за период с 26.07.2017 по 25.08.2017 года

на Внутренние слаботочные устройства СС

Локальная смета 2-1-6
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Телефонизация								
1	4	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	242	192,56	5,65	46599	1366	14570	0,14	34
			м		114,49	2,16	27708	522	42,8	--	1
			Накладные расходы -		*60,21*		*14570*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,22*		*4894*				
			Сметная стоимость				*66063*				
2	5	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	105	210,90	7,19	22144	755	7197	0,16	17
			м		130,85	2,74	13739	288	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*68,55*		*7197*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,36*		*2347*				
			Сметная стоимость				*31689*				
3	6	С123-010501-1602 23-010501-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	246,84	72,54	--	17906	--	759	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,08*		*759*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*1493*				
			Сметная стоимость				*20158*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	7	С123-010501-1606 23-010501-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 50x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	79,56 м	427,07 --	-- --	33978 --	-- --	1441 --	-- --	-- --
			Накладные расходы -		*18,11*		*1441*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,61*		*2833*				
			Сметная стоимость				*38252*				
5	8	С123-010501-1604 23-010501-1604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	27,54 м	174,71 --	-- --	4812 --	-- --	204 --	-- --	-- --
			Накладные расходы -		*7,41*		*204*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,57*		*401*				
			Сметная стоимость				*5417*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**125438**	**2121**			**51**
			Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**41447**	**810**			**1**
			Материалы -	Тенге			**68743**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**25175**				
			Накладные расходы -	Тенге				**42257**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**21768**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**7241**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**97751**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**42257**			**52**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**56695**				
			Накладные расходы -	Тенге			**56695**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**2404**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**4728**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**63827**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**161578**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							
				Тенге				**42257**			**52**
			РАЗДЕЛ 2.Домофон								
6	25	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	237	192,48	85,83	45617	20342	13947	0,10	24

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м кабеля		83,72	29,89	19842	7084	42,8	0,04	9
			Накладные расходы -		*58,85*		*13947*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,11*		*4765*				
			Сметная стоимость				*64329*				
7	26	Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**								
			м кабеля	170	515,59	236,95	87649	40282	17043	0,12	20
			Накладные расходы -		100,47	75,25	17079	12792	42,8	0,09	15
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,25*		*17043*				
			Сметная стоимость		*49,27*		*8375*				
8	27	С123-060408-0511 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**								
			км	0,02244	10938,37	--	245	--	10	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,79*		*10*				
			Сметная стоимость		*912,17*		*20*				
9	28	Прайс-листРоссия ООО Сатро-Палладин стр.36	**Кабель КСПВ 1х2х0,8мм**				*276*				
			м	382,5	29,07	--	11118	--	471	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,23*		*471*				
			Сметная стоимость		*2,42*		*927*				
10	29	С123-060201-0301 23-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели контрольные КВВГ 7х0,75 ГОСТ 1508-78**				*12517*				
			км	0,0102	180880,98	--	1845	--	78	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7669,35*		*78*				
			Сметная стоимость		*15084,03*		*154*				
11	32	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**				*2077*				
			м	343	192,56	5,65	66047	1936	20651	0,14	48
			Накладные расходы -		114,49	2,16	39272	740	42,8	--	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,21*		*20651*				
			Сметная стоимость		*20,22*		*6936*				
							93634				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	33	С123-010605-0101 23-010605-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм**								
			м	341,7	89,92	--	30726	--	1303	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,81*		*1303*				
			Сметная стоимость		*7,50*		*2562*				
13	34	С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**								
			м	8,16	120,58	--	984	--	42	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,11*		*42*				
			Сметная стоимость		*10,06*		*82*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		*1108*						
				Тенге			**244231**	**62561**			**92**
				Тенге			**76193**	**20615**			**24**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**212522**				
			Материалы -	Тенге			**60560**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**96808**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**13209**				
			Накладные расходы -	Тенге			**52202**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**21178**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**285901**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**116**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**96808**			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**31710**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**31710**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1344**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**2644**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**35698**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**321600**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**116**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**96808**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**369669**	**64681**			**143**
				Тенге			**117640**	**21425**			**25**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**281265**				
			Материалы -	Тенге			**85735**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				139065			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13209				
		Накладные расходы -	Тенге			73969				
		Сметная прибыль -	Тенге			28419				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			383652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				139065			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			88405				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88405				
		Накладные расходы -	Тенге			3748				
		Сметная прибыль -	Тенге			7372				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			99525				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			483178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				139065			
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			4 348,60				
		ИТОГО	Тенге			487 526,60				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			8 287,95				
		ИТОГО	Тенге			495 814,55				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			555 312,30				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,868743849	Тенге			482 424,15				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" Дюсе Дожан С.К

Программный комплекс АВС-4 (редакция)

126060

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилого дома №6, мкр.Аэропорт,земельный участок №6

АКТ №35

приемки выполненных работ

за период с 26.07.2017 по 25.08.2017 год

на Лифты

Локальная смета 2-1-7
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1		2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
									9	10	11
			Монтаж лифтового оборудования 80%								
1	1	Ц13-030501-0103 13-030501-0103 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования** лифт	0,8	1493352,15	353212,54	1194682	282570	453356	1427,00	1142
			Накладные расходы -		1085847,11	103567,15	868678	82854	40,6	121,77	97
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*566695,37*		*453356*				
			Сметная стоимость		*164803,80*		*131843*				
							1779881				
2	2	Ц13-030501-0105 13-030501-0105 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта** остановка	2,4	-50377,06	-13887,13	-120905	-33329	-44919	-46,00	-110
			Накладные расходы -		-35002,78	-4174,16	-84007	-10018	40,6	-4,88	-12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18716,23*		*44919*				
			Сметная стоимость		*5527,46*		*13266*				
							-62720				
3	3	Ц13-030501-0107 13-030501-0107 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта** м	12	-9892,09	--	-118705	--	-55271	-13,00	-156
			Накладные расходы -		-9892,09	--	-118705	--	40,6	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4605,90*		*55271*				
			Сметная стоимость		*1159,84*		*13918*				
							-49516				
			Оборудование - 20% от стоимости								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4	51-100101-1109 51-100101-1109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Лифты пассажирские модели ЛП-0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 700,800,900 мм, исполнение шахтных дверей Е160. Габариты - размеры кабины 1020х2140 мм,1100х2105; размеры шахты 1850х2550 мм,1950Х2550** **комплект**	**1**	**3620538,00**	**--**	**3620538**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***153510,81***		***153511***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***301923,90***		***301924***				
			Сметная стоимость				***4075973***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4575610**	**249241**			**875**
				Тенге			**665966**	**72836**			**86**
			Стоимость оборудования -	Тенге			**3620538**				
			Накладные расходы -	Тенге			**153511**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**301924**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**4075973**				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**955072**				
			Материалы -	Тенге			**39865**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**738802**			
			Накладные расходы -	Тенге			**353167**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**104659**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1412897**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**961**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**738802**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**5488870**				
			ИТОГО ПО АКТУ (без стоимости оборудования):				**1412897**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**961**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**738802**			
			Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			**12 716,07**				
			ИТОГО без оборудоваия	Тенге			**1 425 613,07**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			**24 235,42**				
			ИТОГО + **стоимость оборудования 20%**	Тенге			**2 265 043,10**				
			Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			**2 536 848,27**				
			Итого с понижающим коэффициентом К2=0,868743849	Тенге			**2 203 871,33**				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нат. 1170 „РСН-2008"