Исх №17
11.02.2020г.

Директору ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»
Тулендиеву Б.Р.

Настоящим сообщаю что, РП «Строительство школы на 200 мест в с.Жанабазар Казыгуртского района ЮКО» разрабатывалась 2010 году и прошла государственную экспертизу, и при определении здании и сооружении к технически сложным объектам применялись нормы постановления Правительства РК от 23.10.2009 года №1665 (ныне утратившую силу).

Для учета степени ответственности зданий и сооружений, характеризуемой возможными экономическими, социальными и экологическими последствиями, вызванными полной или частичной потерей несущей способности конструкций объекта в целом либо основных элементов (отдельных изделий). С учетом этих особенности РП «Строительство школы на 200 мест в с.Жанабазар Казыгуртского района ЮКО» установлен второй – нормальный уровень ответственности.

Техническая сложность проектируемого объекта устанавливается в зависимости от его уровня ответственности по степени технических требований к надежности и прочности оснований и строительных конструкций, предусмотренными государственными (межгосударственными) нормативами, определяющими основные положения по расчетам, нагрузкам и воздействиям с учетом возможной сейсмической опасности, иных особых геологических (гидрогеологических) или геотехнических условий, а также с учетом природно-климатических особенностей местоположения объекта.

Технологические решение РП «Строительство школы на 200 мест в с.Жанабазар Казыгуртского района ЮКО» разработаны в соответствии требованиями СНиП РК 3.02-25-2004. Школа состоит из 3-х блоков, для обеспечение питанием учащихся предусмотрена столовая на 70 мест. Здание школы сложной формы состоящий из 3-х блоков, которые отличаются друг от друга по назначению и размером, разделенных между собой антисейсмическими швами. Проектом предусмотрена котельная, предусмотрена установка 2-х котлов производительностью 200 кВт каждая. Сейсмичность района строительства равна 8 баллам, категория грунтов по сейсмичности - 3, зона относится повышенной сейсмической опасности.

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, технологическими условиями и требованиям.

В соответствии с п.4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года за №1656. «Об утверждении правил отнесения здании и сооружении к технический сложным объектам» (ныне утратившую силу) разработчиком проекта ТОО «ДИАС-проект» РП «Строительство школы на 200 мест в с.Жанабазар Казыгуртского района ЮКО» установлен II-нормальный (технический сложный) уровень ответственности.

Директор ТОО «ДИАС-проект» **Н.Сейлхан**