				178,61	44,66	21433	5359	100	0,21735	26
49	Е45-22-1	Нанесение теплоизоляционного покрытия "СТС" с устройсвом каркаса из сетки "Рабица"	40	316,88	22,86	12675	914	13668	1,485	59
		м2 покрываемой поверхности								
				288,56	8,57	11542	343	115	0,04185	2
50	99-26-83	Проволока вязальная оцинкованная 1,6 мм	16,6	107		1776				
		кг								
		1.8 Пароохладитель 1,2 ступени, коллектора ГП и ВП пароперегревателя котла ст.№13								
51	Е65-33-1	Разборка обмуровки котлов	3,9	3657,56	349,72	14264	1364	16786	22,3425	87
		м3 обмуровки								
				3307,84	54,68	12901	213	128	0,4725	2
52	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	4,68	36,59	36,59	171	171	120	–	–
		т								
				–	25,61	–	120	100	0,05378	–
53	П8-10-1	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	4,68	76,6	76,6	358	358	72	–	–
		т								
				–	15,32	–	72	100	0,03217	–
54	95-99-1	Талоны на утилизацию мусора	3,9	1429		5573				
		м3								
		1.9 Необогреваемые трубы в пределах котла ст.№13								
59	Е65-33-1	Разборка обмуровки котлов	5,3	3657,56	349,72	19385	1854	22812	22,3425	118
		м3 обмуровки								
				3307,84	54,68	17532	290	128	0,4725	3
60	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	6,36	36,59	36,59	233	233	163	–	–
		т								
				–	25,61	–	163	100	0,05378	–
61	П8-10-1	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	6,36	76,6	76,6	487	487	97	–	–
		т								
				–	15,32	–	97	100	0,03217	–
62	95-99-1	Талоны на утилизацию мусора	5,3	1429		7574				
		м3								
		1.15 Питательный трубопровод котла ст.№13								
103	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов высотой до 6 м	6	252,52	2,05	1515	12	1070	0,9477	6
		м2 горизонтальной проекции								
				150,36	0,76	902	5	118	0,00378	–
104	Е26-22-2	Демонтаж покрытия изоляции фасонных поверхностей из оцинкованной стали ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	55	505,16	24,02	27784	1321	26954	2,6487	146
		м2 покрытия								
				481,14	8,93	26463	491	100	0,04374	2
105	Е26-12-4	Демонтаж изоляциия фасонных поверхностей из матов БСТВ толщиной 150 мм (3 слоя) ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	93	178,6	71,44	16610	6644	12457	0,60264	56
		м2 поверхности изоляции								
				107,16	26,79	9966	2491	100	0,13041	12
106	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	13,2	36,59	36,59	483	483	338	–	–
		т								
				–	25,61	–	338	100	0,05378	1
107	П8-10-1	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	13,2	76,6	76,6	1011	1011	202	–	–
		т								